

公告:令和2年8月26日 入札参加希望締切:9月2日 開札:令和2年9月11日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期(余裕工期は黄色網掛け)	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	久和田農地災害復旧工事(471)	三原市高坂町許山	7,920,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=29.0m, 土工 一式, 張芝工 A=528m ² , 一本桐木 L=58m, 排土 一式
2	工事	災害	×	池田・高下農地災害復旧工事(391)	三原市小泉町	4,345,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土面積 A=1,337m ² , 排土 一式, 仮設工 一式
3	工事	災害	×	農道黒垣内松ノ本線災害復旧工事(5315)	三原市本郷町南方	4,302,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=25.0m, 土工 一式, 法面工 A=109m ² , 水路工 L=13.5m, ブロック積工 A=22m ² , 石積工 A=4m ² , 構造物撤去工 一式, かご工 A=36m ² , 仮設工 一式
4	工事	災害	×	大地農地災害復旧工事(470・5462)	三原市西野三丁目	3,822,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 農地 L=10.0m 水路 L=12.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=10m, ブロック積 A=44m ² , 角フリューム布設 L=12m, 仮設工 一式
5	工事	災害	×	西本・横見農地災害復旧工事(271)	三原市本郷町船木	3,731,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=11m, 畦畔復旧工 L=11m, 排土 V=472m ³
6	工事	災害	×	松本農地災害復旧工事(379)	三原市小泉町	3,553,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=4.0m, 土工 一式, 畦畔復旧工 L=4.0m, 排土 V=487m ³
7	工事	災害	×	新川農地災害復旧工事(130)	三原市本郷町上北方	3,263,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=350m ³ , 流木処理 V=4m ³
8	工事	災害	×	平坂東水路災害復旧工事(5420)	三原市本郷町船木	3,209,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=33.0m, 二次製品水路 L=32.0m, 現場打ち水路 L=1.0m, 張芝工 A=113m ² , 構造物取壊し工 V=0.5m ³
9	工事	災害	×	青木農地災害復旧工事(270)	三原市本郷町善入寺	3,065,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=17.5m, 土工 一式, 法面工 A=239m ² , 畦畔復旧工 L=18m, 仮設工 一式
10	工事	災害	×	矢原・甲田農地災害復旧工事(428)	三原市沼田東町釜山	2,503,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=25.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=25m, ブロック積 A=29m ² , 構造物とりこわし工 V=4.9m ³ , 排土 一式, 仮設工 一式
11	工事	災害	×	兼弘農地災害復旧工事(392)	三原市小泉町	2,418,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=3.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=3m, 排土 一式, 仮設工 一式
12	工事	災害	×	農道西台應線災害復旧工事(5318)	三原市本郷町上北方	2,296,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=27.0m, 土工 一式, 法面工 A=29m ² , ブロック積工 A=34m ² , 石積工 A=2m ² , 舗装工 A=8.2m ²
13	工事	災害	×	兼保農地災害復旧工事(128)	三原市本郷町上北方	2,242,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=35.0m, 土工 一式, 法面工 A=131m ² , 畦畔復旧工 L=30m, 仮設工 一式
14	工事	災害	×	水越農地災害復旧工事(47)	三原市久井町吉田	2,043,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=7.5m, 土工 一式, 張芝工 A=44m ² , 畦畔復旧 L=7.5m, ブロック積 A=14m ² , すりつけ工 A=2m ² , 仮設工 一式
15	工事	災害	×	平川農地災害復旧工事(268)	三原市本郷町上北方	1,838,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=6.0m, 排土 V=117m ³ , 土工 一式, 畦畔復旧工 L=3.5m, 仮設工 一式
16	工事	災害	×	久保農地災害復旧工事(459)	三原市本郷町南方	1,727,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=8.5m, 土工 一式, 法面工 A=32m ² , 畦畔復旧工 L=8.5m, 仮設工 一式
17	工事	災害	×	堀井農地災害復旧工事(155)	三原市本郷町上北方	1,703,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=5.0m, 土工 一式, 法面工 A=12m ² , ブロック積工 A=15m ² , 石積工 A=10m ² , 水路復旧工 L=5m
18	工事	災害	×	中原農地災害復旧工事(395)	三原市小泉町	1,608,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土面積 A=689m ² , 排土 一式, 仮設工 一式
19	工事	災害	×	砂原農地災害復旧工事(427)	三原市小泉町	1,324,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=5.5m, 土工 一式, 張芝工 A=12m ² , ブロック積 A=10m ² , すりつけ工 A=4m ²
20	工事	災害	×	農道松ノ本線災害復旧工事(5314)	三原市本郷町南方	1,319,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=74.0m, 土工 一式, 法面工 A=284m ² , 舗装工 A=37.3m ² , 構造物撤去工 一式
21	工事	災害	×	藤本農地災害復旧工事(382)	三原市小泉町	1,241,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=6.8m, 土工 一式, ふとんかご L=9m, 畦畔復旧工 L=6.8m, 排土 V=20m ³ , 仮設工 一式
22	工事	災害	×	鷺谷池災害復旧工事(5108)	三原市本郷町船木	1,237,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=164m ³ , 転落防止柵撤去・設置 L=11m
23	工事			橋梁耐震補強工事(市道港町5号線曙橋)	三原市港町三丁目	109,376,000	R3.3.15	土木	市内全域	A		施工延長 L=52.9m, ホンゾ床掘 V=350m ³ , 沓座拡張Co V=31m ³ , 橋脚補強Co(水中不分離性) V=54m ³ , 無収縮モルタル V=18m ³ , 鉄筋(エポキシ樹脂塗装) W=11.173t, 枠組足場 A=460m ²
24	工事			三原西処理分区污水管新設工事(2-1工区)	三原市頼兼二丁目・宮浦五丁目	32,464,000	R3.2.18	土木	県内本店	ABC		管路延長 L=381.0m, 管体延長 L=366.5m, 管布設延長 L=315.5m (VUφ200mm), L=51.0m (VUφ150mm), 管路土留工 L=272.5m, 0号組立人孔 N=9組, 1号組立人孔 N=8組, 公共ます及び取付管 N=15箇所, 舗装復旧工 A=661m ²