

外部仕上表

屋根 パラペット	シート防水 笠木:モルタル仕上 一部アルミ製 アスファルト防水 煙突廻り:鉄骨下地 波形スレート葺き	納骨堂	屋根・笠木:コンクリート下地モルタル仕上 外壁:コンクリートブロック t150下地モルタル塗りの上吹付タイル 一部コンクリート研り仕上 天井:モルタル仕上 内壁:モルタル仕上 床:モルタル仕上
外壁	コンクリート下地 吹付タイル 一部 ALC t100下地 吹付タイル 建具廻りシーリング(PCB含有見込み)		
軒裏	コンクリート下地 吹付タイル		
庇	コンクリート下地 天端:防水モルタル仕上げ 下端:吹付タイル	凡例	
樋	硬質塩化ビニル管φ100 OP塗	■ アスベスト含有 (レベル1)	
ポーチ	屋根:シート防水 笠木:化粧パネル t1.6 柱:鉄骨現し さび止め塗装の上Vトップ塗り 天井:カラーアルミスパンドレル t0.6	■ アスベスト含有見込み (レベル3 炉室・油庫のみレベル1)	
犬走り	コンクリート直仕上	その他 アスベスト含有見込み箇所	
プロパン置場	壁:コンクリートブロック8段 屋根:鉄骨下地波形スレート		
煙道	下部:鉄筋コンクリート造岩綿吹付 三方:耐火レンガ積み 鉄骨補強		



内部仕上表

	床	巾木	壁	天井	廻縁	天井高	備考
休憩室1	長尺塩ビシート t2.5 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	PB-9.5下地 岩綿吸音板 t12	塩ビ	CH=2500	スロープ ブラインド ステンレス手摺
休憩室2	長尺塩ビシート t2.5 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル モルタル下地 吹付タイル (増築部)	PB-9.5下地 岩綿吸音板 t12	塩ビ	CH=2300	ブラインド
和室	畳敷 木下地	畳寄	PB-12.5下地 ビニルクロス	PB-12.5下地 ビニルクロス	木製	CH=2320	
通路	磁器質タイル 150角 コンクリート下地	——	モルタル下地 ニ丁掛タイル	カラーアルミスパンドレル t0.6	——	CH=2715~2920	
事務室	長尺塩ビシート t2.5 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	PB-9.5下地 岩綿吸音板 t12	塩ビ	CH=2320	流し台 吊戸棚 カーテンレール
斎場	カーペット コンクリート下地	カーペット H=100	PB-12.5下地 クロス	PB-12.5下地 クロス	——	CH=3210	
炉前室	磁器質タイル 角 コンクリート下地	テラゾー ソフト巾木 H=100	テラゾー モルタル下地 吹付タイル	カラーアルミスパンドレル t0.6	塩ビ	CH=3500	
収骨室	磁器質タイル 角 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	PB-12.5下地 クロス	塩ビ	CH=3370	
倉庫	モルタル仕上 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	化粧PB-9.5	塩ビ	CH=2320	
炉室	モルタル仕上 コンクリート下地	モルタル巾木 H=100	モルタル下地 岩綿吹付 腰壁:モルタル下地 吹付タイル H=950	コンクリート下地 岩綿吹付	——	直天	
職員控室	長尺塩ビシート t2.5 一部畳2帖 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	化粧PB-9.5下地 ビルディック塗装	塩ビ	CH=2500	流し台 ガス台
油庫	モルタル仕上 コンクリート下地	モルタル巾木 H=100	モルタル下地 岩綿吹付 モルタル下地 吹付タイル	コンクリート下地 岩綿吹付	——	直天	
男子便所	磁器質タイル 100角 コンクリート下地	——	ALC下地 吹付タイル 陶器質タイル 100角	大平板PB-4下地 ビルディック塗装	塩ビ	CH=2300	カガミ
女子便所	磁器質タイル 100角 コンクリート下地	——	ALC下地 吹付タイル 陶器質タイル 100角	大平板PB-4下地 ビルディック塗装	塩ビ	CH=2300	カガミ
多目的便所	磁器質タイル 100角 コンクリート下地	——	ALC下地 吹付タイル 陶器質タイル 100角	大平板PB-4下地 ビルディック塗装	塩ビ	CH=2260	固定手摺 カガミ
湯沸室	長尺塩ビシート t2.5 コンクリート下地	ソフト巾木 H=100	モルタル下地 吹付タイル	PB-9.5下地 岩綿吸音板 t12	塩ビ	CH=2340	流し台 ガス台
機械室	モルタル仕上 コンクリート下地	——	コンクリートブロック現し	コンクリート現し	——	直天	

注記) 壁・天井とも下地は軽量鉄骨下地とする

年月日	整理番号	工事名 旧三原市斎場外解体工事		図面番号 mA
	承認	設計	図面名 旧三原市斎場 仕上表 1	
				004

管理棟外部仕上表

屋根	パラペット	シート防水 笠木:アルミ製	凡例  アスベスト含有 (レベル1)  アスベスト含有見込み (レベル3)
外壁		コンクリート下地 吹付タイル 建具廻りシーリング(PCB含有見込み)	
軒裏		コンクリート下地 吹付タイル	
樋		硬質塩化ビニル管 Φ60 OP塗	
犬走り		コンクリート直仕上	


管理棟内部仕上表

	床	巾木	壁	天井	廻縁	天井高	備考
玄関	モルタル仕上	——	モルタル EP塗装	化粧石膏ボード(杉柁) t9.5	木製	2500	
廊下	塩ビタイル貼	——	モルタル EP塗装 一部タイル貼 100角 H=800	化粧石膏ボード(杉柁) t9.5	木製	2400	
DK	塩ビタイル貼	——	プラスター塗 一部木板貼	ケイカル板 t4	木製	2400	流し台 L=1200 ガス台 L=900
勝手口	モルタル仕上	——	プラスター塗 一部木板貼	ケイカル板 t4	木製	2400	
トコ	床板	雑巾摺	じゅらく壁	化粧石膏ボード(杉柁) t9.5	木製	2350	床柱 落掛
和室1	畳敷	畳寄	じゅらく壁	化粧石膏ボード(杉柁) t9.5 船底天井	木製	2350~2450	
和室2	畳敷	畳寄	じゅらく壁	化粧石膏ボード(杉柁) t9.5	木製	2350	
押入	ラワン合板 t 5.5	雑巾摺	プラスター塗	ラワン合板 t 4	木製	2350	中段 天袋(和室2)
浴室	モザイクタイル貼	——	プラスター塗 一部タイル貼 100角 H=900	ケイカル板 t4	——	2400	
便所	モザイクタイル貼	——	プラスター塗 一部タイル貼 100角 H=800	ケイカル板 t4	木製	2400	

注記) 壁・天井とも下地は軽量鉄骨下地とする

撤去備品リスト

品名	位置	備考	アスベスト除去手順
イスA~N	祭壇	外部スチールタンク	① 計画届出 ② 準備工事 ・足場設置 事前清掃 ・作業場隔離 密閉養生 ・機器設置 ・作業前粉塵濃度測定 ③ 除去工事 ・飛散抑制剤散布 ・石綿除去(スクレーパー ワイヤブラシ等を使用) ・作業中粉塵濃度測定 ・除去石綿袋詰め ・飛散防止剤散布 ④ 仕上工事 ・機器 養生関係等撤去 ・仕上清掃 ・作業後粉塵濃度測定 ⑤ 石綿運搬処分(最終処分場)
テーブルA~E(Dは欠番)	焼香台		
フラワーボックス	スチールロッカー		
テレビ台	タンスA・B		
食器棚	戸棚A・B		
ステンレス台車A・B	水屋A・B		
カラーボックス	パソコンデスク		
スチール書棚	台車A・B		
机	サイドテーブル		
冷蔵庫	テレビ(3台)		

	年月日	整理番号	工事名	旧三原市斎場外解体工事 旧三原市斎場 仕上表2	図面番号
	承認	設計	図面名		SCALE