

施工年月日	令和 年 月 日	令和 6 年 度 緑化推進事業		
工事番号	第 号	三原市城町一丁目		
施工方法	請 負	三原駅前広場樹木管理業務委託		
工事期間	日間			
部 長		工 事 概 要	施 工 理 由	
課 長		工事延長( )幅員( )	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: red;">単市</span> </div> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; width: 100px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: red;">仕様書</span> </div>	
課長補佐		<ul style="list-style-type: none"> <li>•高 木(幹周60cm以上) 12本</li> <li>•高 木(幹周60cm未満) 12本</li> </ul>		
係 長		<ul style="list-style-type: none"> <li>•中 木(樹高200cm~300cm未満) 4本</li> <li>•中 木(樹高100cm~200cm未満) 2本</li> <li>•中 木(樹高100cm未満) 1本</li> </ul>		
検 算 者		<ul style="list-style-type: none"> <li>•中 木(寄植) 200㎡</li> <li>•低 木 400㎡</li> </ul>		
設 計 者		<ul style="list-style-type: none"> <li>•剪定 1回, 施肥 1回</li> <li>•灌 水 4 回</li> </ul>		

## 三原駅前広場樹木管理業務委託 特記仕様書

1. 実施場所 三原駅前広場(浮城広場・隆景広場)
2. 実施期間 契約日の翌日から 令和7年3月31日
3. 作業内容 高木(幹周60cm以上) 12本・高木(幹周60cm未満) 12本・中木(樹高200cm～300cm未満) 4本・  
中木(樹高100cm～200cm未満) 2本・中木(樹高100cm未満) 1本・中木寄植 200㎡・低木寄植400㎡
  - (1) 高木 剪定 1回/年
  - (2) 中木 剪定 1回/年
  - (3) 低木 剪定 1回/年・施肥 1回/年・灌水 4回/年・抜根除草1回/年樹木名 クスノキ・ヤマモモ・ハナミズキ・ヒラドツツジ・サツキツツジ・キリシマツツジ・シャリンバイ等

### 4. その他

- (1) 受注者は契約後直ちに業務計画書・材料承認願い・年間業務工程表を作成し、監督員に提出すること。
- (2) 作業に関して、周辺住民や通行人へ影響のないよう行うこと。
- (3) その他、監督員の指示については従うこと。
- (4) 月末毎に履行報告書を提出すること。
- (5) 業務完了時には、作業日報・使用材料伝票を提出すること。
- (6) 受注者から部分払の請求があった場合について、樹木等管理業務委託契約約款第30条の規定に基づき支払うことができる。

費目・工種明細など	規格1・規格2	数量	単位	金額	備考
本工事費					
道路維持		1	式		レベル1
植栽維持工		1	式		レベル2
除草工		1	式		レベル2
** 直接工事費計 **					
共通仮設費率分					
** 共通仮設費計 **					
** 現場管理費計 **					
一般管理費率分					
** 一般管理費計 **					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 **					
** 工事費 **					

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系	0 59 三原市 00-06.03.01(0)  1 公共(一般)	凡例 Co … コンクリート      As … アスファルト DT … ダンプトラック      BH … バックホウ CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
	当世代 09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0% 00 補正無し 03 補正しない	前世代
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
植栽維持工	1	式			Y1G0120 レベル2
樹木・芝生管理工	1	式			Y1G012001 レベル3
樹木剪定 高木せん定 夏期せん定_幹周60cm以上90cm未満	12	本			Y1G01200101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周60cm以上90cm未満	12	本			VS000287 00 単第0 -0001 表
樹木剪定 高木せん定 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	12	本			Y1G01200101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	12	本			VS000289 00 単第0 -0002 表
樹木剪定 低木・中木せん定 球形_樹高200cm以上300cm未満	4	本			Y1G01200101 レベル4

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高200cm以上300cm未満	4	本			VS000281 00  単第0 -0003 表
樹木剪定 低木・中木せん定 球形_樹高100cm以上200cm未満	2	本			Y1G01200101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高100cm以上200cm未満	2	本			VS000282 00  単第0 -0004 表
樹木剪定 低木・中木せん定 球形_樹高100cm未満	1	本			Y1G01200101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]50本以上 球形_樹高100cm未満	1	本			VS000283 00  単第0 -0005 表
樹木剪定 寄植せん定 中木	200	m2			Y1G01200101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 中木	200	m2			VS000284 00  単第0 -0006 表
樹木剪定 寄植せん定 低木	400	m2			Y1G01200101レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 低木	400	m2			VS000285 00  単第0 -0007 表

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
樹木施肥 寄植_中木及び低木 普通化成肥料 [規]100m2以上1000m2未満	200	m2			Y1G01200107レベル4 H=0.7
道路植栽工(植樹管理 施肥) 寄植_中木及び低木 [規]100m2以上1000m2未満	200	m2			VS000051 00  単第0 -0008 表
樹木施肥 寄植_中木及び低木 普通化成肥料 [規]1000m2以上	400	m2			Y1G01200107レベル4
道路植栽工(植樹管理 施肥) 寄植_中木及び低木 [規]1000m2以上	400	m2			VS000052 00  単第0 -0009 表
普通化成肥料 8-8-8	6	袋			W0001
灌水 【夏季灌水】	4,000	m2			Y1G01200109レベル4
道路植栽工(植樹管理 灌水) トラック使用 [規]1000m2以上	4,000	m2			VS000057 00  単第0 -0010 表
除草工	1	式			Y1G0121 レベル2
道路除草工	1	式			Y1G012101 レベル3

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草 抜根除草_植込み地	630	m2			Y1G01210102レベル4
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 抜根除草_植込み地 [規]1000m2以上	630	m2			VS000053 00 単第0 -0011 表
除草処分	1	式			Y1G01210105レベル4 H=0.7
清掃殻撤去	1	回			V0001 00 単第0 -0012 表
<賃>ダンプトラック 積載質量2t	4	日			KH000162 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
木くず処分費	15	m3			W0001
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019



# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事原価 **					
一般管理费率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 ** 計算情報..... 対象額..... 率.....					

# 本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
**工事費計**					







# 施工単価表

道路植栽工(植樹管理 せん定)  
 低木・中木せん定 [規]50本以上

VS000282

単第0 -0004 表

球形 樹高100cm以上200cm未満

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植樹管理(せん定)【手間のみ】 低中木せん定(球形) 樹高100cm以上200cm未満	1	本			
諸雑費	1	式			
1本当り		本			
*** 単位当たり ***	1	本			



















三原駅前広場樹木管理業務 業務箇所図

