

回 答 書

工事名： 三原市立第三中学校他トイレ改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	西小学校について トイレブース関係で不整合のお問い合わせ。 NA-02仕上表では、新設。NA-04 1階平面図男子トイレでは、既存のまま扉下部のみ補修となっています。どちらにさせていただきますでしょうか。	NA-04 平面図を正としてください。1階男子トイレのトイレブースは既存のままとし、扉下部のみ補修してください。
2	同上項目で、2階男子トイレにおいて 仕上表及びNA-05 2階平面図男子トイレでは新設。参考明細では 男子トイレの新設項目がございません。どちらにさせていただきますでしょうか。	NA-02 仕上表及び NA-05 平面図を正としてください。2階男子トイレブースの撤去・新設費用を見込んでください。

3	<p>図番NA-07展開図では、トイレブースの高さが2,000となっていますが、図番NA-09～11トイレブース詳細図・構造図では、高さが1,900となっています。どちらの高さを正とすればよろしいでしょうか。</p>	<p>図番 NA-07 展開図を正とし、トイレブースの高さ 2,000mm を見込んでください。</p>
4	<p>図番 SA-10 第三中学校仕上表及び SA-14～17 平面詳細図では、新設床シート t=2.5 となっていますが、参考数量表 P.46 建築工事（第三中学校）細目別内訳では、厚 2mm となっています。どちらの厚さを正とすればよろしいでしょうか。</p>	<p>図番 SA-10 第三中学校仕上げ表及び SA-14～17 平面詳細図を正とし、長尺塩ビシート厚さ 2.5mm を見込んでください。</p>