

工 事 番 号		部 長	室 長	室長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和2年度		河川災害復旧工事（加造田排水路） 災害復旧事業 三原市大和町大具 平成30年 災 害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 13.0m 土工 一式 ブロック積工 A= 19m2 石積工 A= 3m2 仮設工 一式							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町大具 河川災害復旧工事(加造田排水路)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類
- 3 本工事は、「令和元年度 平成 30 年 7 月豪雨の被災地（広島県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた積算方式及び土木工事積算基準書により各種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じた積算方式の対象工事である。

共通仮設費率：1.1、 現場管理費率：1.1

第 2 章 施工条件

第 1 節 用地

- 1 原形復旧とする。

第 2 節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:00～17:00（作業可能時間）

第 3 節 安全対策

- 1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

1 一般道路

使用期間 工事施工期間

使用時間 8時～17時

工事中・後の処置 随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元年8月 広島県）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。

また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 美しい山河を守る災害復旧基本方針による事項

水際部は埋戻し時に寄せ土により植生を促すこと。

小口止め工施工時には前面を化粧型枠により施工し、小口止めが目立たなくする。

コンクリートブロックについては、明度6以下の製品を使用すること。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工 事 数 量 総 括 表

河川災害復旧工事（加造田排水路）

加造田排水路

工事数量総括表


本工事費	費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
築堤・護岸					
河川土工			式	1	レベル1
掘削工			式	1	レベル2
掘削			式	1	レベル3
盛土工		土砂 上記以外 (小規模) 標準以外	m3	10	レベル4
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以下	式	1	レベル3
法面整形工			m3	1	レベル4
法面整形(切土部)			式	1	レベル3
残土処理工		土砂、現場制約無し	m2	20	レベル4
法覆護岸工			式	1	レベル3
作業土工			式	1	レベル2
Coブロック工(Coブロック積)			式	1	レベル3
コンクリートブロック基礎		18-8-40BB 底幅 0.43m、高さ0.25m	m	12	レベル4
コンクリートブロック積		控え35cm、粗面	m2	19	レベル4
胴込・裏込材(碎石)		RC-40	m3	9	レベル4
小口止コンクリート		18-8-40BB	箇所	2	レベル4
底張工			式	1	レベル4

工事数量総括表

雑工	費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
すりつけ工			式	1	レベル2
石積		雑割石	式	1	レベル3
全工種共通仮設			m2	3	レベル4
仮設工			式	1	レベル1
工事用道路工			式	1	レベル2
土留・仮締切工			式	1	レベル3
水替工			式	1	レベル3
仮水路工			式	1	レベル3
残土処理工			式	1	レベル3
直接工事費					
運搬費					
運搬費			式	1	レベル2
仮設材運搬費			式	1	レベル3
共通仮設費率分			式	1	レベル4
共通仮設費計					
純工事費					


図面番号	／	縮 尺	圖 示	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番 号	1 / 3
路線 河川 名	加造田排水路			
工事箇所	三原市大和町大具			
三 原 市				

平面図 S=1:250



点 名	H	X	Y	摘要
T.1 (KM)	305.000	100.000	100.000	
T.2		89.794	117.282	
SECT 0.0		93.086	114.227	
SECT 7.0		98.591	108.209	
SECT 13.0		98.997	102.859	

縦断面図 V=1:100
H=1:100




横断面図 S=1:100

C(GF)= 額削
B = 盛土
E(GF)= 床掘
Fu = 埋戻

SL = ブロック延長
Gv = 裏込砂石
L1 = 法面整形 (裏砂部)


SECT0.0
GH=304.27
FH=303.39 (計画河床高)



C(GF) = 0.9
B = 0.0
E(GF) = 0.9
Fu = 0.1

DL=300.00


SECT7.0
GH=304.46
FH=303.53 (計画河床高)



C(GF) = 0.7
B = 0.1
E(GF) = 0.8
Fu = 0.1

DL=300.00

SECT13.0
GH=304.87
FH=303.65 (計画河床高)




C(GF) = 0.9
B = 0.0
E(GF) = 0.7
Fu = 0.1

DL=300.00

図面番号	／	縮 尺	図 示	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番 号	2 / 3
路線 河川 名	加造田排水路			
工事箇所	三原市大和町大具			
三 原 市				


展開図 S=1:100



ブロック積擁壁


S=1:50

(河川・H≦1.5m)



小口止工


S=1:50



数量表 (小口止工)				1ヶ所当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σok=18N/mm2	m3	0.412	
型 枠	小型構造物	m2	2.88	
化粧型枠	小型構造物	m2	0.44	


天端コンクリート

(参考図) S=1:20



底張工


S=1:20



数量表		m当り		
名 称	単位	SECT 0.0	SECT 7.0	SECT13.0
W	m	1.20	0.90	0.60
W1	m	1.08	0.78	0.48
W2	m	0.98	0.68	0.38
W3	m	0.95	0.65	0.35
コンクリート	m3	0.23	0.17	0.11
均しコンクリート	m3	0.10	0.07	0.04

ブロック基礎

S=1:20




数量表 (ブロック基礎)				10m当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σok=18N/mm2	m3	0.828	
型 枠	小型構造物	m2	3.50	
基礎砕石	RC-40	m2	6.30	

すり付け工


S=1:50

練石積




図面番号		縮 尺	圖 示	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	仮 設 図 (参考図)		番 号	3 / 3
路線 河川 名	加造田排水路			
工事箇所	三原市大和町大具			
三 原 市				

工事用道路 (W=3.0m)
S=1:50



大型土のう標準図
(河床幅3m未満) S=1:100



参考資料

河川災害復旧工事（加造田排水路）

加造田排水路

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 48 三原市(大和) 00-02. 06. 01(0)	《凡例》 Co ……コンクリート As ……アスファルト DT ……ダンプトラック BH ……バックホウ CC ……クローラクレーン TC ……トラッククレーン RTC…ラフテラクレーン	
	1 公共(一般)		
		当世代	前世代
	工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
築堤・護岸				Y1A01	レベル1
	1	式		Y1A0101	レベル2
河川土工				Y1A010101	レベル3
掘削工	1	式		Y1A01010101	レベル4
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 標準以外	10	m3		SPKH1904001 00	単第0 -0001 表 Y1A010103 レベル3
盛土工	1	式		Y1A01010301	レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以下	1	m3		SPKH1904003 00	単第0 -0002 表
復興歩掛_路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	1	m3			

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	Y1A010106 レベル3	備考
法面整形工						
法面整形 (切土部) 土砂、現場制約無し	1	式			Y1A01010601 レベル4	
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	20	m2			SPK19040030 00	
残土処理工	20	m2			単第0 -0003 表 Y1A010108 レベル3	
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	1	式			Y1A01010802 レベル4	
土砂等運搬 小規模 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下 (3.5km超)	20	m3			SPK19040002 00	
残土等処分	20	m3			単第0 -0004 表 Y1A01010803 レベル4	
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取り扱いによる	20	m3			#0041	
残土処分費 土砂	20	m3			F0000000001 00	

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	Y1A0106 レベル2	備考
法覆護岸工						
作業土工	1	式			Y1A010601	レベル3
床掘り 土砂	1	式			Y1A01060102	レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK19040015	00
埋戻し 土砂	10	m3			単第0 -0005 表 Y1A01060103	レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK19040019	00
Coブロック工(Coブロック積)	1	m3			単第0 -0006 表 Y1A010602	レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 底幅 0.43m、高さ0.25m	1	式			Y1A01060201	レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	12	m			SPK19040056	00
	1	m3			単第0 -0007 表	

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積 控え35cm、粗面	19	m2			Y1A01060205レベル4
コンクリートブロック積工					SDT00035 00
胴込・裏込材(砕石) RC-40	19	m2			単第0 -0008 表 Y1A01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知ブロック RC-40	9	m3			SPK19040052 00
小口止コンクリート 18-8-40BB	9	m3			単第0 -0009 表 Y1A01060214レベル4
1号小口止工	2	箇所			V0001 00
底張工	2	箇所			単第0 -0010 表 Y4999 レベル4
底版コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	式			SPK19040150 00
均しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			単第0 -0014 表 SPK19040150 00
	1	m3			単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

雑工	費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	Y2999	レベル2	備考
すりつけ工		1	式			Y1A010610	レベル3	
石積 雑割石		1	式			Y1A01061005	レベル4	
石積(張) 積工 練石 雑割石		3	m2			SPK19040062	00	
全工種共通仮設		3	m2			Y1J01	レベル1	単第0 -0016 表
仮設工		1	式			Y1A0114	レベル2	
工事用道路工		1	式			Y1A011401	レベル3	
敷鉄板 22×1524×3048		1	式			Y1J01010104	レベル4	
敷鉄板設置		102	m2			S1050041	00	
		102	m2			単第0 -0017	表	

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板撤去				S1050043 00	
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間13日	102	m2		単第0 -0019 表 S1050029 00	
土留・仮締切工	22	枚		単第0 -0020 表 Y1J010104 レベル3	
土のう 仮締切	1	式		Y1A01140111 レベル4	
大型土のう製作・設置 (BH設置)	1	袋		SHD10003 00	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	1	袋		単第0 -0021 表 SHD10011 00	
土のう 湧水処理	1	袋		単第0 -0023 表 Y1J01010419 レベル4	
大型土のう製作・設置 (BH設置)	1	袋		SHD10003 00	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	1	袋		単第0 -0021 表 SHD10011 00	
	1	袋		単第0 -0023 表	

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水替工					Y1A011406 レベル3
ポンプ排水 排水量0以上40未満 (m3/h)	1	式			Y1A01140601 レベル4
ポンプ設置・撤去	5	日			SHD10037 00
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	1	箇所			単第0 -0025 表 S1050031 00
仮水路工	5	日			単第0 -0027 表 Y1J010108 レベル3
掛樋工 据付・撤去 ポリエチレン吸水管、呼び径300mm	1	式			Y1J01010803 レベル4
掛樋工 据付 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	28	m			SPK19040089 00
残土処理工	28	m			単第0 -0030 表 Y1A010108 レベル3
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	1	式			
	2	m3			Y1A01010802 レベル4

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	2	m3			SPK19040002 00 単第0 -0004 表 Y1A01010803レベル4
残土等処分	2	m3			#0041
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取り扱いによる					F000000001 00
残土処分費 土砂	2	m3			
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3
仮設材運搬費	1	式			YZZ04001004レベル4

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 4.6km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0031 表 Z0019
共通仮設費率分					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 上記以外 (小規模)
機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1
m3 当り 2,249.80000

SPKH1904001
標準以外
構成比 24.57% 67.61% 7.82% 0.00%

単第0 -0001 表
単価 (東京地区)

備考

小型バックホウ (クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ (クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		代表機労材規格 (東京地区)	0.00%	標準単価: 1	備考 MTPC00077 MTPT00077
運転手 (特殊)	67.61%				運転手 (特殊)			RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.82%				軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価					積算単価			EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外					B=5 上記以外 (小規模)			

施工単価表

復興歩掛_路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比: 1.02% 労務構成比: 98.72% 材料構成比: 0.26% 市場単価構成比: 0.00% 単価(東京地区) 標準単価: 1 単価(東京地区) 備考

SPKH1904003 単第0 -0002 表 頁0 -0013

m3 当り
5,498.70000

＜賃＞振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.02%	材料構成比: 0.26%	市場単価構成比: 0.00%	単価(東京地区)	標準単価: 1	備考
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t						KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	88.18%					RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.54%					RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.26%					TTPC00013 TTPT00013
積算単価						EP001
A=1 施工幅員2.5m未満						

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00% 単価(東京地区) 標準単価: 1 748.27000
SPK19040030
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土
構成比 単価(積算地区) 単価(東京地区) 備考
m2 当り

＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=2 切土部 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 E=1 現場制約無し 全ての費用		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 9.35% 距離4.5km以下 (3.5km超)
SPK19040002
DID区間無し 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00% 単価 (東京地区) 標準単価: 1
頁0 -0015 単第0 -0004 表 m3 当り 2,704.40000 備考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	20.75%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		単価 (東京地区)	備考 MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手 (一般)	69.90%		運転手 (一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価			EP001
A=2 C=1 F=22 小規模 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 距離4.5km以下 (3.5km超)			B=6 D=1 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) DID区間無し			

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外 (小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 構成比

SPK19040015

単第0 -0005 表

頁0 -0016

1
m3 当り
1,898.20000

標準単価: 1,898.20000

単価 (東京地区)

備考

バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%	材料構成比: 単価 (積算地区)	7.25%	市場単価構成比: 代表機労材規格 (東京地区)	0.00%	単価 (東京地区)	MTPC00083 MTPT00083
運転手 (特殊)	37.61%			運転手 (特殊)			RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%			普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.25%			軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 E=1 土砂 全ての費用				B=5 上記以外 (小規模)			

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比: 11.23% 労務構成比: 84.85% 上記以外(小規模)
SPK19040019
単第0 -0006 表
頁0 -0017

機械構成比: 11.23% 労務構成比: 84.85% 上記以外(小規模)		SPK19040019		単第0 -0006 表		頁0 -0017	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	3.92%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1	当り m3 3,337.60000 備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.54%			代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.69%			タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		48.46%			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.32%			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.07%			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油		3.29%			軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.63%			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価					積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用					B=1 土砂		

施工単価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40BB

基礎砕石有り
SPK19040056

単第0 -0007 表

頁0 -0019

基礎砕石有り		材料構成比:		市場単価構成比:		標準単価:		備考
機械構成比:		構成比		単価(積算地区)		単価(東京地区)		
代表機材規格(積算地区)		70.17%		27.36%		0.00%		
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%			バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006	
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018	
型わく工	21.01%			型わく工			RTPC00010 RTPT00010	
普通作業員	20.72%			普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
土木一般世話役	9.71%			土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009	
特殊作業員	8.71%			特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPCD0010 TTPT00003	
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%			軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	

施工单价表

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比:

2.47%

勞務構成比：

70.17%

17%

材料構成比:

27

27.36%

場單價構成比:

0.00%

標準單位：

如何

62,265,00000

62,265,00000

代表	その他(材料)
----	---------

その他(材料)

EZ009

積算単価

積算単価

6666J

 $A=2$

18-8-40BB

一般養生・特殊養生(練炭)

C=1

$$F=1$$

基礎碎石有り

1

頁0 -0020

表 0007-第 0 单

備考

施工单价表

コンクリートブロック積工

SDT00035

表 0008-第 0 单

頁0 -0021

[illegible]

施工単価表

〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュヤラン 40〜0mm	21.36%		再生クラッシュヤラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1	間知・平・連節・緑化ブロック		B=1 RC-40		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 単価(東京地区) 標準単価: 1 m2 当り 7,449.40000

SPK19040152 小型構造物 構成比 45.50% 30.09% 11.37%

型わく工 型わく工 普通作業員 土木一般世話役 その他(労務) 積算単価

代表機労材規格(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考

単第0 -0011 表 頁0 -0025

型わく工		45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)		ER009
積算単価				積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用				B=2 小型構造物		

施工単価表

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.66%

バックホウ (クレーン機能付) 打設
材料構成比: 55.59%

代表機労材規格 (積算地区)

バックホウ (クレーン機能付)
山積0.8m3 (平積0.6) 吊能力2.9t
排出ガス対策型 (第1, 2, 3次基準値) 低騒音

構造比

4.40%

代表機労材規格 (東京地区)

バックホウ
[クローラ型クレーン付]
排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t

0.00%

単価 (東京地区)

標準単価: 1

27,490.00000

備考

単第0 -0012 表

頁0 -0026

＜賃＞バックホウ (クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3 (平積0.6) 吊能力2.9t 排出ガス対策型 (第1, 2, 3次基準値) 低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	0.00%	単価 (東京地区)	KTPC00006 KTPT00006
その他 (機械)			その他 (機械)			EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
運転手 (特殊)	6.71%		運転手 (特殊)			RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他 (労務)			その他 (労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C (60%), 種別 (高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4kl 積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%
代表機材規格(積算地区)

SPK19040152
小型構造物
100.00%
材料構成比: 0.00%
単価(積算地区)

単第0 -0013 表
市場単価構成比: 0.00%
代表機材規格(東京地区)

頁0 -0028
m2 当り
標準単価: 10,131.00000
単価(東京地区)

備考

型わく工	33.45%	型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.13%	普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.36%	土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		その他(労務)		ER009
積算単価		積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 全ての費用		B=2 小型構造物		

施工単価表

底版コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 27,490.00000
単位 m3 当り

SPK19040150
バックホウ(クレーン機能付)打設
構造構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 27,490.00000
単位 m3 当り

第0 -0014 表
単価(東京地区)

第0 -0029
単価(東京地区)

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4kl積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

均しコンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 27,490.00000

SPK19040150
バックホウ(クレーン機能付)打設
バックホウ(クレーン機能付)打設
材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 27,490.00000

第0 -0015 表
代表機労材規格(積算地区)
代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考

第0 -0031
均しコンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 27,490.00000

〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		その他(機械)	EK009
普通作業員	12.78%	普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%	特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%	運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%	土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		その他(労務)	ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4kl積載車給油	1.84%	軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工单价表

SPK19040150

バックホウ(クレーン機能付)打設

39.75% 材料構成比:

市場單位構成比:

標準單位：

均しコンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 4.66%

勞務構

75%

構成比: 55

市場單

0.00%

標準單位：

27,490.00000

備考

その他(材料)

その他(材料)

積算単価

積算単価

6666J

A=2	小型構造物
-----	-------

C=2
18-8-40BB

$$j=1$$
B=2

F=2

K=1

バックホウ(クレーン機能付)打設

一般養生

全ての費用

施工単価表

軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	軽油 パトロール給油, 2号パトロール給油	積算単価	積算単価	土木一般世話役	石工	運転手(特殊)	普通作業員	バックホウ クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	普通作業員	クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	標準単価: 1 m2 11,499.00000	備考
積算単価	積算単価	積算単価	積算単価	土木一般世話役	石工	運転手(特殊)	普通作業員	バックホウ クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	普通作業員	クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	標準単価: 1 m2 11,499.00000	備考
A=1 C=2 積工 雑割石	A=1 C=2 積工 雑割石	A=1 C=2 積工 雑割石	A=1 C=2 積工 雑割石	土木一般世話役	石工	運転手(特殊)	普通作業員	バックホウ クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	普通作業員	クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	標準単価: 1 m2 11,499.00000	備考
				土木一般世話役	石工	運転手(特殊)	普通作業員	バックホウ クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	普通作業員	クローラ型クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	標準単価: 1 m2 11,499.00000	備考

施工单价表

敷鉄板賃料

22×1524×3048, 802kg/枚

S1050029

貸貸期間13日

表 0020-第 0 单

頁0 -0037

1

枚
当り

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置 (BH設置)

SHD10003

単第0 -0021 表

頁0 -0038

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	10 備考	袋 当り
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278	
特殊作業員	0.278	人			1*0.278	
普通作業員	0.278	人			1*0.278	
1t土のう 丸型, 径110cm×長108cm	10.000	枚				
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0022 表	
諸雑費	4	%			#09	
*** 合計 ***	10	袋				
*** 単位当たり ***	1	袋				
A=1 1t土のう (丸型, 径110cm×長108cm)						

施工单价表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0022 表

頁0 -0039

[illegible]

施工单价表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

单第0 -0026 表

頁0 -0043

[illegible]

施工单价表

ポンプ運転

排水量 0以上40未満 (m³/h)

S1050031

作業時排水

單第0-0027 表

日 出

頁0 -0044

[illegible]

施工单价表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

7.5kw

S9000045

表 0-0028 第 0 单

頁0 -0045

[illegible]

施工单价表

機-16_兗動兗電機運轉

S9469

表 29-001 第 0 单

頁0 -0046

[illegible]

施工単価表

掛樋工
据付 波状管及び網状管 200～400mm
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 93.51% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,605.20000
SPK19040089 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm
代表機材規格(積算地区) 単価(積算地区) 普通作業員
代表機材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考

第0 -0030 表
頁0 -0047

普通作業員	構成比 6.49%	単価(積算地区)	普通作業員	単価(東京地区)	備考 RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 〈シングル構造〉内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	2.01%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価	93.51%		積算単価		E9999
A=1 C=2 F=1 I=1 据付 200～400mm 継手材料費要 全ての費用			B=2 D=35 G=1 波状管及び網状管 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm -		

施工单价表

積込み、取卸しに要する費用

\$1000009

表 0-0033 第 0 单

頁0 -0050

式

[illegible]

数量計算書

河川災害復旧工事（加造田排水路）

加造田排水路

平成30年災害

加造田排水路

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
本工事費	河川土工							
	掘削工							
		機械掘削		礫質土	m3	10	11.6	
	盛土工							
		築堤盛土	W=2.5m未満	礫質土 (流用)	m3	1	0.7	
	法面整形工							
		法面整形 (裏込砕石部)	機械	礫質土	m2	20	19.5	
	残土処理工							
		残土処分		礫質土	m3	20	20.6	
	作業土工							
		床掘		礫質土	m3	10	11.2	
		埋戻	バックホウ埋戻	礫質土	m3	1	1.3	

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
	法覆護岸工							
		コンクリート ブロック積工	控え35cm 裏コン無し	粗面タイプ	m2	19	18.7	
		裏込砕石	RC-40		m3	9	8.7	
		ブロック基礎	1:0.3	W=430,H=250	m	12	12.4	
	護岸付属物工							
		小口止工	小口止工	H=1.77	箇所	2	2.0	
	雑工 (すり付け工)							
		練石積	裏込材無 裏コン無, 控35cm		m2	3	3.4	
	底張工							
		コンクリート	18N-8-40	t=20cm	m3	2	2.4	
		均しコンクリート	18N-8-40	t=10cm	m3	1	1.1	


費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
	仮設工							
		土留・仮締切工	締切排水工	ポンプ据付撤去	箇所	1	1.0	
			仮締切工	大型土のう	袋	1	0.7	
			濁水処理工	大型土のう	袋	1	1.4	
			掛樋工	φ 300	m	28	28.0	
	水替対象 日数数量							
		水替日数			日	5	5.0	
		作業残土処理	作業残土	地山	m3	2	1.7	N=2(1.0m3/袋)/1.2
		工事用道路	W=3.0m	敷鉄板, t=22mm	m	34	34	1.524 × 3.048 供用日数13日
				敷鉄板面積	m2	102	102	
				敷鉄板枚数	枚	22	22	
				敷鉄板重量	t	15.3	15.32	

加造田排水路

土量配分表

掘削土		
掘削	礫質土	11.6 m3
床掘	〃	11.2 m3
計		22.8 m3

残土処分		
計	礫質土	20.6 m3



測 点	距 離	機械掘削C(GF)			盛土B									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		0.0												
SECT,0.0	1.4	0.9	0.45	0.6	0.0									
SECT,7.0	7.0	0.7	0.80	5.6	0.1	0.05	0.4							
SECT,13.0	6.0	0.9	0.80	4.8	0.0	0.05	0.3							
	1.4	0.0	0.45	0.6										
合 計	15.8			11.6			0.7							

測 点	距 離	床掘E(GF)			埋戻Fu			法面整形L1						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		0.0			0.0									
SECT,0.0	0.8	0.9	0.45	0.4	0.1	0.05	0.0	1.7						
SECT,7.0	7.0	0.8	0.85	6.0	0.1	0.10	0.7	1.3	1.50	10.5				
SECT,13.0	6.0	0.7	0.75	4.5	0.1	0.10	0.6	1.7	1.50	9.0				
	0.8	0.0	0.35	0.3	0.0	0.05	0.0							
合 計	14.6			11.2			1.3			19.5				

測 点	距 離	ブロック法長 (SL)			裏込碎石 (Gv)									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT,0.0		1.5			0.7									
SECT,7.0	6.7	1.5	1.50	10.1	0.7	0.70	4.7							
SECT,13.0	5.7	1.5	1.50	8.6	0.7	0.70	4.0							
合 計	12.4			18.7			8.7							

加造田排水路

小口止工

(4 / 12)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
小口止工	H=1.77	2	2 ヶ所	
合 計			2 ヶ所	

測 点	距 離	コンクリート			均しコンクリート									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		0.23			0.10									W=1.20
SECT,0.0	0.5	0.23	0.23	0.1	0.10	0.10	0.1							W=1.20
SECT,7.0	7.0	0.17	0.20	1.4	0.07	0.09	0.6							W=0.90
SECT,13.0	6.0	0.11	0.14	0.8	0.04	0.06	0.4							W=0.60
	0.5	0.11	0.11	0.1	0.04	0.04	0.0							W=0.60
合 計	14.0			2.4			1.1							

加造田排水路		仮設工			(7 / 12)
種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要	
工事用道路	W=3.0m 敷鉄板	$21.0+13.0=$	34.0 m		
	敷鉄板面積	$34.0 \times 3=$	102.0 m ²		
	敷鉄枚数	$102.0 \div (1.524 \times 3.048) =$	22.0 枚		
	敷鉄板重量	$19.1 \times 0.802 =$	15.32 t		
大型土のう	仮締切工	LWL=0.15 $(1.20+0.60) \times (0.15+0.30) \div (1.08 \times 1.10) =$	0.7 袋		
	汚濁対策工	LWL=0.15 $(1.20 \times 3) \times (0.15+0.30) \div (1.08 \times 1.10) =$	1.4 袋		
締切排水工	ポンプ据付・撤去	N=1.0	1.0 箇所		
掛樋工	ポリ管 φ 300	$12.0+13.0+3.0=$	28.0 m		

加造田排水路

水替対象数量
護岸工(ブロック積擁壁工)

計 算 書

(8 / 12)

測 点	距 離	ブロック法長(SL)			基礎コンクリート			基礎型枠			基礎砕石			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		※(根入+水深+0.30)×斜率 (0.20+0.15+0.30)×1.044=0.7												
SECT,0.0		0.7			0.08			0.35			0.6			
SECT,7.0	6.7	0.7	0.70	4.7	0.08	0.08	0.5	0.35	0.35	2.3	0.6	0.60	4.0	
SECT,13.0	5.7	0.7	0.70	4.0	0.08	0.08	0.5	0.35	0.35	2.0	0.6	0.60	3.4	
合 計	12.4			8.7			1.0			4.3			7.4	

加造田排水路

水替対象数量
護岸工(すり付け工)

計算書

(9 / 12)

[illegible]

—標準作業量算出表— 加造田排水路

〔水替日数〕

標準日数は標準積算基準書Ⅰによる。

尚、標準作業量の記載がない工種については以下とする。

・環境保全型ブロックはコンクリートブロック積にて標準作業量を計上する

・玉石石積については、ブロック積工(150kg/個未満)にて標準作業量を計上する

・その他については、歩掛より編成人員、台数を仮定して標準作業量を計上する (10/12)

工 種		種 別		作業量	単位	日当たり作業	単位	作業日数		摘要
								実施日数	工期	
護岸工	ブロック積(張)工	ブロック積工		8.7	m ²	13.0	m2/日	0.67	4.16	基Ⅰ -P156
		大型ブロック積			m ²	42.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P156
		ブロック張工	150kg/個未満		m ²	41.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P156
			150kg/個以上		m ²	92.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P156
		緑化ブロック積	150kg/個以上		m ²	24.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P156
	基礎工	コンクリート	無筋(均し)	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P190
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P190
			無筋(岩着)	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P190
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P190
		小型	人力	1.0	m ³	5.0	m3/日	0.20		基Ⅰ -P190
			クレーン		m ³	6.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P190
		型枠	無筋(均し)		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P191
			小型	4.3	m ²	15.0	m2/日	0.29		基Ⅰ -P191
	基礎碎石	t=20cm未満	7.4	m ²	155.0	m2/日	0.05		基Ⅰ -P166	
	小口止工		2.0	箇所	1.0	箇所/日	2.00		運用	
	すり付け工	ブロック積		m ²	13.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P157	
		石積工		1.4	m ²	19.0	m2/日	0.07		基Ⅰ -P157
根固工	ブロック据付	乱積み	2.5t以下	個	66.0	個/日	0.00		基Ⅱ -P200	
			2.5tを超え5.5t以下	個	65.0	個/日	0.00		基Ⅱ -P200	
		層積み	2.5t以下	個	50.0	個/日	0.00		基Ⅱ -P200	
			2.5tを超え5.5t以下	個	43.0	個/日	0.00		基Ⅱ -P200	
	その他 (底張工)	コンクリート	無筋	人力	3.5	m ³	4.0	m3/日	0.88	基Ⅰ -P191
				ポンプ	m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P191
		型枠	無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P191
		かご工	じゃかご	φ 45	m	56.0	m/日	0.00		基Ⅰ -P178
φ 60	m			31.0	m/日	0.00		基Ⅰ -P178		
ふとんかご	40*120		m	27.0	m/日	0.00		基Ⅰ -P178		
	50*120		m	21.0	m/日	0.00		基Ⅰ -P178		
	60*120		m	18.0	m/日	0.00		基Ⅰ -P178		
	その他		コンクリート	無筋	人力	m ³	4.0	m3/日	0.00	
ポンプ					m ³	69.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P158
小型			人力	m ³	5.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P196	
		クレーン	m ³	6.0	m3/日	0.00		基Ⅰ -P196		
型枠	無筋		m ²	38.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P191		
	小型		m ²	15.0	m2/日	0.00		基Ⅰ -P191		

作業日数計: 4.16 (日)

水替日数: 5.00 (日)

位置図



国土地理院引用