

公告:令和2年7月30日 入札参加希望締切:8月12日 開札:令和2年8月21日

No.	業種	災害	復興係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町十郎深見線(深見橋))	三原市大和町下徳良	83,656,000	R3.3.31	土木	市内全域		AB	橋長 L=15.2m 幅員 W=2.6m, 下部工:逆T型橋台 N=2基, 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式, 上部工:PC単純床版橋工 一式, 道路土工 一式
2	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町十郎深見線(十郎橋))	三原市大和町下徳良	64,312,000	R3.3.31	土木	市内全域		AB	橋長 L=14.6m 幅員 W=2.6m, 下部工:逆T型橋台 N=2基, 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式, 上部工:PC単純床版橋工 一式, 道路土工 一式, 法面工 A=10m2, 舗装工 A=48m2
3	工事	災害	×	平坂地区農地災害復旧工事(455-5414)	三原市大和町平坂	43,349,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABC	施工延長 L=504.5m(農地) L=177.0m(水路), 土工 一式, 植生工 A=1306m2, かご工 L=74m, ブロック積工 A=94m2, 畦畔復旧工 L=471m, 排土 V=6,682m3, 流木処理 V=113m3, 水路工(KF250) L=76.8m
4	工事	災害	×	河川災害復旧工事(普通河川清代川2工区)	三原市本郷町南方	38,079,000	R3.3.26	土木	市内全域		ABC	施工延長 L=129m, 河川土工 一式, Coブロック工(大型ブロック積) A=44m2, Coブロック工(中空護岸) A=408m2, すりつけ工 一式, 水替工 一式
5	工事	災害	×	中林・竹之内・唐田・水野農地災害復旧工事(202)	三原市本郷町南方	18,600,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	排土 V=2,211m3, 張芝工 A=204m2, 畦畔復旧工 L=41.5m
6	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道大和町高路線その1)	三原市大和町椋梨	8,592,000	R3.1.29	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=17.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=75m2, 防護柵工 L=17m, 舗装工 A=46m2
7	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道高坂町3号線1号橋)	三原市高坂町真良	7,838,000	R3.3.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=16.7m, 土工 一式, 鋼製ブラケット N= 4基, 護床ブロック工 N= 32個, 根固め工 N= 4個, 仮設工 一式
8	工事	災害	×	宮尾・宮本農地災害復旧工事(372)	三原市下北方二丁目	5,669,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	排土 V=953m3
9	工事	災害	×	鳥形大池災害復旧工事(5101)	三原市幸崎町渡瀬	4,309,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=173m3, 流木処理 V=4m3, 仮設工 一式
10	工事	災害	×	上重農地災害復旧工事(66)	三原市大和町大草	4,308,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=531m3, 工事用道路工 一式
11	工事	災害	×	舩田農地災害復旧工事(228・477)	三原市大和町上徳良	4,308,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	復旧延長 L=23m, フトン管 L=22m, ブロック積 L=13m, 排土 V=90m3
12	工事	災害	×	下徳良1地区農地災害復旧工事(456)	三原市大和町下徳良	3,514,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=522m3
13	工事	災害	×	日名内水路災害復旧工事(5421)	三原市本郷町南方	2,857,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=145m3, 水路復旧工 L=11m
14	工事	災害	×	上岡農地災害復旧工事(476)	三原市沼田東町釜山	2,289,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土工 一式
15	工事	災害	×	花森農地災害復旧工事(12)	三原市久井町下津	1,772,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=19.0m, 土工 一式, 張芝工 A=14m2, ふとんかご L=38m, 畦畔復旧工 L=19m, 仮設工 一式
16	工事	災害	×	石井農地災害復旧工事(36)	三原市久井町吉田	1,705,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=11.0m, 土工 一式, ふとんかご工 L=19m, 畦畔復旧工 一式, 仮設工 一式
17	工事	災害	×	本田農地災害復旧工事(328)	三原市大和町大草	1,655,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=195m3, 流木処理 V=4m3, 工事用道路工 一式
18	工事	災害	×	久保田・坂口農地災害復旧工事(115)	三原市大和町上徳良	1,347,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=21.5m, 土工 一式, かご工 L=36m, 一本胴木 L=2m, 暗渠排水工 L=2.0m, 畦畔復旧工 L=21.5m, 水路復旧工(KF200) L=3.5m
19	工事	災害	×	田口農地災害復旧工事(37)	三原市久井町和草	1,252,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, 畦畔復旧工 一式, ブロック積み A=16m2, 仮設工 一式
20	工事			急傾斜地崩壊対策工事(笹原地区)	三原市本郷町上北方	44,795,000	R3.2.25	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=38.8m, 吹付法砕工 A=382m2, 鉄筋挿入工 N=75本, 待受擁壁工 V=80m3, 排水構造物工 L=116m
21	工事			三原西処理分区汚水管新設工事(2-1工区)	三原市橋兼二丁目・宮浦五丁目	32,464,000	R3.1.28	土木	市内全域	ABC		管路延長 L=381.0m, 管体延長 L=366.5m, 管布設延長 L=315.5m(VUφ200mm), L=51.0m(VUφ150mm), 管路土留工 L=272.5m, 0号組立人孔 N=9組, 1号組立人孔 N=8組, 公共ます及び取付管 N=15箇所, 舗装復旧工 A=661m2
22	工事			急傾斜地崩壊対策工事(深小学校上地区)	三原市深町	25,504,000	R3.1.28	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=20.2m, 鉄筋挿入工 N=41本, ネット系待受け工 N=28本(基礎アンカー), クラウドプレート工 N=10基
23	工事			急傾斜地崩壊対策工事(沼北小学校地区)	三原市小坂町	19,954,000	R3.1.28	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=33.2m, 待受擁壁工 V=245m3, 排水路工 L=31m
24	工事			普通河川一本松川河川改良工事	三原市久井町下津	24,663,000	R3.2.25	土木	久井地域	ABCD		施工延長 L=100.0m, 作業土工 一式, 大型排水路工 L=97m, 床版工 L=3m, 小型水路工 L=18m, 法面工 A=190m2
25	工事			久井岩海サイン改修工事	三原市久井町吉田	3,906,000	R3.1.29	とび	久井地域	CDE		サイン施設工, サインパネル交換 N=15基, サイン新設 N=2基
26	工事			東本通土地区画整理工事(2-1工区)	三原市本郷南四丁目	8,875,000	R3.1.14	土木	市内全域	ABCD		道路築造 L=119m W=14.0m, L=63.1m W=6.0m, L=46.2m W=4.0m, 土工 一式, 排水構造物工 L=211m, 舗装工 A=388m2, 構造物取壊し工 一式
27	工事			耐震性貯水槽新設工事(須波西二丁目)	三原市須波西二丁目	7,328,000	R3.1.28	土木	市内全域	ABCD		耐震性貯水槽 (V=40m3) N=1基, 標識工 N=1基