

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期(余裕工期は黄色網掛け)	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	野呂下池災害復旧工事(5124)	三原市大和町大草	23,391,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	A箇所 排土面積 A=956.9m ² , 排土工 V=1,880m ³ , 流木処理 V=38m ³ , 仮設工 一式, B箇所 施工延長 L=8.0m, 土工 一式, 張芝工 A=68m ² , ブロック積工 A=14m ² , 余水吐工 一式
2	工事	災害	×	大西大池災害復旧工事(5132)	三原市大畑町	20,316,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=8.0m, 土工 一式, 張芝工 A=72m ² , 排土 V=552m ³ , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道本郷町下免開下畑線)	三原市本郷町船木	19,687,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=141.0m, 土工 一式, 重力式擁壁工 L=35m, ブロック積工 A=134m ² , 舗装工 A=477m ²
4	工事	災害	×	砥石場池災害復旧工事(5105)	三原市大和町下草井	14,202,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=11.4m, 土工 一式, 植生工 A=118m ² , 洪水吐工(コンクリート) V=41m ³ , (型枠) A=164m ² , (鉄筋) W=2.21t, 工事用道路工 一式
5	工事	災害	×	養老1地区農地災害復旧工事(306・5424)	三原市本郷町船木	12,093,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	(農地)排土 V=1,446m ³ , (水路)排土 V=48m ³ , 盛土 V=21m ³ , 水路復旧 L=52m, 構造物取壊し V=7.6m ³
6	工事	災害	×	砥石場中池災害復旧工事(5106)	三原市大和町下草井	10,942,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=7.6m, 土工 一式, 植生工 A=51m ² , 洪水吐工(コンクリート) V=36m ³ , (型枠) A=157m ² , (鉄筋) W=1.92t
7	工事	災害	×	見山田池災害復旧工事(5117)	三原市久井町坂井原	9,938,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=65.5m, 土工 一式, 間詰コンクリート V=0.3m ³
8	工事	災害	×	上川農地災害復旧工事(279)	三原市大和町萩原	4,629,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=35.0m, 土工 一式, 植生工 A=109m ² , かご工 L=86m, 暗渠排水工 L=5.0m, 畦畔復旧工 L=35m, 水路復旧工(KF150) L=19.5m, 工事用道路工 一式
9	工事	災害	×	道路災害復旧工事(長谷里道)	三原市長谷一丁目	4,445,000	R3.3.10	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=8.5m, 土工 一式, 吹付法砕石 A=60m ² , ブロック積工 A=16m ² , 水路工 L=9m
10	工事	災害	×	竹本農地災害復旧工事(244)	三原市久井町下津	3,504,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=19.5m, 土工 一式, 張芝工 A=219m ² , ふとんかご L=50m, 暗渠排水 L=6.8m, 畦畔復旧工 L=20m, 仮設工 一式
11	工事	災害	×	東農地災害復旧工事(241)	三原市大和町平坂	3,388,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=492m ³ , 工事用道路工 一式
12	工事	災害	×	下野呂新池災害復旧工事(5119)	三原市大和町椋梨	2,961,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=12.8m, 土工 一式, 余水吐工:コンクリート工 V=18m ³ , 型枠工 A=62m ² , 鉄筋工 W=0.7t
13	工事	災害	×	中元農地災害復旧工事(70)	三原市久井町坂井原	2,450,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.5m, 土工 一式, 張芝工 A=28m ² , 畦畔復旧工 L=13m, ブロック積工 A=28m ² , 石積工 A=5m ² , 仮設工 一式
14	工事	災害	×	新田・内藤農地災害復旧工事(236・5407)	三原市久井町下津	2,366,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	農地施工延長 L=21.5m, 水路施工延長 L=14m, 土工 一式, 張芝工 A=90m ² , 畦畔復旧工 L=20m, 角フリューム布設 L=14m, 仮設工 一式
15	工事	災害	×	法堂農地災害復旧工事(101)	三原市久井町吉田	2,234,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=11m, 土工 一式, 張芝工 A=69m ² , ふとんかご L=22m, 暗渠排水工 L=5m, 仮設工 一式
16	工事	災害	×	東藤農地災害復旧工事(233)	三原市大和町和木	2,132,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=19.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=22m ² , 畦畔復旧工 L=18.0m, 工事用道路工 一式
17	工事	災害	×	西山農地災害復旧工事(177)	三原市大和町和木	2,104,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=29.0m, 土工 一式, 植生工 A=107m ² , 畦畔復旧工 L=33.4m, 工事用道路工 一式
18	工事	災害	×	山田農地災害復旧工事(403)	三原市大和町蔵宗	2,074,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.5m, 土工 一式, 植生工 A=24m ² , ブロック積工 A=26m ² , 工事用道路工 一式
19	工事	災害	×	吉田上池災害復旧工事(5125)	三原市大和町上徳良	1,866,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=19m ² , すりつけ工 A=5m ² , 工事用道路工 一式
20	工事	災害	×	実広農地災害復旧工事(411・5452)	三原市大和町篠	1,479,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=8.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=19m ² , すりつけ工(緑石積) A=6m ² , 水路復旧工(KF150) L=8.0m
21	工事	災害	×	テラヒガン水路災害復旧工事(5410)	三原市久井町吉田	1,402,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10m, 土工 一式, 角フリューム布設 L=7m, ブロック積工 A=10m ² , 石積工 A=4m ² , 排水管撤去 一式, 仮設工 一式
22	工事	災害	×	山崎農地災害復旧工事(2)	三原市久井町坂井原	1,347,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=15.5m, 土工 一式, ふとんかご L=31m, 畦畔復旧工 L=15.5m, 構造物取壊し工 V=0.5m ³ , 仮設工 一式
23	工事	災害	×	末宗・石井農地災害復旧工事(223)	三原市久井町吉田	1,337,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=47.5m, 土工 一式, 張芝工 A=158m ² , 一本桐木 L=6m, 畦畔復旧 L=48.5m, 仮設工 一式
24	工事	災害	×	内山農地災害復旧工事(348)	三原市大和町大草	1,268,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=83m ³ , 流木処理 V=2m ³ , 工事用道路工 一式
25	工事			橋梁補修工事(市道中之町64号線1号橋梁(西田橋))	三原市中之町六丁目	17,640,000	R3.3.25	土木	三原地域	ABCD		橋梁補修 N=1橋, ひび割れ補修工 L=74.6m, 断面修復工 V=0.117m ³ , 表面含浸工 A=161m ² , 伸縮継手工 L=12.0m, 薄層樹脂舗装工 A=85m ²
26	工事			市道木原22号線道路改良工事その2	三原市木原五丁目	9,846,000	R3.3.25	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=74.5m, 土工 一式, 排水構造物工 L=20m, 舗装工 A=434m ² , コンクリートブロック積工 A=7m ² , 擁壁工 V=6m ³ , 区画線工 L=240m
27	工事			橋梁補修工事(市道須波西町17号線1号橋梁外1橋)	三原市須波西二丁目	8,514,000	R3.3.12	土木	三原地域	BCD		橋梁補修 N=2橋, 舗装工 A=10.0m ² , 床版架替工 N=5.0枚, 石積充填工 V=0.6m ³ , 断面修復工 V=0.395m ³ , ひび割れ補修工 L=2.0m, 表面被覆工 A=34.0m ²
28	工事			久井町羽倉地区暗渠排水工事	三原市久井町羽倉	8,141,000	R3.3.31	土木	久井地域	BCD		施工面積 A=1.5ha, 地下水位制御システム工 A=1.5ha
29	工事			橋梁耐震補強工事(市道港町5号線曙橋)	三原市港町三丁目	109,376,000	R3.3.31	土木	県内本支店	A		施工延長 L=52.9m, ホンパ床掘 V=350m ³ , 沓座拡幅Co V=31m ³ , 橋脚補強Co(水中不分離性) V=54m ³ , 無収縮ELド V=18m ³ , 鉄筋(エポキシ樹脂塗装) W=11.173t, 枠組足場 A=460m ²
30	工事			円一皆実線道路改良工事(3工区)	三原市皆実五丁目外	73,782,000	R3.3.31	土木	県内本支店	AB		施工延長 L=152.6m, 地盤改良工 A=930m ² , 擁壁工 V=102m ³ , 排水構造物工 L=502m, 防護柵工 L=388m, 舗装工 A=2,813m ² , 区画線工 L=490m
31	工事			東本通土地区画整理工事(2-5工区)	三原市本郷南五丁目	6,661,000	R3.3.3	土木	市内全域	ABCD		道路築造:L=42.8m W=16.0m, L=54.5m W=6.0m, L=9.7m W=4.0m, 土工 一式, 排水構造物工 L=185m, 舗装工 A=387m ² , 構造物取壊し工 一式