

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期(余裕工期は黄色網掛け)	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	更正池災害復旧工事(5120)	三原市久井町下津	15,323,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=39.0m, 土工 一式, 張芝工 A=269m2, ブロック積工 A=62m2, 石積工 A=4m2
2	工事	災害	×	向井池災害復旧工事(5126)	三原市本郷町南方	13,388,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=13.5m, 土工 一式, 張芝工 A=56m2, ブロック積工 A=40m2, 斜樋工 一式, 土砂吐工 一式, 底樋工 一式, 二次製品水路工 L=16.6m
3	工事	災害	×	中ノ坪池災害復旧工事(5129)	三原市本郷町南方	11,727,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=15.0m, 堤体盛土工 V=374m3, ブロック積工 A=33m2, 角フリューム L=14.6m
4	工事	災害	×	大池災害復旧工事(5123)	三原市本郷町南方	9,532,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=21.0m, 土工 一式, 構造物撤去工 V=1.4m3, ブロック積工 A=22m2, 張芝工 A=124m2, 底樋工 一式, 二次製品水路工 L=1.2m, 現場打水路工 L=21.8m, 集水樹 N=1箇所
5	工事	災害	×	西川・大石・田治米農地災害復旧工事(440)	三原市大和町椋梨	8,132,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	A箇所 フトン管 L=37m, B箇所 張芝 A=180m2, 畦畔築立 L=27m, C箇所 畦畔築立 L=6m, D箇所 フトン管積工 A=4m2, E箇所 排土 V=77m3, F箇所 排土 V=98m3, G箇所 排土 V=142m3, H箇所 排土 V=71m3
6	工事	災害	×	ニイヤ池災害復旧工事(5104)	三原市久井町土取	7,967,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	排土 一式, 流木処理 V=14m3, 仮設工 一式
7	工事	災害	×	河川災害復旧工事(船木水路)	三原市本郷町船木	7,080,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=132.0m, 土工 一式, 水路工 L=130.0m, 仮設工 一式
8	工事	災害	×	砂田農地災害復旧工事(185)	三原市大和町大草	6,145,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	A箇所 復旧延長 L= 6.0m, フトン管積工 A=19m2, B箇所 復旧延長 L= 6.0m, フトン管積工 A=19m2, C箇所 復旧延長 L=11.0m, フトン管積工 A=28m2, D箇所 復旧延長 L= 9.0m, 畦畔築立 L=5m
9	工事	災害	×	西岡農地災害復旧工事(109)	三原市大和町大草	5,269,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=4.5m, 土工 一式, かご工 L=9m, 畦畔復旧工 L=4.5m, 水路復旧工(KF250) L=4.5m, 排土 V=575m3, 工事用道路工 一式
10	工事	災害	×	新川農地災害復旧工事(69)	三原市大和町大草	4,974,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	A箇所 復旧延長 L=3.5m, フトン管 L=7m, 張芝 A=10m2, 仮設道路 L=49m, B箇所 排土 V=66m3, C箇所 排土 V=329m3, 仮設道路 L=45m, D箇所 排土 V=115m3
11	工事	災害	×	農道久井東4-10号線災害復旧工事(5302)	三原市久井町下津	3,463,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=23.0m, 土工 一式, 張芝工 A=153m2, 水路復旧工 一式, 構造物とりこわし V=0.2m3
12	工事	災害	×	内山農地災害復旧工事(478)	三原市大和町大草	3,390,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=256m3, 流木処理 V=6m3
13	工事	災害	×	神尾農地災害復旧工事(74)	三原市大和町大草	3,356,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	A箇所 復旧延長 L=14.0m, フトン管 L=28m, 仮設道路 L=44m, B箇所 復旧延長 L= 9.0m, フトン管 L=18m, 仮設道路 L=40m
14	工事	災害	×	下徳良4地区農地災害復旧工事(474)	三原市大和町下徳良	2,773,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	A箇所 排土 V=73m3, D箇所 張芝 A=34m2, E箇所 排土 V=47m3, H箇所 排土 V=137m3, I箇所 排土 V=169m3
15	工事	災害	×	福場農地災害復旧工事(462・5455)	三原市大和町下草井	2,732,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=12.5m(農地) L=20.0m(水路), 土工 一式, 植生工 A=22m2, かご工 L=22m, ブロック積工 A=7m2, 畦畔復旧工 L=12.5m, 水路復旧工(KF350) L=12.0m, 工事用道路工 一式
16	工事	災害	×	川本農地災害復旧工事(75)	三原市大和町大草	2,275,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	A箇所 復旧延長 L= 7.0m, フトン管 L=14m, 畦畔築立 L=7m, 水路布設替 L=7m, B箇所 復旧延長 L= 2.5m, フトン管 L=5m, 畦畔築立 L=2.5m, C箇所 排土 V=35m3, D箇所 排土 V=36m3
17	工事	災害	×	梶田農地災害復旧工事(475)	三原市大和町平坂	2,097,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m, 土工 一式, 植生工 A=38m2, かご工 L=18m, 畦畔復旧工 L=9.0m, 排土 V=31m3, 工事用道路工 一式
18	工事	災害	×	崎田農地災害復旧工事(103)	三原市久井町下津	1,878,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積 A=31m2
19	工事	災害	×	松浦農地災害復旧工事(425)	三原市大和町大草	1,794,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=192m3, 仮設道路 L=33m
20	工事	災害	×	高下農地災害復旧工事(219・5406)	三原市大和町大草	1,772,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	(農地)復旧延長 L=12.0m, フトン管 L=21.0m, 張芝工 A=35m2, 畦畔築立 L=12.0m, 仮設道路 L=23m, (水路)復旧延長 L= 4.0m, 排水管布設替 L=4.0m, 畦畔築立 L=4.0m
21	工事	災害	×	松尾農地災害復旧工事(252)	三原市久井町和草	1,757,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=3.8m, 土工 一式, コンクリートブロック積 A=18m2, 水路復旧工 一式
22	工事	災害	×	松井農地災害復旧工事(188)	三原市大和町箱川	1,698,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	A箇所 復旧延長 L=6.0m, フトン管積工 A=10m2, 畦畔築立 L=6m, B箇所 復旧延長 L=6.5m, フトン管積工 A=10m2, 畦畔築立 L=6.5m
23	工事	災害	×	高野農地災害復旧工事(16)	三原市久井町和草	1,558,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, 畦畔復旧工 L=10m, コンクリートブロック積 A=18m2, 仮設工 一式
24	工事	災害	×	飯田農地災害復旧工事(99)	三原市久井町坂井原	1,542,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, 畦畔復旧工 L=7.4m, コンクリートブロック積 A=11m2, 現場打L型水路 L=7.4m, Co構造物取壊し V=2.2m3, 仮設工 一式
25	工事	災害	×	引村農地災害復旧工事(433)	三原市大和町椋梨	1,335,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	復旧延長 L=20.0m, 畦畔築立 L=18m, 張芝工 A=53m2, 仮設道路 L=31m
26	工事	災害	×	栞田農地災害復旧工事(297)	三原市久井町坂井原	1,227,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=7.5m, 土工 一式, コンクリートブロック積 A=18m2, Co構造物取壊し V=1.2m3
27	工事			やまみ三原運動公園陸上競技場メインスタンド床面防水工事	三原市沼田東町釜山	7,202,000	R3.2.22	防水	市内全域	BCD		管理棟: RC造3階建, 延床面積 A=1,353.4m2
28	工事			市道沼田1号線道路改良工事	三原市沼田二丁目	4,451,000	R3.2.12	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=21.8m, 擁壁工 V=39m3, 構造物取壊し 一式, 仮設工 一式
29	工事			普通河川尾原川支川河川改良工事	三原市本郷町南方	18,668,000	R3.3.15	土木	本郷地域	ABCD		施工延長 L=175.3m, 河川土工 一式, U型水路工 L=168.3m, J型水路工 L=6.0m, 暗渠工 L=27.0m
30	工事	災害	×	渡辺農地災害復旧工事(311・5408)	三原市大和町大草	7,575,000	R3.3.31	土木	県内 本支店		ABCD	排土 V=957m3, 流木処理 V=19m3, 工事用道路工 一式
31	工事			三原西処理分区分ネットワーク管渠整備工事(2-1工区)	三原市宮浦三丁目外	23,801,000	R3.3.31	土木	市内全域	ABCD		【宮浦三丁目】路線延長 L=16.5m, 管体延長 管渠工(開削)φ250 L=4.0m, 管体延長 管渠工(推進)φ250 L=9.8m, 付帯工 一式, 【宮浦二丁目】路線延長 L=30.2m, 管体延長 管渠工(開削)φ250 L=28.0m, 付帯工 一式