

工 事 仕 様 書


工事名称	円一第3放課後児童クラブ外新設工事
工事場所	三原市円一町2丁目
工事内容	旧情報推進課執務室を放課後児童クラブ及び事務室に改修する。 [工事概要] ・放課後児童クラブ新設 179.63㎡ ・事務室(1)～(3)新設 事務室(1)20.27㎡ 事務室(2)68.79㎡ 事務室(3)40.43㎡ ・便所新設 16.1㎡ ・倉庫新設 12.19㎡
準 則	公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、建築物解体工事共通仕様書(国土交通省官庁営繕部監修・最新版)に基づき施工する。
関係法令等	この工事に当たっては、次の関係法令その他に基づいて施工する。 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則 ・労働安全衛生法、同施行令、同施行規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・大気汚染防止法 ・その他関係法令
疑義変更	本設計図書は、設計の大意を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 施工に際して疑義を生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに係員と協議し、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。
提出書類	施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けるものとする。また、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。
工 期	本工事は請負契約締結の後、令和3年3月22日をもって工期とする。このうち検査期間として13日間を見込んでいる。
そ の 他	・工事場所は、三原リージョンプラザ敷地内にある為、多くの利用者の安全確保を図るとともに付近の交通も考慮し、必要な場合には交通整理誘導員を配置し事故及び危険防止に努めること。 ・第三者災害防止及び飛散防止対策のため、必要に応じて監督員の指示する範囲に、バリケード等を設置すること、また苦情等発生した場合にはこれに対応すること。 ・強風時には、飛散防止対策を施すと共に、直ちに点検し不備があれば早急に復旧すること。 ・施工箇所周囲の備品、機器等の養生、清掃等については十分にこれを行うこと。 ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音、振動及び粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。 ・配筋検査は、受注者による自主検査を行ったうえ、監理者及び監督員による検査を受検すること。なお、これらの検査は、種類、径及び数量については全数検査を行うこと。 ・図面に明示されていない事項であっても、工地上必要とされる事は工事範囲とする。 ・工事に必要な電気・水等は、受注者で準備すること。 ・シーリング材よりPCBが検出された場合は適切な方法で撤去を行い指定場所に運搬すること。 ・廃石綿等が発見された場合は、建築物解体工事共通仕様書のアスベスト含有建材の除去等に基づき、適切に除去を行うこと。 ・以下の設計図面は、A2版をA3版に縮小している。(縮小率約70.7%)

円一第3放課後児童クラブ外新設工事


図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
A-01	タイトル・図面リスト（１）		A-25	（改修後）平面詳細図（３）	1/50
A-02	図面リスト（２）		A-26	（改修前）展開図（１） 情報推進課事務室、サーバー室（１）	1/50
A-03	建築改修工事特記仕様書（１）		A-27	（改修前）展開図（２） 情報推進課事務室、サーバー室（１）	1/50
A-04	建築改修工事特記仕様書（２）		A-28	（改修前）展開図（３） 会議室、通路（１）、踏込	1/50
A-05	建築改修工事特記仕様書（３）		A-29	（改修前）展開図（４） 機械室、サーバー室（２）	1/50
A-06	建築改修工事特記仕様書（４）		A-30	（改修後）展開図（１） 踏込、倉庫、通路（１）、便所	1/50
A-07	建築改修工事特記仕様書（５）		A-31	（改修後）展開図（２） 踏込、倉庫、通路（１）、便所、クラブ室	1/50
A-08	建築改修工事特記仕様書（６）		A-32	（改修後）展開図（３）クラブ室	1/50
A-09	建築改修工事特記仕様書（７）		A-33	（改修後）展開図（４） 事務室（１）（２）（３）	1/50
A-10	附近見取図・工事概要		A-34	建具表	1/50
A-11	配置図、断面図	1/400	A-35	SSD-1A、SSD-1B 姿図、平面図	1/30
A-12	求積図、面積表、法チェック表	1/200	A-36	SSD-1A、SSD-1B 断面詳細図	1/3
A-13	内部仕上表（１）		A-37	SSD-1A、SSD-1B 平面詳細図	1/3
A-14	内部仕上表（２）		A-38	間仕切り B 詳細図	1/30
A-15	（改修前）１階平面図、樹木撤去図	1/400	A-39	ランドセル入れロッカー、下足入れ、流し台、児童用手洗いシンク 詳細図	1/30
A-16	（改修前）平面図、仮設計画図（参考）	1/100	A-40	トイレブース詳細図（参考図）	1/50 1/5
A-17	（改修後）平面図	1/100	A-41	階段部 鋼製床下地 既設システム床 詳細図	1/5
A-18	（改修前）天井伏図	1/100	A-42	サーバー室（２）床免振部固定 詳細図（参考図）	1/5
A-19	（改修後）天井伏図	1/100			
A-20	（改修前）平面詳細図（１）	1/50			
A-21	（改修前）平面詳細図（２）	1/50			
A-22	（改修前）平面詳細図（３）	1/50			
A-23	（改修後）平面詳細図（１）	1/50			
A-24	（改修後）平面詳細図（２）	1/50			

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（１）第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 01	図面縮小率
			CH.	P.L.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2：100%
				DR.	1/100	NAME		A-3： 71%
						タイトル、図面リスト（１）		A-4： 50%

図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
E-01	電気設備工事特記仕様書		M-01	機械特記仕様書（共通仕様）	
E-02	凡例		M-02	機械特記仕様書（衛生・空調換気）	
E-03	盤結線図（1）（改修）L-1-B		M-03	附近見取図・管種凡例・勾配図・柵リスト	
E-04	盤結線図（2）（撤去、新設）L-1-2		M-04	配置図	1/400
E-05	盤結線図（3）（撤去、新設）ML-1-3		M-05	衛生設備（改修前）平面図	1/100
E-06	盤結線図（4）（撤去）A-3, B-3		M-06	衛生設備（改修後）平面図	1/100
E-07	盤結線図（5）（撤去）M-1-4, A-4, B-4		M-07	衛生設備（改修後）平面詳細図	1/50
E-08	盤結線図（6）（撤去）M1-1, M-1-2		M-08	消火設備（改修前）平面図	1/100
E-09	（改修前）幹線、動力設備 平面図	1/100	M-09	消火設備（改修後）平面図	1/100
E-10	（改修後）幹線、動力設備 平面図	1/100	M-10	空調設備（改修前）平面図	1/100
E-11	（改修前）空調換気用電源設備 平面図	1/100	M-11	空調設備（改修後）平面図	1/100
E-12	（改修後）空調換気用電源設備 平面図	1/100	M-12	換気設備（改修前）平面図	1/100
E-13	（改修前）コンセント設備 平面図	1/100	M-13	換気設備（改修後）平面図	1/100
E-14	（改修後）コンセント設備 平面図	1/100	M-14	換気設備 機器表・換気計算・換気経路図	1/100
E-15	（改修前）電灯設備 平面図	1/100	M-15	空調設備（改修後）制御平面図	1/100
E-16	（改修後）電灯設備 平面図	1/100	M-16	空調設備（改修後）制御平面図	1/100
E-17	（改修前）電話、テレビ共同受信、インターホン、電気錠設備 平面図	1/100			
E-18	（改修後）電話、テレビ共同受信、情報用配管設備 平面図	1/100			
E-19	（改修前）電気時計設備 平面図	1/100			
E-20	（改修後）放送設備 平面図	1/100			
E-21	（改修前）自動火災報知設備 平面図	1/100			
E-22	（改修後）自動火災報知設備 平面図	1/100			



工事場所
(地名地番) 三原市円一町二丁目1834-47
(住居表示) 三原市円一町二丁目1-1




附近見取図

工 事 概 要					
工事名称	円一第3放課後児童クラブ外新設工事				
工事場所	(地名地番) 三原市円一町二丁目1834-47 (住居表示) 三原市円一町二丁目1-1				
規模構造	地下1階地上3階 RC・SRC造、一部鉄骨造				
建物用途	文化・体育館複合施設				
用途地域	商業地域				
防火指定	指定なし				
建ぺい率	90%				
容積率	400%				
敷地面積	13, 048. 50㎡				
建築面積	8, 562. 17㎡				
延床面積	13, 128. 70㎡				
申請部 床面積	階	申請部分	申請以外の部分	合 計	備 考
	地下1階		1, 703. 00㎡	1, 703. 00㎡	
	1 階	388. 23㎡	6, 601. 39㎡	6, 989. 62㎡	
	2 階		3, 646. 95㎡	3, 646. 95㎡	
	3 階		655. 09㎡	655. 09㎡	
	R階		138. 22㎡	138. 22㎡	
延面積		388. 23㎡	12, 744. 65㎡	13, 132. 88㎡	
前確認	確認済み平成26年3月14日 第H25計認建築三原000006号				
	検査済み平成26年3月31日 第H25計済建築三原000010号				

工 事 内 容	
事務所から放課後児童クラブに用途変更	
1	解体工事
2	内装工事
3	建具工事
4	雑工事
5	電気設備工事
6	機械設備工事

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 10	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
			CH.	P.L.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
				DR.		NAME		
						附近見取図・工事概要		



（クラブ室）面積表

番号	室 名	計算式	床面積	備 考
①	クラブ室	19.11×9.40＝179.634	179.63㎡	
⑦	倉 庫	3.295×3.70＝12.1915	12.19㎡	
⑧	男子便所	2.50×2.70＝6.7500	6.75㎡	
⑨	女子便所	2.5375×3.70＝9.38875	9.39㎡	
⑩	便所前通路	2.50×1.00＝2.50000	2.50㎡	
合 計			210.46㎡	

（事務室）面積表

番号	室 名	計算式	床面積	備 考
②	事務室（１）	3.26×6.22＝20.2772	20.28㎡	
③	事務室（２）	11.06×6.22＝68.7932	68.79㎡	
④	事務室３）	6.50×6.22＝40.4300	40.43㎡	
合 計			129.50㎡	

（共用部）面積表

番号	室 名	計算式	床面積	備 考
⑤	踏 込	2.6325×2.52＝6.6339	6.63㎡	
⑥	通路（１）	20.82×2.00＝41.6400	41.64㎡	
合 計			48.27㎡	

用途別面積表

用 途	面 積
クラブ室	210.46㎡
事務室	129.50㎡
共用部	48.27㎡
計	388.23㎡

面積表

番号	室 名	計算式	床面積	備 考
①	クラブ室	19.11×9.40＝179.634	179.63㎡	
②	事務室（１）	3.26×6.22＝20.2772	20.28㎡	
③	事務室（２）	11.06×6.22＝68.7932	68.79㎡	
④	事務室３）	6.50×6.22＝40.4300	40.43㎡	
⑤	踏 込	2.6325×2.52＝6.6339	6.63㎡	
⑥	通路（１）	20.82×2.00＝41.6400	41.64㎡	
⑦	倉 庫	3.295×3.70＝12.1915	12.19㎡	
⑧	男子便所	2.50×2.70＝6.7500	6.75㎡	
⑨	女子便所	2.5375×3.70＝9.38875	9.39㎡	
⑩	便所前通路	2.50×1.00＝2.50000	2.50㎡	
合 計			388.23㎡	


法チェック表

番号	室 名	床面積	必要採光面積	採 光	必要排煙面積	排 煙	非常照明	備 考
①	クラブ室	179.63㎡	25.662㎡	(1.00×2+0.9675×4+0.96+0.955×2)×1.70×3＝44.574<25.662.∴OK	3.593㎡	(1.00×2+0.9675×4+0.96+0.955×2)×0.45＝3.933>3.593.∴OK	設 置	
②	事務室（１）	20.28㎡		無窓居室		機械排煙	設 置	
③	事務室（２）	68.79㎡		無窓居室		機械排煙	設 置	
④	事務室（３）	40.43㎡		無窓居室		機械排煙	設 置	
⑤	踏 込	6.63㎡	建令第126条の2					告示1436-4-ニ（１）（２）による
⑥	通路１）	44.14㎡	建令第126条の2					告示1436-4-ニ（１）（２）による
⑦	倉 庫	12.19㎡	建令第126条の2					告示1436-4-ニ（１）（２）による
⑧	男子便所	6.75㎡	建令第126条の2					告示1436-4-ニ（１）（２）による
⑨	女子便所	9.39㎡	建令第126条の2					告示1436-4-ニ（１）（２）による


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（１）第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 NAME 面積表、求積図、法チェック表	NO. A 12	図面縮小率
			CH.	P.L.	2020.07.				A-2：100%
					DR.				A-3：71%
									A-4：50%

内 部 仕 上 表 2										
階		室 名	床	巾 木		壁	梁 型	天 井		備 考
			仕 上	仕 上	H	仕 上		仕 上	天 井 高	
1 階	改修後	更衣室	既設のまま	既設のまま		既設のまま		既設のまま		
	改修前		長尺ビニルシート貼り	ビニル巾木	100	AEP塗装		化粧PB t=9.5	2,700	
	改修後	倉 庫	既設のまま	既設のまま		既設のまま		既設のまま		
	改修前		長尺ビニルシート貼り	ビニル巾木		コンクリート打ち放し補修		コンクリート打ち放し		
	改修後	既設男子・女子便所	既設のまま トイレブース内（一部補修） 便器配管等によるはつり部分モルタル補修	既設のまま		既設のまま		既設のまま		
	改修前		長尺ビニルシート貼り トイレブース内（一部撤去処分） 便器撤去に伴い一部床研り	ビニル巾木	100	コンクリート打ち放し補修		化粧PB t=9.5		
	改修後									
	改修前									

参考品番		外 構	工 事 内 容
郵便受箱	郵便受箱（ダイヤル錠付）前入前出型 ステンレスHL （参考品番）SMP-35-2FF×2台、SMP-22 （神栄ホームクリエイイト同等品）	樹木伐採	金木犀 樹高H=4.00 葉張りW=2.00 15本〈伐根含む〉
表示板	ステンレスHL 400×120×20 t=1.0 5ヶ所		
化粧せっこう吸音ボード	タイガー スクエアトーン・Dプラス 455×910 不燃：NM-0879		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2019.03. D.R.	SCALE 1/400	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事	NO. A / 15	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
						NAME (改修前) 1階平面図、樹木撤去図		



平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事	NO. A / 16	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
						NAME		
						(改修前) 平面図、仮設計画図 (参考)		







平面図 S=1/100

凡例

◎ ABC10型消火器（既存再用）

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事	NO. A 17	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
						NAME		
						(改修後) 平面図		



天井伏図 S=1/100

凡 例




間仕切り壁及び天井仕上部分の撤去処分を示す




LGS天井下地及び天井仕上部分の撤去処分を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 18	図面縮小率			
			CH.	P.L.	2020. 07.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2 : 100%			
					D.R.					NAME	A-3 : 71%	
												(改修前) 天井伏図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率	
		岡田建築設計事務所	CH.	P.L.	2020.07. DR.	1/100	円一第3放課後児童クラブ外新設工事	A 19	A-2 : 100%
									NAME
			一級建築士 第102449号 岡田文夫						A-4 : 50%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 20	図面縮小率	
			CH.	P.L.	2020.07.		1/50		円一第3放課後児童クラブ外新設工事	A-2 : 100%
					NAME				(改修前) 平面詳細図 (1)	A-3 : 71%




凡例



- コンクリート造
- コンクリートブロック造 t = 150
- 軽量鉄骨造 (下地ボード共スラブより天井まで)
- 解体撤去部分を示す

- a. モルタル仕上 + クリアランス10 + LGS下地壁 (スラット50)
- b. 建具開口部、CB t = 150積 + クリアランス + LGS下地壁 (スラット50)
- c. LGS下地 (スラット65)
- d. LGS下地壁 (スラット50千鳥組遮音構造)

(改修前) 平面詳細図 (2) S=1/50



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 21	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
			CH.	2020. 07.	1/50	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.	DR.		NAME		
						(改修前) 平面詳細図 (2)		




(改修前) 平面詳細図 (3) S=1/50

凡例


- コンクリート造
- コンクリートブロック造 t = 150
- 軽量鉄骨造 (下地ボード共スラブより天井まで)
- 解体撤去部分を示す (床、壁、建具)

- a. モルタル仕上 + クリアランス10 + LGS下地壁 (スラット50)
- b. 建具開口部、CB t = 150積 + クリアランス + LGS下地壁 (スラット50)
- c. LGS下地 (スラット65)
- d. LGS下地壁 (スラット50千鳥組遮音構造)


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A / 22	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
			CH.	2020. 07.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.	DR.		NAME		
						(改修前) 平面詳細図 (3)		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率	
		岡田建築設計事務所	CH.	P.L.	2020.07. DR.	1/50	A 23	円一第3放課後児童クラブ外新設工事	
								NAME	図面縮小率
								(改修後) 平面詳細図 (1)	A-2 : 100%
									A-3 : 71%
		一級建築士 第102449号 岡田文夫					A-4 : 50%		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	P.L.	2020.07.				
					DR.				
						1/50	円一第3放課後児童クラブ外新設工事	A 24	A-2: 100%
							NAME		A-3: 71%
							(改修後) 平面詳細図 (2)		A-4: 50%



(改修後) 平面詳細図 (3) S=1/50






凡例

----- 既存部分を示す


間仕切り壁仕様

- A : PB t=12.5+12.5+LGS100+ガラス=24K t=100+PB t=12.5+12.5
- B : PB t=12.5+12.5+LGS65+ガラス=24K t=50+PB t=12.5+12.5
- C : PB t=12.5+12.5+LGS65+ガラス=24K t=50+PB t=12.5+ケイカル板 t=12.0
- D : PB t=12.5+ケイカル板 t=12.0+LGS65+ガラス=24K t=50+PB t=12.5+ケイカル板 t=12.0
- E : クリアランス20+LGS65+ガラス=24K t=50+PB t=12.5+12.5

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE		NO. A 25	図面縮小率	
			CH.	P.L.	2020.07.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事			A-2 : 100%	
					DR.		NAME			(改修後) 平面詳細図 (3)	A-3 : 71%
											A-4 : 50%






特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A / 26	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
			CH.	2020.07. DR.	1/50	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.			NAME		
						(改修前) 展開図 (1) 情報推進課事務室、サーバー室 (1)		




情報推進課事務室	
床	システム床下地の上タイルカーペット (撤去処分)
巾木	ビニル巾木 (撤去処分)
腰・壁	PB t = 12.5 2重貼の上 A E P (一部撤去処分)
天井	化粧せっこうボード t = 9.5貼 (一部撤去処分)
備考	書架


サーバー室 (1)	
床	システム床下地の上帯電防止タイル貼り (撤去処分)
巾木	ビニル巾木 (撤去処分)
腰・壁	PB t = 12.5 2重貼の上 A E P (一部撤去処分)
天井	化粧せっこうボード t = 9.5貼 (一部撤去処分)
備考	窓格子 (撤去処分)

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事		NO. A 27	図面縮小率
			CH.	P.L.	2020.07. DR.		NAME (改修前) 展開図(2) 情報推進課事務室、サーバー室(1)	A-2 : 100%		
						A-3 : 71%				
			A-4 : 50%							




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事		NO. A 29	図面縮小率
			CH.	P.L.	DR.		NAME (改修前) 展開図 (4) 機械室、サーバー室 (2)	A-2 : 100%		
								A-3 : 71%		
								A-4 : 50%		









クラブ室	
床	ビニル床シート t = 2.5 貼り (新設)
巾木	ビニル巾木 H = 100 (新設)
腰・壁	PB t = 12.5 2重貼の上EP、EP (塗替)
天井	化粧せっこうボード t = 9.5 貼 (新設)
備考	書架、室名札



男子便所、女子便所	
床	ビニル床シート t = 2.5 貼り (新設)
巾木	ビニル巾木 H = 100 (新設)
腰・壁	PB t = 12.5 + ケイカル板 t = 12.0 の上 EP-G (新設)
天井	化粧せっこう吸音ボード t = 9.5 貼 (新設)
備考	トイレ、男子便所：床汚垂石タイル貼り (新設) 窓ガラスに目隠しフィルム貼 (新設)、室名札




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A / 31	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正		CH.	2020.07.	1/50	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.	DR.		NAME		
						(改修後) 展開図 (2) 踏込、倉庫、通路 (1)、便所、クラブ室		




事務室 (1) (2) (3)	
床	タイルカーペット t=6.5 貼り (新設)
巾木	ビニル巾木 H=100 (新設)
腰・壁	クロス 貼り (新設)
天井	化粧せつこう吸音ボード t=9.5 貼 (新設)
備考	旧機械室床に合板 t=12 を施工のこと、室名札

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 33	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正		CH.	2020.07.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.	D.R.		NAME		
						(改修後) 展開図 (4) 事務室 (1) (2) (3)		

記号 数量		(改修前) SSD-1 1ヶ所 エントランス		(改修後) SSD-1A・B 1ヶ所 エントランス		LD-1 2ヶ所 事務室（１）（３）											
姿 図																	
種 類		袖付き自動引き戸付き両開きドア		袖付き両開きドア		軽量鋼製両開き親子ドア 枠見込み 140											
仕 上		ステンレス HL		ステンレス HL		化粧鋼板											
金 物		フロアヒンジ、押し棒、エンジン装置、付属金物一式		既存鍵（取替）フロアヒンジ（新設）、付属金物一式		PH、フランス落とし、レバーハンドル、本締錠、戸当り、DC、標準金物一式											
硝 子		PSG6mm		PSG6mm（再用）		網入型ガラス t＝6.8mm											
備 考		詳細図参照のこと。		詳細図参照のこと。		アルミガラリ（開口率35%）											
記号 数量		LD-2 2ヶ所 クラブ室・倉庫		LD-3 1ヶ所 クラブ室		LD-4 1ヶ所 事務室（２）		LD-5 1ヶ所 通路（１）									
姿 図																	
種 類		軽量鋼製両開き親子ドア 枠見込み 140		軽量鋼製両開き親子ドア		両開きドア		軽量鋼製両開きドア									
仕 上		化粧鋼板		SOP塗替え		SOP塗替え		SOP塗替え									
金 物		PH、フランス落とし、レバーハンドル、本締錠、戸当り、DC、標準金物一式		本締り付モノロックを取替		本締り付モノロックを取替		本締り付モノロックを取替									
硝 子		網入型ガラス t＝6.8mm		網入型ガラス t＝6.8mm		網入り透明ガラスを網入型ガラス t＝6.8mmに取替		網入型ガラス t＝6.8mm									
備 考																	
記号 数量		WD-1 2ヶ所 男子、女子便所		WD-2 2ヶ所 既設男子・女子便所		AD-1 1ヶ所 湯沸室		見切り枠 1ヶ所 通路（１）便所入口		凡 例 解体撤去部分を示す 既設部分を示す 符号の略号 SD 鋼製建具 SSD ステンレス製建具 LD 軽量鋼製建具 AD アルミ製建具 AW アルミ製サッシュ WD 木製建具 FD 戸楔 F ふすま ガラスの略号 複層 Low-E複層ガラス Low-E 遮熱高断熱Low-E膜(コーティング)ガラス A 空気層 強化 強化透明ガラス 強化型板 強化型板ガラス フロート 透明ガラス 型板 型板ガラス 網入型板 網入型板ガラス 網入 網入透明ガラス							
姿 図																	
種 類		片開きフラッシュドア 枠見込み 137		トイレブース片開きフラッシュドア 戸見込み 40		片開きドア		鋼製枠 W1,250×H2,200 D137									
仕 上		メラミン化粧板		ポリ合板		片開きドア		スチール t＝1.6mm SOP									
金 物		丁番、押し棒L＝300、DC、標準金物一式		ラバトリー金物一式		空錠を本締り付きモノロックに取替											
硝 子		型ガラス t＝4mm															
備 考		鋼製枠SOP塗、アルミガラリ（開口率35%）		既設扉（撤去処分）													
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17（１）第0497号		JOB. NO.		DATE		SCALE		TITLE		NO.		図面縮小率	
		4/28平面訂正				CH.		2020. 07.		1/50		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A		A-2：100%	
						P.L.		DR.				NAME		34		A-3：71%	
												建具表				A-4：50%	
				一級建築士 第102449号 岡田文夫													



Uエントランスホール側観図





枠：SUS304 1.5t HL
曲げ加工：普通曲げ
引出し線表記なき下地材はSt-1.6t（通し材）とする


符 号	勝 手	数 量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1A	R 1	1	☐ S T ☐ G W ☐ 特定防火設備 ☐ 常閉		
	L		☐ S A T ☐ R W ☐ 防火設備 ☐ 常開		
			☐ P A T ☒ ウレタン ☐ 指定無し		
ガラリ			ガラリタイプ		
ガラス			窓タイプ		
金具品名	メーカー・品番	1ヶ所 数 量	備 考		
707ピン	ニュースター HS-522Z	2	S付き	代替品一式手配	
引き棒		(2)		既存流用	
ガラス落し		(2)		既存流用	
上ツボ	中西 SUS-816	1			
下ツボ		(1)		既存流用	
角型召合せ戸当	末広 136-H	1	SUS HL		

枠：ノックダウン

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 35	図面縮小率
	4/28平面訂正		CH.	2020.07. D.R.	1/30	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2 : 100%
			P.L.			NAME		A-3 : 71%
						SSD-1A・SSD-1B 姿図、平面図		A-4 : 50%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 36	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
	4/28平面訂正		CH.	2020. 07.	1/3	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
			P.L.	DR.		NAME		
						SSD-1A・SSD-1B 断面詳細図		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE	T I T L E	NO. A 37	図面縮小率			
	4/28平面訂正		CH.	P L.	2020. 07.		1/3		円一第3 放課後児童クラブ外新設工事	A-2 : 100%		
					D R.					NAME	S S D -1A・SSD-1B 平面詳細図	A-3 : 71%

新設間仕切りB詳細図		S=1/30																	
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号				JOB. NO.		DATE		SCALE		TITLE		NO.		図面縮小率	
		4/28平面訂正		岡田建築設計事務所				CH.		P.L.		DR.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A 38		A-2 : 100%	
												間仕切り B 詳細図		A-3 : 71%					
														A-4 : 50%					
				一級建築士 第102449号 岡田文夫															

ランドセル入れロッカー詳細図

5 台製作

S=1/30

※塗装はOS塗

下足入れ詳細図

S=1/30

※塗装はOS塗

流し台詳細図

1 ヶ所

S=1/30

※特記なきステンレスはSUS304 t=1.0

児童用手洗いシンク 詳細図

2 台製作

S=1/30

No	品 名	仕 様	備 考
1	トップ（シンク）	SUS304	t1.5 No.4仕上 裏面サウンテッド吹付け（結露防止）
2	化粧板	SUS304	t1.5 No.4仕上
3	排水金具	別途品	SND-1A(SU) 呼び径50（小島製作所製）
4	三方補強枠	SUS304	L30x30x3.0t
5	脚	SUS304	L40x40x3.0t
6	ボールアジャスト	SUS304	

※ボルトナット付属

A部詳細図

特記事項

訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号

岡田 建築設計事務所

一級建築士 第102449号 岡田文夫

JOB. NO.

DATE

CH.

P.L.

DR.

SCALE

1/30

TITLE

円一第3放課後児童クラブ外新設工事

NAME

ランドセル入れロッカー、下足入れ、流し台、児童用手洗いシンク 詳細図

N.O.

A







39

図面縮小率

A-2：100%


A-3：71%

A-4：50%




CB-AR アルミアルエッジ

パネル・ドア表面材	高圧メラミン樹脂化粧板
枠 材	木 製
充填材	ペーパーコア
エッジ	アルミニウム押出形材／アルマイトクリアー仕上
2WAY・ジョイント材	アルミニウム押出形材／アルマイトクリアー仕上
笠木・壁レール	ステンレス製
グレティヒンジ	ステンレス製
ロック	ステンレス製
巾 木	ステンレス製




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A / 40	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正		CH.	P.L.	2020.07. D.R.	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
					1/50 1/5	NAME トイレブース詳細図(参考図)		

通路（１）階段部 詳細図			S=1/5			鋼製床下地 詳細図（参考図）			S=1/5										
						■スリーベース５１６型（公共施設・一般事務室等：標準タイプ）													
						※鋼製床下地（スリーベース516 三洋工業同等品）													
既設システム床下地 詳細図（参考図）						S=1/5													
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫				JOB. NO.		DATE		SCALE		TITLE		NO.		図面縮小率	
								CH.		P.L.		2020.07. DR. 1/5		1/5		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2 : 100%	
														NAME		階段部、鋼製床下地、既設システム床 詳細図		A-3 : 71%	
																		A-4 : 50%	




床免振部納まり断面図 S=1/5


No	名 称	寸 法	材 質	単 位	備 考
1	剛ナベリ支承	φ110×φ200×60	SS400/レーロン	組	フルユニット用
2	ハーフユニット	φ75×φ200×60	-	-	ハーフユニット用
3	ゴム床	φ720×4t	CR	枚	G ₀ =10Kg/cm ²
4	上ベリ板	820×820×14t	SUS304/SS400	-	-
5	クッションゴム	16×20	CRスポンジ	個	-
6	ストッパー	22×40	SS400	-	M10取ボルト含む
7	防塵カバー	φ980	ナイロン/麻織 CR	-	-
8	リング	-	PVC/SUS304	-	ゴム床及び防塵カバー固定用




支承部断面図 S=1/5




支承取付プレート-1 S=1/5




支承取付プレート-2 S=1/5






撤去
電灯分電盤 L - 1 - 2 結線図




新設
電灯分電盤 L - 1 - 2 結線図



撤去


電灯動力分電盤 LM-1-3 結線図



新設


電灯動力分電盤 LM-1-3 結線図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.07. PL. DR.	SCALE	TITLE 円一第三放課後児童クラブ外工事 NAME 盤結線図(3)(改修)ML-1-3	NO. E 05	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	-----------------	-----------------------------	-------	---	----------------	--




撤去


動力分電盤 M-1-1 結線図



撤去

動力分電盤 M-1-2 結線図






	起点	終点	配線種別	改修内容
1	既設電気室	L-1-B	1φCV100'-3CE14'	既設のまま
2	既設電気室	L-1-2	1φCV100'-3CE14'	取外し
3	既設電気室	ML-1-3	1φCV38'-3CE8"	撤去
4	既設電気室	M-1-1	3φCV100'-3CE14'	撤去
5	既設電気室	M-1-2	3φCV100'-3CE14'	既設のまま
6	M-1-2	ML-1-3	3φCV8'-3CE5.5"	残置
7	既設電気室	M-1-4	3φCVT100'	残置
8	既設電気室	電気室A-1	3φCVT100'	既設のまま
9	電気室A-1	電気機盤A-3	3φCVT38"	撤去
10	電気室A-1	電気機盤A-4	3φCVT38"	撤去
11	既設電気室	電気機盤B-1	3φCVT100'	既設のまま
12	電気機盤B-1	電気機盤B-3	3φCVT38"	撤去
13	電気機盤B-1	電気機盤B-4	3φCVT38"	撤去
14	既設電気室	雪報盤6Lx2	CVV2'-15Cx2	撤去

通路(3)～カプ室間壁新設に伴い支障となる配線の撤去、盛替えを行うこと。
残置するケーブルは端部をテーピング止め等適切な処理を行うこと。
4、7、8、11については既設電気室進断機より切り離し予備表示とすること。
現地状況により撤去不可となる場合現場監督員と協議を行うこと。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE PL. DR.	2020.07.	SCALE 1/100	TITLE NAME 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 (改修前)幹線動力設備 平面図	NO. E 09	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	-----------------	--------------------	----------	----------------	---	----------------	--



平面図 S=1/100

	起点	終点	配線種別	改修内容
1	既設電気室	L-1-B	1φCV100 ⁺ ・3CE14 ⁺	既設のまま
2	既設電気室	L-1-2	1φCV100 ⁺ ・3CE14 ⁺	再取付
3	既設電気室	ML-1-3	1φCE38 ⁺ ・3CE8 ⁺	新設
4	既設電気室	PB	3φCV100 ⁺ ・3CE14 ⁺	既設のまま
5	PB	ML-1-3	3φCE14 ⁺ ・3CE5.5 ⁺	新設

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.07. PL. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 NAME (改修後)幹線動力設備 平面図	NO. E 10	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	--	-----------------	-----------------------------	----------------	---	----------------	--



特記事項	訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号

岡田 建築設計事務所

一級建築士 第102449号 岡田文夫


JOB . NO .	DATE
CH .	PL .
	DR .

SCALE
1/100

TITLE
円一第3放課後児童クラブ外新設工事
NAME
(改修前) 平面図

NO .
E
15


図面縮小率
A-2 : 100%
A-3 : 71%
A-4 : 50%



平面図 S=1/100

注 記		
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。		
	AE1.2-2C	(PF16)
	AE1.2-3C	(PF16)
	AE1.2-4C	(PF16)
	AE1.2-2C+3C	(PF16)
	5C-2V	(PF16)
2 重天井内はケーブル配線工事とする。		


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 (改修前) 電話、テレビ共同受信設備 平面図 インターホン、電気錠設備	NO. E 17	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
			CH.	PL.					



平面図 S=1/100

注 記	
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。	
	(PP16)
	(EM-S-SC-FB)
2. 垂天井内はケーブル配線工事とする。	

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事	NO. E 18	図面縮小率
			CH.	PL.	DR.		NAME (改修後) 電話、テレビ共同受信、情報用配管設備 平面図		A-2: 100%
									A-3: 71%
									A-4: 50%




平面図 S=1/100


注 記

1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。		
・放送設備		
	HP 1.2-2C	(PF16)
	HP 1.2-3C	(PF16)
・電気時計設備		
	AE 1.2-2C	(PF16)
2 重天井内はケーブル配線工事とする。		

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 NAME (改修前)放送、電気時計設備 平面図	NO. E 19	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	--	----------	-------------------------	----------------	--	----------------	--



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率	
		岡田 建築 設 計 事 務 所	2020.07.		1/100	円一第3放課後児童クラブ外新設工事	E 20	A-2: 100%	
			CH.	PL.		DR.		NAME	A-3: 71%
			(改修後)放送設備 平面図					A-4: 50%	
		一級建築士 第102449号 岡田文夫							



平面図 S=1/100

注 記		
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。		
	EM-AE0.9-2C	(PF16)
	EM-AE0.9-4C	(PF16)
	EM-HP1.2-2C	(PF16)
2 重天井内はケーブル配線工事とする。		


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E / 22	図面縮小率
				2020.07.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2: 100%
						NAME		A-3: 71%
						(改修後) 自動火災報知設備 平面図		A-4: 50%

注 1) 区分は、●を、項目は、番号に○印の付いたものを適用する。


2) 特記事項のうち選択する事項は ☒ の付いたものを適用する。ただし、☒ 印のない場合は ☐ 印を適用する。☒ 印 ☐ 印の場合は両方を適用する。

区分	項目	特記事項
衛生器具設備	① 大便器・小便器 ② 衛生器具ユニット ③ 小便器用洗浄水節水装置 ④ 自動水栓 ⑤ 衛生器具と排水管接続	標記板は ・ 取付け可 (・ 自動洗浄小便器は除く) ① 取付け不可 ユニットの配管材は図示による。 個別感知方式 (電源種別は 洗浄水電 4リットル/回以下 A C電源 ・ 乾電池 ・ 自己発電) ・ 手動式 【工事範囲は、電気一次側配管配線を除きすべて本工事とする。】 電源種別は A C電源 ・ 乾電池 ・ 自己発電 標準図 (施工 6 2) ・ 標準図 (施工 6 3)
給水設備	① 量水器 ② 量水器併 ③ 配管材料 重複して適用の場合の使用区分は図示による	(1) 親メ・タ - 借用 ・ 買取り (2) 子メ・タ - 買取り ・ 借用 (1) 親メ・タ - 水道事業者の指定品 ・ 標準図 (機材 5 7) (2) 子メ・タ - 標準図 (機材 5 7) ・ 水道事業者の指定品 (1) 一般配管用 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP - VB) (SGP - FVB) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP - PA) (SGP - FPA) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 304) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 316) ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ・ (2) 土間配管用 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP - VD) (SGP - FVD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP - PD) (SGP - FPD) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 304) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 316) ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ・ (3) 屋外土中用 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP - VD) (SGP - FVD) ・ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP - PD) (SGP - FPD) ・ 水道用ポリエチレン二層管 (50A以下) ・ 水道用ポリエチレン管 (75 - 150A) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 304) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 (SUS 316) ・ (4) ビニル管の接合方法 接着接合 ・ ゴム輪接合 (5) 8リットル/管の接合方法 50A以下 ・ 融着継手 ・ 金属製継手 75A以上融着継手 (6) ゴム輪接合の場合、直管以外の継手部には確認防止金具とする。 (7) 特記なき給水管の最小口径は20Aとする。 (8) ステンレス鋼管を使用する場合は下記の水質の確認を行う。 電気伝導率, Mアルカリ度, カルシュームイオン, マグネシュームイオン, 全硬度, 重炭酸イオン 遊離炭酸, 塩素イオン, シリカ, 蒸発残留物 ④ 弁類 (1) 公営水道に直結する配管に使用するものは、JIS又はJV(10K)とする。 (2) 受水タンク以降の配管に使用するものは、JIS又はJV(5K)とする。ただし、特記部分は(10K)とする。 (3) 給水引込み部の ・ 止水栓 ・ 弁類 水道事業者の指定品とする。 銅板製、ステンレス製タンクの保温 ・ 施工する ・ 施工しない ・ 標準仕様による (附属品を含む) ・ 水道事業者指定品 合成樹脂製 ・ ステンレス製 ⑤ 水栓 (1) 屋外の水栓は ・ キ・式ハンドル ・ 一般水栓 (2) 台所流し用の水栓は泡沫式とする。 9. FRP製タンクのマンホール FRP製及びスチール製水槽(保温形)は、マンホ-ルも保温形とする。
排水設備	① 配管材料 重複して適用の場合の使用区分は図示による	(1) 屋内汚水管 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・ 排水通気用耐火二層管 (VP) (第1棟まで含む) ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水通気用鉛管 ・ コーティング鋼管 (・ ノンタルエポキシ ・ 塩化ビニル) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF - VP) (2) 屋内雑排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・ 排水通気用耐火二層管 (VP) (第1棟まで含む) ・ 配管用炭素鋼鋼管 (白管) ・ 排水通気用鉛管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ コーティング鋼管 (・ ノンタルエポキシ ・ 塩化ビニル) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF - VP) ・ (3) 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・ 排水通気用耐火二層管 (VP) ・ 配管用炭素鋼鋼管 (白管) ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF - VP) ・ (4) 屋外排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・ プレキャスト鉄筋コンクリート製品 (外圧1種B形) ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 (REP - VU) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS - VU) 2. グリ-ス阻集器 工場製作品 (SUS製 ・ 鉄製 ・ FRP製) ・ 現場施工品 ・ 耐火被覆 ・ 標準図 (施工 6 6 (a)) を施工する。 ・ 施工しない
ガス設備	① 配管材料 ② 液化石油ガス容器 ③ ガスメーター ④ 容器廻りの配管 ⑤ 容器転倒防止 ⑥ ガス漏れ警報器 ⑦ 漏洩検知装置 ⑧ 配管支持金物 ⑨ その他	(1) 一般配管用 配管用炭素鋼鋼管 (白管) ・ (2) 一般配管 (ピット内) ・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ 配管用炭素鋼鋼管 (白) (3) 土間配管 ・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ガス用ポリエチレン管 (JIS - K 6 7 7 4) (4) 屋外土中配管 ・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ガス用ポリエチレン管 (JIS - K 6 7 7 4) ・ 10 Kg ・ 20 Kg ・ 50 Kg 本 借用 ・ 買取 (1) 親メ・タ - は ガス事業者より借用 ・ 買取 (2) 子メ・タ - は 買取り ・ ガス事業者より借用 (3) 子メ・タ - の計量方式は 直読 ・ 遠隔表示 自動切替式で施工方法は標準図 (施工 7 2) の (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図 (施工 7 3) の (a) ・ (b) ・ 要 (取付位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要) 不要 警報器から制御器、遮断弁 (又はマイコンメーター端子) までの電線管は ・ 別途電気工事 ・ 本工事 ・ 流量検知式 (切替形又は圧力監視形) ・ 圧力検知式 ビニ-ル被覆支持金物, 又は配管クランプ部を電食防止・ブ巻き 都市ガスはガス供給事業者の供給規定による。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録第17(1) 第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB . NO .		DATE	SCALE	TITLE	NO . M 02	図面縮小率	
			CH .	PL .	2020.07.		DR .		円第 3 放課後児童クラブ外新設工事	A-2 : 100%
					NAME				A-3 : 71%	
					機械特記仕様書(衛生・空調換気)				A-4 : 50%	




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. / M / 04	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	PL.	2020.07.	1/400	円一第3放課後児童クラブ外新設工事		A-2: 100%
					DR.				A-3: 71%
									A-4: 50%
		一級建築士 第102449号 岡田文夫					配置図		




平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M 05	図面縮小率	
			CH.	PL.	2020.07.		NAME		円一第3 放課後児童クラブ外新設工事	A-2: 100%
					衛生設備（改修前）平面図				A-3: 71%	
									A-4: 50%	



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M / 06	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28 平面訂正		CH.	PL.		円一第3 放課後児童クラブ外新設工事		
				DR.		衛生設備 (改修後) 平面図		




器具リスト

品名	仕様(TOTO)	仕様(LIXIL)	個数	備考
洋風大便器	CFS497BM TCF116 YH702	BC-P110HA DQ-P150CH CF-18ALJ CF-63HST	3	1φ-100V 52W
小便器	UFH507CR TG600PN	U321RM UF-3JT UF-300WP	2	
カウンター一体洗面器	L207D TLS01101J T6PM1 TL4CFU TL220D	L-27SAN LF-E02 LF-3VLF-105PA KF-30DN SF-10E	2	
化粧鏡	YM4560A	KF-4560	6	
電気温水器	REKB25A22 RHE708R RHE22H-50NTL347CU TH651 RHE716R	EHPN-KB25ECV2 ELF-3SEK EFH-DA1 EFH-4MK-1H2 FRK-FSA2 EFH-FN1	1	1φ-200V 2.0KW
湯水混合栓	TKS05316J	SF-WM432SY	1	
立水栓	TK605FR	SF-C404X	4	
ゲートバルブ	JIS5K-40A		1	
床上掃除口	CVAT100		2	
床上掃除口	CVAT 65		1	
床上掃除口	T14AA 50		2	
ペンドキャップ	KVE 65		1	
ドルゴ通気弁	DJ 40		1	

注記


既設壁コア抜き部分は鉄筋を切断しないように調査し施工する事。
排水床下転がし配管は保温無とする。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. M 07	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正		CH.	PL.		円一第3放課後児童クラブ外新設工事		
						衛生設備(改修後)平面詳細図		



平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事 NAME 消火設備(改修前)平面図	NO. M 08	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
			CH.	PL.	2020.07. DR.				




工事内容

事務室1・2・3は間仕切り変更及び天井ボード貼り替えに伴うヘッドの撤去新設を行う。
通路1・2はクラブ室との間仕切りを主要な間仕切りに変更する事に伴い一部配管のルート変え及びヘッドの撤去新設を行う。
便所倉庫周りは間仕切りの変更に伴いヘッドの撤去新設・位置変えを行う
クラブ室は間仕切り変更に伴いヘッドの新設を行う。
スプリンクラーヘッドは閉鎖型天井埋込みヘッドとする。

平面図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円一第3放課後児童クラブ外新設工事	NO. M 09	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正					NAME 消火設備(改修後)平面図		



既設屋内機天吊り形は取り外し係員の指定場所に保管の事

平面図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）第0497号	JOB . NO .	DATE	SCALE	TITLE	NO .	図面縮小率		
		岡 田 建 築 設 計 事 務 所	CH .	PL .	DR .	円一第3 放課後児童クラブ外新設工事	M 10	A-2: 100%		
								1/100	NAME	A-3: 71%
								空調設備（改修前）平面図	A-4: 50%	
		一級建築士 第102449号 岡田文夫								



空調室内機の吊り金物は、振れ止め支持を行う。


平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE	NO. M 11	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28 平面訂正					円一第3 放課後児童クラブ外新設工事		
						空調設備(改修後)平面図		



平面図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. / M / 12	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	PL.	2020.07.	1/100	円一第3 放課後児童クラブ外新設工事		A-2: 100%
					一級建築士 第102449号 岡田文夫		DR.		NAME
									A-4: 50%



平面図 S=1/100


排煙口計算					
室名	面積 m ²	必要風量 m ³ /h	決定風量 m ³ /h	排煙口面積 m ²	排煙口
事務室1	20.28	1216.8	1220	0.04236	300x300新設
事務室2	68.79	4127.4	4130	0.14340	(300x300)x3既設品使用
事務室3	40.43	2425.8	2430	0.08438	350x350既設品使用

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1) 第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.07. DR.	SCALE 1/100	TITLE 円ー第3 放課後児童クラブ外新設工事	NO. M 13	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28 平面訂正					NAME 換気設備(改修後) 平面図		



既設屋内外渡り線はC V V 2 . 0 mm - 3 C
既設リモコン渡り線はC V V S 1 . 2 5 mm 2 - 2 C
既設リモコン線はC V V S 1 . 2 5 mm 2 - 3 C

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）第0497号	JOB . NO .		DATE	SCALE 1/100	TITLE 円一第3 放課後児童クラブ外新設工事	NO . M 15	図面縮小率
		岡 田 建 築 設 計 事 務 所	CH .	PL .	2020.07.		NAME 空調設備（改修前）制御平面図		A-2: 100%
					一級建築士 第102449号 岡田文夫				DR .
									A-4: 50%



新設屋内外渡り線はEM-EFF2.0mm-3C
新設リモコン渡り線はEM-CEE-S1.25mm2-2C
新設リモコン線はEM-CEE-S1.25mm2-3C

平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A / 16	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
	4/28平面訂正		CH.	PL.		円一第3 放課後児童クラブ外新設工事		
						空調設備(改修後)制御平面図		

数量参考書

工 事 名 称 円一第3放課後児童クラブ外新設工事

工 事 場 所 三原市円一町2丁目

[工 事 概 要]

用途,構造,面積	文化・体育館複合施設, RC・SRC造、一部鉄骨造, 388.23m ²	
工 事 範 囲	建築工事一式	
別 途 工 事	無し	
工 期	契約締結日の翌日 ~ 令和3年3月22日	
一 般 事 項		
《 工事予算内訳 》		
内 訳		
区 分		概 要
設 計 金 額		
消 費 税 額		
合 計 金 額		

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
契約保証費		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

放課後児童クラブ

[illegible]

建築工事 科目別内訳

事務室 (1) (2) (3)

建築工事 科目別内訳

共用部

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

放課後児童クラブ

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
電話設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
拡声設備	1	式		
インターホン設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気錠・防犯設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

事務室（１）（２）（３）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
電話設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
拡声設備	1	式		
インターホン設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気錠・防犯設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

共用部

機械設備工事 科目別内訳

放課後児童クラブ						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
消火設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

事務局 (1) (2) (3)

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

共用部

建築工事 中科目別内訳

放課後児童クラブ

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
計					
金属製建具工事		1	式		
計					
木製建具工事		1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
雑、その他工事		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

事務室（１）（２）（３）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
計					
金属製建具工事		1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
雑、その他工事		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

共用部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
計					
金属製建具工事		1	式		
計					
木製建具工事		1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
雑、その他工事		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
樹木撤去工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

共用部

電気設備工事 中科目別内訳

放課後児童クラブ

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
電話設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

放課後児童クラブ

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

事務室（１）（２）（３）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
電話設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
インターホン設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

事務局 (1) (2) (3)

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

共用部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
インターホン設備		1	式		
計					
電気錠・防犯設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

放課後児童クラブ

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

放課後児童クラブ

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

事務室（１）（２）（３）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
排煙設備	ダクト設備	1	式		
排煙設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
消火設備	スプリンクラー設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

事務局 (1) (2) (3)

機械設備工事 中科目別内訳

共用部

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

放課後児童クラブ 木製建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	750*2000	2.	か所			
建具金物		1	式			
運搬取付費		1	式			
木製ドア用枠 片 開き用	防錆塗装共	2.	か所			
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
男子便所			式			
トイレブース（メ ラミン）	メラミン巾木W1,500*D450*H1,900	1.	ブース			
トイレブース（メ ラミン）	メラミン巾木W1,500*D450*H1,900	1.	ブース			
トイレブース（メ ラミン）	メラミン巾木W1,500*D885*H1,900	1.	ブース			
施工費		2.	ブース			
運賃		1	式			
女子便所						
トイレブース（メ ラミン）	メラミン巾木W1,140*D1,500*H1,900	1.	ブース			
トイレブース（メ ラミン）	メラミン巾木W1,140*D450*H1,900	1.	ブース			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

放課後児童クラブ 雑、その他工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ランドセル入れロッカー		5.	台			
下足入れ		1.	台			
流し台	TRW120ML	1.	台			
調理台	TRW60C	1.	台			
IHヒーター	KZ-PH33-K	1.	台			
児童用手洗いシンク BS-2	1000*500*540	2.	台			
郵便受け箱 2軒 用	SMP-35-2FF	0.5	個			
表示板		1.	か所			
扉 キャッチ修理		2.	か所			
排煙窓オペレータ ー移設		2.	か所			
便所ライニング天 板人工大理石	t=12 w120 11500	1.	か所			
便所ライニング天 板人工大理石	t=12 w120 11500	1.	か所			
便所ライニング天 板人工大理石	t=12 w120 19000	1.	か所			
流し台ライニング 天板ステンレス	w120 13900	1.	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

解体工事						
放課後児童クラブ						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上げ材撤去	タイルカーペット	202.	m ²			
既存OAフロア撤去		25.8	m ²			
巾木撤去	ソフト巾木	72.3	m			
P B 12.5+12.5撤去		64.4	m ²			
壁LGS65撤去		32.2	m ²			
天井化粧ボード撤去	t=9.5	52.5	m3			
天井LGS65撤去		17.	m ²			
木製建具撤去	750*2000	1.	か所			
廃材積込費		1	式			
小運搬費		1	式			
産廃運搬、処分費	廃プラ	0.54	m3			
同上	廃石膏ボード	3.4	m3			
同上	がれき	0.05	m3			
産廃運搬費	スクラップ	0.8	t			
計						

建築工事 細目別内訳

事務室（１）（２）（３）			仮設工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
騒音、粉塵対策	騒音計、振動計、防音シート	1	式			
仮設材	脚立、立馬、足場板、照明、送風機等	1	式			
既存部分養生（既設家具、既存設備）	ビニールシート等	1	式			
作業通路養生費	区画表示等	1	式			
仮設間仕切り（Ｂ種）	撤去処分共	1	式			
外部養生費	処分費共	1	式			
仮設材運搬費		1	式			
墨出し		130.	m ²			
美装費		130.	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

事務室(1)(2)(3) 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上げ材撤去	帯電防止タイル	130.	m ²			
巾木撤去	ソフト巾木	62.8	m			
PB12.5+PB12.5撤去		27.4	m ²			
壁LGS65撤去		13.7	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9.5	131.	m ³			
天井LGS19撤去		3.3	m ²			
廃材積込費		1	式			
小運搬費		1	式			
産廃運搬、処分費	廃プラ	0.33	m ³			
同上	廃石膏ボード	2.1	m ³			
同上	がれき	0.03	m ³			
産廃運搬費	スクラップ	0.5	t			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

共用部		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床仕上げ材撤去	塩ビシート	2.3	m ²			
床仕上げ材撤去	タイルカーペット	52.	m ²			
既存OAフロア撤去		11.4	m ²			
巾木撤去	ソフト巾木	26.9	m			
スチールパーテーション撤去	t=50	16.1	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9.5	25.5	m3			
天井LGS19撤去		11.3	m ²			
鋼材建具撤去	1650*2000	1.	か所			
木製建具撤去	トイレブースドア600*1800	2.	枚			
廃材積込費		1	式			
小運搬費		1	式			
産廃運搬、処分費	廃ブラ	0.13	m3			
同上	廃石膏ボード	0.8	m3			
同上	がれき	0.02	m3			
産廃運搬費	スクラップ	0.2	t			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

放水後児童クラブ 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	7.5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	8.7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	10.5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	10.7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2.4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	6.3	m			
仕切弁 (管端防食剤)	5K(ねじ・給水用) 40A	1.	個			
立水栓	TK605FR	4.	個			
機械はつり(パイプハング・ブレースによる配管用貫通口)	250mm程度 50mm	1.	か所			
保温		1	式			別紙 00-0268
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0269
計						

機械設備工事 細目別内訳

放課後児童クラブ 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	5.3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	1.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	10.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	1.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2.7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6.1	m			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 65A	1.	個			
流しトラップ	T14AA 50A	2.	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 65A	1.	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 100A	2.	個			
ドルトン通気弁	屋内通気方式 40A	1.	個			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 65A	2.4	m			
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0270

機械設備工事 細目別内訳

放課後児童クラブ 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械はつり(ﾀｲﾍﾟﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度 100mm	1.	か所			
機械はつり(ﾀｲﾍﾟﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度 150mm	2.	か所			
機械はつり(ﾀｲﾍﾟﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1.	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	19.2	m			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	1.	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	1.	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2.	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付 501～800	1.	組			
インバート改修	900φ	1.	か所			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎﾟ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型	6.6	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎﾟ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型	3.9	m3			
山砂		2.7	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2.7	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2.7	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎﾟ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型0.13m3	1.	往復			

機械設備工事 細目別内訳

放課後児童クラブ

排水設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

事務室(1)(2)(3)			換気設備		ダクト設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	5.3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	0.4	m			
機械はつり(ダクト ノットカッターによる 配管用貫通口)	250mm程度 200mm	2.	か所			
機械はつり(ダクト ノットカッターによる 配管用貫通口)	250mm程度 250mm	1.	か所			
給気グリル	接続ダクト150φ(フィルター付き)	2.	個			
給気グリル	接続ダクト200φ(フィルター付き)	1.	個			
排気グリル	接続ダクト150φ	1.	個			
丸形エルブ	150φ	2.	個			
丸形エルブ	200φ	1.	個			
エバ-バルブ形吹出口 取外し	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用する	4.	個			
エバ-バルブ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	4.	個			
エバ-バルブ形吹出口 取付費	～0.10	4.	個			
ダクトキャップ 取付費	150mm	2.	個			
ダクトキャップ 取付費	200mm	1.	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

建築工事 別紙明細

放課後児童クラブ 金属製建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製建具工事		1	式			別紙 00-0002
三方枠	スチールt=1.6防錆塗装共	1.	か所			
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
計						
軽量鋼製建具工事		1	式			別紙 00-0003
軽量オーダードア 親子開き両面フラ ッシュ 工事費	1300*2000	2.	か所			
		1	式			
搬入費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

放課後児童クラブ

金属製建具工事

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

放課後児童クラブ 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地内装工事（内部）		1	式			別紙 00-0007
天井 化粧石膏ボード	t=9.5 準不燃	31.6	m ²			
天井 スクエア・D7 ラス	t=9.5 不燃 455*910	16.	m ²			
天井 F見切り	塩ビ コ型	60.	m			
壁 グラスウール	24 K 50mm	83.6	m ²			
壁 PB	t = 12.5 不燃	29.7	m ²			
壁 PB	t = 12.5+12.5 不燃	82.5	m ²			
壁 ケイカル板	t = 12	29.7	m ²			
ライニング 耐水 PB	t=12.5 準不燃	8.3	m ²			
ライニング ケイ カル板	t=6	8.3	m ²			
天井 取り合い調 整		1	式			
壁 取り合い調 整		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

放課後児童クラブ 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製床工事		1	式			別紙 00-0008
鋼製床 スリ-ペ-ス16	H=350	18.6	m ²			
捨張工事	ラワン構造用合板15+15	18.6	m ²			
材料搬入費		1	式			
計						
仕上内装工事		1	式			別紙 00-0009
床 ビニールシート貼り	t = 2.5	210.	m ²			
ソフト巾木貼り	H = 100	84.7	m ²			
目隠しフィルム貼り		4.	m ²			
室名札	80 × 250 (FAC-80)	5.	か所			
計						

建築工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3)		金属製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼製建具工事		1	式			別紙 00-0149
軽量オーダードア 親子開き両面フラ ッシュ 工事費	1300*2000	2.	か所			
搬入費		1	式			
		1	式			
計						
錠前交換工事		1	式			別紙 00-0150
モノロック錠		1.	個			
錠前加工費取付工 事		1	式			
網入りガラスT=6. 8		2.	か所			
錠前加工費取付工 事		2.	か所			
送料		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

建築工事 別紙明細

共用部		金属製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス建具工事		1	式			別紙 00-0156
ステンレス建具	1700*2000 SUS1.5t HL カバー工法 (枠新設・扉既存使用)	1	式			
フロアヒンジ(代替品)		2.	か所			
既存枠解体撤去費		1	式			
建具取付工事		1	式			
扉側アーム加工費		2.	か所			
はつり補修費		1	式			
シール工事		1	式			
運搬費		1	式			
ステンレス建具	2370*2690 SUS1.5t HL カバー工法 (枠新設)	1	式			
既存枠解体撤去費		1	式			
枠取付工事		1	式			
はつり補修費		1	式			
シール工事		1	式			
運搬費		1	式			

建築工事 別紙明細

共用部		金属製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス建具工事		1	式			別紙 00-0156
計						
錠前・ガラス交換工事		1	式			別紙 00-0159
モノロック錠	LD-5	1.	個			
錠前加工費取付工事		1	式			
送料		1	式			
モノロック錠	AW-1	1.	個			
錠前加工費取付工事		1	式			
送料		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

共用部		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地内装工事（内部）		1	式			別紙 00-0162
天井 化粧石膏ボード	t=9.5 準不燃	35.8	m ²			
下り天井 化粧石膏ボード	t=9.5 準不燃	0.6	m ²			
天井 F見切り	塩ビ コ型	47.7	m			
壁 グラスウール	24 K 50mm	6.8	m ²			
壁 PB	t = 12.5+12.5 不燃	13.	m ²			
天井 取り合い調整		1	式			
壁 取り合い調整		1	式			
計						
鋼製床工事		1	式			別紙 00-0163
鋼製床 スリ-ベ-ス16	H=350	11.4	m ²			
捨張工事	ラワン構造用合板15+15	11.4	m ²			
材料搬入費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盤		1	式			別紙 00-0165
電灯動力分電盤	ML-1-3	1.	面			
計						
電線		1	式			別紙 00-0166
600V耐燃性ホリイフルン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	5.	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0167
EM-CEケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	5.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0168
フルボックス形 (錆止め塗装)	300 x 300 x 200	1.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L E D 灯		1	式			別紙 00-0169
LED照明器具	LRS 1 - 1300LM-1 LN	3.	個			
LED照明器具	LRS 1 - 1700LM LN	5.	個			
LED照明器具	LSS 9 - 4900LM LN	2.	個			
蛍光灯	FLR40S	185.	本			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0170
人感センサ	親機8A・広角検知	3.	個			
人感センサ	子機・換気扇連動	2.	個			
人感センサ	自動・切・連続 2回路	2.	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	1.	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 - -	1.	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0171
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	27.	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	27.	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	4.	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	3.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0172
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0173
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10.	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0175
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	9.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0176
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10.	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	31.	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	23.	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0177
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23.	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0178
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4.	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0179
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
動力設備				動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
EM-CEケーブル	38mm2- 3C ヒット・天井	21.	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0181
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	21.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300 x 300 x 200	1.	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0183
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1.	か所			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
動力設備				動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0185
タップスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付 - -	1.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0186
600Vホリゾンタル絶縁 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1.	m			
600Vホリゾンタル絶縁 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0187
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1.	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0189
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1.	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0190
導入線(PF管内)		18.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0191
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18.	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ 電話設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用ﾌｵﾄﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0193
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1.	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0194
導入線(PF管内)		18.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0195
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18.	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アッテネータ		1	式			別紙 00-0197
アッテネータ	3W S(金属製)	1.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0198
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	7.	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	1.	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0199
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1.	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1.	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1.	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシング	2.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビ端子		1	式			別紙 00-0200
テレビ端子	SH-7F 1端子	1.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0201
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	24.	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	3.	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0202
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2.	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1.	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1.	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシング	2.	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式			別紙 00-0207
スクラップ 処分費	鉄くず	1.3	t			
スクラップ 処分費	銅くず1号	63.	kg			
スクラップ 処分費	銅くず2号	10.	kg			
産業廃棄物処分費	金属くず	0.01	t			
産業廃棄物処分費	廃プラ	0.07	t			
産業廃棄物処分費	蛍光管	0.05	t			
被覆銅線ケーブル処理		118.	kg			
計						
廃棄物運搬費		1	式			別紙 00-0208
収集運搬費	2t ダンプ車	2.	回			
計						

電気設備工事 別紙明細

事務室（１）（２）（３）		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0209
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム無 -					

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室（１）（２）（３）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0214
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	15.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0215
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	46.	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	87.	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	18.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0216
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11.	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室（１）（２）（３）		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0219
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34.	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0220
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0221
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6.	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用ﾌｵｵﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0223
ﾌｵｯｼｭｳﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾏﾄﾒ	3.	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0224
導入線(PF管内)		55.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0225
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0226
合成樹脂製 ﾌｵｵﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	1.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0227
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コナホックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4.	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0228
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3.	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0229
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 32mm	3.	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 電話設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用ﾌｵｵﾚｯﾄ		1	式			別紙 00-0230
ﾌｵｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾎﾂﾒ	3.	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0231
導入線(PF管内)		55.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0232
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0233
合成樹脂製 ﾌｵｵﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	1.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 電話設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0234
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コナホックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4.	個			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0235
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3.	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0236
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 32mm	3.	か所			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アッテネータ		1	式			別紙 00-0238
アッテネータ	3W S(金属製)	3.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0239
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	21.	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	10.	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4.	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0240
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1.	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器収納箱		1	式			別紙 00-0242
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	1.	個			
計						
分配器		1	式			別紙 00-0243
分配器	SH-D4	1.	個			
計						
テレビ端子		1	式			別紙 00-0244
テレビ端子	SH-7F 1端子	3.	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0245
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	42.	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	8.	m			
計						
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0246
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	6.	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式			別紙 00-0249
スクラップ 処分費	鉄くず	3.4	t			
スクラップ 処分費	銅くず1号	103.	kg			
スクラップ 処分費	銅くず2号	3.	kg			
産業廃棄物処分費	金属くず	0.01	t			
産業廃棄物処分費	廃プラ	0.08	t			
被覆銅線ケーブル処理		143.	kg			
計						
廃棄物運搬費		1	式			別紙 00-0250
収集運搬費	2t ダンプ車	2.	回			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯		1	式			別紙 00-0291
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	1.	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BH -	1.	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0292
タプ ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	1.	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0293
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	6.	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3.	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0294
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	4.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0295
600Vホリゾンタル絶縁 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11.	m			
600Vホリゾンタル絶縁 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	27.	m			
600Vホリゾンタル絶縁 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2.	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0296
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2.	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線ぴ		1	式			別紙 00-0297
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	4.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4.	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	8.	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0298
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4.	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0299
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 32mm	1.	か所			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

発生材処理						
共用部						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式			別紙 00-0303
スクラップ 処分費	銅くず1号	9.	kg			
スクラップ 処分費	銅くず2号	3.	kg			
産業廃棄物処分費	金属くず	0.01	t			
産業廃棄物処分費	廃プラ	0.02	t			
産業廃棄物処分費	蛍光管	0.01	t			
被覆銅線ケーブル処理		25.	kg			
計						
廃棄物運搬費		1	式			別紙 00-0304
収集運搬費	2t ダンプ車	1.	回			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

放水後児童クラブ 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0268
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	6.6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 25A	0.8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	10.5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	11.6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	10.3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	3.3	m			
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加°-1 40A	3.	m			
計						
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0269
配管分岐 (鋼管類)	配管分岐 25A 保温有	2.	か所			
配管分岐 (鋼管類)	配管分岐 65A 保温有	1.	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

放課後児童クラブ 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0273
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	9.6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6.4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	3.2	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	3.8	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	8.3	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	3.8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	8.3	m			
600Vボリフレン絶縁 耐燃性ボリフレンス ケーブル平形撤去	2.0mm- 3C ビット・天井	22.6	m			
CVVSケーブル	1.25mm2- 3C ビット・天井	75.	m			
CVVSケーブル	1.25mm2- 3C 管内	15.	m			
スプリンクラーヘッド 撤去	マルチ形 閉鎖形	4.	個			
巻き出しフレキ撤去	25Ax1000L	4.	か所			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	1.7	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

事務室（１）（２）（３）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管ルート変え		1	式			別紙 00-0275
冷媒管取外し	9.52	8.4	m			
冷媒管取外し	15.88	8.4	m			
冷媒管再取付け	9.52	8.4	m			
冷媒管再取付け	15.88	8.4	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0276
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	24.2	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	10.8	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 32A	5.7	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

事務室（１）（２）（３）			空気調和設備		配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐・閉塞		1	式			別紙 00-0277
銅管切断 (鋼管類)	配管切断 12.70A 保温有	8.	か所			
銅管切断 (鋼管類)	配管切断 15.88A 保温有	8.	か所			
銅管切断 (鋼管類)	配管切断 20A 保温有	4.	か所			
配管切断 (樹脂管類)	配管切断 40A 保温有	2.	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1.	か所			
配管分岐 (鋼管類)	配管分岐 9.52A 保温有	2.	か所			
配管分岐 (鋼管類)	配管分岐 15.88A 保温有	2.	か所			
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 40A 保温有	2.	か所			
ダ 外端部閉塞		0.12	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0284
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	19.1	m ²			
長方形ダクト外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	3.5	m ²			
パイプダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	125mm 再使用しない	6.2	m			
パイプダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	0.8	m			
排煙ダクト外保温撤去	ロックール 長方形ダクト 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 再使用しない	5.	m ²			
排煙口撤去	長辺0.5m未満 再使用しない	1.	個			
エバ-サル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	1.	個			
排煙口ボックス撤去	インサート無 1.0mm(451～750mm)	1.5	m ²			
ボックス撤去	インサート無 0.5mm(～450mm)	0.54	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

事務室(1)(2)(3) 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0285
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	2.1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	68.6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	70.7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	屋内一般 25A	30.6	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	屋内一般 40A	2.	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	2.	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管撤去 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	6.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1及び2 125A 再使用しない	1.8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1及び2 25A 再使用しない	2.8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A 再使用しない	27.8	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A 再使用しない	2.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1及び2 20A 再使用しない	6.	m			
床排水トラップ 撤去 (非防水形)	T 5A 40A	4.	個			
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 20A	4.	個			

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]