工　　事 番　　号						

設計年度	令和2年度
施工月日	令和　　年　　月　　日
施工方法	請　　負
工事期間	

市道糸崎126号線道路改良工事

社会資本整備交付金事業

三原市 糸崎七丁目

交付金

仕　様　書

工　　事　　概　　要	起　　工　　理　　由
施工延長　L=46.1m 土工　　一式 排水構造物工　　L=43m 路盤工　　A=276m2 構造物取壊し工　　一式	

三　　原　　市

特　記　仕　様　書

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は，三原市糸崎七丁目 市道糸崎126号線道路改良工事に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島県

※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第2章　施工条件

第1節　工程

1　地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	工事施工前に調査を行うこと。（支障物件が発見された場合は，監督員と協議すること。設計変更の対象とする）

第2節　用地

1　現場の復旧

原形復旧とする。

第3節　公害対策

1　事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合，監督員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。）
調査時期	施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容	柱，屋根，壁，基礎，建具等の傾斜，損傷状況
範囲	監督員と協議するものとする

2　公害防止

施工方法	ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕において，民家に隣接しているため，低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備	低騒音型機械

3　粉じん防止

管理内容	粉じん防止の散水（随時）すること。
範囲	工事作業範囲

第4節　安全対策

1　交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中，交通誘導員を2（人／日）見込んでいる。

第5節　盛土

1　購入土（搬入）　（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

(1) 当該工事に使用する購入土は，建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては，運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

(2) (1)により使用することとしている処理土について，何らかの事情によりその使用が困難である場合は，設計図書の内容について監督員と協議すること。

(3) 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合，「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき，建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに，施工後に六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第6節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第7節　その他

1　工事用機資材の仮置き

場所　　受注者が責任をもって確保すること。
なお，借地料等については，受注者の負担とする。

2　法定外の労災保険 の付保

1 本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2 受注者は，建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
3 法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとす。

第3章　設計金額

第1節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和2年8月 広島県）『1-1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，排出ガス対策型（第２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。

第4章　その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

図面番号	1／4	縮尺	S=1:500		
工種	道路改良工事				
種別	平面図			番号	1／1
路線 河川名	市道糸崎１２６号線				
工事箇所	三原市糸崎七丁目				
三 原 市					



図面番号	2／4	縮尺	V=1:100 H=1:500
工種	道路改良工事		
種別	縦断面図	番号	1／1
路線名 河川	市道糸崎１２６号線		
工事箇所	三原市糸崎七丁目		
三原市			



図面番号	3／4	縮 尺	S=1:100
工 種	道路改良工事		
種 別	横断面図	番号	1／2
路線河川名	市道糸崎１２６号線		
工事箇所	三原市糸崎七丁目		

三 原 市













※海岸保全施設については概略で

図面番号	4／4	縮尺	S=1:100
工種	道路改良工事		
種別	横断面図	番号	2／2
路線河川名	市道糸崎１２６号線		
工事箇所	三原市糸崎七丁目		
三原市			











※海岸保全施設については概略である

参　考　資　料

－市道糸崎126号線道路改良工事－

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数値	設計数値	摘 要
土 工							
	掘 削 工						
		オープン掘削	砂質土	m3	12.8	10	
	盛 土 工						
		路体盛土	W<2.5	m3	34.0	30	
		附帯盛土	W<2.5	m3	4.0	4	
	購入土						
		購入土	ほぐし	m3	17.3	20	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘り	砂質土	m3	19.2	20	
		埋戻し	D	m3	3.8	4	
		基面整正		m2	15.4	20	
	側溝工						
		可変側溝	B300-H400	m	38.2	38	
		インバートコンクリート		m3	0.8	1	
		側溝蓋	B300スリット型	枚	69.0	69	
		側溝蓋	グレーチング (可変側溝用B300)L=1000	枚	4.0	4.0	
	管渠工						
		管渠	φ200	m	4.7	5	
		マンホール削孔	φ200	m	2.0	2	
		可とう継手	φ200	組	2.0	2	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し運搬	無筋	m3	3.8	4	
		殻処分	無筋	t	8.9	9	
		舗装版破砕		m2	13.9	14	
		殻運搬	アスファルト	m3	0.7	1	
		殻処分	アスファルト	t	1.6	2	
		舗装版切断		m	47.9	48	
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		下層路盤	RC-30 t=10cm	m2	275.7	276	
		上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	275.7	276	
		表層	再生密粒度アスコン (20) t=5cm	m2	13.9	14	

土　量　配　分　表


発　生　土
流　用　土
オープン掘削（砂質土）＝ 12.8
掘 削（砂質土）合計：ΣC＝ 12.8
路体盛土　B4 34.0
附帯盛土　B 4.0
12.8 ×0.9 =11.5
15 ×0.9 =13.5
盛土合計 ΣB＝ 38.0
作業土工
排水床堀（砂質土)＝ 19.2
床堀（砂質土)合計：E ＝ 19.2
作業土工残土19.2-3.8/0.9= 15.0
排水埋戻= 3.8
4.2×0.9 =3.8
埋戻合計 Σ＝ 3.8
不足土
不足土（締固後）V=38.0-(12.8+15.0)*0.9=13.0(m3)
購入土（ほぐし）V=13.0*1.2/0.9=17.3(m3)

計第　　号　　土　工　　計　算　書　　

測点	距離	掘削 C(SE)						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
IP.1		0.6						
NO.3	6.1	0	0.30	1.8				
NO.4		0						
IP.2	12.0	1.1	0.55	6.6				
NO.5	8.0	0	0.55	4.4				
NO.6								
IP.3								
NO.7								
NO.8								
NO.9								
IP.4								
計	26.1			12.8				
合計				12.8m3				

計第　　号　　土　工　　計　算　書　　1

測点	距離	路体盛土 B3			路体盛土 B4			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
IP.1					4.8			
	0.6				4.8	4.80	2.9	
					0.6			
NO.3	5.5				0.6	0.60	3.3	
NO.4	20.0				0.7	0.65	13.0	
IP.2	12.0				0.7	0.70	8.4	
NO.5	8.0				0.9	0.80	6.4	
NO.6								
IP.3								
NO.7								
NO.8								
NO.10								
計	46.1						34.0	
合計							34.0m3	

計第　　号　　土　工　　計　算　書　　1

測点	距離	附帯盛土 B						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右)								
NO.3		0						
NO.4	20.0	0.2	0.10	2.0				
IP.2	12.0	0	0.10	1.2				
NO.5	8.0	0.2	0.10	0.8				
NO.6								
計	40.0			4.0				
合計				4.0m3				

計第　　号		作業土工（排水構造物）			計　　算　　書			1
測点	距離	床掘 E(SE)			埋戻 Fu(D)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
可変側溝		0.5			0.1			
	38.4	0.5	0.50	19.2	0.1	0.10	3.8	可変側溝300*400
小計				19.2			3.8	
合計				19.2m3			3.8m3	

計第　　号　　作業土工（排水構造物）　　計　算　書　　1

測点	距離	基面整正 K						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
		0.4						
	38.4	0.4	0.40	15.4				可変側溝300*400
小計				15.4				

計第　　号　　計　算　書　　1

測点	可変側溝 B300×H400		VU管 φ200		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B300 L=1000		スリット蓋 B300用		可とう継手 φ200	
		38.2		2.5		4.0		69.0		2
				2.2						
計		38.2		4.7		4.0		69.0		2.0
合計		38.2		4.7		4.0		69.0		2.0

計第　　号										計　算　書　2
測点	削孔 φ200									
		2.0								
計		2.0								
合計		2.0								

計第　　号		底張工			計　　算　　書			1
測点	距離	コンクリート						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
可変側溝		0.015						
	38.2	0.015	0.02	0.8				断面 0.3*0.05=0.015
計	38.20			0.8m3				
合計								

計第　　号　　アスファルト舗装工　　計　算　書　　1

測点	距離	表層工 W1			上層路盤工 W2			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
IP.1					5.03			
NO.3	6.1				5.05	5.04	30.7	
NO.4	20.0				5.08	5.07	101.4	
	7.6				5.04	5.06	38.5	
	2.8				7.85	6.45	18.1	
IP.2	1.6				7.80	7.83	12.5	
	3.3				8.30	8.05	26.6	
	2.8				6.85	7.58	21.2	
NO.5	1.9				6.64	6.75	12.8	
水路舗装復旧		0.30			0.30			
	38.2	0.30	0.30	11.5	0.30	0.30	11.5	
Vuφ200復旧		0.50			0.50			
	2.5	0.50	0.50	1.3	0.50	0.50	1.3	
Vuφ200復旧		0.50			0.50			
	2.2	0.50	0.50	1.1	0.50	0.50	1.1	
小計	89.0			13.9			275.7	

計第　　号		アスファルト舗装工			計　　算　　書			1
測点	距離	下層路盤工 W3						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
IP.1		5.03						
NO.3	6.1	5.05	5.04	30.7				
NO.4	20.0	5.08	5.07	101.4				
	7.6	5.04	5.06	38.5				
	2.8	7.85	6.45	18.1				
IP.2	1.6	7.80	7.83	12.5				
	3.3	8.30	8.05	26.6				
	2.8	6.85	7.58	21.2				
NO.5	1.9	6.64	6.75	12.8				
水路舗装復旧		0.30						
	38.2	0.30	0.30	11.5				
Vuφ200復旧		0.50						
	2.5	0.50	0.50	1.3				
Vuφ200復旧		0.50						
	2.2	0.50	0.50	1.1				
小計	89.0			275.7				

計第　　号　　計　算　書　　

測点	舗装版切断 t=5cm									
		38.2								
		0.3								
		2.5								
		2.5								
		2.2								
		2.2								
計		47.9								
合計		47.9								

計第　　号		構造物撤去工				計　　算　　書		1
測点	距離	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装剥取 C(As)t=0.05						備考
		断面	平均	面積	体積			
水路舗装取壊し		0.3						
	38.2	0.3	0.30	11.5	0.6			
Vuφ200		0.5						
	2.2	0.5	0.50	1.1	0.1			
Vuφ200		0.5						
	2.5	0.5	0.50	1.3	0.1			
計	42.9			13.9	0.7			
合計				13.9m2	0.7m3			N=0.7*2.35=1.6t

計第　　号		構造物撤去工			計　　算　　書			1
測点	距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊　b (Co)						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
縁石		0.02						
	27.8	0.02	0.02	0.6				
既設側溝		0.3						
	10.6	0.3	0.30	3.2				
計	38.4			3.8				
合計				3.8m3				N=3.8*2.35=8.9t

図面番号	1／2	縮尺	S=1:50
工種	道路改良工事		
種別	標準断面図	番号	1／1
路線河川名	市道糸崎１２６号線		
工事箇所	三原市糸崎七丁目		
三　原　市			

道路区分　3種5級　設計速度　20km/h

舗装構成
（車道）

設計CBR=8以上（推定）
TA=11.0（目標値）

50	表層工(再生密粒度アスコン)
100	上層路盤工(粒調砕石)
100	下層路盤工(再生砕石)

NO. 8



DL=O.OO

NO. 1

※海岸保全施設の一部を道路として使用する場合
センターラインよりS.0mを道路幅員として想定している



DL=O.OO

記号説明

C(As)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊	
C(Co)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊	
C(S)	石積取壊	35cm程度
b(Co)	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊	事業所内は厚20cm想定
C(SE)	掘削(人力併用片切)	砂質土
B1	路床盛土	W＜1.0
B2	路床盛土	1.0≦W＜2.5
B3	路体盛土	W＜1.0
B4	路体盛土	1.0≦W＜2.5
B	付帯盛土	
E(SE)	床堀	砂質土
Fu(C)	埋戻	1m≦W1≦4m,W2＜1m良質土
Fu(D)	埋戻	W1＜1m,W2＜1m
K	基面整正	
SL	ﾌﾞﾛｯｸ法長	
GV	ﾌﾞﾛｯｸ裏込砕石	
W1	表層工幅	再生密粒度ｱｽｺﾝ　t= 5cm
W2	上層路盤工幅	粒調砕石　t=10cm
W3	下層路盤工幅	再生砕石　t=10cm
W4	表層工幅	ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm
W5	路盤工幅	再生砕石　t=10cm

※海岸保全施設については概略である

図面番号	2／2	縮 尺	1：20
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番号	1／1
路線河川名	市道糸崎126号線		
工事箇所	三原市糸崎七丁目		
三 原 市			

可変側溝300×400

S=1：20



可変側溝用スリット蓋

S=1：20



数 量 表

10m当り

種 別	規 格	算 式	数 量
可変側溝	300×400×2000		5.0 本
基礎砕石	RC-40 t=100	0.44×10	4.40 m^2
敷モルタル	（1：3）		0.102 m^3
目地モルタル			0.002 m^3
インバートコンクリート	σck=18N/mm2		0.15 m^3

可変側溝用グレーチング蓋

S=1：20



位　置　図

糸崎126号線

主要地方道
尾道三原線
一般国道２号
三原バイパス
道の駅
みはら神明の里
糸 崎 町
木 原 町
一般国道２号
木 原 道 路
尾道糸崎港
一般国道
185 号
一般国道
2 号
須 波 町
佐 木 港
工事箇所

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 小規模	m3		10	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		30	レベル4
附帯盛土	施工幅員2.5m未満	m3		4	レベル4
購入土		式		1	レベル3
購入土	処理土	m3		20	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
自由勾配側溝	B300-H400	m		38	レベル4
側溝蓋	B300　スリット型	枚		69	レベル4
側溝蓋	グレーチング　B300-L1000	枚		4	レベル4
インバートコンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
管渠工		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
暗渠排水管	φ200	m		5	レベル4
マンホール削孔工		孔		2	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	m2		276	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=10cm	m2		276	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2		14	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m3		4	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4
舗装版破砕	As殻 舗装版厚15cm以下	m2		14	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	無筋Co殻	m3		4	レベル4
殻処分	無筋Co殻	m3		4	レベル4
殻運搬	As殻	m3		1	レベル4
殻処分	As殻	m3		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	59 三原市
単価適用日	00-02.10.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	04 道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 土砂 小規模	10	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK20040001 00 単第0 -0001　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK20040004 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
附帯盛土 施工幅員2.5m未満	4	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	4	m3			SPK20040004 00 単第0 -0002 表
購入土	1	式			Y1E010109 レベル3
購入土 処理土	20	m3			Y1E01010901レベル4
処理土	20	m3			V0001 00 単第0 -0003 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK20040015 00 単第0 -0005 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂	4	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK20040019 00 単第0 -0006 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
自由勾配側溝 B300-H400	38	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	38	m			SDT00015 00 単第0 -0007 表
側溝蓋 B300 スリット型	69	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	69	枚			SDT00017 00 単第0 -0008 表
側溝蓋 グレーチング B300-L1000	4	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インバートコンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01090405レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK20040148 00 単第0 -0010 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 φ200	5	m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200mm	5	m			SPK20040087 00 単第0 -0011 表
可とう継手 φ200	2	組			F0000000004 00
マンホール削孔工	2	孔			Y1E01010701レベル4
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ50mm以上200mm未満	2	孔			SPK20040116 00 単第0 -0012 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404　レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm	276	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	276	m2			SPK20040232 00 単第0 -0013　表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=10cm	276	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	276	m2			SPK20040234 00 単第0 -0014　表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	14	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	14	m2			SPK20040241 00 単第0 -0015　表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112　　レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 無筋Co	4	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00031　00 単第0 -0016　表
舗装版切断 アスファルト舗装版	48	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	48	m			SPK20040308 00 単第0 -0017　表
舗装版破砕 As殻 舗装版厚15cm以下	14	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破砕積込(小規模土工)	14	m2			SPK20040018 00 単第0 -0018　表
運搬処理工	1	式			Y1E011216　レベル3
殻運搬 無筋Co殻	4	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離1.0km以下(0.5km超)	4	m3			SPK20040146 00 単第0 -0019　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 無筋Co殻	4	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート殻受入費 無筋	9	t			F9003　　00
殻運搬 As殻	1	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版 DID区間有り 運搬距離1.5km以下(0.3km超)	1	m3			SPK20040146 00 単第0 -0020　表
殻処分 As殻	1	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費	2	t			F9002　　00
仮設工	1	式			Y1E0115　　レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工	1	式			Y1E011521　レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	12	人			R0369　00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK20040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　30.52%　労務構成比:　58.07%　材料構成比:　11.41%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,106.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.52%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.41%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 F=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK20040004　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.80%　労務構成比: 98.98%　材料構成比: 0.22%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 5,605.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.80%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.22%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

処理土　　V0001　　単第0 -0003　表

1　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.5km超)	1	m3			単第0-0004　表
処理土	1	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

施工単価表

土砂等運搬　　SPK20040002　　単第0 -0004　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間有り 距離1.0km以下(0.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 47.71%　労務構成比: 37.09%　材料構成比: 15.20%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 451.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3 距離1.0km以下(0.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り　　SPK20040015　　単第0 -0005　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　22.42%　労務構成比:　70.13%　材料構成比:　7.45%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,965.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK20040019　　単第0 -0006　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　10.80%　労務構成比:　85.21%　材料構成比:　3.99%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　3,469.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.66%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK20040019　　単第0 -0006　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 10.80%　労務構成比: 85.21%　材料構成比: 3.99%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,469.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0007　表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
可変側溝 B300-H400	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1　時間的制約なし			B=50　自由勾配側溝(各種) D=1　1000≧重量 F=1　-		
G=2　RC-40 J=1　18-8-40BB M=1　-			I=0.44　基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=0　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0008　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
側溝蓋 B300　スリット型	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=2　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0009　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
可変側溝用グレーチング T-25　普通目　300用	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=3　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

コンクリート　　SPK20040148　　単第0 -0010　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 31.87%　材料構成比: 68.13%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 22,622.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.13%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK20040087　　単第0 -0011　表

据付 直管 200～400㎜　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200㎜　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 13.87%　材料構成比: 86.13%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,799.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	9.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径200(216×6.5)	86.13%		暗渠排水管 直管 呼び径300㎜ ポリエチレン吸水管		TTPCD0405 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400㎜ G=1 -			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径200㎜ I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　SPK20040116　単第0 -0012　表

削孔径180㎜以上200㎜以下　削孔深さ50㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.16%　労務構成比: 44.14%　材料構成比: 53.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,748.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 最大穿孔径φ25cm	1.10%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	0.66%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	25.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	6.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径204.0㎜,一般用 コンクリート削孔用	51.76%		ダイヤモンドビット 外径204.0㎜,一般用 コンクリート削孔用		TTPC00263 TTPT00263
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.58%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　SPK20040116　単第0 -0012　表

削孔径180㎜以上200㎜以下　削孔深さ50㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.16%　労務構成比: 44.14%　材料構成比: 53.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,748.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=9　削孔径180㎜以上200㎜以下			B=1　削孔深さ50㎜以上200㎜未満		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK20040232　単第0 -0013　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比: 5.24%　労務構成比: 15.30%　材料構成比: 79.46%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,074.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK20040232　単第0 -0013　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比: 5.24%　労務構成比: 15.30%　材料構成比: 79.46%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,074.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0㎜	78.05%		クラッシャラン 40～0㎜ [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK20040234　単第0 -0014　表

RM-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比: 10.44%　労務構成比: 30.39%　材料構成比: 59.17%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 541.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.22%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.27%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.07%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK20040234　単第0 -0014　表

RM-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比:　10.44%　労務構成比:　30.39%　材料構成比:　59.17%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　541.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0㎜	56.36%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5　RM-30 H=1　-(全ての費用)			E=100　全仕上り厚(㎜)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK20040241　単第0 -0015　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比:　0.50%　労務構成比:　43.62%　材料構成比:　55.88%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,466.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.04%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.67%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK20040241　　単第0 -0015　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.50%　労務構成比:　43.62%　材料構成比:　55.88%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,466.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0016　表

機械施工　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工 D=1　時間的制約なし		

施工単価表

舗装版切断　　SPK20040308　　単第0 -0017　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 6.29%　労務構成比: 54.24%　材料構成比: 39.47%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 558.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK20040308　　単第0 -0017　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比:　6.29%　　労務構成比:　54.24%　　材料構成比:　39.47%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　558.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破砕積込(小規模土工)　　SPK20040018　　単第0 -0018　表

1　m2　当り

機械構成比: 23.75%　労務構成比: 68.21%　材料構成比: 8.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,518.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.75%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	68.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬　　SPK20040146　　単第0 -0019　表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間有り 運搬距離1.0km以下(0.5km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　47.71%　労務構成比:　37.09%　材料構成比:　15.20%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　586.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=6　運搬距離1.0km以下(0.5km超)		

施工単価表

殻運搬　　SPK20040146　　単第0 -0020　表

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版　DID区間有り 運搬距離1.5km以下(0.3km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　47.71%　労務構成比:　37.09%　材料構成比:　15.20%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,864.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破砕 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=4 運搬距離1.5km以下(0.3km超)		