

## 参 考 数 量 書

工 事 名 称

三原市中央公民館空調換気設備改修工事（機械設備工事）

[工事概要]

三原市円一町二丁目

用途,構造,面積

工 事 範 囲

一 式

別 途 工 事

なし

工 期

契約締結日の翌日から 令和4年1月31日までを工期とする.

一 般 事 項

《工事予算内訳》

設計金額 ￥

(税込み)

〈内 訳〉

区 分

金 額

摘 要

工 事 価 格

消 費 税 額

設 計 金 額







機械設備工事 中科目別内訳

中央公民館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					



機械設備工事 細目別内訳

中央公民館		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-A カースヒートポンプエアコン	室外機 冷房 35.5kW 暖房 40.0kW 付属品共	1	台			
GHP-A-1 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW 付属品共	1	台			
GHP-A-2 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 付属品共	4	台			
GHP-A-3 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 付属品共	1	台			
GHP-B カースヒートポンプエアコン	室外機 冷房 56.0kW 暖房 63.0kW 付属品共	1	台			
GHP-B-1 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW 付属品共	1	台			
GHP-B-2 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 付属品共	1	台			
GHP-B-3 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 付属品共	5	台			
GHP-C カースヒートポンプエアコン	室外機 冷房 56.0kW 暖房 63.0kW 付属品共	1	台			
GHP-C-1 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW 付属品共	1	台			
GHP-C-2 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW 付属品共	1	台			
GHP-C-3 カースヒートポンプエアコン	室内機 天吊形(露出タイプ) 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 付属品共	4	台			
GHP-C-4 カースヒートポンプエアコン	室内機 床置形(露出ローボデータイプ) 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW 付属品共	2	台			
GHP-D カースヒートポンプエアコン	室外機 冷房 56.0kW 暖房 63.0kW 付属品共	3	台			
GHP-D-1 カースヒートポンプエアコン	室内機 床置タテ外形 冷房 160.0kW 暖房 180.0kW 付属品共	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

中央公民館		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-E ガスヒートポンプ エアコン	室外機 冷房 56.0kW 暖房 63.0kW 付属品共	3	台			
GHP-E-1 ガスヒートポンプ エアコン	室内機 床置タイプ 冷房 160.0kW 暖房 180.0kW 付属品共	1	台			
GHP-F ガスヒートポンプ エアコン	室外機 冷房 85.0kW 暖房 95.0kW 付属品共	1	台			
GHP-F-1 ガスヒートポンプ エアコン	室内機 床置タイプ 冷房 77.5kW 暖房 90.0kW 付属品共	1	台			
GHP-G ガスヒートポンプ エアコン	室外機 冷房 56.0kW 暖房 63.0kW 付属品共	2	台			
GHP-G-1 ガスヒートポンプ エアコン	室内機 床置タイプ 冷房 112.0kW 暖房 125.0kW 付属品共	1	台			
集中管理リモコン		1	式			
K-1 滴下浸透気化式 加湿器	タイプ接続用 加湿能力 67.4kg/h	1	台			
K-2 滴下浸透気化式 加湿器	タイプ接続用 加湿能力 67.4kg/h	1	台			
K-3 滴下浸透気化式 加湿器	タイプ接続用 加湿能力 19.1kg/h	1	台			
K-4 滴下浸透気化式 加湿器	タイプ接続用 加湿能力 41.5kg/h	1	台			
ACP-1 空冷ヒートポンプ エアコン	床置形(露出タイプ) 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW 付属品共	1	台			
HEU-1 全熱交換器	床置形 処理風量 12,000m <sup>3</sup> /h×200Pa 付属品共	2	台			
HEU-2 全熱交換器	床置形 処理風量 3,600m <sup>3</sup> /h×200Pa 付属品共	1	台			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001







機械設備工事 細目別内訳

中央公民館		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚8mm	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚8mm	88	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	698	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径( 3/4B) 液管 厚10mm以上	109	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	77	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	698	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	109	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	133	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	13	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	29	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	8	m			

















機械設備工事 別紙明細

中央公民館		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矩形ダクト		1	式			別紙 00-0004
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	39.6	m <sup>2</sup>			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	16.8	m <sup>2</sup>			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	104.2	m <sup>2</sup>			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0005
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	48.8	m <sup>2</sup>			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	61	m <sup>2</sup>			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	32	m <sup>2</sup>			
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.6mm	14.9	m <sup>2</sup>			
点検口	400×500	13	個			
計						



機械設備工事 別紙明細

中央公民館		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダンパー類		1	式			別紙 00-0007
風量調節ダンパー	450 450	3	個			
風量調節ダンパー	800 500	1	個			
風量調節ダンパー	800 600	6	個			
風量調節ダンパー	900 450	2	個			
風量調節ダンパー	1000 350	4	個			
防火ダンパー	450 450	1	個			
防火ダンパー	700 350	4	個			
防火ダンパー	900 400	1	個			
防火ダンパー	800 600	4	個			
ダクト用たわみ継手		33	m			
計						



機械設備工事 別紙明細

中央公民館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0002
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	1	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	58	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	2	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	5	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A	90	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	9	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	51	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A	82	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー 40A	13	m			
排水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	8	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	8	m			
計						





機械設備工事 別紙明細

中央公民館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去作業員		1	式			別紙 00-0009
設備機械工		34	人			
配管工		89	人			
外工		39	人			
保温工		34	人			
電工		7	人			
計						
廢材搬出費		1	式			別紙 00-0011
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	2.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	11.6	t			
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.3	t			
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	2	t			
搬入費	複数搬入 3,000kg以下	0.6	t			
計						

