

回 答 書

工事名：三原西消防署大和出張所庁舎移転整備工事

	質 問 事 項	回 答
1	仮囲いについて、現場事務所、休憩室、資材置場等を設置できるように、協議によって図示より大きくできますか。(図 A-66)	関係者と協議の上、承諾を得ることができれば変更可能です。
2	工事用水は、構内既存施設から分岐して仮設メーターを取り付け、使用することが可能でしょうか。(図 A-02)	可能です。
3	特記仕様書 1-14 化学物質の濃度測定「図示した室」とはどの部分で、何ヶ所でしょうか。(図 A-01)	事務室、食堂、仮眠室の部分で3ヶ所を見込んでください。
4	環境配慮改修工事において、石綿含有建材の事前調査の有無にかかわらず、当該工事において石綿含有建材の除去工事があるとの認識でよろしいでしょうか。(図 A-06)	設計時に石綿含有建材の事前調査を行い、外壁材その他図示した部分に石綿含有建材を確認し、除去工事を見込んでおりますが、着工前に施工者においても事前調査を行ってください。
5	S-05 図 「工事に先立ち地盤調査を行って、上記設計地耐力以上であることを確認すること」とありますが、サウンディング調査でもよろしいでしょうか。また、何ヶ所でしょうか。	スウェーデン式サウンディング調査を2ヶ所見込んでください。