

回 答 書

工事名：久井中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	外壁改修の内訳書と図面の特記仕様書が合っていません。 特記仕様書のA-1～Fまでの工法をご教示ください。	次の工法を見込んでください。 外壁クラック巾 0.5, 巾 0.45, 巾 0.4, 巾 0.35, 巾 0.30 : B-4 外壁モルタル浮き : D-2 外壁モルタル欠損 : E-3
2	外壁劣化の施工数量調査が必要だと思われませんが、明細書に計上されていません。契約後に変更してもらえるのでしょうか。	施工数量調査を見込んでください。 変更契約が必要な場合は、協議のうえ対応します。
3	特記仕様書4-5-3 既存塗膜等の除去及び下地処理 既存塗膜の劣化部の除去及び下地の処理の工法では、サンダー工法の下地調整塗材がリマーセントモルタルとなっていますが、外壁仕上表、立面図では高圧洗浄の上、吹付材となっています。 どちらが正でしょうか。	高圧洗浄の上、下地調整、吹付材を正としてください。
4	参考数量P36 では交通誘導員400 人となっていますが、工事仕様書の設計数量なのでしょうか。これは工期期間中、常時2 人でしょうか。 仮設計画図A-82 では敷地出入り口が1 か所図示されていますが、その他はどこを見込まれていますか。	工事期間中、常時2 名を想定しています。 仮設計画図 A-82 に敷地出入口は、1 か所の記載ですが、通行確保場所の5 か所を想定しています。