

公告:令和3年6月30日 入札参加希望締切:7月7日 開札:令和3年7月16日

No.	業種	災害	復興 係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	○	河川災害復旧工事(普通河川日名内川1工区)その2	三原市本郷町南方	14,566,000	R4.1.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=53.5m, 土工 一式, ブロック積工 A=190m <sup>2</sup> , 根継工 V=5m <sup>3</sup> , 仮設工 一式
2	工事	災害	○	河川災害復旧工事(普通河川日名内川2工区)その2	三原市本郷町南方	4,195,000	R3.11.30	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=16.4m, 土工 一式, ブロック積工 A=32m <sup>2</sup> , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道沼田西町59号線)	三原市沼田西町松江	2,651,000	R3.11.10	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=11.0m, 土工 一式, コンクリートブロック工 A=31m <sup>2</sup> , 植生工 A=11m <sup>2</sup> , 舗装工 一式
4	工事	災害	×	内山池災害復旧工事	三原市大和町大草	1,332,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=111m <sup>3</sup>
5	工事			旧老人大学解体工事	三原市館町二丁目	119,741,000	R4.3.28	解体	県内 本支店	A		校舎, 鉄筋コンクリート造3階建て, 延べ面積A=1,590m <sup>2</sup> , 解体工事, 外構整備工事一式
6	工事			市道城町31号線外道路改良工事	三原市城町一丁目外	40,994,000	R3.11.30	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=257.9m, 道路土工 一式, ブロック舗装工 A=842m <sup>2</sup> , アスファルト舗装工 A=1,124m <sup>2</sup> , 防止柵工 L=42m, 区画線工 L=257m
7	工事			本郷小学校北校舎改修工事	三原市本郷北三丁目	31,896,000	R3.12.20	建築	市内全域	ABC		北校舎:鉄筋コンクリート造3階建て 延べ床面積A=1,073m <sup>2</sup> , 渡り廊下:鉄骨造2階建て 延べ床面積A=110m <sup>2</sup> , 外壁改修, 建具改修, 内装改修, 塗装改修, 電気設備改修, 機械設備改修 一式
8	工事			リージョンプラザ非常用照明改修工事	三原市円一町二丁目	21,086,000	R3.11.30	電気	市内全域	ABCD		非常用照明及び蓄電池等の取替, 地下 非常灯29台 非常灯用電源別置型鉛蓄電池54個, 1階 非常灯78台, 2階 非常灯91台 非常灯用バッテリー10個 足元灯27台, 3階 非常灯33台, 南館 非常灯9台 非常灯用バッテリー18個
9	工事			船木コミュニティセンター外非常用照明改修工事	三原市本郷町船木外	4,606,000	R3.11.15	電気	市内全域	BCD		船木コミュニティセンター:非常用照明 38台, 南方コミュニティセンター:非常用照明 14台, LED照明 7台
10	工事			長谷排水機場燃料地下タンク改良工事	三原市長谷一丁目	2,391,000	R3.10.18	機械	市内全域	ABCDE		ライニング工 一式
11	工事			市道皆実30号線道路改良工事	三原市皆実三丁目	13,071,000	R3.12.10	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=74.6m, 道路土工 一式, 法面工 A=58m <sup>2</sup> , 排水構造物工 L=74.4m, 舗装工 A=438m <sup>2</sup> , 区画線工 L=200m
12	工事			須波小型船舶特定係留施設ブイ取替工事	三原市須波西一丁目	3,492,000	R3.10.28	土木	三原地域	CDE		施工数量 N=4基, 係留ブイ交換 N=4基
13	工事			舗装繕繕工事(市道沼田東町北部37号線)	三原市沼田東町納所	3,083,000	R3.11.4	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=157m, 土工 一式, オーバーレイ工 A=178m <sup>2</sup> , 防草コンクリート工 A=302m <sup>2</sup> , 区画線工 L=315m
14	工事			急傾斜地崩壊対策工事(深小学校上地区)	三原市深町	36,228,000	R4.2.28	土木	県内 本支店	ABC		施工延長 L=42.0m, 山側控えロープ工 N=2本, 支柱組立設置工 N=10箇所, 高強度ネット工 A=20m <sup>2</sup>
15	工事			橋梁補修工事(市道鷺浦町85号線1号橋梁)	三原市鷺浦町向田野浦	9,682,000	R4.2.3	土木	市内全域	ABCD		橋梁補修 N=1橋, 床版更新 A=48m <sup>2</sup> , 薄層滑り止め舗装 A=49m <sup>2</sup>