

回 答 書

工事名：本郷小学校北校舎改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	A-02 仮設工事 ③仮設間仕切り の図示の場所はどちらでしょう。また、参考数量表にも記載がありません。ご指示願います。	仮設間仕切りはありません。A-02 は誤記です。
2	A-05 内装改修工事 ⑫カーペット敷の施工場所はどちらでしょう。	カーペット敷はありません。A-05 は誤記です。
3	A-13～19 に表記してある工事箇所と数量表が合わないところ（もしくは無いところ）があると思われます。ご指示願います。 例えば、「イ工事」は、図示、数量表ともに記載なし。 「い工事」は、数量表ではAD-3のみ、図示（A-17, 18）ではAD-3, 4です。 他の箇所（AD-4の1, 3F, AD-6）は必要ありませんか。	「イ工事」はありません。A13～A16 は誤記です。 また、「い工事」のAD-4（1F～3F）及びAD-6については、お見込みのとおり必要です。
4	A-36～38 の内装クラックの補修工法をご指示願います。	次の工法を見込んでください。 内壁クラック巾 0.2～1.0：B-1・樹脂注入工法（標仕 4.3.4） 内壁モルタル浮き：D-2・アンカボルト部分球形樹脂注入工法（標仕 4.4.10）
5	A-11 床下地調整法（既設仕上げ 合成樹脂）塗床について、1階廊下では仕上下地調整、2階では既設仕上撤去下地調整となっていますが、ご指示願います。仕上撤去は困難と思われます。	1階、2階ともに既設仕上下地調整としてください。

6	<p>A-39 「③工事」について、カラー鋼板 0.4 の曲げ加工になっています。内側がカラー部分になります。外側はどのようにしますか。</p> <p>なお、0.4mm の曲げ加工では耐久性に問題があると思われませんが、既製品の硬質塩ビ角樋と金具も規格の SUS 製ではどうでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
7	<p>改修後 A-17~20 「W 工事」 SUS t=1.5+レールとありますが、建具の H 寸法の調整、及び戸車の交換が必要になると思われませんが、参考数量表にはありません。ご指示願います。</p>	<p>建具の H 寸法の調整、及び戸車の交換が必要な場合は見込んでください。</p>
8	<p>現状 1~3 階すべて使用状態ですが、工事可能でしょうか。</p> <p>夏休み期間中に工事ということでしょうか。</p>	<p>教室の移動により工事可能と想定していますが、可能な限り夏休み期間中に工事を行ってください。</p>
9	<p>教室内の机、本棚等備品はどのようにするのですか。</p>	<p>移動が容易な備品は、学校側で行いますが、それ以外は工事で見込んでください。</p>
10	<p>A-17, 18 「R 工事」について、数量表に記載がありません。ご指示願います。</p>	<p>25.6m を見込んでください。</p>
11	<p>工事仕様書の留意事項の最後に広島県工事中情報共有システムを利用とありますが、設計図書 A-02 一般共通事項には適用になっていません。どちらが正ですか。ご指示願います。</p>	<p>「広島県工事中情報共有システムを利用」を正としてください。</p>
12	<p>A-43 仮設計画図において、⑤の渡り廊下の外部足場がありますが、2, 3 階に棚足場が必要と思われれます。ご指示願います。</p>	<p>脚立足場 37 m²を見込んでいます。</p>