

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期(余裕工期は黄色網掛け)	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町椋梨下日向線神田橋上部工)	三原市大和町椋梨	103,744,000	R4.3.31	土木	市内全域		A	橋長 L=27.5m 幅員 W=5.0m, 上部工:鋼単純合成床版 一式, 付帯工 一式, 取付道路:アスファルト舗装 A=932m ² , 仮設工 一式
2	工事	災害	×	上郷頭首工災害復旧工事(5203)	三原市大和町和木	23,365,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=19.8m, 土工 一式, 堰体工 V=61m ³ , 水叩工 V=41m ³ , 止水壁工 V=7.2m ³ , ブロック積工 A=90m ² , 工事用道路工 一式
3	工事	災害	×	大わらび頭首工災害復旧工事(5211)	三原市大和町上草井	20,327,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=20.1m, 土工 一式, 堰体工 V=39m ³ , 水叩工 V=18m ³ , 止水壁工 V=6.7m ³ , ブロック積工 A=25m ² , 工事用道路工 一式
4	工事	災害	×	下徳良水路災害復旧工事	三原市大和町下徳良	7,174,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=9.6m, 土工 一式, コンクリートブロック積 A=42m ² , 小口止 N=2箇所, 水路復旧 L=11.5m, 工事用道路工 一式
5	工事	災害	○	河川災害復旧工事(二級河川徳良川支川)	三原市大和町下徳良	6,654,000	R4.2.10	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=36.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=64m ² , 小口止工 N=2箇所, 間切工 N=1箇所, 仮設工 一式
6	工事	災害	×	道路災害復旧工事(中之町里道)	三原市中之町一丁目	4,988,000	R4.2.2	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=36.0m, 土工 一式, 擁壁工 V=36.0m ³ , 仮設工 一式
7	工事	災害	×	神岡川井堰災害復旧工事	三原市大和町萩原	1,576,000	R3.12.9	土木	市内全域		ABCDE	復旧延長 L=6.3m, 堰体 V=8m ³ , 張りコンクリート V=4m ³ , フン籠 L=2m
8	工事			三原内港東駐車場解体工事	三原市城町三丁目	122,426,000	R4.1.24	解体	県内本支店	市内AB市外A		駐車場(鉄骨造, 地上3階建)の解体工事一式, 延床面積 A=4326.53m ² (料金所A=57.2m ² 含む)
9	工事			普通河川大平川河川改良工事	三原市本郷町船木	133,694,000	R4.3.31	土木	市内全域	A		施工延長 L=79.7m, ローゲート(W5.9×H1.4) N=1基, 現場打函渠 V=287m ³ , 鋼矢板(IIw型) N=131枚, 重力式擁壁護岸 V=79m ³ , 舗装 A=290m ² , 立入防止柵 L=170m
10	工事			小西住宅3号棟外壁改修工事	三原市西野四丁目	117,559,000	R4.2.28	建築	市内全域	AB		小西住宅3号棟 外壁改修工事一式, ベランダ防水工事一式, 物置屋根, 外壁改修工事一式, 自転車置場改修工事一式, 手すり等改修工事一式, 堅礎, 軒樋取替工事一式
11	工事			下北方処理区分区汚水管新設工事(3-1工区)	三原市南方一丁目	43,368,000	R4.3.15	土木	市内全域	ABC		路線延長(汚水補助) L=146.0m, 管体延長 管渠工(開削)φ150 L=141.0m, 付帯工 一式, 路線延長(汚水単独) L=400.6m, 管体延長 管渠工(開削)φ150 L=387.8m, 付帯工 一式
12	工事			三原西処理区分区汚水管新設工事(3-3工区)	三原市皆実六丁目	32,499,000	R4.3.18	土木	市内全域	ABC		路線延長(汚水補助) L=133.0m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=130.3m, 付帯工 一式, 路線延長(汚水単独) L=132.0m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=128.0m, 付帯工 一式
13	工事			三原運動公園複合遊具更新工事	三原市沼田東町釜山	20,949,000	R4.3.31	造園	三原地域	ABCD		公園施設整備:既設複合遊具撤去 N=1基, 幼児用複合遊具設置 N=1基, 児童用複合遊具設置 N=1基
14	工事			市道沼田東町北部36号線道路改良工事	三原市沼田東町本市	14,009,000	R4.2.15	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=41.1m, 排水構造物工 L=41.5m, 縁石工 L=41.3m, 舗装工 A=128.0m ²
15	工事			橋梁補修工事(市道長谷47号線1号橋梁外1橋)	三原市長谷四丁目外	13,450,000	R4.2.28	土木	三原地域	ABCD		橋梁補修工事 N=2橋, 断面修復工 V=0.385m ³ , ひび割れ注入工 L=10.80m, ひび割れ充填工 L=3.20m, 表面含浸工 A=87m ² , 塗替塗装工 A=53m ²
16	工事			耐震性貯水槽新設工事(幸崎能地五丁目)	三原市幸崎能地五丁目	7,308,000	R4.1.27	土木	三原地域	BCD		耐震性貯水槽(V=40m ³)N=1基, 標識設置 N=1基
17	工事			通学路安全対策工事(市道宮沖37号線外2路線)	三原市宮沖五丁目外	6,525,000	R4.1.27	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=145.5m, 排水構造物工 L=67m, 縁石工 L=52m, 舗装工 A=87m ² , 区画線工 L=25m, 構造物取壊し工 一式
18	工事			通学路安全対策工事(市道沼田東町北部85号線外2路線)	三原市沼田東町末広外	5,438,000	R3.12.28	舗装	三原地域	BCD		施工延長 L=959m, 薄層カー舗装 A=288m ² , 区画線(実線, W=15cm) L=850m, 区画線(破線, W=15cm) L=8m
19	工事			橋梁補修工事(市道本郷町清兼板屋線板屋橋外1橋)	三原市本郷町船木	24,609,000	R4.3.30	土木	本郷地域	ABCD		橋梁補修工事 N=2橋, 断面修復工 V=0.330m ³ , ひび割れ注入工 L=11.5m, 表面含浸工 A=136m ² , 塗替塗装工 A=95m ² , 伸縮目地補修工 L=22.3m
20	工事			普通河川尾原川支川河川改良工事	三原市本郷町南方	20,442,000	R4.2.16	土木	本郷地域	ABCD		施行延長 L=173.1m, プレキャストU型水路工 L=140.0m, プレキャストU型水路工 L=6.0m, 2号U型水路工 L=26.0m, 現場打ち集水柵 N=1箇所
21	工事			舗装修繕工事(市道久井町有光線)	三原市久井町坂井原	2,875,000	R3.12.24	舗装	久井地域	CDE		施工延長 L=520.0m, 道路土工 一式, 舗装工 A=1,400m ²
22	工事			久井岩丸太階段等設置工事	三原市久井町吉田	1,721,000	R4.2.28	土木	久井地域	CDE		階段工 N=39基
23	工事			舗装修繕工事(市道大和町中倉線外2路線)	三原市大和町大草外	6,795,000	R4.2.28	舗装	大和地域	BCD		施工延長 L=306m, 舗装工 A=1,618m ² , 区画線工 L=90m
24	工事			都市公園砂場更新工事(皆実第一公園外)	三原市皆実二丁目外	9,808,000	R4.2.28	造園	県内本支店	ABCD		公園施設整備:砂場更新 N=6箇所