

特記仕様書

工事名称	小西住宅3号棟外壁改修工事
工事場所	三原市西野四丁目
工事内容	次のとおり、小西住宅3号棟の改修工事を行う。 ・外壁改修工事(アスベスト含有塗材の除去を含む) ・樋改修工事 ・防水改修工事
準 則	公共建築工事標準仕様書(平成31年版)、公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)、建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)に基づき施工する。
関係法令等	本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法, 同施行令, 同施行規則 ・消防法, 同施行令 ・建設業法, 同施行令, 同施行規則 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 同法施行令, 同法施行規則 ・労働安全衛生法, 同法施行令, 同法施行規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・石綿障害予防規則 ・大気汚染防止法 ・振動規制法 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律, 同施行令 ・土壌汚染対策法 ・その他関係法令
疑義変更	本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 施工に際して疑義を生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監督員と協議し、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。
提出書類	施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けるものとする。また、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。
工 期	本工事は請負契約締結の後、令和4年2月28日をもって工期とする。このうち検査期間として13日間を見込んでいる。
留意事項	・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音、振動及び粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。 ・粉塵計を設置し常時監視し、地域住民へ十分に配慮のうえ作業を行うこと。

- ・工事期間中は付近の交通の安全を図ると共に、必要な場合には交通誘導員を配置し事故及び危険防止に努めること。
- ・交通誘導員について、実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更(減額)の対象とする。
- ・交通誘導員は本工事で見込んでいる。
- ・周辺道路の保全及び清掃については、常に注意を払い定期的に清掃を行うこと。
工事車両等により周辺の道路を汚した場合は、清掃を行なうこと。
- ・工事に支障を及ぼす雨水及び湧水等の排水については、ノッチタンクにより汚泥等の処理を行ったうえ、適切に排水すること。
- ・第三者災害防止及び飛散防止対策のため、必要に応じて監督員の指示する範囲に、バリケード等を設置すること。
- ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・入札に先立ち現地調査を十分に行ない、質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・施工面積(外構工事含む)が3,000㎡以上の場合、土壤汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を工事着手30日前までに所轄官庁へ提出すること。
- ・石綿含有建材の調査について、工事着手前までに書面及び目視調査を、一般建築物石綿含有建材調査特定建築物石綿含有建材調査者、またはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が行うこと。
- ・また、含有建材の調査結果を工事着手前までに発注者に対し説明を行うこと。
- ・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。
- ・本工事は、住宅の機能を継続しながら実施するものであり、住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により関係者の理解と協力を得ながら実施すること。
- ・住民の生活環境に配慮し、各住戸が密閉される期間が長くならないようにするため、アスベストの除去作業は、各棟の各階ごとに工期を区切って順番に除却を行うこと。
- ・施工箇所周囲の備品、機器等については、養生及び清掃等を確実に行うこと。
- ・住民の私物に養生や移動を行う場合は、事前に所有者に伝えること。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・雨水の浸入を防止する部分、屋根、外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具周り等からの雨水の浸入に関する瑕疵については引渡しの日から10年間責任を負うこと。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
- ・工事に伴い各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ、理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A3縮小版)を2部提出すること。
- ・以下の設計図面は、A2版をA3版に縮小している。(縮小率約70.7%)
- ・施工に入る前に住民説明会を開催し工事の概要を説明すること。










小西住宅 3 号棟外壁改修工事



図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
A-01	タイトル、図面リスト		A-21	(物置 8 ・ 6 戸用) 平面図、屋根伏図、立面図、側面図	1/50
A-02	建築改修工事特記仕様書 (1)		A-22	(物置 4 戸用) 平面図、屋根伏図、立面図、側面図、断面詳細図	1/50
A-03	建築改修工事特記仕様書 (2)		A-23	隔て板、バルコニー手すり、窓手すり、物干金物、室名札 詳細図	1/20 1/10 1/5
A-04	建築改修工事特記仕様書 (3)		A-24	(自転車置場) 平面図、立面図、詳細図	1/100
A-05	建築改修工事特記仕様書 (4)		A-25	仮設計画図 (参考図)	1/500
A-06	建築改修工事特記仕様書 (5)				
A-07	外壁改修工事特記仕様書 (1)				
A-08	外壁改修工事特記仕様書 (2)				
A-09	付近見取図、配置図、工事概要	1/500			
A-10	外部仕上表				
A-11	(3-1号棟) 1 ・ 2 ・ 3 階平面図	1/100			
A-12	(3-2号棟) 1 階平面図	1/100			
A-13	(3-2号棟) 2 ・ 3 ・ 4 階平面図	1/100			
A-14	(3-1号棟) 北側、西側立面図	1/100			
A-15	(3-1号棟) 南側、東側立面図	1/100			
A-16	(3-2号棟) 南側、西側立面図	1/100			
A-17	(3-2号棟) 北側、西側立面図	1/100			
A-18	(3-2号棟) 矩形図	1/30			
A-19	階段詳細図	1/30			
A-20	建具配置図、建具表	1/200 1/50			

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A / 01	図面縮小率
			CH.	PL.		小西住宅 3 号棟外壁改修工事		A-2 : 100%
				DR.		NAME		A-3 : 71%
						タイトル、図面リスト		A-4 : 50%

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	PL.	DR.	小西住宅3号棟外壁改修工事	A / 02	A-2: 100%
						NAME		A-3: 71%
			一級建築士 第102449号 岡田文夫			建築改修工事特記仕様書(1)		A-4: 50%

[illegible]

名 称		D 浮き部処理																	
記号・仕様		D-6 モルタル面注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 4. 14] D-6' タイル面注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 5. 13]																	
改修前	改修後																		
		工 程		①ピン固定部穿孔 一般部 9 ケ所 ⑤穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 9 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 16 ケ所 ⑥注入口穿孔 一般部 9 ケ所 ③ステンレスピン (注入口付) 挿入 一般部 16 ケ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 16 ケ所 ④エポキシ樹脂注入 一般部 9 ケ所 ⑧エポキシ樹脂注入 一般部 9 ケ所 指定部 16 ケ所 指定部 16 ケ所 ⑨穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 9 ケ所 ⑩サンダーケレン ⑪高圧水洗浄 (150~200kg/cm²) ⑫セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-2工法を行う場合、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む 参考数量：①一般部分： ②指定部分： ③狭幅部：															
名 称		E 欠損部処理																	
記号・仕様		E-1 打放し面充填工法 [標仕4. 3. 7]		E-2 打放し面欠損部処理 [標仕4. 3. 3]		E-3 モルタル面欠損部処理 [標仕4. 4. 3]		F 外壁複合改修工法											
改修前	改修後																		
		工 程		①欠損部はつり等での整形 ②高圧水洗浄 (150~200kg/cm²) ③欠損部はつり部埋戻し [E'樹脂又はE'樹脂] ④セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-1工法を行う場合、②、④の工程はA-1工法に含む 参考数量：		①欠損部・鉄筋周辺はつり等での整形 ②鋼造とし ③高圧水洗浄 (150~200kg/cm²) ④防錆処理 ⑤欠損部はつり部埋戻し [E'樹脂又はE'樹脂] ⑥セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-1工法を行う場合、③、⑥の工程はA-1工法に含む 参考数量：21.5㎡ 3-1号棟：3.6㎡ 3-2号棟：17.9㎡		①カッター縁切り ②欠損部はつり等での整形 ③高圧水洗浄 (150~200kg/cm²) ④欠損部はつり部埋戻し [E'樹脂又はE'樹脂] ⑤セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) (鉄筋の露出部がある場合はE-2による) ※A-2工法を行う場合、③、⑤の工程はA-2工法に含む 参考数量：12.0㎡		下地補修後 ①プライマー下塗り ②ポリマーペースト中塗り ③三軸ネット張り ④ワッシャー付アンカーピン打ち込み ⑤ポリマーペースト中塗り ⑥アルミ水切り取付け (L=30×15×2.0 ステンレスビス止@450) ⑦シーリング打設 (MS-2) 参考数量 <table><tr><td>ネット張り</td><td></td><td></td></tr><tr><td>水切り</td><td></td><td></td></tr></table>				ネット張り			水切り		
ネット張り																			
水切り																			
名 称		G 外壁複合改修工法																	
記号・仕様		G-1 外壁複合改修工法 [標仕4. 3. 7]																	
改修前	改修後																		
		工 程		①欠損部はつり等での整形 ②高圧水洗浄 (150~200kg/cm²) ③欠損部はつり部埋戻し [E'樹脂又はE'樹脂] ④セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-1工法を行う場合、②、④の工程はA-1工法に含む 参考数量：															
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号				JOB. NO.		DATE		SCALE		TITLE		NO.		図面縮小率	
				岡田建築設計事務所				CH.		PL.		DR.		小西住宅3号棟外壁改修工事		A		A-2: 100%	
														NAME		08		A-3: 71%	
				一級建築士 第102449号 岡田文夫										外壁改修工事特記仕様書 (2)				A-4: 50%	



付近見取り図


3-1号棟 工事概要
R C造 3階建 延べ面積 433.88㎡
外壁改修工事
ベランダ防水工事
物置屋根、外壁改修工事
手すり等改修工事
縦樋取替工事

3-2号棟 工事概要
R C造 3階建 延べ面積1,150.13㎡
外壁改修工事
ベランダ防水工事
物置屋根、外壁改修工事
手すり等改修工事
縦樋取替工事

凡 例



工事建物を示す



配置図 S=1/500



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）第0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 09	図面縮小率		
			CH.	PL.	2020.01. DR.	1/500		小西住宅3号棟外壁改修工事	A-2：100%	
			付近見取図、配置図、工事概要						A-3：71%	
									A-4：50%	

A 外 部 仕 上 表						凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所 オレンジ色で示す箇所はアスベスト含有見込み箇所	
符号	場所・部位	下地	改修前	改修後	備 考		
			仕 上	仕 上			
①	根回り	M	モルタル金コテ（高圧水洗浄）	既存のまま（高圧水洗浄）、ハツリ部分モルタル金コテの上複層塗材E吹付			
②	外壁・パラベット 軒鼻・バルコニー壁	C	アクリルリシン吹付(下地材共除去) コンクリート打放し（既設）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付			
③	物置外壁	C	アクリルリシン吹付(下地材共除去) PC板（既設）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付			
④	軒裏	C	アクリルリシン吹付(下地材共除去) コンクリート打放し（既設）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付			
⑤	庇裏	C	アクリルリシン吹付(下地材共除去) コンクリート打放し（既設）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付			
⑥	バルコニー天井	C	アクリルリシン吹付(下地材共除去) コンクリート打放し（既設）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付			
⑦	バルコニー床	M	防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ポリマーセメント系塗膜防水			
⑧	窓台	M	防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）			
⑨	面台 庇（上部分・見付・小口）	M	防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）			
⑩	物置屋根	C	PC板（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）			
⑪	バルコニー・窓手すり	銅製	SOP(下地処理)	DP塗替え			
⑫	隔て板	銅製 大平板	SOP（下地処理） 大平板（撤去処分）	DP塗替え ケイカル板. t＝6.0 DP 塗装（新設）			
⑬	物干し金物	銅製	SOP(下地処理)	DP塗替え			
⑭	分電盤等	銅製	焼付塗装(下地処理)	DP塗替え			
⑮	縦樋（北側）	VP	塩化ビニールパイプ（撤去処分）	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）			
⑯	保護管	銅製	SGP125φ（撤去処分）	SGP125φDP塗装 掴み金物共（SUS）（新設）			
⑰	縦樋（バルコニー側）	VP	塩化ビニールパイプ	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）			
⑱	スロープ	M	モルタル金コテ目地切（高圧水洗浄）	ノンスリップ塗装			
⑲	棟番号表示	S	銅製SOP 2ヶ所 600×300（撤去処分）	銅製 t＝6.0 DP 2ヶ所 600×300（新設）			
㉔	3-1号棟 階数表示板、室名札 3-2号棟 階数表示板、室名札		階数表示 3ヶ所、室名札 6ヶ所（撤去処分） 階数表示 8ヶ所、室名札 16ヶ所（撤去処分）	階数表示板（SK600A）3ヶ所、室名札（SK-602W-2） 6ヶ所（新協和同等品） 階数表示板（SK600A）8ヶ所、室名札（SK-602W-2）16ヶ所（新協和同等品）			
㉕	階段室	C M	壁、階段裏コンクリート打ち放しの上アクリルリシン吹付（下地材共除去） 腰壁 モルタル金コテの上E P A（ケレン）	全面下地調整材左官塗りの上複層塗材E吹付 複層塗材E吹付			
㉖	階段室天井		大平板 t＝5.0 アクリルリシン吹付（高圧水洗浄）	複層塗材E吹付			


※アスベストを含有する既存アクリルリシン吹付（下地材（フィラー）共）除去に際しての工法はコンステックAGバブルシステム工法同等とする。
※住民の生活環境に配慮し、各住戸が密閉される期間が長くないようにするため、アスベストの除去作業は、各棟の各階ごとに工期を区切って順番に除却を行うこと。

特 記 事 項		塗装面下地調整		凡 例	
・エアコン室外機 3-1号棟 3ヶ所 一時移転再取付施工後作動確認	その他外構	(イ)	亜鉛メッキ面の下地調整R種30%の上、鉛酸カルシウム錆止め、現場全面1回塗り	SOP	合成樹脂調合ペイント
・エアコン室外機 3-2号棟 11ヶ所 一時移転再取付施工後作動確認		(ロ)	鋼製建具面の下地調整R種30%の上、鉛酸カルシウム錆止め、現場全面1回塗り	AE (VP)	塩化ビニル樹脂エナメル
・BSアンテナ 3-1号棟 1ヶ所 一時移転後再取付		(ハ)	モルタル・ボード面の下地調整R種30%	C	コンクリート
・BSアンテナ 3-2号棟 2ヶ所 一時移転後再取付		(ニ)	鉄面の下地調整R種30%の上、錆止め塗料A種、錆止め塗料塗りC種	S	銅製
・外部建具：建具周囲シーリング打替（共通）		(ホ)	VE (VP) 管の下地調整 汚れ付着除去程度	EP-G	合成樹脂エマルジョンペイント
・ガラスクリーニング（共通）		(二)	アルミ面は、脱脂、エッチング、スマット除去溶剤、クロメート系化成皮膜処理材	DP	耐候性塗料

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）第0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	J O B . N O .	D A T E	S C A L E	T I T L E	N O .	図面縮小率 A-2：100% A-3：71% A-4：50%
			C H .	P L .		2020.01. D R .		
						N A M E		
						外部仕上表		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	PL.	2020.01.	小西住宅3号棟外壁改修工事	A / 11	A-2: 100%
			DR.	1/100	NAME	A-3: 71%		
					(3-1号棟) 1・2・3階平面図	A-4: 50%		
			一級建築士 第102449号 岡田文夫					



(3-2号棟) 1階平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	2020.01.	1/100	小西住宅3号棟外壁改修工事	A	A-2 : 100%
		一級建築士 第102449号 岡田文夫	PL.	DR.		NAME	12	A-3 : 71%
						(3-2号棟) 1階平面図		A-4 : 50%



(3-2号棟) 2・3・4階平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.01. P.L. DR.	SCALE 1/100	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (3-2号棟) 2・3・4階平面図	NO. A 13	図面縮小率 A-2 : 100% A-3 : 71% A-4 : 50%
------	------	--	-----------------	---------------------------------	----------------	---	----------------	---


外部改修仕上表

凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所
オレンジ色で示す箇所はアスベスト含有見込み箇所


番号	部位	改修前	改修後
①	根回り	仕上：モルタル金コテ(高圧水洗浄)	仕上：複層塗材E吹付（新設） ハツリ部分モルタル金コテの上複層塗材E吹付
②	外壁・バラベット 軒鼻・バルコニー壁	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
③	物置外壁	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：PC板（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：PC板(全面下地調整材左官塗り)
④	軒裏	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑤	庇裏	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑥	バルコニー天井	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑦	バルコニー床	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ポリマーセメント系塗膜防水
⑧	窓台	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑨	面台 庇（上部分・見付・小口）	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑪	バルコニー・窓手すり	鋼製(下地処理)	DP塗替え
⑫	隔て板	鋼製(下地処理) 大平板（撤去処分）	DP塗替え ケイカル板、t=6.0 DP塗装（新設）
⑬	物干し金物 物干し金物（3-1号棟1階）	鋼製(下地処理) 横収納型（撤去処分）1ヶ所	DP塗替え 横収納型（SK-45LSB-WC）（新設）1ヶ所
⑭	分電盤等	焼付塗装(下地処理)	DP塗替え
⑮	縦樋（北側）	塩化ビニールパイプ（撤去処分）	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）
⑯	保護管	SGP125φ(撤去処分)	SGP125φDP塗装 掴み金物共（SUS）（新設）
⑰	縦樋（バルコニー側）	塩化ビニールパイプ	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）
⑱	スロープ：床 スロープ：鋼製手摺	モルタル金コテ目地切（高圧水洗浄） 鋼製(下地処理)（1ヶ所のみ）	ノンスリップ塗装 DP塗替え
⑲	棟番号表示	鋼製SOP 2ヶ所 600×300（撤去処分）	鋼製 t=9.0 DP 2ヶ所 600×300（新設）
⑳	3-1号棟 階数表示板、室名札 3-2号棟 階数表示板、室名札	階数表示 3ヶ所、室名札 6ヶ所（撤去処分） 階数表示 8ヶ所、室名札 16ヶ所（撤去処分）	階数表示板（SK600A）3ヶ所、室名札（SK-602W-2） 6ヶ所 階数表示板（SK600A）8ヶ所、室名札（SK-602W-2） 16ヶ所
㉑	階段室	壁、階段裏コンクリート打ち放しの上アクリルリシン吹付(下地材共除去) 腰壁 モルタル金コテの上EPA（ケレン）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
㉒	階段室天井	大平板 t=5.0 アクリルリシン吹付 (下地材とも除去)	複層塗材E吹付

※アスベストを含有する既存アクリルリシン吹付（下地材（フィラー）共）除去に際しての工法はコンステックAGバブルシステム工法同等とする。

アクリルリシン塗材（外壁，軒鼻，軒裏，天井，階段室等）
にアスベスト含有



(3-1号棟) 北側立面図 S=1/100




(3-1号棟) 西側立面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. DATE 2020.01. CH. PL. DR.	SCALE 1/100	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (3-1号棟) 北側、西側立面図	NO. A 14	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	---	----------------	--	----------------	--


劣化部分調査及び改修工法

符号	部位	劣化状況	改修工法	備考
△1		ヒビ割れ	B-1 (0.5～1.0mm)	参考数量：2.0m
△2		モルタル浮き	モルタルはつり モルタル金コテ	参考数量：0.0㎡
△3		打放し面・サビ鉄筋	C-1	参考数量：3.6㎡

※外壁劣化調査は手の届く範囲内であるので、施工に当っては再度全体を調査の上劣化部分を確認して施工のこと。



(3-1号棟) 南側立面図 S=1/100




(3-1号棟) 東側立面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2020.01. DR.	SCALE 1/100	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (3-1号棟) 南側、東側立面図	NO. A 15	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
			CH.	PL.				



3-2号棟 東側立面図 S=1/100

アクリルリシン塗材（外壁、軒鼻、軒裏、天井、階段室等）
にアスベスト含有



3-2号棟 南側立面図 S=1/100


外部改修仕上表

凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所
オレンジ色で示す箇所はアスベスト含有見込み箇所

番号	部位	改修前	改修後
①	根回り	仕上：モルタル金コテ（高圧水洗浄）	仕上：複層塗材E吹付（新設） ハツリ部分モルタル金コテの上複層塗材E吹付
②	外壁・バラベット 軒鼻・バルコニー壁	仕上：アクリルリシン吹付（下地材共除去） 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し（全面下地調整材左官塗り）
③	物置外壁	仕上：アクリルリシン吹付（下地材共除去） 下地：PC板（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：PC板（全面下地調整材左官塗り）
④	軒裏	仕上：アクリルリシン吹付（下地材共除去） 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し（全面下地調整材左官塗り）
⑤	庇裏	仕上：アクリルリシン吹付（下地材共除去） 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し（全面下地調整材左官塗り）
⑥	バルコニー天井	仕上：アクリルリシン吹付（下地材共除去） 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し（全面下地調整材左官塗り）
⑦	バルコニー床	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ポリマーセメント系塗膜防水
⑧	窓台	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑩	面台 庇（上部分・見付・小口）	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑪	バルコニー・窓手すり	鋼製（下地処理）	DP塗装替え
⑫	隔て板	鋼製（下地処理） 大平板（撤去処分）	DP塗装替え ケイカル板、t=6.0 DP塗装（新設）
⑬	物干し金物 物干し金物（3-1号棟1階）	鋼製（下地処理） 横収納型（撤去処分）1ヶ所	DP塗装替え 横収納型（SK-45LSB-WC）（新設）1ヶ所
⑭	分電盤等	焼付塗装（下地処理）	DP塗装替え
⑮	縦樋（北側）	塩化ビニールパイプ（撤去処分）	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）
⑯	保護管	SGP125φ（撤去処分）	SGP125φDP塗装 掴み金物共（SUS）（新設）
⑰	縦樋（バルコニー側）	塩化ビニールパイプ	カラーVPφ100に取替 掴み金物共（SUS）（新設）
⑱	スロープ：床 スロープ：鋼製手摺	モルタル金コテ目地切（高圧水洗浄） 鋼製（下地処理）（1ヶ所のみ）	ノンスリップ塗装 DP塗装替え
⑲	棟番号表示	鋼製SOP 2ヶ所 600×300（撤去処分）	鋼製 t=9.0 DP 2ヶ所 600×300（新設）
⑳	3-1号棟 階数表示板、室名札 3-2号棟 階数表示板、室名札	階数表示 3ヶ所、室名札 6ヶ所（撤去処分） 階数表示 8ヶ所、室名札 16ヶ所（撤去処分）	階数表示板（SK600A）3ヶ所、室名札（SK-602W-2）6ヶ所 階数表示板（SK600A）8ヶ所、室名札（SK-602W-2）16ヶ所
㉑	階段室	腰壁 モルタル金コテの上EPA（ケレン）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：コンクリート打放し（全面下地調整材左官塗り）
㉒	階段室天井	大平板 t=5.0 アクリルリシン吹付（下地材共除去）	複層塗材E吹付

※アスベストを含有する既存アクリルリシン吹付（下地材（フィラー）共）除去に際しての工法は
コンステックAGバルシシステム工法同等とする。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.01. PL. DR.	SCALE 1/100	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (3-2号棟) 南側、東側立面図	NO. A 16	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	-----------------	--------------------------------	----------------	--	----------------	--




(3-2号棟) 西側立面図 S=1/100

劣化部分調査及び改修工法

符号	部位	劣化状況	改修工法	備考
△1		ヒビ割れ	B-1 (0.5~1.0mm)	参考数量 : 13.5m
△2		モルタル浮き	モルタルはつり モルタル金コテ	参考数量 : 9.7㎡
△3		打放し面・サビ鉄筋	C-1	参考数量 : 17.9㎡

※外壁劣化調査は手の届く範囲内であるので、施工に当っては再度全体を調査の上劣化部分を確認して施工のこと。



(3-2号棟) 北側立面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
		岡田 建築設計事務所	CH.	PL.	DR.	小西住宅3号棟外壁改修工事	A	A-2 : 100%
		一級建築士 第102449号 岡田文夫				(3-2号棟) 北側、西側立面図	17	A-3 : 71%
					1/100			A-4 : 50%

外部改修仕上表

凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所
オレンジ色で示す箇所はアスベスト含有見込み箇所

番号	部位	改修前	改修後
①	根回り	仕上：モルタル金コテ(高圧水洗浄)	仕上：複層塗材E付付（新設） ハツリ部分モルタル金コテの上複層塗材E付付
②	外壁・バラベツト 軒鼻・バルコニー壁	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E付付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
③	物置外壁	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：PC板（既設）	仕上：複層塗材E付付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
④	軒裏	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E付付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑤	庇裏	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E付付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑥	バルコニー天井	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去) 下地：コンクリート打放し（既設）	仕上：複層塗材E付付（新設） 下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
⑦	バルコニー床	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ポリマーセメント系塗膜防水
⑧	窓台	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑨	面台 庇（上部分・見付・小口）	仕上：防水モルタル金コテ（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）
⑩	バルコニー・意手すり	鋼製(下地処理)	DP塗替え
⑪	隔て板	鋼製(下地処理) 大平板(撤去処分)	DP塗替え ケイカル板、t=6.0 DP塗装（新設）
⑫	物干し金物 物干し金物（3-1号棟1階）	鋼製(下地処理) 横収納型（撤去処分）1ヶ所	DP塗替え 横収納型（SK-45LSB-WC）（新設）1ヶ所
⑬	分電盤等	焼付塗装(下地処理)	DP塗替え
⑭	縦樋（北側）	塩化ビニールパイプ（撤去処分）	カラーVPφ100に取替 鋳目金物共（SUS）（新設）
⑮	保護管	SGP125φ(撤去処分)	SGP125φDP塗装 鋳目金物共（SUS）（新設）
⑯	縦樋（バルコニー側）	塩化ビニールパイプ	カラーVPφ100に取替 鋳目金物共（SUS）（新設）
⑰	スロープ：床 スロープ：鋼製手摺	モルタル金コテ目地切（高圧水洗浄） 鋼製(下地処理)（1ヶ所のみ）	ノンスリップ塗装 DP塗替え
⑱	棟番号表示	鋼製SGP 2ヶ所 600×300（撤去処分）	鋼製 t=9.0 DP 2ヶ所 600×300（新設）
⑳	3-1号棟 階数表示板、室名札 3-2号棟 階数表示板、室名札	階数表示 3ヶ所、室名札 6ヶ所（撤去処分） 階数表示 8ヶ所、室名札 16ヶ所（撤去処分） 壁、階段室コンクリート打ち厚しの上アクリルリシン吹付(下地材共除去)	階数表示板（SK600A）3ヶ所、室名札（SK-602W-2）6ヶ所 階数表示板（SK600A）8ヶ所、室名札（SK-602W-2）16ヶ所 仕上：複層塗材E付付（新設）
㉑	階段室	隔壁 モルタル金コテの上EPA（ケレン）	下地：コンクリート打放し(全面下地調整材左官塗り)
㉒	階段室天井	大平板 t=5.0 アクリルリシン吹付(下地材共除去)	複層塗材E付付


※アスベストを含有する既存アクリルリシン吹付（下地材（フィラー）共）除去に際しての工法はコンステックAGバブルシステム工法同等とする。

※空調室外機（床置き3-1号棟）3台（脱着）工事後作動確認のこと。



※空調室外機（床置き3-2号棟）11台（脱着）工事後作動確認のこと。

※BSアンテナ 3-1号棟 1台一時移転後再取付

※BSアンテナ 3-2号棟 2台一時移転後再取付




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A / 18	図面縮小率		
			CH.	PL.		2020.01.		DR.	小西住宅3号棟外壁改修工事	A-2: 100%
						1/30		NAME	A-3: 71%	
								(3-2号棟) 矩計図	A-4: 50%	



(3-2号棟) 1階平面図 S=1/200

(3-1号棟) 2・3階平面図 S=1/200




一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号

岡田建築設計事務所


一級建築士 第102449号 岡田文夫

※外部建具：建具周囲シーリング打替（共通）


JOB. NO.		DATE		SCALE	TITLE		NO.	図面縮小率	
		2020.01.			小西住宅3号棟外壁改修工事			A 20	A-2: 100%
CH.	PL.	DR.	1/200		NAME				A-3: 71%
			1/50	(3-2号棟) 建具配置図、建具表 (3-1号棟) 建具配置図		A-4: 50%			




8戸用屋根伏図 S=1/50




8戸用平面図 S=1/50




8戸用立面図 S=1/50




側面図 S=1/50



6戸用屋根伏図 S=1/50



6戸用平面図 S=1/50



6戸用立面図 S=1/50

外部改修仕上表

凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所

番号	部位	改修前	改修後
③	外壁・バラベツト	仕上：アクリルリシン吹付(下地材共除去)	仕上：複層塗材E吹付(新設)
	基礎立上り共	下地：PC板(既設)	下地：PC板(全面下地調整材左官塗り)
⑩	物置屋根	仕上：PC板(高圧水洗浄)	ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)


※アスベストを含有する既存アクリルリシン吹付(下地材(フィラー)共)除去に際しての工法はコンステックAGパブルシステム工法同等とする。

凡例

△ シーリング充填位置を示す


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO.	DATE 2020.01.	SCALE 1/50	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (物置 8・6戸用) 平面図、屋根伏図、立面図、側面図	NO. A 21	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	----------	------------------	---------------	---	----------------	--

外壁等塗材にアスベスト含有




4戸用屋根伏図 S=1/50

8戸用平面図 S=1/50



4戸用立面図 S=1/50



側面図 S=1/50

外部改修仕上表


凡例 赤色で示す箇所はアスベスト含有箇所

番号	部位	改修前	改修後
③	外壁・バラベツト 基礎立上り共	仕上：アクリルリシソ吹付(下地材共除去) 下地：PC板（既設）	仕上：複層塗材E吹付（新設） 下地：PC板(全地下地調整材左官塗り)
⑩	物置屋根	仕上：PC板（高圧水洗浄）	ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）

※アスベストを含有する既存アクリルリシソ吹付（下地材（フイラー）共）除去に際しての工法は
コンステックAGパウルシステム工法同等とする。

凡例

シーリング充填位置を示す





断面詳細図 S=1/50

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB. NO. CH.	DATE 2020.01. PL. DR.	SCALE 1/50	TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME (物置4戸用) 平面図、屋根伏図、立面図、側面図、断面詳細図	NO. A 22	図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%
------	------	---	-----------------	--------------------------------	---------------	--	----------------	--

凡例 オレンジ色で示す箇所はアスベスト含有見込み箇所

名 称	バルコニー 隔板 詳細図	S=1/20	バルコニー手摺 詳細図	S=1/20	物干金物 詳細図	S=1/10
姿 図						
場 所	バルコニー		バルコニー		バルコニー	
箇所数	(3-1号棟) 3ヶ所 (3-2号棟) 14ヶ所		L=1000 8ヶ所 L=1600 34ヶ所 L=2000 8ヶ所		22組	
塗 装	鉄部 DP塗装替え、ケイカル板 t=5.0取替 DP塗装		鉄部 DP塗装替え		DP塗装替え	
備 考	避難用ステッカー張替え					
名 称	北側窓手摺 詳細図	S=1/20	横収納型物干金物 詳細図	S=1/5	室名札 詳細図	S=1/5
姿 図						
場 所	北側窓		(3-1号棟) 1階		階段室	
箇所数	22組		1組		22組	
塗 装	DP塗装替え					
備 考						
特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫			JOB. NO. DATE 2020.01. CH. PL. DR. SCALE 1/20 1/10 1/5 TITLE 小西住宅3号棟外壁改修工事 NAME 隔て板、バルコニー手すり、窓手すり、物干金物、室名札 詳細図	NO. A 23 図面縮小率 A-2: 100% A-3: 71% A-4: 50%





特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17(1)第0497号	JOB. NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
		岡田建築設計事務所	CH.	2020.01.	1/500	小西住宅3号棟外壁改修工事	A 25	A-2: 100%
			PL.	DR.		NAME		A-3: 71%
						仮設計画図(参考図)		A-4: 50%
			一級建築士 第102449号 岡田文夫					

参考数量書

工 事 名 称 小西住宅 3 号棟外壁改修工事

工 事 場 所 三原市西野四丁目

[工 事 概 要]

用途, 構造, 面積	集合住宅, 鉄筋コンクリート造, 延べ面積1, 584㎡	
工 事 範 囲	建築主体工事	
別 途 工 事	無し	
工 期	契約締結日の翌日 ~ 令和4年2月28日	
一 般 事 項		
《 工事予算内訳 》		
〈内 訳〉		
区 分		概 要
設 計 金 額		
消 費 税 額		
合 計 金 額		

符 号	名 称	材質	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小西住宅 3 号棟外壁改修工事								
I	直接工事							
	計（直接工事費）			1	式			
	共通仮設費			1	式			
	計（純工事費）			1	式			
	現場管理費			1	式			
	計（工事原価）			1	式			
	一般管理費			1	式			
	契約保証費			1	式			
	計（工事価格）							
	消費税等相当額			1	式			×0. 1
	合 計							

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3-1号棟

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3-2号棟

[illegible]

建築工事 科目別内訳

外壁アスベスト除去

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

3-1号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式		
外壁改修工事	外部改修工事	1	式		
外壁改修工事	撤去工事	1	式		
計					
ベランダ防水工事	直接仮設工事	1	式		
ベランダ防水工事	防水工事	1	式		
計					
物置屋根、外壁改修工事	直接仮設工事	1	式		
物置屋根、外壁改修工事	外部改修工事	1	式		
物置屋根、外壁改修工事	撤去工事	1	式		
計					
自転車置場改修工事	直接仮設工事	1	式		
自転車置場改修工事	外部改修工事	1	式		
自転車置場改修工事	塗装工事	1	式		
自転車置場改修工事	撤去	1	式		

建築工事 中科目別内訳

3-1号棟

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

3-2号棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式		
外壁改修工事	外部改修工事	1	式		
外壁改修工事	撤去工事	1	式		
計					
ベランダ防水工事	直接仮設工事	1	式		
ベランダ防水工事	防水工事	1	式		
計					
物置屋根、外壁改修工事	直接仮設工事	1	式		
物置屋根、外壁改修工事	外部改修工事	1	式		
物置屋根、外壁改修工事	撤去工事	1	式		
計					
自転車置場改修工事	直接仮設工事	1	式		
自転車置場改修工事	外部改修工事	1	式		
自転車置場改修工事	塗装工事	1	式		
自転車置場改修工事	撤去	1	式		

建築工事 中科目別内訳

3-2号棟

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

外壁アスベスト除去

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3-1号棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	132	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	132	m ²			
外部足場	幅1200	414	m ²			
外部足場	幅600	66.2	m ²			
安全手すり		44.2	m			
階段足場		31.3	m ²			
養生シート		407	m ²			
開口部養生	窓廻り	77.9	m ²			
出入口養生	合板張り	13.7	m ²			
バリケード		45.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

3-1号棟		外壁改修工事		外部改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
劣化部分改修	ひび割れ B-1	2	m			
劣化部分改修	打放し面・錆鉄筋 C-1	3.6	m ²			
根回り高圧水洗浄	既存モルタル面	22.6	m ²			
壁 下地補修ポリマーセメントモルタル薄塗	既存モルタル面	46.6	m ²			
壁 下地補修ポリマーセメントモルタル薄塗	既存打放し面	538	m ²			
上裏 下地補修ポリマーセメント薄塗	既存打放し面	107	m ²			
防水改修面 高圧水洗浄	既存防水モルタル面	20.9	m ²			
スロープ床 高圧水洗浄	既存モルタル面	30.7	m ²			
壁 クレソ清掃	既存モルタル面 塗装面	46.6	m ²			
下地処理	鋼製建具	57.4	m ²			
下地処理	分電盤等	2.8	m ²			
下地処理	細幅物 電気配管等	23.4	m			
ガラスクリーニング		56.3	m ²			
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2	26.1	m ²			
外壁目地シーリング	15×10 PU-2	203	m			

建築工事 細目別内訳

3-1号棟		外壁改修工事		外部改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲シーリング	10×10 MS-2	218	m			
EXP・Jシーリング	50×20 PU-2	6.9	m			
DP塗装	鋼製建具面	57.4	m ²			
DP塗装	鉄部面	2.8	m ²			
DP塗装	鉄部面 細幅物	23.4	m			
複層塗材E吹付	打放面	645	m ²			
複層塗材E吹付	モルタル面	46.6	m ²			
スロープ床ノンスリップ塗装	モルタル面	30.7	m ²			
階段表示板	SK600A	3	か所			
室名札	SK-600AW-2	6	か所			
棟番号表示	鋼製 t=9.0 DP 600×300	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3-1号棟

自轉車置場改修工事

外部改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3-1号棟		手すり等改修工事		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	鋼製手すり	31.5	m ²			
下地処理	隔板枠	3	m ²			
下地処理	物干金物	1.4	m ²			
下地処理	吊金物	2	か所			
下地処理	棟番号表示	1	か所			
DP塗装	鋼製手すり	31.5	m ²			
DP塗装	隔板枠	3	m ²			
DP塗装	物干金物	1.4	m ²			
DP塗装	吊金物	2	か所			
DP塗装	棟番号表示	1	か所			
DP塗装	ケイカル板面	9.1	m ²			
隔板取替え	厚5.0 ケイカル板	4.5	m ²			
避難用ステッカー		6	か所			
物干金物	横収納型 (SK-45 LSB-WC)	1	組			
既存ケイカル板撤去		4.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3-2号棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	外部改修	244	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	244	m ²			
外部足場	幅1200	897	m ²			
外部足場	幅600	116	m ²			
安全手すり		88.3	m ²			
階段足場		84.2	m ²			
養生シート		883	m ²			
開口部養生	窓廻り	204	m ²			
出入口養生	合板張り	27.4	m ²			
バリケード		76.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

3-2号棟		外壁改修工事		外部改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
劣化部分改修	ひび割れ B-1	13.5	m			
劣化部分改修	モルタル浮き・モルタル研り・モルタルこて	9.7	m ²			
劣化部分改修	打放し面・錆鉄筋 C-1	17.9	m ²			
根回り 高圧水洗浄	既存モルタル面	49.6	m ²			
壁 下地補修ポリマーセメント薄塗	既存モルタル面	127	m ²			
壁 下地補修ポリマーセメント薄塗	既存打放し面	1,125	m ²			
上裏 下地補修ポリマーセメント薄塗	既存打放し面	297	m ²			
防水改修面 高圧水洗浄	既存防水モルタル面	49	m ²			
壁 クレン清掃	既存モルタル面 塗装面	127	m ²			
下地処理	鋼製建具	122	m ²			
下地処理	分電盤等	2.6	m ²			
下地処理	細幅物 電気配管等	16.7	m			
ガラスクリーニング		159	m ²			
塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2	49	m ²			
外壁目地シーリング	15×10 PU-2	328	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3-2号棟

外壁改修工事

撤去工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3-2号棟

ベランダ防水工事

防水工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

3-2号棟

自轉車置場改修工事

外部改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3-2号棟		手すり等改修工事		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	鋼製手すり	129	m ²			
下地処理	隔板枠	11.7	m ²			
下地処理	物干金物	3.6	m ²			
下地処理	吊金物	4	か所			
下地処理	棟番号表示	1	か所			
DP塗装	鋼製手すり	129	m ²			
DP塗装	隔板枠	11.7	m ²			
DP塗装	物干金物	3.6	m ²			
DP塗装	吊金物	4	か所			
DP塗装	棟番号表示	1	か所			
DP塗装	ケイカル板面	33.7	m ²			
隔板取替え	厚5.0 ケイカル板	16.9	m ²			
避難用ステッカー		24	か所			
物干し金物	新設	0	か所			
既存ケイカル板撤去		16.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外壁アスベスト除去		3-1号棟（付属物置を含む）		外壁アスベスト除去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁塗材撤去（下地調整剤共）	AGバブルシステム	755	m ²			
AGバブルシステム機械設置解体費	以下コンプレッサーまで3-1号棟以外の建物の分を含む	1	式			
AGバブルシステム機械運搬費	4tユニック 燃料費共	3	車			
AGバブルシステム設置箇所屋根設置	W5.0×L5.0×H3.0程度（単管・コンパネ）	1	式			
発電機	45KVA燃料・運搬費共	1	式			
コンプレッサー	7.5馬力 アフタークーラー付き 燃料・運搬費とも	1	式			
カバーアップ剤散布	除去面	755	m ²			
廃石綿密封処理	二重梱包（除去塗材・床養生材とも）	1	式			
清掃費	施工区画2回清掃	714	m ²			
消耗品費	手袋・マスク等	755	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]