

公告:令和3年9月15日 入札参加希望締切:9月22日 開札:令和3年10月1日

No.	業種	災害	復興 係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	常楽寺井堰災害復旧工事	三原市高坂町真良	6,009,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=8.8m, ブロック積工 A=24m2, 張芝工 A=6m2, 舗装工 A=49m2
2	工事			菅川雨水ポンプ場機械設備工事(3-1工区)	三原市本郷町船木	70,072,000	R4.3.31	機械	県内 本支店	AB		雨水ポンプ場機械設備工事:横軸水中ポンプ φ500 22kw N=2台, 逆流防止弁 φ700 丸形フラップ弁 N=2台, 放流切替電動ゲート 2000×1500 N=1基, 流入スクリーン 3200×2500, 3200×900 N=1基, 池排水ポンプ φ50 0.4kw N=1台
3	工事			橋梁補修工事(市道本郷町棕本足陰線棕本橋外1橋)	三原市南方三丁目外	82,526,000	R4.3.31	土木	市内全域	AB		施工橋梁 N=2橋, 棕本橋:ひび割れ補修 L=381m, 現場塗装工 A=1170.6m2, 橋面防水工 A=216.8m2, 伸縮装置設置工 L=24.9m, 原市日名内2号橋:断面修復工 V=0.118m3, 橋面防水工 A=18.5m2, 洗堀対策工 V=4.07m3
4	工事			宮沖雨水排水ポンプ場電気設備改築工事(3-1工区)	三原市宮沖一丁目	30,337,000	R4.3.31	電気	市内全域	ABC		雨水ポンプ場電気設備改築工事:ポンプ盤 N=2面, 現場操作盤 N=4面, 水位計 N=2組, 盤機能増設 一式
5	工事			菅川雨水ポンプ場電気設備工事(3-1工区)	三原市本郷町船木	26,458,000	R4.3.31	電気	市内全域	ABCD		雨水ポンプ場電気設備工事:引込開閉器盤 一式, ポンプゲート制御盤 一式, ポンプ井水位計 一式, 調圧水槽水位計 一式
6	工事			中央公民館非常用照明改修工事	三原市円一町二丁目	4,259,000	R4.2.28	電気	市内全域	CDE		非常用照明取替:バッテリー交換 N=15個, 非常灯 N=53台
7	工事			市道木原52号線道路改良工事	三原市木原五丁目	25,834,000	R4.3.31	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=63.6m, 土工 一式, 排水構造物工 L=130m, 舗装工 A=300m2, 擁壁工 V=8m3, 縁石工 L=20m, 構造物取壊し工 一式, 仮設工 一式
8	工事			橋梁補修工事(市道田野浦3号線1号橋梁外1橋)	三原市田野浦二丁目外	11,092,000	R4.3.10	土木	三原地域	ABCD		橋梁補修工事 N=2橋, 断面修復工 V=0.619m3, ひび割れ注入工 L=16.4m, 表面含浸工 A=146m2, 塗装塗替工(鉄桁) A=26m2
9	工事			通学路安全対策工事(市道幸崎11号線外3路線)	三原市幸崎久和喜外	4,237,000	R4.1.27	土木	三原地域	CDE		通学路安全対策工事 N=4箇所, 防護柵工 L=83.3m, ガードレール基礎工 L=32.4m, 区画線(実線,W=15cm)L=108.0m, 区画線(ゼブラ,W=45cm)L=12.0m, 舗装工 A=32.4m2
10	工事			市道久井町近森線道路改良工事	三原市久井町泉	13,146,000	R4.2.28	土木	久井地域	ABCD		施工延長 L=85.0m, 道路土工 一式, 防草対策工 A=190.0m2, 排水構造物工 L=119.0m, 舗装工 A=587.0m2, 区画線工 L=130.0m
11	工事			通学路安全対策工事(市道幸崎89号線)	三原市幸崎能地三丁目	3,147,000	R4.1.27	土木	市内全域	ABCDE		施行延長 L=64.1m, 水路工 L=63.7m, 管理樹 N=1基, 車線分離標 N=2本, 土留擁壁 L=1.9m
12	工事			三原西処理分区污水管新設工事(3-3工区)	三原市皆実六丁目	32,499,000	R4.3.31	土木	県内 本支店	ABC		路線延長(污水補助) L=133.0m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=130.3m, 付帯工 一式, 路線延長(污水単独) L=132.0m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=128.0m, 付帯工 一式
13	工事			三原運動公園複合遊具更新工事	三原市沼田東町釜山	20,949,000	R4.3.31	造園	県内 本支店	ABCD		公園施設整備:既設複合遊具撤去 N=1基, 幼児用複合遊具設置 N=1基, 児童用複合遊具設置 N=1基
14	工事			通学路安全対策工事(市道宮沖37号線外2路線)	三原市宮沖五丁目外	6,525,000	R4.2.10	土木	市内全域	ABCD		施工延長 L=145.5m, 排水構造物工 L=67m, 縁石工 L=52m, 舗装工 A=87m2, 区画線工 L=25m, 構造物取壊し工 一式