

| No. | 業種 | 災害 | 復興係数 | 工事名・業務名 | 工事(業務)場所 | 予定価格(税抜) | 工期(余裕工期は黄色網掛け) | 工種 | 地域要件 | 通常ランク | 災害ランク | 工事等の概要 |
|-----|----|----|------|--------------------------------|------------|------------|----------------|----|------|-------|-------|--|
| 1 | 工事 | 災害 | × | 道路・河川災害改良復旧工事(市道木原29号線外1箇所4工区) | 三原市木原六丁目 | 64,669,000 | R4.11.30 | 土木 | 市内全域 | | AB | 施工延長 L=722m, (河川)L=75.5m, ブロック積工 A=220m ² , 函渠工 L=14m, (道路)L=722m, 排水構造物工 L=125m, 舗装工 A=3,540m ² , 防護柵工 L=172m |
| 2 | 工事 | 災害 | × | 菰池災害復旧工事(501) | 三原市久井町小林 | 9,640,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=26m, 盛土 A=287m ² , 張芝工 A=167m ² , ブロック積工 A=52m ² |
| 3 | 工事 | 災害 | × | 林道災害復旧工事(久和善善王線) | 三原市幸崎町久和善 | 8,602,000 | R4.7.29 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 復旧延長 L=25.0m, 土工 一式, 植生工 A=416.7m ² , 排水工 L=9.3m, 水平排水工 L=79.0m, 吹付法面取壊し A=77.6m ² |
| 4 | 工事 | 災害 | × | 道路災害復旧工事(市道東町30号線) | 三原市東町三丁目 | 6,851,000 | R4.8.18 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=9.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=65.0m ² , 小口止工 N=2箇所, 側溝工 L=10.0m, 舗装工 A=12.0m ² |
| 5 | 工事 | 災害 | × | 水野農地災害復旧工事(31) | 三原市本郷町上北方 | 6,727,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=58.2m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=58.2m, 張芝 A=47m ² , コンクリートブロック積工 A=62m ² , ふとんかご L=34m, すりつけ工 A=19m ² , コンクリート取壊し V=1m ³ |
| 6 | 工事 | 災害 | × | 道路災害復旧工事(市道登町1号線) | 三原市須波町 | 3,714,000 | R4.8.31 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=6.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=25m ² , 張コンクリート工 A=6m ² , 張芝工 A=3m ² , アスファルト舗装工 A=2m ² |
| 7 | 工事 | 災害 | × | 上田農地災害復旧工事(33・34) | 三原市大和町椋梨 | 3,606,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 排土 V=293m ³ , 流水処理 V=2m ³ |
| 8 | 工事 | 災害 | × | 国史跡新高山城跡災害復旧工事 | 三原市本郷町本郷 | 3,467,000 | R4.6.30 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 復旧延長 L=24.9m, 土工 人力掘削 V=13m ³ , 法面工 植生土納 A=27m ² , 仮設工 簡易組立橋 N=2橋 |
| 9 | 工事 | 災害 | × | 農道福田29号線災害復旧工事(511) | 三原市大和町福田 | 2,944,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=44.5m, 土工 一式, 張芝 A=238m ² , 一本胴木 L=25m, ふとんかご L=59m, 舗装工 A=4.2m ² |
| 10 | 工事 | 災害 | ○ | 道路災害復旧工事(市道小坂町36号線) | 三原市小坂町 | 2,587,000 | R4.7.20 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=4.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=16.0m ² , 小口止工 N=1箇所, 仮設工 一式 |
| 11 | 工事 | 災害 | × | 田坂農地災害復旧工事(37) | 三原市大和町椋梨 | 2,561,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=25.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=25m, 張芝 A=164m ² , 一本胴木 L=45m, 工事用道路工 一式 |
| 12 | 工事 | 災害 | × | 正路農地災害復旧工事(24) | 三原市大和町下草井 | 2,358,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=10.7m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=11m, コンクリートブロック積工 A=26m ² , 工事用道路工 一式 |
| 13 | 工事 | 災害 | × | 河川災害復旧工事(普通河川大平川) | 三原市糸崎八丁目 | 2,173,000 | R4.8.31 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=4.5m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=7m ² , 石積工 A=11m ² , 根固工 N=5個 |
| 14 | 工事 | 災害 | × | 岡田農地災害復旧工事(39) | 三原市八幡町藁 | 2,153,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=9.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=9m, コンクリートブロック積工 A=25m ² , 工事用道路工 一式 |
| 15 | 工事 | 災害 | × | 飯田農地災害復旧工事(15) | 三原市本郷町南方 | 2,018,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=33.0m, 盛土 V=104m ³ , 張芝工 A=264m ² , 一本胴木 L=17m, 畦畔復旧 L=33m |
| 16 | 工事 | 災害 | × | 奥井農地災害復旧工事(26) | 三原市大和町下草井 | 1,926,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=7.9m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=7.9m, コンクリートブロック積工 A=17m ² , 工事用道路工 一式 |
| 17 | 工事 | 災害 | × | 東農地災害復旧工事(38) | 三原市八幡町野串 | 1,780,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=24.0m, 土工 一式, 一本胴木 L=24m, 張芝工 A=321m ² , 畦畔復旧 L=16.0m, 仮設道路 L=37.0m |
| 18 | 工事 | 災害 | × | 岡田農地災害復旧工事(11) | 三原市本郷町南方 | 1,756,000 | R4.12.23 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | A箇所 排土 V=36m ³ , B箇所 排土 V=79m ³ |
| 19 | 工事 | 災害 | × | 道路災害復旧工事(市道田野浦19号線) | 三原市田野浦町 | 1,732,000 | R4.7.29 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=14.0m, 土工 一式, コンクリート擁壁工 V=10m ³ , アスファルト舗装工 A=18m ² |
| 20 | 工事 | 災害 | × | 福業農地災害復旧工事(36) | 三原市大和町上徳良 | 1,559,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=11.7m, 土工 一式, ふとんかご L=23m, 畦畔復旧 L=12m, 工事用道路工 一式 |
| 21 | 工事 | 災害 | × | 倉宗農地災害復旧工事(32) | 三原市本郷町上北方 | 1,522,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 排土 V=36m ³ , 盛土 V=64m ³ , 張芝工 A=132m ² , 畦畔復旧 L=34m |
| 22 | 工事 | 災害 | × | 農道久井東4-29号線災害復旧工事(508) | 三原市久井町下津 | 1,513,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=25.0m, 排土 V=229m ³ |
| 23 | 工事 | 災害 | × | 角田農地災害復旧工事(23) | 三原市久井町坂井原 | 1,236,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=9.0m, 土工 一式, 畦畔復旧 L=3.8m, コンクリートブロック積工 A=10m ² , 工事用道路工 一式 |
| 24 | 工事 | | | 沼田東第3処理区分汚水管新設工事(3-1工区) | 三原市沼田西町惣定 | 29,906,000 | R4.8.31 | 土木 | 三原地域 | ABC | | 路線延長(汚水補助)L=151.1m, 管径延長 管渠工(開削)φ350 L=140.9m, 管径延長 管渠工(開削)φ250 L=1.7m, 付帯工 一式 |
| 25 | 工事 | | | 橋梁補修工事(市道須波西1号線1号橋梁外3橋) | 三原市須波西二丁目外 | 15,691,000 | R4.9.15 | 土木 | 三原地域 | ABCD | | 橋梁補修工事 N=4橋, 断面修復工 V=1,210m ³ , ひび割れ注入工 L=2.6m, 表面含浸工 A=47m ² , 舗装工 A=4m ² , 塗装塗替工 A=14m ² , 止水対策工 L=12.5m |
| 26 | 工事 | | | 普通河川松浜川河川改良工事 その2 | 三原市糸崎五丁目外 | 8,064,000 | R4.7.28 | 土木 | 三原地域 | BCD | | 施工延長 L=10.7m, 大型U型水路 L=4m, 石積工 A=10m ² , 水路工 L=6m, 舗装工 A=8m ² , 防護柵工 L=16m, 仮設工 一式 |
| 27 | 工事 | | | 街路樹修繕工事(市道城町1号線外1路線) | 三原市城町一丁目 | 7,427,000 | R4.7.29 | 造園 | 三原地域 | BCD | | 街路樹植替え N=13本 |
| 28 | 工事 | | | 東本通川第1排水区雨水管新設工事(3-1工区) | 三原市本郷南六丁目 | 11,468,000 | R4.8.29 | 土木 | 市内全域 | ABCD | | (雨水補助)管渠工(推進)φ400 L=5.19m, 自由勾配側溝 L=9.5m, 集水樹工 一式, U型カルバート布設工 一式, (雨水単独)付帯工 一式 |