

## 回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	工事範囲における石綿含有について事前調査済みでしょうか。また、調査資料は使用できますか。	校舎管理棟，校舎棟，屋内運動場，受水槽の外壁は調査済みです。 また，調査資料は使用できますが，工事着手前までにあらためて書面及び目視調査を行ってください。
2	図 OD - 09 仕上げ記号⑨・⑩の仕様が表記されていませんが，⑨については OD - 16 の仕上げ記号 9（DP 塗）と判断してもよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	図 OD-24 男女便所界壁は遮音仕様でしょうか。また，界壁はスラブまで張上げでしょうか。	遮音仕様ではありません。 界壁部分の仕上げは天井までとしてください。
4	図 OD-17 体育室便所新設汚だれ石厚みを指示ください。	厚み 6mm として見込んでください。
5	A-05 5-1 建具改修工事のかぶせ工法は屋内運動場 AD-2 改修だと思いますが，図 OD-25 建具表には表記がありませんので指示ください。	別図のとおりです。
6	数量表 31 ページ 耐水合板 t=15 とありますが，図 OD-05,06 では t=12 となっています。どちらが正でしょうか。	t=12 を正としてください。

符号・名称	AG 2	アルミ引違い窓	[周囲シーリング打替え]	TB 1	トイレブース	[撤去]	TB 2	トイレブース	[新設]	TB 2	トイレブース	[新設]	TB 3	トイレブース	[新設]
位置・数量	1階: 器具庫、倉庫	5		1階: 男子便所	1	1階: 女子便所	1	1階: 男子便所	1	1階: 男子便所	1	1階: 男子便所	1	1階: 女子便所	1
姿図															
▽FL															
扉仕上・扉厚	-	-		メラミン化粧合板フラッシュ	40	メラミン化粧合板フラッシュ	40	高圧メラミン化粧板	40	高圧メラミン化粧板	40	高圧メラミン化粧板	40	高圧メラミン化粧板	40
枠仕上・枠見込	アルミ製	70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
音摺・水切	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝子	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金物	-	-		標準金物一式、笠木: ステンレス		標準金物一式、笠木: ステンレス		標準金物一式、笠木・エッジ: アルミ押出形材、巾木: ステンレスSUS304		標準金物一式、笠木・エッジ: アルミ押出形材、巾木: ステンレスSUS304		標準金物一式、笠木・エッジ: アルミ押出形材、巾木: ステンレスSUS304		標準金物一式、笠木・エッジ: アルミ押出形材、巾木: ステンレスSUS304	
備考	周囲シーリング: 変成シリコン系 (MS-2.10×10)							三和シャッター工業TA40同等		三和シャッター工業TA40同等		三和シャッター工業TA40同等		三和シャッター工業TA40同等	
符号・名称	TB 4	トイレブース	[新設]	AD 2	アルミ製片開き戸	[撤去]	AD 2	アルミ製FIX窓	[新設]	カバー工法					
位置・数量	1階: 女子便所	1		1階: 便所 (改修前)	2	1階: 便所 (改修後)	2								
姿図															
▽FL															
扉仕上・扉厚	高圧メラミン化粧板	40		種: アルミパネル t=3	-	種: アルミパネル t=3	-								
枠仕上・枠見込	-	-		アルミ製	70	アルミ製	70								
音摺・水切	-	-		-	-	-	-								
硝子	-	-		FL3		F4									
金物	標準金物一式、笠木・エッジ: アルミ押出形材、巾木: ステンレスSUS304			シリンドー錠(両面) 丁番 覆玉 ドアチェック		標準金物一式									
備考	三和シャッター工業TA40同等														
符号・名称															
位置・数量															
姿図															
▽FL															
扉仕上・扉厚															
枠仕上・枠見込															
音摺・水切															
硝子															
金物															
備考															