

回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	[屋内運動場] 図面との不整合 A-06⑧では床張り用合板 厚さ 12mm に対し、OD-05 では耐水合板 t=12、参考数量書 P31 では耐水合板 t=15 となっています。どちらが正でしょうか。	t=12mm を正としてください。
2	[屋内運動場] 図面との不整合 A-07⑩ではフローリングなら厚さ 12mm に対し、OD-05 では t=15、参考数量書では t=15 カバとなっています。どちらが正でしょうか。	t=15mm、カバを正としてください。
3	[屋内運動場] 仕上表と展開図との不整合 OD-05 では腰壁が未記入となっていますが、展開図では張替えとなっています。展開図を正と考えてよいでしょうか。また、有孔合板は、寒冷紗張と考えてよいでしょうか。	展開図を正としてください。寒冷紗張りを見込んでください。
4	[屋内運動場] OD-11 の⑨、⑩の仕様をご指示ください。	仕様については、次のとおり見込んでください。 ⑨下地調整のうえ DP 塗新設 （鉄部） ⑩下地調整のうえ DP 塗新設 （鉄部）
5	[各棟] 防水押え金物の寸法について 参考数量書 P13, 22, 40 にあります、防水押え金物の寸法が見当たりません。ご指示ください。	「70×20 VT トップ同等品」を見込んでください。

6	<p>[各棟] 建具表図の特記事項について KD-20, OD-25, TD-12 においては、当工事外と考えてよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
7	<p>[屋内運動場] 便所改修工事について OD-23, 24 図には面台ポストフォーム及び汚垂石が描かれていますが、参考数量書には見当たりません。当工事に含むと考えてよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
8	<p>同上について、当工事に含む場合、各々の仕様をご指示ください。</p>	<p>仕様については、次のとおり見込んでください。 面台：メラミンポストフォーム t=20 (W寸法は平面詳細図による) 汚垂石：800×600 t=6</p>
9	<p>[屋内運動場] 便所改修工事について 参考数量書 P34 に「薄型軽量鉄骨壁下地」とありますが、LGS45 型で考えてよいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
10	<p>[校舎管理棟, 校舎棟] 屋上点検口について KD-24, TD-13 の部分詳細図には改修後として掲載されていますが、参考数量書には見当たりません。当工事に含むと考えてよいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>