

# 特記仕様書

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称  | 鷺浦火葬場解体工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事場所  | 三原市鷺浦町須波                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事内容  | 鷺浦火葬場の解体撤去工事を行う。<br>[工事概要]<br>・建築工事一式<br>(1) 建築物解体工事<br>(2) 付属棟解体工事<br>(3) 外構解体工事<br>(4) アスベスト除去等<br>(5) ダイオキシン洗浄除去後解体工事<br>・電気設備工事一式<br>(1) 構内配電線路解体工事<br>(2) 幹線設備解体工事<br>(3) 電灯設備解体工事<br>(4) 火災報知設備解体工事等<br>・機械設備工事一式<br>(1) 空調機器配管ダクト解体工事<br>(2) 衛生設備解体工事<br>(3) ガス設備解体工事等<br>(4) 火葬炉設備解体工事<br>(5) ダイオキシン洗浄除去後解体工事 |
| 準 則   | 公共建築工事標準仕様書(最新版),公共建築改修工事標準仕様書(最新版),建築物解体工事共通仕様書(最新版)に基づき施工する。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 関係法令等 | 本工事については,次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。<br>・建築基準法,同施行令,同施行規則<br>・消防法,同施行令<br>・廃棄物の処理及び清掃に関する法律,同法施行令,同法施行規則<br>・労働安全衛生法,同法施行令,同法施行規則<br>・建設工事公衆災害防止対策要綱<br>・石綿障害予防規則<br>・大気汚染防止法,振動規制法及び土壌汚染対策法<br>・建設工事に係る再資源化等に関する法律,同法施行令<br>・ダイオキシン類ばく露防止対策要綱<br>・その他関係法令                                                               |
| 疑義変更  | 本設計図書は,設計の大意を示すものであり,詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。<br>施工に際して疑義を生じた場合,または軽微な変更を必要とする場合には,速やかに監理者と協議し,監督員の指示により施工すること。ただし,これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提出書類 | <p>施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けるものとする。また、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 期  | <p>本工事は請負契約締結の後、令和4年12月19日をもって工期とする。このうち検査期間として13日間を見込んでいる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 留意事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。</li> <li>・「低騒音型、低振動型建設機械」として指定を受けた機械を使用すること。</li> <li>・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音、振動及び粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。</li> <li>・防塵・振動測定器を設け、測定結果を所定の位置に掲示すること。</li> <li>・監視カメラ・仮設照明・養生用鉄板を適切に設置すること。</li> <li>・高圧洗浄機・ノッチタンク・水中ポンプを適切に設置すること。</li> <li>・工事中に粉塵の発生が予想される工種については、周辺の環境対策のため散水を行うこと。</li> <li>・工事期間中は付近の交通の安全を図ると共に、交通誘導員を常時配置し、事故及び危険防止に努めること。</li> <li>・交通誘導員は本工事で見込んでいる。</li> <li>・交通誘導員について、実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更(減額)の対象とする。</li> <li>・工事用車両は高圧洗浄機にて十分に土等の付着物を洗浄してから場外に出ること。</li> <li>・周辺道路の保全及び清掃については、常に注意を払い定期的に清掃を行うこと。</li> <li>・工事車両等により周辺の道路や敷地を汚した場合は、清掃を行なうこと。</li> <li>・敷地外に汚水を流さないようにすること。</li> <li>・工事に支障を及ぼす雨水及び湧水等の排水については、ノッチタンクにより汚泥等の処理を行ったうえ、上水を適切に排水すること。</li> <li>・土埃が飛散しないように十分な散水を行うこと。</li> <li>・第三者災害防止及び飛散防止対策のため、必要に応じて監督員の指示する範囲に、バリケード等を設置すること。</li> <li>・台風等の強風が見込まれる場合、事前に足場等の養生シートを折りたたむなどの対策を施すこと。</li> <li>・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。</li> <li>・工事範囲内には水道がない為、洗浄及び散水用等の水を準備すること。</li> <li>・入札に先立ち現地調査を十分に行ない、質疑がある場合は入札前に確認すること。</li> <li>・施工面積(外構工事含む)が3,000㎡以上の場合、土壤汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を工事着手30日前までに所轄官庁へ提出すること。</li> <li>・石綿含有建材の調査について、工事着手前までに書面及び目視調査を、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、建築物石綿含有建材調査者、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行うこと。</li> <li>・石綿含有建材の事前調査結果を工事着手前までに発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び所轄官庁へ報告すること。</li> <li>・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。</li> <li>・既存照明機器等(安定器等)のPCB含有調査と行うこと。分析調査を2検体見込んでいる。</li> <li>・道路使用等の手続きが必要な場合は、受注者の負担により遅滞なく行うこと。</li> <li>・施工箇所周囲の備品、機器等については、養生及び清掃等を確実にすること。</li> <li>・ダイオキシン洗浄除去後解体工事については、ダイオキシン類ばく露防止対策要綱に従って工事を行うこと。</li> </ul> |

- ・ダイオキシン類汚染対象設備については、仮設密閉化計画(別図)に基づき、管理区域設定を行う。
- ・ダイオキシン類汚染対象設備については、汚染物除染計画及び機械設備解体計画(各別図)に基づき作業をすること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
- ・工事に伴い各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ、理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A3縮小版)を3部提出すること。
- ・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。(縮小率約70.7%)

# 鷺浦火葬場解体工事



株式会社  
一級建築士事務所

NSP設計

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1) 第0553号

一級建築士登録第188667号

柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

SCALE

図面番号

| 図面リスト  |           |        |             |
|--------|-----------|--------|-------------|
| sA-001 | 特記仕様書 1   | sM-101 | 平面図 機械設備    |
| sA-002 | 特記仕様書 2   |        |             |
| sA-003 | 付近見取図 配置図 | sE-201 | 電気設備 照明（撤去） |
| sA-004 | 仕上表・建具表   |        |             |
| sA-005 | 平面図       |        |             |
| sA-006 | 立面図       | 1      | 施工計画図1      |
| sA-007 | 断面図       | 2      | 施工計画図2      |
| sA-008 | 矩計図 1     | 3      | 施工計画図3      |
| sA-009 | 矩計図 2     | 4      | 施工計画図4      |
| sA-010 | 部分詳細図 1   | 5      | 施工計画図5      |
| sA-011 | 部分詳細図 2   |        |             |
| sA-012 | 仮設計画図     |        |             |
| sA-013 | 調査対象箇所    |        |             |
| sA-014 | 分析結果報告書 1 |        |             |
| sA-015 | 分析結果報告書 2 |        |             |



|                        |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                         |                                          |                         |                     |                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Ⅲ<br>解体<br>体<br>施<br>工 | ⑥<br>⑦<br>⑧<br>⑨                | 項目                        | ⑥<br>埋設配管（３．１２．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⑦<br>整地・埋戻し・盛土（３．１３．１）                | ⑧<br>解体後の困障（３．１３．１）                     | ⑨<br>建設発生土                               |                         |                     |                     |
|                        |                                 | 項目                        | ⑥<br>撤去・存置<br>設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は、監督職員に報告し、対応策を協議すること。<br>(1) 解体撤去後の跡地は整地（整地厚１０cm程度）すること。（なお盛土する場合は図示による）<br>・持ち込み土（山砂の類）・現場発生の良質土・他現場の現場発生良質土・再生コンクリート砂・リサイクルプラントが販売する処理土<br>○埋戻し土は山砂 表層１０cmは真砂土<br>(2) 土砂流出の恐れのある部分は、土のう等で処置すること。<br>・設置する ○設置しない ・工事中の仮囲いを存置<br>困障を設置する場合の仕様等<br>種別 ・木杭・ロープ ・木杭・番線張り ・（ ）<br>高さ H＝（ ）<br>設置範囲 ※図示 ・敷地境界全域<br>・場外指示の場所到处分 ・場外搬出適切処理 ・場外指示の場所に敷き均し<br>・場内指示の場所に堆積<br>・当該工事により発生する建設発生土は、次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。<br>搬出場所： の公の関与する埋立地<br>・当該工事により発生する建設発生土は、「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入れ地（一時的に積を含む）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用は変更しない。<br>なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の仕様に拠り難い場合は、監督職員と協議するものとする。 |                                       |                                         |                                          |                         |                     |                     |
|                        |                                 | Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理        | ②<br>石綿粉じん濃度測定（６．１．４）<br>＜９．１．１＞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ③<br>除去工事共通事項（６．２．１～６．２．８）<br>＜９．１．２＞ | Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理                      | ②<br>石綿含有保温材等の除去（６．４．１～６．４．５）<br>＜９．１．４＞ |                         |                     |                     |
|                        |                                 | Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理        | ③<br>除去工事共通事項（６．２．１～６．２．８）<br>＜９．１．２＞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理                    | ③<br>石綿含有成形板の除去（６．５．１～６．５．５）<br>＜９．１．５＞ |                                          |                         |                     |                     |
| Ⅳ<br>特別管理産業廃棄物等の処理等    | ①<br>②<br>③<br>④<br>⑤<br>⑥<br>⑦ | ①<br>施工計画調査（５．１．２）        | (1) 特別管理産業廃棄物等とは、特別管理産業廃棄物及び特殊な建設副産物をいい、その種類は次による。これらについて、設計図書及び目視により、施工調査を実施し調査結果を調査に取りまとめ、監督職員に提出する。<br>特別管理産業廃棄物 ・廃石綿等 ・ＰＣＢを含む機器類 ・ＰＣＢ含有シーリング材 ・廃油 ・炭酸、炭酸アルカリ<br>特殊な建設副産物 ・フロン、ハロン等の特定物質 ・放射性物質 ・六ふっ化硫黄（SF6） ・特定化学物質等<br>(2) 発注者による調査（発注者調査）で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおりであり、適切に処理すること。また、下記については施工調査結果と共に調査結果（調査）に反映させること<br>・特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等（＊無 ・有（ ））<br>②ＰＣＢを含む機器類（＊無 ・有（ ））<br>③ＰＣＢ含有シーリング（＊無 ・有（ ））<br>④炭油（＊無 ・有（熱源の残油（オイルタンク及び配管内含む））<br>⑤炭酸、炭酸アルカリ（＊無 ・有（ ））<br>・特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質（＊無 ・有（ ・パッケージ型空調調機と機体の冷媒 ・ルームエアコンディショナーの冷媒 ））<br>②放射性物質（＊無 ・有（ ））<br>③六ふっ化硫黄（SF6）（＊無 ・有（ ））<br>④特定化学物質等（＊無 ・有（ ））                                                                                                                   | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１）             | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                        | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                    | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１） | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１） | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分 |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
| Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理     | ①                               | ①<br>施工計画調査（５．１．２）        | (1) 特別管理産業廃棄物等とは、特別管理産業廃棄物及び特殊な建設副産物をいい、その種類は次による。これらについて、設計図書及び目視により、施工調査を実施し調査結果を調査に取りまとめ、監督職員に提出する。<br>特別管理産業廃棄物 ・炭酸、炭酸アルカリ<br>特殊な建設副産物 ・フロン、ハロン等の特定物質 ・放射性物質 ・六ふっ化硫黄（SF6） ・特定化学物質等<br>(2) 発注者による調査（発注者調査）で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおりであり、適切に処理すること。また、下記については施工調査結果と共に調査結果（調査）に反映させること<br>・特別管理産業廃棄物 ①炭酸等（＊無 ・有（ ））<br>②炭酸を含む機器類（＊無 ・有（ ））<br>③炭酸含有シーリング（＊無 ・有（ ））<br>④炭油（＊無 ・有（熱源の残油（オイルタンク及び配管内含む））<br>⑤炭酸、炭酸アルカリ（＊無 ・有（ ））<br>・特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質（＊無 ・有（ ・パッケージ型空調調機と機体の冷媒 ・ルームエアコンディショナーの冷媒 ））<br>②放射性物質（＊無 ・有（ ））<br>③六ふっ化硫黄（SF6）（＊無 ・有（ ））<br>④特定化学物質等（＊無 ・有（ ））                                                                                                                                                        | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１）             | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                        | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                    | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１） | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１） | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分 |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
| Ⅴ<br>石綿含有建材の除去及び処理     | ①                               | ①<br>施工計画調査（５．１．２）        | (1) 特別管理産業廃棄物等とは、特別管理産業廃棄物及び特殊な建設副産物をいい、その種類は次による。これらについて、設計図書及び目視により、施工調査を実施し調査結果を調査に取りまとめ、監督職員に提出する。<br>特別管理産業廃棄物 ・炭酸、炭酸アルカリ<br>特殊な建設副産物 ・フロン、ハロン等の特定物質 ・放射性物質 ・六ふっ化硫黄（SF6） ・特定化学物質等<br>(2) 発注者による調査（発注者調査）で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおりであり、適切に処理すること。また、下記については施工調査結果と共に調査結果（調査）に反映させること<br>・特別管理産業廃棄物 ①炭酸等（＊無 ・有（ ））<br>②炭酸を含む機器類（＊無 ・有（ ））<br>③炭酸含有シーリング（＊無 ・有（ ））<br>④炭油（＊無 ・有（熱源の残油（オイルタンク及び配管内含む））<br>⑤炭酸、炭酸アルカリ（＊無 ・有（ ））<br>・特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質（＊無 ・有（ ・パッケージ型空調調機と機体の冷媒 ・ルームエアコンディショナーの冷媒 ））<br>②放射性物質（＊無 ・有（ ））<br>③六ふっ化硫黄（SF6）（＊無 ・有（ ））<br>④特定化学物質等（＊無 ・有（ ））                                                                                                                                                        | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１）             | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                        | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                    | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１） | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１） | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分 |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |
|                        |                                 | ②<br>特別管理産業廃棄物の処分等（５．４．１） | ③<br>炭石綿等（５．４．１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④<br>ＰＣＢ含有有機器類（５．４．１）                 | ⑤<br>ＰＣＢ含有シーリング材（５．４．１）                 | ⑥<br>ダイオキシン類（５．４．１）                      | ⑦<br>炭酸焼却炉からの排出物の処分     |                     |                     |

|                                                      |     |      |                            |  |      |
|------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------|--|------|
| 株式会社<br>NSP設計<br>一級建築士事務所                            | 年月日 | 整理番号 | 工事名                        |  | 図面番号 |
|                                                      | 承認  | 設計   | 図面名                        |  | S A  |
| 一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号<br>一級建築士登録第188667号 柴田安章 |     |      | 鷺浦火葬場解体工事<br>鷺浦火葬場 特記仕様書 2 |  | 002  |



出典 国土地理院基盤地図

付近見取図図 1/7000

控室棟

約-2330

待合室

焼却炉 撤去

便所

約-900

前面道路

火葬場棟

作業室

煙突

炉

炉前室

ポーチ

±0

オイルタンク 撤去

給水タンク 撤去

焼却炉 撤去

配置図 1/100

工事概要

- 1 火葬場棟・控室棟(延 57.4㎡)の解体・撤去
- 2 付属する便所・焼却炉等の解体・撤去
- 3 備品等の撤去 (部分詳細図参照)
- 4 埋戻し及び整地
- 5 上記に伴う機械電気設備の解体撤去

別途工事

- 1 オイルタンク 油抜き



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

整理番号

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面番号

s A

承認

設計

図面名

鷺浦火葬場 付近見取図 配置図

SCALE

003

| 外部仕上表  |                                          |                     |                     |                                            |                                                             |
|--------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | 屋根                                       | 軒裏                  | 外壁                  | 根廻                                         | その他                                                         |
| (火葬場棟) | 日本瓦葺き<br>アスファルトルーフィング (レベル3)<br>野地板 t 12 | ラスモルタル t 30仕上 吹付タイル | ラスモルタル t 30仕上 吹付タイル | コンクリート現し                                   | 軒樋：硬質塩ビ製 樋：硬質塩ビ製φ60<br>煙突 (レンガ積)<br>建具廻りシーリング (P C B含有見込み)  |
| (控室棟)  | 長尺カラー鋼板瓦棒葺き 断熱材入り<br>カラー合板 t 5.5         | 合板                  | リシン吹付ボード            | コンクリートブロック (ア) 100<br>犬走り：土間コンクリート (ア) 100 | 軒樋：硬質塩ビ製 樋：硬質塩ビ製φ60<br>便所 焼却炉 (レンガ積) 建具廻りシーリング (P C B含有見込み) |

| 内部仕上表         |                                                           |          |                                                             |                                                     |                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               | 床                                                         | 巾木       | 壁                                                           | 天井                                                  | 備考                                   |
| (火葬場棟)<br>作業室 | 土間コンクリート直仕上                                               | コンクリート現し | せっこうプラスター塗り t 6<br>一部ケイカル板 t 5 E P 塗装 (レベル3)                | 屋根下地現し                                              | 火葬炉 煙突 (レンガ積)                        |
| 炉前室           | 土間コンクリート直仕上                                               | コンクリート現し | ケイカル板 t 5 E P 塗装 (レベル3)<br>一部小口タイル張 石張<br>一部せっこうプラスター塗り t 6 | ケイカル板 t 5 E P 塗装 CH=3000 (レベル3)<br>天井廻縁：木製 (35×35)  |                                      |
| ポーチ           | 土間コンクリート直仕上                                               |          |                                                             | ケイカル板 t 5 吹付タイル CH=2475 (レベル3)                      |                                      |
| (控室棟)<br>待合室  | 畳敷 t 50 パーティクルボード t 12下地<br>踏込部：カーペット<br>パーティクルボード t 12下地 | 畳寄       | プリント合板 t 5.5 断熱材入り<br>(グラスウール)                              | 化粧石膏ボード (ジプトーン) t 9.5 (レベル3)<br>CH=2100 踏込部 CH=2150 | 上框：木製 (50×50)<br>アルミ製カーテンレール<br>エアコン |

| 撤去備品リスト                                                                                                                                   |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スチールパイプ椅子 × 9<br>木製ベンチ (W300×L2000×H400) × 3<br>スチールロッカー (W450×D510×H1790) × 1<br>火葬台車 (W380×L1850×H440) × 1<br>炉内灰受 (W400×L2000×H50) × 2 |  | 祭壇 × 1<br>花台 × 2<br>オイルタンク × 1<br>給水タンク モルタル製水槽 × 1<br>スチール製焼却炉 × 1 |  | スチール机 (W800×D700×H700) × 1<br>長机 (W600×D1800×H400) × 2<br>エアコン室外機コンクリート基礎 (100×100×600) × 2<br>下足入：木製 (W850×H1130×D300) × 1<br>送水ホース約 7.5m × 1 |
|                                                                                                                                           |  | その他 アスベスト含有見込み箇所                                                    |  | 凡例                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                           |  | 炉・煙突内部：耐火モルタル (レベル3)<br>外部焼却炉内部：耐火キャスト (レベル3)                       |  | <div></div> アスベスト含有<br><div></div> アスベスト含有見込み<br><div></div> ダイオキシン含有見込み                                                                       |


| 符号    | 数量 | AD<br>1                                            | × 1 | AW                                           | 数量      | W   | H    | ガラス  | AW<br>3                            | × 1                          | AW<br>4                                              | × 1 | WD                         | 数量         |
|-------|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------|-----|------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------|
| 図示    |    | 建具廻りシーリング<br>(P C B含有見込み)<br>15×10<br>1,800<br>735 |     | 建具廻りシーリング<br>(P C B含有見込み)<br>15×10<br>H<br>W | AW<br>1 | × 4 | 1630 | 1350 | 型 t 4                              | 960 70 960<br>1,840<br>2,050 | 建具廻りシーリング<br>(P C B含有見込み)<br>15×10<br>1,800<br>1,610 |     | WD<br>1<br>WD<br>2         | × 1<br>× 1 |
| 仕上 見込 |    | アルミカラー 70                                          |     | アルミカラー 70                                    |         |     |      |      | アルミカラー 70                          |                              | アルミシルバー 70                                           |     | プリント合板 40                  |            |
| ガラス   |    | 型 t 4                                              |     | 図示による                                        |         |     |      |      | 型 t 4                              |                              | 下部：型 t 4 上部：透明 t 5                                   |     | 型 t 4                      |            |
| 金物    |    | 握玉<br>シリンダー錠<br>(サムターン付)                           |     | クレセント                                        |         |     |      |      | クレセント<br>彫込引手 落し金物 シリンダー錠<br>埋込レール |                              | シリンダー錠錠                                              |     | WD-1 握玉 丁番<br>WD-2 押板 自由丁番 |            |
| 備考    |    |                                                    |     |                                              |         |     |      |      |                                    |                              |                                                      |     |                            |            |




一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1) 第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

|     |      |           |               |             |
|-----|------|-----------|---------------|-------------|
| 年月日 | 整理番号 | 工事名       | 図面番号          | 図面番号        |
| 承認  | 設計   | 鷺浦火葬場解体工事 | 鷺浦火葬場 仕上表・建具表 | SCALE 1/100 |
|     |      |           |               | 004         |

火葬場棟




火葬場 平面図 1/100



火葬場 屋根伏図 1/100

控室棟




待合室 平面図 1/100

待合室 屋根伏図 1/100

注記  
\* 解体撤去後の跡地は整地（整地厚 10cm程度）すること。  
（埋戻し土は山砂 表層 10cmは真砂土）


- 凡例
- アスベスト含有
  - アスベスト含有見込み
  - ダイオキシン含有見込み

火葬場棟



北 立面図 1/100


西 立面図 1/100



南 立面図 1/100


東 立面図 1/100

控室棟




北 立面図 1/100

西 立面図 1/100



南 立面図 1/100



東 立面図 1/100



株式会社  
NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

鷺浦火葬場 立面図

SCALE

1/100

図面番号


s A

006


火葬場棟

凡例


- アスベスト含有  
アスベスト含有見込み




A面 断面図 1/100




B面 断面図 1/100




C面 断面図 1/100



A面 断面図 1/100




D面 断面図 1/100




C面 断面図 1/100


控室棟




A面 断面図 1/100



B面 断面図 1/100



C面 断面図 1/100



D面 断面図 1/100



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

鷺浦火葬場 断面図


SCALE

1/100


図面番号

s A

007



矩計図 1/50



矩計図 1/50

凡例

- アスベスト含有
- アスベスト含有見込み



一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

鷺浦火葬場 矩計図 1


SCALE

1/50


図面番号

s A

008




矩計図 1/50




矩計図 1/50

凡例


- アスベスト含有
- アスベスト含有見込み
- ダイオキシン含有見込み



焼却炉平面図 1/50



焼却炉姿図 1/50




焼却炉断面図 1/50



焼却炉

\* 焼却炉は ダイオキシン含有見込み



便所正面図 1/50

便所側面図 1/50



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所  
一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

鷺浦火葬場 矩計図 2




SCALE


1/50

図面番号

s A


009

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オイルタンク × 1                                                                          | 給水タンク モルタル製水槽 × 1                                                                    | スチール製焼却炉 × 1 (ダイオキシン含有見込み)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | <p>凡例</p> <p><span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> アスベスト含有</p> <p><span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> アスベスト含有見込み</p> <p><span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:cyan; border:1px solid black;"></span> ダイオキシン含有見込み</p> |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 火葬台車 (W380×L1850×H440) スチール (W380×L1850) 各 1                                                                                               | 炉内灰受 (W400×L2000×H50) ×2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 送水ホース 75m×1                                                                         |
|  <p>スチール W380×L1850</p> <p>1850</p> <p>380</p> <p>440</p> |  <p>スチール枠 耐火モルタル</p> <p>取手: 丸鋼</p> <p>400</p> <p>平面図 1/50</p> <p>2,000</p> <p>50</p> <p>正面図 1/50</p> <p>400</p> <p>側面図 1/50</p>  |  |

|                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 畳 1 2 枚                                                                                                                                                                |  |
|   |  |

|  |
|--|
|  |
|--|




仮囲い詳細図(参考図) S=1:50

※夜間チューブライトを設置の事。  
風圧に耐えるよう控え柱を設けること。

※特記事項

- ・工事用車両は高圧洗浄機にて十分に土等の付着物を洗浄してから場外へ出ること。
- ・工事範囲内に水道がない為 車輛洗浄及び散水用等の水を準備すること。
- ・チューブライトを設置すること。
- ・防塵・振動測定器を設け、測定結果を▽の位置に掲示すること。
- ・敷地外に汚水を流さないようにすること。
- ・土埃が飛散しないように十分な散水をおこなうこと。
- ・監視カメラ・仮設照明・養生鉄板（5×10）を設置すること。
- ・ハイウォッシャー・ノッチタンク・水中ポンプを設置すること。
- ・誘導員を配置すること。



火葬場棟・控室棟の解体方法

- ・手作業及び小型重機を使用する
- ・小型重機はユニックにて敷地内に搬入する
- ・既存水路の養生はコンパネ等で行う
- ・足場は単管足場又は桎組足場とする

仮設計画図 1/100



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

整理番号

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面番号

s A

承認

設計

図面名

鷺浦火葬場 仮設計画図

SCALE

1/100

012

ダイオキシン類調査数量

|       |    |          |         | 数量 | 備考          | 検査対象候補 |    |           | コメント | サンプリング実施 | サンプリング時特記    |
|-------|----|----------|---------|----|-------------|--------|----|-----------|------|----------|--------------|
|       |    |          |         |    |             | 設計     | 追加 | あるものとして処理 |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
|       |    |          |         |    |             |        |    |           |      |          |              |
| 鷺浦火葬場 | 屋内 | ?葬炉      | 炉内耐火レンガ | 1  |             | ●      |    |           |      |          | 協議により、煙突にて採取 |
|       | 屋外 | スチール製焼却炉 | 炉内付着物   | 1  | 採取できない可能整あり |        |    | ○         |      |          |              |
|       | 屋外 | 焼却炉      | 炉内付着物   | 1  | 採取できない可能整あり |        |    | ○         |      |          |              |

11

以下、サンプリング時変更

|       |      |    |        |   |  |  |  |  |  |      |              |
|-------|------|----|--------|---|--|--|--|--|--|------|--------------|
| 鷺浦火葬場 | 火葬場棟 | 煙突 | 煙突内堆積物 | 1 |  |  |  |  |  | ①堆積物 | 協議により、煙突にて採取 |
|-------|------|----|--------|---|--|--|--|--|--|------|--------------|

鷺浦火葬場

|    |      |            |       |                      |     |    |    | 検査対象候補 |    | 現地サンプリング  |      |           |                         |
|----|------|------------|-------|----------------------|-----|----|----|--------|----|-----------|------|-----------|-------------------------|
| No | 棟    | 場所         | 部位    | 建材名                  | レベル | 数量 | 備考 | 設計     | 追加 | あるものとして処理 | コメント | サンプリング 建材 | サンプリング時特記               |
| 1  | 火葬場棟 | 外部         | 屋根    | アスファルトルーフィング         | 3   | 1  |    |        | ○  |           |      | ①         |                         |
| 2  | 火葬場棟 | 外部         | 外壁・軒裏 | 吹付タイル                | 1   | 1  |    | ●      |    |           |      | ②         |                         |
| 3  | 火葬場棟 | 外部         | 建具廻り  | シーリング                |     | 1  |    |        |    |           |      |           |                         |
| 4  | 控室棟  | 外部         | 屋根    | 断熱材                  |     | 1  |    | ●      |    | ○         |      |           | 現地で確認できず                |
| 5  | 控室棟  | 外部         | 外壁・軒裏 | リシン吹付ボード             |     | 1  |    | ●      |    |           |      | ③         |                         |
| 6  | 控室棟  | 外部         | 建具廻り  | シーリング                |     | 1  |    |        |    | ○         |      |           | 現地で確認できず                |
| 7  | 火葬場棟 | 作業室        | 壁     | 石こうプラスター塗りt6         |     | 1  |    |        |    |           |      | ④         |                         |
| 8  | 火葬場棟 | 炉前室        | 壁     | ケイカル板t5 EP塗装         | 3   | 1  |    |        |    | ○         |      |           |                         |
| 9  | 火葬場棟 | 炉前室        | 天井    | ケイカル板 t5 吹付タイル       | 3   | 1  |    |        |    | ○         |      |           |                         |
| 10 | 控室棟  | 待合室        | 壁     | ポリシート合板t5.5 断熱材      |     | 1  |    |        | ○  |           |      |           | 断熱材がグラスウールであり、含有なしとする   |
| 11 | 控室棟  | 待合室        | 天井    | 化粧石こうボード（ジブトーン） t9.5 | 3   | 1  |    |        |    | ○         |      |           |                         |
| 12 | 火葬場棟 | 炉          | 内部    | 断熱材                  |     | 1  |    |        | ○  |           |      |           | 解体時でないと確認不可であった         |
| 13 | 火葬場棟 | 炉・煙突<br>灰受 | 内部    | 耐火モルタル               | 3   | 1  |    |        |    | ○         |      | ⑤         | 炉・煙突・灰受でサンプリングを行った      |
| 14 | 火葬場棟 | 煙突         | 内部    | 断熱材                  |     | 1  |    |        | ○  |           |      |           | 現地確認の結果、耐火レンガであり含有なしとする |
| 15 | 外部   | 焼却炉        | 内部    | 耐火キャスト               | 3   | 1  |    |        |    | ○         |      |           |                         |

15

以下、サンプリング時追加建材

|    |      |     |          |              |   |   |  |  |  |  |  |   |                 |
|----|------|-----|----------|--------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| 16 | 火葬場棟 | 炉前室 | 壁(炉横の一部) | 石こうプラスター塗りt6 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | ④ | 現地にて確認、サンプリング実施 |
|----|------|-----|----------|--------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----------------|

※設備内に使用されている石綿は、採取不可のため別途となります。  
大きな斫りを伴う試料採取は不可となります。

凡例

- アスベスト含有
- アスベスト含有見込み

アスベスト含有・含有見込数量表

| 棟   | 部位 1 | 部位 2 | 仕 上 げ        | 下 地 | 単 位            | 数 量   |
|-----|------|------|--------------|-----|----------------|-------|
| 斎場棟 | 外部   | 屋根   | アスファルトルーフィング |     | m <sup>2</sup> | 52.78 |
|     |      | 天井   | ケイカル板 4.0    | 木下地 | m <sup>2</sup> | 4.76  |
|     | 内部   | 壁    | 石膏/プラスター塗り   |     | m <sup>2</sup> | 24.64 |
|     |      |      | ケイカル板 5.0    | 木下地 | m <sup>2</sup> | 40.24 |
|     |      | 天井   | ケイカル板 4.0    | 木下地 | m <sup>2</sup> | 15.98 |
|     |      |      |              |     |                |       |
| 待合室 | 外部   | 壁    | リシン吹付ボード     |     | m <sup>2</sup> | 29.43 |
|     | 内部   | 天井   | 化粧PB9.5      | 木下地 | m <sup>2</sup> | 12.57 |



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

|     |      |                     |       |             |
|-----|------|---------------------|-------|-------------|
| 年月日 | 整理番号 | 工事名<br>鷺浦火葬場解体工事    |       | 図面番号<br>s A |
| 承認  | 設計   | 図面名<br>鷺浦火葬場 調査対象箇所 | SCALE | 013         |

分析結果報告書

株式会社NSP設計

御中

件名：  
旧三原市斎場外解体設計業務委託

受付番号：M2020-05531  
発行年月日：2021年1月22日  
事業者：中外テクノス株式会社  
住所：広島県広島市西区横川新町9-1-3  
事業所：環境事業本部本部環境技術センター  
所在地：広島県広島市西区横川新町9-1-2  
TEL：082-23a-2237

計量証明登録番号：広島県 K-50号

計量管理者 島岡 宏行

分析責任者 今井 健司

ご依頼による分析結果を、下記のとおり報告致します。

|                                                                               |  |                     |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| 採取場所：鷺浦火葬場（火葬場炉煙突）                                                            |  |                     | 採取年月日：2020年12月25日 |          |
| 試料名：炉・煙突内堆積物                                                                  |  |                     |                   |          |
| 分析の対象                                                                         |  | 分析の結果及び単位           |                   | 分析の方法    |
| ダイオキシン類                                                                       |  | 実測濃度                | 8.4               | ng/g     |
|                                                                               |  | 毒性等量                | 0.092             | ng-TEQ/g |
|                                                                               |  | 平成4年 厚生省告示第192号別表第1 |                   |          |
| 特記事項                                                                          |  |                     |                   |          |
| 単位：ng/g及びng-TEQ/g（乾燥質量あたり）<br>平成4年厚生省告示第192号：「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」 |  |                     |                   |          |

ダイオキシン類分析結果

試料管理番号：AF070-4

| 試料名：炉・煙突内堆積物                    |                       | 試料採取日：2020年12月25日          |                |                |                   |                  |           |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
|                                 |                       | 実測濃度                       | 試料における<br>定量下限 | 試料における<br>検出下限 | 毒性等価<br>係数<br>TEF | 毒性等価<br>ng-TEQ/g |           |
|                                 |                       | ng/g                       | ng/g           | ng/g           |                   |                  |           |
| PCDDs                           | 2,3,7,8-TeCDD         | 0.0071                     | 0.0011         | 0.0003         | 1                 | 0.0071           |           |
|                                 | TeCDDs                | 1.1                        | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | 1,2,3,7,8-PeCDD       | 0.027                      | 0.0013         | 0.0004         | 1                 | 0.027            |           |
|                                 | PeCDDs                | 1.3                        | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD     | 0.019                      | 0.0017         | 0.0005         | 0.1               | 0.0019           |           |
|                                 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD     | 0.025                      | 0.0023         | 0.0007         | 0.1               | 0.0025           |           |
|                                 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD     | 0.018                      | 0.0019         | 0.0006         | 0.1               | 0.0018           |           |
|                                 | HxCDDs                | 1.2                        | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD   | 0.083                      | 0.0012         | 0.0004         | 0.01              | 0.00083          |           |
|                                 | HoCDDs                | 0.20                       | -              | -              | -                 | -                |           |
| OCDD                            | 0.051                 | 0.0014                     | 0.0004         | 0.0003         | 0.0000153         |                  |           |
| Total PCDDs                     | 3.8                   | -                          | -              | -              | -                 | 0.041            |           |
| PCDFs                           | 2,3,7,8-TeCDF         | 0.067                      | 0.0016         | 0.0005         | 0.1               | 0.0067           |           |
|                                 | TeCDFs                | 2.4                        | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | 1,2,3,7,8-PeCDF       | 0.047                      | 0.0017         | 0.0006         | 0.03              | 0.00141          |           |
|                                 | 2,3,4,7,8-PeCDF       | 0.072                      | 0.0008         | 0.0002         | 0.3               | 0.0216           |           |
|                                 | PeCDFs                | 1.2                        | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF     | 0.041                      | 0.0019         | 0.0006         | 0.1               | 0.0041           |           |
|                                 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF     | 0.042                      | 0.0023         | 0.0007         | 0.1               | 0.0042           |           |
|                                 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF     | 0.0028                     | 0.0022         | 0.0007         | 0.1               | 0.00026          |           |
|                                 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF     | 0.044                      | 0.0013         | 0.0004         | 0.1               | 0.0044           |           |
|                                 | HxCDFs                | 0.44                       | -              | -              | -                 | -                |           |
| DL-PCBs                         | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF   | 0.11                       | 0.0011         | 0.0003         | 0.01              | 0.0011           |           |
|                                 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF   | 0.0065                     | 0.0012         | 0.0004         | 0.01              | 0.000065         |           |
|                                 | HpCDFs                | 0.14                       | -              | -              | -                 | -                |           |
|                                 | OCDF                  | 0.016                      | 0.0022         | 0.0007         | 0.0003            | 0.0000048        |           |
|                                 | Total PCDFs           | 4.2                        | -              | -              | -                 | -                | 0.044     |
|                                 | Total (PCDDs + PCDFs) | 8.1                        | -              | -              | -                 | -                | 0.085     |
|                                 | DL-PCBs               | 3,4,4',5'-TeCB (#81)       | 0.030          | 0.0017         | 0.0005            | 0.0003           | 0.0000090 |
|                                 |                       | 3,3',4,4'-TeCB (#77)       | 0.12           | 0.0011         | 0.0003            | 0.0001           | 0.000012  |
|                                 |                       | 3,3',4,4',5'-PeCB (#126)   | 0.064          | 0.003          | 0.001             | 0.1              | 0.0064    |
|                                 |                       | 3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169) | 0.013          | 0.0026         | 0.0006            | 0.03             | 0.00039   |
| Non-ortho PCBs                  |                       | 0.22                       | -              | -              | -                 | -                | 0.0068    |
| 2',3,4,4',5'-PeCB (#123)        |                       | 0.0061                     | 0.0020         | 0.0006         | 0.00003           | 0.00000183       |           |
| 2,3',4,4',5'-PeCB (#118)        |                       | 0.021                      | 0.0015         | 0.0004         | 0.00003           | 0.0000063        |           |
| 2,3,3',4,4'-PeCB (#105)         |                       | 0.030                      | 0.0015         | 0.0004         | 0.00003           | 0.0000090        |           |
| 2,3,4,4',5'-PeCB (#114)         |                       | 0.0056                     | 0.0015         | 0.0004         | 0.00003           | 0.00000168       |           |
| 2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)      |                       | 0.0081                     | 0.0017         | 0.0006         | 0.00003           | 0.00000243       |           |
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB (#156)      | 0.019                 | 0.0026                     | 0.0008         | 0.00003        | 0.0000057         |                  |           |
| 2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)      | 0.014                 | 0.0023                     | 0.0007         | 0.00003        | 0.0000042         |                  |           |
| 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)    | 0.011                 | 0.0013                     | 0.0004         | 0.00003        | 0.0000033         |                  |           |
| Mono-ortho PCBs                 | 0.11                  | -                          | -              | -              | -                 | 0.0000034        |           |
| Total DL-PCBs                   | 0.34                  | -                          | -              | -              | -                 | 0.0068           |           |
| Total (PCDDs + PCDFs + DL-PCBs) |                       | 8.4                        | -              | -              | -                 | 0.092            |           |

- 備考 1. 単位：ng/g及び ng-TEQ/g(乾燥質量あたり)  
2. 実測濃度中の括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満の濃度であることを示す。  
3. 実測濃度中の"ND"は、検出下限未満であることを示す。  
4. 毒性等価係数は、WHO/IPCS(2005)のTEFを適用した。  
5. 毒性等量(TEQ)は、定量下限未満の実測濃度をゼロとして算出した。



株式会社NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号

一級建築士登録第188667号

柴田 安章

年月日

整理番号

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面番号

sA

承認

設計

図面名


鷺浦火葬場 分析結果報告書 1

SCALE


014



火葬場棟




火葬場 平面図 1/100




火葬場 屋根伏図 1/100

控室棟



待合室 平面図 1/100



待合室 屋根伏図 1/100

特記

1. 図示部分はすべて撤去
2. 器具機器等は配管を切り離し撤去
3. 灯油タンク内の灯油は別途工事にて回収処分する。
4. 冷媒回収処分は適切に行うこと。
- 5.



一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

整理番号

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面番号

sM

承認

設計

図面名


鷺浦火葬場 平面図 機械設備

SCALE

1/100


101

火葬場棟



火葬場 屋根伏図 1/100

控室棟



- 特記
1. 図示部分はすべて撤去
  2. 器具等は配線切断し撤去



一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

整理番号

承認

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事

図面名

鷺浦火葬場 電気設備 照明 (撤去)


SCALE

1/100

図面番号

s E

施工計画図 1 全体配置図



| 凡 例 |               |
|-----|---------------|
|     | 解体対象建物等       |
|     | ダイオキシン類汚染対象設備 |
|     | 工事車両搬入出経路     |

施 工 手 順

|      |                 |
|------|-----------------|
| 準備工事 | [準備工事]<br>・場内整備 |
|------|-----------------|



|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 先行解体 | [先行解体工事]<br>・施設内残置物の回収<br>・内装材撤去(アスベスト含有建材含む) |
|------|-----------------------------------------------|



|             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイオキシン類対策工事 | [ダイオキシン類対策工事]<br>・仮設養生工事<br>建屋密閉化(窓、換気口、シャッター、扉等の閉塞)<br>煙突廻り足場設置、頂部密閉化<br>・環境衛生設備設置工事<br>クリーンルーム、負圧集塵機設置<br>・汚染物除染工事<br>プレ洗浄(機器開口、残置灰回収)<br>高圧水洗浄、洗浄排水回収<br>・設備機器解体撤去工事<br>焼却設備解体撤去<br>ポスト洗浄(解体後の管理区域内洗浄)<br>・管理区域解除 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 一般解体工事 | [一般解体工事]<br>・土木建築解体撤去工事<br>建屋、地下構造物解体撤去<br>・整地工事<br>埋戻し、整地 |
|--------|------------------------------------------------------------|



株式会社 NSP設計  
一級建築士事務所

一級建築士事務所 広島県知事登録 17(1)第0553号  
一級建築士登録第188667号 柴田 安章

年月日

承認

整理番号

設計

工事名

鷺浦火葬場解体工事


図面名

鷺浦火葬場 施工計画図 1

SCALE


図面番号

1



[1階平面図]

| 【 負圧換気計算 】                                   |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ① W4.800×L3.750×H3.000 = 54.00m <sup>3</sup> | ・ 管理区域の換気回数 の 設定 ( 4 回 )                              |
| ② W4.800×L3.750×H3.390 = 61.02m <sup>3</sup> | 144.65m <sup>3</sup> × 4回 = 578.6                     |
| ③ W4.800×L3.750×H0.546 = 9.83m <sup>3</sup>  | ・ 負圧除じん装置の1時間あたりの能力                                   |
| ④ W0.920×L0.920×H8.060 = 6.82m <sup>3</sup>  | 56.0m <sup>3</sup> /min × 60min = 3,360m <sup>3</sup> |
| ⑤ W2.743×L2.743×H1.725 = 12.98m <sup>3</sup> | ・ 負圧機の必要台数                                            |
|                                              | 578.6m <sup>3</sup> < 3,360m <sup>3</sup> →OK         |
| 合計 144.65m <sup>3</sup>                      |                                                       |
|                                              | 56.0m <sup>3</sup> /min 1 台設置                         |




[屋根伏せ図]

| 凡 例 |               |
|-----|---------------|
|     | 管理区域設定範囲      |
|     | ダイオキシン類汚染対象設備 |
|     | 作業従事者入退場動線    |

### 仮設密閉化養生計画

- 管理区域設定手順
1. 建屋開口部の閉塞  
既設の作業室、炉前室等の建屋躯体の開口部(扉、窓、換気口等)を閉塞し、管理区域として利用します。
  2. 煙突頂部密閉化  
煙突廻りに桝組足場を設置し、煙突頂部に密閉空間を設けます。
  3. 漏水防止措置  
高圧水による洗浄で発生する排水が、管理区域外から漏洩しないよう漏水防止措置を施します。  
既存の土間面にクラックや、外部へつながる配管等開口部がある場合は、モルタル等で閉塞します。
  4. 負圧集塵装置の設置  
管理区域内の汚染空気が外部環境へ漏洩しないよう、負圧集塵機で管理区域内を負圧に保ちます。また、負圧集塵機から外部環境へ空気を放出する際、汚染物を伴わないよう、使用する負圧集塵装置はHEPAフィルタ及びチャコールフィルタが内蔵されているものとします。
  5. クリーンルームの設置  
作業従事者が管理区域への退場時に内部の汚染空気を漏洩させないよう、クリーンルームを設けます。作業従事者はクリーンルームに配備する洗身設備(エアシャワー、真空掃除機)で身体に付着した汚染粉じんを除去してから外部環境へと退室します。
  6. 靴洗い設備の設置  
作業従事者が管理区域退室前に靴底に付着した汚染粉塵を外部環境に持ち出さないよう靴洗い設備を設けます。  
靴洗い設備は容器に水を貼り、ブラシ等で作業従事者が自身で靴底を洗えるものとします。



| 凡 例 |               |
|-----|---------------|
|     | 管理区域設定範囲      |
|     | ダイオキシン類汚染対象設備 |
|     | 作業従事者入退場動線    |
|     | エアラインホース      |
|     | 高圧洗浄ホース       |
|     | サニーホース(排水)    |

### 汚染物除染計画

高圧洗浄により汚染物除染作業を行います。  
管理区域を「第三管理区域」と想定し、着用保護具を「レベル3」とします。


1. 保護具の着用  
「作業スタイルレベル3」のとおり保護具を装着し作業を行います。  
※エアラインマスク空気供給ルート  
[コンプレッサー→ジョイントホース→空気ろ過筒→ジョイントホース→エアラインマスク]  
作業場への移動中は自給式で呼吸を行い、作業場に到着してから送気式に切り替えます。  
作業中に異常が発生した場合、エアラインマスクの送気式を自給式に切り替え、管理区域外に出ます。  
エアラインホースのジョイント作業は、清潔な水を吹付けてアルコールティッシュにて汚れを拭き取ってから行います。  
使用時はテープ及びマスカテープ等にて養生します。

2. 除染機材の設置  
空気供給設備、高圧洗浄装置、排水吸引装置の設置を行います。

3. 残留灰の回収  
機器の開口、残留灰の回収を行います。  
残留灰は一時保管します。(指定の特別管理産業廃棄物一時保管場所に密閉容器に入れて保管します)

4. 高圧水洗浄  
グリップジェットガンを使用して、汚染機器内部を高圧水で洗浄します。配管・煙道等の狭所部は専用の配管ノズルを使用して内部を洗浄します。  
機器内部の洗浄後は、管理区域内(汚染機器外面、建屋、内壁、土間面)を洗い流します。  
洗浄時に発生した排水は、バキュームクリーナー等を使用して回収し、密閉容器(ドラム缶)に保管します。

5. 汚染廃棄物の搬出  
汚泥、洗浄排水は、分析を実施し、産業廃棄物として適正に処理します。



| 凡 例 |            |
|-----|------------|
|     | 管理区域設定範囲   |
|     | 解体対象設備     |
|     | 作業従事者入退場動線 |
|     | 工事車両搬入出経路  |

機械設備解体計画

汚染物除染完了後、分析調査を実施し、第1管理区域へと移行します。

1. 保護具の着用  
着用保護具を「レベル1」とします。


2. 焼却設備の解体  
建屋内に0.05m3バックホウを搬入します。  
0.05m3バックホウにより焼却設備を解体します。  
解体発生材となる耐火物とスクラップ材は分別します。  
耐火物はフレコンバックに梱包し、一時保管します。  
スクラップ材はバックホウにより屋外へと持ち出します。  
解体作業中は重機との接触事故を防止するために、重機稼働エリアをカラーコーン等により区画し、立入禁止措置を施します。  
解体時の発塵を抑制するために常時散水を実施します。

3. 煙突の解体  
煙突周囲仮設足場を使用し、手取り解体します。  
解体発生材は、煙突開口部から煙突内部に落下させ、集積します。

4. 解体発生材の搬出  
屋外に搬出したスクラップ材は都度、10tダンプ車にて搬出します。  
スクラップ材は有価物として売却します。  
耐火物は分析を実施し、産業廃棄物として処分します。

5. ポスト洗浄  
焼却設備の解体後、管理区域内の洗浄をします。

6. 管理区域解除  
焼却設備解体後の作業環境測定結果に問題がないことを確認後管理区域を解除します。




| 凡 例                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> | 解体対象建物等   |
| <span style="color: red;">→</span>                                                               | 工事車両搬入出経路 |

### 建屋解体計画

1. 上屋解体工事  
解体用重機（0.1m3クラス）にて上屋を解体します。  
解体中、粉塵飛散防止対策として散水を行います。  
発生した廃棄物は、品目ごとに分別を行い順次処分します。
2. 土間基礎解体工事  
土間基礎を大型破砕機、油圧ブレイカーにて解体を行います。  
バックホウの小割り機にてコンクリートガラと鉄筋を分別します。  
コンクリートガラは小割りし産業廃棄物として順次搬出します。  
鉄筋は有価材として売却処理します。
3. 整地工事  
土間基礎撤去後の埋め戻しを実施します。  
不足分は購入土を搬入します。  
埋戻し・転圧を行い、整地完了とします。

#### [ 土間・地中梁・基礎撤去図 ]

解体用重機にて土間、一部の地中梁・基礎を解体します。  
クラッシャー、または油圧ブレイカーを使用します。  
粉じん飛散防止のため、随時散水を行います。  
地中梁・基礎撤去に伴い、随時埋め戻しを行います。  
客土にて現況地盤レベルまで埋め戻し、転圧します。



## 参考数量書

工 事 名 称 鷺浦火葬場解体工事

工 事 場 所 三原市鷺浦町須波

## [工 事 概 要]

|                                             |                                 |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 用途,構造,面積                                    | 木造平屋建て，床面積57.4㎡                 |                      |
| 工 事 範 囲                                     | 解体工事                            |                      |
| 別 途 工 事                                     | 無し                              |                      |
| 工 期                                         | 契約締結日の翌日      ～      令和4年12月19日 |                      |
| 一 般 事 項                                     |                                 |                      |
| 《 工事予算内訳 》                          合 計 金 額 |                                 |                      |
| 〈内                  訳〉                      |                                 |                      |
| 区                  分                        | 金                  額            | 概                  要 |
| 設 計 金 額                                     |                                 |                      |
| 消 費 税 額                                     |                                 |                      |
| 合 計 金 額                                     |                                 |                      |

# 工事費内訳

1

| 名 称     |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考        |
|---------|--|-----|-----|-----|------------|
| 直接工事費   |  |     |     |     | CM コメント    |
| 建築工事    |  | 1   | 式   |     | CK 直接工事費   |
| 計       |  |     |     |     | CKK 直接工事費計 |
| 共通費     |  |     |     |     | CM コメント    |
| 共通仮設費   |  | 1   | 式   |     | KK 共通仮設費   |
| 現場管理費   |  | 1   | 式   |     | KG 現場管理費   |
| 一般管理費等  |  | 1   | 式   |     | KI 一般管理費等  |
| 計       |  |     |     |     | KS 共通費計    |
|         |  |     |     |     | CM コメント    |
| 工事価格    |  | 1   | 式   |     | KKK 工事価格   |
| 消費税等相当額 |  | 1   | 式   |     | 消費税率 10 %  |
| 工事費     |  | 1   | 式   |     | KH 工事費     |
|         |  |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |            |

## 工事種別内訳

2

[illegible]

## 解体撤去工事 種目別内訳

3

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

4

# 火葬場棟解体工事

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

5

## ダイオキシン撤去工事

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

## アスベスト撤去工事

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

7

## 控室棟解体工事

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

## 外構解体工事

[illegible]

## 解体撤去工事 科目別内訳

## 設備撤去工事

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

10

[illegible]

# 解体撤去工事 細目別内訳

11

| 火葬場棟解体工事  |                        | 解体工事 |                | 一般  |     |     |
|-----------|------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                    | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 既設残置家具等撤去 |                        | 1    | 式              |     |     |     |
| カッター入れ    | コンクリート面 厚さ20～30mm      | 30.8 | m              |     |     |     |
| 木造建物上屋解体  | 1戸建て<br>人力・機械併用        | 38.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 木造建物基礎解体  | 大型ブレイカー 圧砕機併用          | 3.7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート撤去  | RC造 土間部<br>圧砕機主体       | 6.8  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 地業撤去      | 根切り 積込共                | 5.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 鋼製戸撤去     | 両開き戸 扉のみ 集積共<br>アルミ製建具 | 15.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鋼製戸撤去     | 片開き戸 扉のみ 集積共<br>アルミ製建具 | 1.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 木製戸撤去     | 片開き戸 扉のみ 集積共           | 2.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ガラス撤去     | 集積共                    | 20   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計         |                        |      |                |     |     |     |
|           |                        |      |                |     |     |     |
|           |                        |      |                |     |     |     |
|           |                        |      |                |     |     |     |
|           |                        |      |                |     |     |     |

# 解体撤去工事 細目別内訳

12

| 火葬場棟解体工事          |                                                             | 廃材処分費 |     | 積込・運搬・処分 |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類<br>集積、積込み | 機 械                                                         | 21.9  | m3  |          |     |     |
| 内装材 積込み           | 機 械                                                         | 6.8   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 コンクリート<br>DID区間無し 22.5km以下 | 10.5  | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 砕石<br>DID区間無し 22.5km以下     | 5.2   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 モルタル<br>DID区間無し 22.5km以下   | 3.5   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 タイル<br>DID区間無し 22.5km以下    | 0.1   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 瓦<br>DID区間無し 22.5km以下      | 2.2   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 ガラス<br>DID区間無し 22.5km以下    | 0.1   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 プラスター<br>DID区間無し 22.5km以下  | 0.3   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 木材<br>DID区間無し 22.5km以下     | 6.1   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 プラスチック<br>DID区間無し 22.5km以下 | 0.03  | m3  |          |     |     |
| スクラップ 運搬          | 4t車・フェリー代含む<br>30km程度                                       | 0.1   | t   |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>コンクリート                                                | 10.5  | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>砕石                                                    | 5.2   | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>モルタル                                                  | 3.5   | m3  |          |     |     |

## 解体撤去工事 細目別内訳

13

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

14

[illegible]

# 解体撤去工事 細目別内訳

15

| ダイオキシン撤去工事     |                           | ダイオキシン撤去 |     |     |     |     |
|----------------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                       | 数 量      | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 煙突廻り密閉化        | 仮設足場+シート                  | 1        | か所  |     |     |     |
| 建屋密閉化          |                           | 1        | 式   |     |     |     |
| 資機材運搬費         | 4t車・フェリー代含む               | 1        | 式   |     |     |     |
| 設置・撤去費         |                           | 1        | 式   |     |     |     |
| 負圧除塵機          | SR-60B<br>処理風量 56.0m3/min | 2        | 台   |     |     |     |
| クリーンルーム        |                           | 2        | か所  |     |     |     |
| エアシャワーユニット     |                           | 2        | 台   |     |     |     |
| 高性能真空掃除機       |                           | 2        | 台   |     |     |     |
| 空気供給設備         | コンプレッサー+空気清浄化装置           | 1        | 台   |     |     |     |
| 資機材運搬費         | 4t車・フェリー代含む               | 1        | 式   |     |     |     |
| 設置・撤去費         |                           | 1        | 式   |     |     |     |
| 発電設備           | 燃料費・電気供給用機材費含む            | 2        | 基   |     |     |     |
| プレ洗浄           | 機器開口・灰出し<br>密封梱包          | 1        | 式   |     |     |     |
| 高圧水洗浄・排水<br>改修 |                           | 1        | 式   |     |     |     |
| 洗浄排水貯水槽        | ドラム缶                      | 4        | 本   |     |     |     |

# 解体撤去工事 細目別内訳

16

| ダイオキシン撤去工事 |                                      |     |     |     |     |     |
|------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダイオキシン撤去   |                                      |     |     |     |     |     |
| 名 称        | 摘 要                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| エアラインマスク   | 損料のみ                                 | 4   | 個   |     |     |     |
| 平面型マスク     |                                      | 4   | 個   |     |     |     |
| マスク吸収缶     | 防塵防毒仕様                               | 24  | 缶   |     |     |     |
| 化学防護保護衣    | 耐水仕様                                 | 48  | 着   |     |     |     |
| 化学防護手袋     |                                      | 48  | 双   |     |     |     |
| 化学防護長靴     |                                      | 4   | 足   |     |     |     |
| コンクリートがら   | 積込・運搬（4t車・フェリー代含む）・処分共               | 9.3 | t   |     |     |     |
| 耐火物        | 耐火煉瓦・モルタル等<br>積込・運搬（4t車・フェリー代含む）・処分共 | 8.3 | t   |     |     |     |
| 汚泥         | 普通産廃<br>積込・運搬（4t車・フェリー代含む）・処分共       | 0.5 | t   |     |     |     |
| 汚泥         | 特管産廃<br>積込・運搬（4t車・フェリー代含む）・処分共       | 0.5 | t   |     |     |     |
| 洗浄排水       | 特管産廃<br>積込・運搬（4t車・フェリー代含む）・処分共       | 0.5 | m3  |     |     |     |
| スクラップ      | 鉄くず<br>H3                            | 0.3 | t   |     |     |     |
| スクラップ 運搬費  | 4t車・フェリー代含む<br>30km程度                | 0.3 | t   |     |     |     |
| 計          |                                      |     |     |     |     |     |
|            |                                      |     |     |     |     |     |

## 解体撤去工事 細目別内訳

17

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

18

[illegible]

# 解体撤去工事 細目別内訳

19

| 控室棟解体工事           |                                                                | 廃材処分費 |     | 積込・運搬・処分 |     |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類<br>集積、積込み | 機 械                                                            | 1.9   | m3  |          |     |     |
| 内装材 積込み           | 機 械                                                            | 4.8   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 コンクリート<br>DID区間無し 22.5km以下   | 0.8   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 CB<br>DID区間無し 22.5km以下       | 0.4   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 砕石<br>DID区間無し 22.5km以下       | 0.7   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 ガラス<br>DID区間無し 22.5km以下      | 0.02  | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 木材<br>DID区間無し 22.5km以下       | 1.7   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 合板<br>DID区間無し 22.5km以下       | 0.5   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 畳<br>DID区間無し 22.5km以下        | 0.9   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 パーチクルボード<br>DID区間無し 22.5km以下 | 0.2   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホウ0.8m3 リシン吹付ボード<br>DID区間無し 22.5km以下 | 1.5   | m3  |          |     |     |
| スクラップ 運搬          | 4t車・フェリー代含む<br>30km程度                                          | 0.2   | t   |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>コンクリート                                                   | 0.8   | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>CB                                                       | 0.4   | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>砕石                                                       | 0.7   | m3  |          |     |     |

## 解体撤去工事 細目別内訳

20

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

22

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

23

| 外構解体工事            |                                                             | 廃材処分費 |     | 積込・運搬・処分 |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート類<br>集積、積込み | 機 械                                                         | 0.02  | m3  |          |     |     |
| 内装材 積込み           | 機 械                                                         | 0.3   | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 コンクリート<br>DID区間無し 22.5km以下 | 0.01  | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 CB<br>DID区間無し 22.5km以下     | 0.01  | m3  |          |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬    | ダンプトラック 4t車・フェリー代含む<br>バックホ0.8m3 プラスチック<br>DID区間無し 22.5km以下 | 0.3   | m3  |          |     |     |
| スクラップ 運搬          | 4t車・フェリー代含む<br>30km程度                                       | 0.1   | t   |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>コンクリート                                                | 0.01  | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 再生<br>CB                                                    | 0.01  | m3  |          |     |     |
| 発生材処分             | 処分<br>プラスチック                                                | 0.3   | m3  |          |     |     |
| スクラップ             | 鉄くず<br>H3                                                   | 0.1   | t   |          |     |     |
| 計                 |                                                             |       |     |          |     |     |
|                   |                                                             |       |     |          |     |     |
|                   |                                                             |       |     |          |     |     |
|                   |                                                             |       |     |          |     |     |
|                   |                                                             |       |     |          |     |     |

## 解体撤去工事 細目別内訳

24

[illegible]

## 解体撤去工事 細目別内訳

25

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

29

[illegible]

## 現場管理費(積上) 明細

30

[illegible]