

回 答 書

工事名：旭町住宅3号棟耐震改修等工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	(図面番号 A-02) 仮設間仕切及び仮設扉の設置場所は図示と表記されていますが、表記がありません。仕様及び配置位置が確認できませんのでご指示ください。	仮設間仕切壁及び仮設扉は設置しないこととしてください。
2	(図面番号 A-49) 仮囲い(ガードフェンス H3.0, H1.8)[指定仮設]と表記されていますが、参考数量では仮囲い鋼板 H=3.0 で計上されていますが、万能鋼板 H=3.0 と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	(図面番号 A-43～A-45) 昇降機に関連する鉄骨部材(建築工事)について参考数量では見込まれていませんが、どのように判断すれば宜しいでしょうか。	昇降機に関連する鉄骨部材（鉄骨レール支持柱等）については、鉄骨工事に別紙1の細目別内訳のとおり見込んでください。
4	(図面番号 A-42, A-44) EV 工事区分で EV ピット内の防水工事、浸水防止工事及び止水工事が建築工事と表記されていますが、参考数量では見込まれていません。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	EV ピット内の床及び壁について、浸透性塗布防水（面積 25.9 m ² ）を見込んでください。

5	(図面番号 A-24) EV 棟屋根部に SUS 点検トラップ(1 か所)及びオーバーフロー管(2 か所)が表記(仕様・形状不明)されていますが、参考数量では見込まれていません。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	点検トラップは建築工事標準図 8-31-2(H1850)を 1 か所見込んでください。オーバーフロー管については、SUS 製 50φ(2 か所)を見込んでください。
6	(図面番号 A-34) アルミ手摺の仕様(格子タイプ、仕上(シルバー色)等)が不明なのでご教示ください。	アルミ手摺の仕様については、H=1100mm、格子@110mm以下、シルバー仕様を見込んでください。
7	(図面番号 A-34) ステンレス手摺の仕様(大きさ(φ)、仕上(HL))が不明なのでご教示ください。	ステンレス手摺の仕様については、34φ、HL 仕上(手摺・支柱@1200 共)H=800mmを見込んでください。
8	(図面番号 S-30) 特記仕様書でハンピツ工法における 1 次シーリング 30×15 が表記されていますが、参考数量では 1 式計上のため、詳細について把握できません。シーリング仕様と数量を合わせてご教示ください。	シーリングの仕様は PU-2、数量は L=24.1mを見込んでください。
9	(図面番号 A-33) EV ホール天井ケイカル板 t=6 張りの天井見切及び下り壁コーナー部分の見切りが計上されていません。仕様をご教示ください。	EV ホール天井ケイカル板 t=6 張りの天井見切については、塩ビ製、廻り縁 L=32.9mを見込んでください。 下り壁コーナー部分の見切りについては、参考数量書の金属工事にて「下り壁見切縁(アルミ製) L=24.4m」に含めております。
10	(図面番号 A-26, A-31, A-36 参考数量) 物干し金物新設と表記されていますが、取付用アンカーは参考数量では見込まれていません。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	取付用アンカーについては、あと施工アンカー M12, L=150mm, 160 本を見込んでください。

11	(図面番号 A-25 参考数量) ⑩アルミ製目隠しルーバー新設と表記されていますが、アルミルーバーの仕様及び取付方法が不明です。仕様、詳細をご教示ください。	アルミルーバーの仕様及び取付方法については、(株)ユニテック フレクサラム同等品を見込んでください。
12	(図面番号 A-25, A-26 参考数量) A-25,A-26 では④縦樋 VPφ75 撤去新設と表記されていますが、参考数量では VPφ50 で計上されています。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	A-25,A-26 図の VPφ75 を見込んでください。
13	(図面番号 A-25～A-27 参考数量) 外壁仕上凡例で④防水型複層塗材 E 吹付と表記されていますが、参考数量では複層塗材 E で計上されています。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	外壁仕上凡例の防水型複層塗材 E を見込んでください。
14	(図面番号 A-24 参考数量) 図面ではアルミ製笠木柱上部役物 350×650(2 か所), 450×550(2 か所)新設と表記されていますが、参考数量では 400*600(2 か所), 500*600(2 か所)と寸法が相違します。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	参考数量の 400*600(2 か所), 500*600(2 か所)を見込んでください。
15	(図面番号 A-13 参考数量) 駐車場ライン引き 122m を見込まれていますが、番号及び<軽>文字書きは見込まれていません。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	番号については、300×300mm, 15 か所, <軽>の文字書きについては、300×30mm, 6 か所を見込んでください。
16	(図面番号 A-36 参考数量) 参考数量でゴミ置場でコンクリート金罎仕上 11.1m² を計上されていますが、A-36 では 2.01*1.215=2.44m² となっております。A-36 を正と判断	お見込みのとおりです。

	すれば宜しいでしょうか。	
17	(図面番号 A-37) 参考数量では計上されていませんが、A-37 で既存舗装面の白線引きは全て除去すると表記されています。どのように判断すれば宜しいでしょうか。	既存舗装面白線引き除去, L=50mを見込んでください。
18	(図面番号 A-38) 駐車場の立上り壁(H=100+300) 縦筋 D10@200, 横筋 3-D13 と表記されていますが、構造が不明なため断面詳細をご教示ください。	図面 (別紙 2) を添付します。
19	(図面番号 A-40) 倉庫(既製品)の基礎図が表記されてないため、大きさ、鉄筋間隔等が確認できません。基礎図等詳細をご教示ください。	図面 (別紙 2) を添付します。