

建築工事 細目別内訳

EV増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400A H-125*125*6.5*9	0.2	t			
H形鋼	SN400A H-150*150*7*10	0.8	t			
等辺山形鋼	L-65*65*6	0.03	t			
等辺山形鋼	L-100*100*10	0.1	t			
切板	SN400A PL-9	0.02	t			
切板	SS400 PL-9	0.1	t			
切板	SS400 PL-12	0.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		0.04	t			
鉄骨工場加工組立費	耐震補強流用	1.2	t			
工場錆止め塗装	K5674	35.3	m2			
現場建方費	耐震補強流用	1.2	t			
鉄骨運搬	4t車	1.2	t			
計						