

工 事 番 号							
設計年度	令和 3 年度	三原西処理分区污水管新設工事（3-15工区） 公共下水道事業 三原市頼兼二丁目 仕様書					
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要		起 工 理 由					
・ 路線延長（污水補助） L=188.2m 管体延長 管渠工（開削） φ 200 L=179.7m 付帯工 一式 ・ 路線延長（污水単独） L=100.0m 管体延長 管渠工（開削） φ 150 L=94.3m 付帯工 一式							

仕 様 書

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市頼兼二丁目 公共下水道事業 三原西処理分区污水管新設工事(3-15 工区)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和3年8月 広島版
広島県の調達情報のページ (<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>) - 「技術管理基準等」に掲載している。
 - ・下水道土木工事必携(案) 2021年度 公益社団法人日本下水道協会
 - ・下水道用設計指針と設計標準図 平成26年度改訂版 三原市
 - ・その他関連規格類

第2節 現場の管理

受注者は、工事現場内において、管理技術者、主任技術者(下請を含む。)に工事名、工期、顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

第3節 部分引渡し

建設工事契約約款第38条により、本工事の内、部分引渡しの必要が生じた場合は、当該部分の検査を受け部分引渡しを行うこと。

第4節 検査

土木工事共通仕様書(令和3年8月広島版)『第3編 1-1-8 技術検査』によるほか、三原市工事検査規程の定めるところによる。

第5節 情報共有システム(設計金額500万円以上が対象)

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報交換システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用

料を支払うものとする。

- 4 なお、工事完成時については、提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 6 節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第 5 4 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第 2 章 施工条件

第 1 節 工 程

1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	地下埋設物（水道管、ガス管、雨水管などの埋設物あり）
調査時期	工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）
移設時期	必要に応じて、別途協議するものとする。
提出書類	「試掘結果報告書」として、提出するものとする。また、提出部数については監督員の指示によるものとする。

第 2 節 用 地

- 1 借 地 あらかじめ近隣住民に借地する目的、作業内容を充分説明し、同意を得て借地すること。

第 3 節 公害対策

1 事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。
調査時期	施工前・施工中・施工後（1 ヶ月以内）

調査内容	柱，屋根，壁，基礎，建具等の傾斜，損傷状況
範囲	別途協議による。

第4節 安全対策

1 交通誘導員・保安要員

工事作業期間中の交通誘導員は，開削工事2（人／日）を見込んでいる。

第5節 工事用道路

1 一般道路

搬入経路 特に指定しない。

使用期間 工事施工期間

使用時間 8時30分～17時

工事中・後の処置 随時 清掃， 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第6節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第7節 仮設工

湧水等により、見込んでいる仮設工法が適さない場合や適用できない場合は、任意仮設についても設計変更することができる。

ただし、変更しようとする者は、見込んでいる仮設工法が適用できない根拠を文書等に示すとともに、適した仮設工法の仕様や構造計算書等を添付し、監督員と協議すること。

第8節 工事支障物件

1 地下・地上支障物

支障物件名	水道管，ガス管，NTT 光ケーブル
管理者	三原市水道部，広島ガス，NTT
位 置	協議による
移設時期	協議による

第9節 管内テレビカメラ調査

管内テレビカメラ調査については、下水道管路施設の点検・調査マニュアル（案）（平成25年6月社団法人日本下水道協会）を準拠し実施すること。

第10節 その他

1 工事用機資材の仮置き

場 所	指定しない
期 間	指定しない
保管方法	指定しない

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月広島版）『第1編 1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。
なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 工事損失等

本工事の施工に伴い、通常避けることのできない地盤沈下、振動等により建物等に損害等（以下「工事損失」という。）が発生した場合においては、次のとおりとする。

なお、工事損失に伴う補償費用は、設計で現場管理費に見込んでいる。

- | | |
|-------------|---|
| （１）原因調査 | 監督員と協力して行なうものとする。 |
| （２）補償交渉 | 監督員と協力して処理解決に当るものとする。 |
| （３）応急処置 | 監督員から応急処置を講じる必要があると指示された場合は、直ちに応急処置を講ずるものとする。 |
| （４）補償費用負担割合 | 発注者は、工事損失に伴う補償費用のうち、請負代金額の１００分の１を超える額を負担する。 |

第6章 その他

本工事内及び近接する地域住民、企業等には工事内容等を十分に周知・調整したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。
また、特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費【補助】					
管路施設(開削工法)		式		1	レベル1
管きょ工(開削)		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
管路掘削		式		1	レベル4
管路埋戻	(発生土)	式		1	レベル4
管路埋戻	(再生砂)	式		1	レベル4
発生土処理		式		1	レベル4
管布設工		式		1	レベル3
硬質塩化ビニル管	【VUφ200】	m		179.7	レベル4
埋設標識テープ		m		179.7	レベル4
管基礎工		式		1	レベル3
砂基礎	【再生砂】	m		179.7	レベル4
管路土留工		式		1	レベル3
軽量鋼矢板土留	H=2.0m	式		1	レベル4
軽量鋼矢板土留	H=2.5m	式		1	レベル4
軽量鋼矢板土留	H=3.0m	式		1	レベル4
土留支保工(鋼製支保工)	1 段	m		53	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
土留支保工(鋼製支保工)	2段	m		127.2	レベル4
土留材質料		式		1	レベル4
開削水替工		式		1	レベル3
開削水替		式		1	レベル4
マンホール工		式		1	レベル2
組立マンホール工		式		1	レベル3
組立1号マンホール		箇所		5	レベル4
組立0号マンホール		箇所		5	レベル4
内副管		箇所		2	レベル4
取付管およびます工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
管路掘削		式		1	レベル4
管路埋戻(発生土)		式		1	レベル4
管路埋戻(再生砂)		式		1	レベル4
発生土処理		式		1	レベル4
ます設置工		式		1	レベル3
ます(塩化ビニル製)		箇所		13	レベル4
取付管布設工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
取付管(硬質塩化ビニル管)		箇所		13	レベル4
付帯工		式		1	レベル2
舗装撤去工		式		1	レベル3
舗装版切断		m		500	レベル4
舗装版破碎（現況）		m2		410	レベル4
舗装版破碎（仮舗装）		m2		205	レベル4
殻運搬処理		m3		27	レベル4
舗装仮復旧工		式		1	レベル3
不陸整正		m2		368	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)		m2		205	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)		m2		205	レベル4
表層(仮舗装)		m2		205	レベル4
表層(車道・路肩部)		m2		402	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
仮設工		式		1	レベル3
交通誘導員		式		1	レベル4
直接工事費					
運搬費					

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		9.94	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
管内調査費		m		179.7	レベル4
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費【単独】					
管路施設(開削工法)		式		1	レベル1
管きょ工(開削)		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
管路掘削		式		1	レベル4
管路埋戻	(発生土)	式		1	レベル4
管路埋戻	(再生砂)	式		1	レベル4
発生土処理		式		1	レベル4
管布設工		式		1	レベル3
硬質塩化ビニル管	【VUφ150】	m		94.3	レベル4
埋設標識テープ		m		94.3	レベル4
管基礎工		式		1	レベル3
砂基礎	【再生砂】	m		94.3	レベル4
管路土留工		式		1	レベル3
軽量鋼矢板土留	H=2.0m	式		1	レベル4
軽量鋼矢板土留	H=2.5m	式		1	レベル4
土留支保工(鋼製支保工)	1 段	m		8	レベル4
土留支保工(鋼製支保工)	2段	m		9.5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
土留材質料		式		1	レベル4
開削水替工		式		1	レベル3
開削水替		式		1	レベル4
マンホール工		式		1	レベル2
組立マンホール工		式		1	レベル3
組立1号マンホール		箇所		1	レベル4
組立0号マンホール		箇所		6	レベル4
内副管		箇所		2	レベル4
取付管およびます工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
管路掘削		式		1	レベル4
管路埋戻（発生土）		式		1	レベル4
管路埋戻（再生砂）		式		1	レベル4
発生土処理		式		1	レベル4
ます設置工		式		1	レベル3
ます(塩化ビニル製)		箇所		10	レベル4
取付管布設工		式		1	レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)		箇所		10	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
付帯工		式		1	レベル2
舗装撤去工		式		1	レベル3
舗装版切断		m		260	レベル4
舗装版破碎（現況）		m2		224	レベル4
舗装版破碎（仮舗装）		m2		96	レベル4
殻運搬処理		m3		14	レベル4
舗装仮復旧工		式		1	レベル3
不陸整正		m2		84	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)		m2		84	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)		m2		84	レベル4
表層(仮舗装)		m2		84	レベル4
表層(車道・路肩部)		m2		224	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
仮設工		式		1	レベル3
交通誘導員		式		1	レベル4
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0008


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		0.97	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
管内調査費		m		94.3	レベル4
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					
工事費計					

工事数量総括表


頁0 -0009

[illegible]

平面図 S=1:500





縦断面図 V=1:100 H=1:500




管種・管径(mm)	VUφ200										
勾配(‰)	3.0 46.0 96.0 51.0 45.0 51.0 54.0 15.0 3.0										
区間距離(m)	7.00	12.00	11.00	16.00	31.00	30.00	13.00	20.00	14.70	7.10	
地盤高	14.90	14.33	13.20	12.14	10.59	7.68	5.41	4.74	3.66	2.37	2.25
土被り	2.11 (1.84)	1.56 (1.58)	1.00 (1.29)	1.46 (1.46)	2.31 (2.30)	2.29 (2.33)	1.67 (1.67)	1.00 (1.46)	1.95 (1.95)	1.94 (2.04)	2.04 (1.54)
管底高	12.581 (2.16)	12.560 (1.88)	11.988 (1.61)	11.535 (1.77)	10.479 (2.62)	9.625 (2.66)	8.089 (1.99)	6.472 (1.32)	4.202 (2.27)	2.588 (2.26)	1.411 (2.36)
掘削深	2.43 (2.16)	1.88 (1.90)	1.32 (1.61)	1.77 (1.77)	2.62 (2.62)	2.61 (2.66)	1.99 (1.99)	1.32 (1.78)	2.27 (2.27)	2.26 (2.36)	2.36 (2.36)
追加距離	161.80	154.80	142.80	131.80	115.80	84.80	54.80	41.80	21.80	7.10	0.00
測点	No. 25	No. 24	No. 23	No. 22	No. 21	No. 20	No. 19	No. 18	No. 17	No. 16	No. 2

横断面図 S=1:100



施工位置図 S=1/2,500



管番号	管径	工法	延長
4958	φ200	開削・補助	補助 107.00 単独
計			107.00


令和3年度 公共下水道事業(污水)

工 事 名	三原西処理分区分水管新設工事 (3-15工区)
工事場所	三原市頼兼二丁目
図面番号	1/2
縮 尺	縮 尺
図 示	図 示


平面図・縦断面図・横断面図

三 原 市


平面図 S=1:500



横断面図 S=1:100




縦断面図 V=1:100 H=1:500




管種・管径(mm)	VUφ150								VUφ200				VUφ150			
勾配(‰)	87.0								55.0				63.0			
区間距離(m)	18.00								26.00				12.00			
地盤高	12.37								9.36				8.39			
土被り	1.01								1.18				1.00			
管底高	11.196								8.019				7.222			
掘削深	1.28								1.45				1.27			
追加距離	145.20								101.20				89.20			
測点	No. 63								No. 61				No. 59			

③—③



施工位置図 S=1/2,500



管番号	管径	工法	延長
4961	φ150	開削・単独	56.00
4962-1	φ150	開削・単独	8.00
4962-2	φ200	開削・補助	34.00
4963	φ150	開削・単独	36.00
4964	φ200	開削・補助	47.20
計			81.20

令和3年度 公共下水道事業(污水)

工事名	三原西処理分区污水管新設工事(3-15工区)		
工事場所	三原市頼兼二丁目		
図面番号	2/2	縮尺	図示

平面図・縦断面図・横断面図

三原市

— 参 考 資 料 —

令和 3 年度

三原西处理分区污水管新設工事(3-15工区)

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.06.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	31 下水道工事 (2) 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費【補助】					X1000
管路施設(開削工法)					Y1I01 レベル1
管きょ工(開削)	1	式			Y1I0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	370	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0001 表
管路埋戻 (発生土)	1	式			Y1I01010102レベル4
機械投入埋戻工(バックホウ)	260	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0003 表
管路埋戻 (再生砂)	1	式			Y1I01010102レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など 機械投入埋戻工(バックホウ)	数量	単位	単価	金額	備考
	49	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0005 表
発生土処理	1	式			Y1I01010103レベル4
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	86	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費（発生土）	86	m3			F0001 00
管布設工	1	式			Y1I010102 レベル3
硬質塩化ビニル管 【VUφ200】	179.7	m			Y1I01010203レベル4
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	179.7	m			SG1D0006001 00 単第0 -0008 表
マンホール用可とう継手 φ200VU	20	個			F00031 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管自在継手 φ200VU用・0～15°	3	個			F00014 00
埋設標識テープ	179.7	m			Y1I01010216レベル4
埋設表示シート 150×50 2倍	179.7	m			F0004 00
管基礎工	1	式			Y1I010103 レベル3
砂基礎 【再生砂】	179.7	m			Y1I01010301レベル4
砂基礎工(機械施工)	18	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0009 表
再生砂	18	m3			TTPC00011 00
管路土留工	1	式			Y1I010105 レベル3
軽量鋼矢板土留 H=2.0m	1	式			Y1I01010503レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	53	m			SG1D0033001 00 単第0 -0010 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	53	m			SG1D0033002 00 単第0 -0011 表
軽量鋼矢板土留 H=2.5m	1	式			Y1I01010503レベル4
軽量鋼矢板建込工(両側分)	64	m			SG1D0033001 00 単第0 -0012 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	64	m			SG1D0033002 00 単第0 -0013 表
軽量鋼矢板土留 H=3.0m	1	式			Y1I01010503レベル4
軽量鋼矢板建込工(両側分)	63.2	m			SG1D0033001 00 単第0 -0012 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	63.2	m			SG1D0033002 00 単第0 -0013 表
土留支保工(鋼製支保工) 1 段	53	m			Y1I01010504レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段	53	m			SG1D0033008 00 単第0 -0014 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去 1段	53	m			SG1D0033008 00 単第0 -0015 表
土留支保工(鋼製支保工) 2段	127.2	m			Y1I01010504レベル4
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段	127.2	m			SG1D0033008 00 単第0 -0016 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去 2段	127.2	m			SG1D0033008 00 単第0 -0017 表
土留材質料	1	式			Y4999 レベル4
軽量鋼矢板質料 (補助)	1	式			F0005 00
支保材質料 (補助)	1	式			F0006 00
開削水替工	1	式			Y1I010109 レベル3

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
開削水替					Y1I01010901レベル4
	1	式			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	13	日			単第0 -0018 表
据付・撤去工					SG1D0042002 00
	1	現場			単第0 -0020 表
マンホール工					Y1I0102 レベル2
	1	式			
組立マンホール工					Y1I010202 レベル3
	1	式			
組立1号マンホール					Y1I01020202レベル4
	5	箇所			
汚水用人孔鉄蓋 (デザイン入・密閉ロック式) φ600用 T-25					F0009 00
	1	組			
汚水用人孔鉄蓋 (デザイン入・密閉ロック式) 転落防止装置付・φ600用 T-25					F0010 00
	4	組			
変形防止調整金具					F0011 00
	5	組			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
無収縮モルタル 25kg袋	7	袋			TH003190 00
マンホール付属品 調整リング 600×100	2	個			TH003100 00
マンホール付属品 調整リング 600×150	3	個			TH003102 00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×300	1	個			TH003064 00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×450	3	個			TH003066 00
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×600	1	個			TH003068 00
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1500	2	個			TH003092 00
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1800	3	個			TH003094 00
円形1号(内径900)I種 底版 H=130	5	個			TH003096 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径150用	1	個所			TH003128 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径200用	5	個所			TH003130 00
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	5	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0021 表
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	5	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0025 表
組立0号マンホール	5	箇所			Y1I01020201レベル4
汚水用人孔鉄蓋 (デザイン入・密閉ロック式) φ600用 T-25	4	組			F0009 00
汚水用人孔鉄蓋 (デザイン入・密閉ロック式) 転落防止装置付・φ600用 T-25	1	組			F0010 00
変形防止調整金具	5	組			F0011 00
無収縮モルタル 25kg袋	7	袋			TH003190 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール付属品 調整リング 600×100	1	個			TH003100 00
マンホール付属品 調整リング 600×150	4	個			TH003102 00
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×300	3	個			TH003034 00
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×450	2	個			TH003036 00
円形0号(内径750)I種 直壁 750×300	1	個			TH003040 00
円形0号(内径750)I種 直壁 750×600	1	個			TH003042 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×600	1	個			TH003052 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×900	1	個			TH003054 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1200	1	個			TH003056 00

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1500	2	個			TH003058 00
円形0号(内径750)I種 底版	5	個			TH003062 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径150用	1	箇所			TH003128 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径200用	4	箇所			TH003130 00
底部工(組立式)(組立0号マンホール)	5	箇所			SG1D0052001 00 単第0 -0026 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下	4	箇所			SG1D0052002 00 単第0 -0027 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m超～3m以下	1	箇所			SG1D0052002 00 単第0 -0028 表
内副管	2	箇所			Y1I01020208レベル4
内副管取付工	2	箇所			SG1D0051002 00 単第0 -0029 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スリム型内副管 偏平タイプ200-150 1号マンホール継手(固定金具付)	2	個			F00015 00
偏平タイプ縦管 スリム型内副管用 200-150 L=2.0m	1	個			F00016 00
エルボ スリム型内副管 200-150	2	個			F00017 00
半割管 φ250VP	0.7	m			F00025 00
取付バンド φ170～φ280 アンカーボルト付	4	個			F00021 00
取付管およびます工	1	式			Y1I0104 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010401 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01040101レベル4
機械掘削工(小型バックホウ)	29	m3			SG1D0001001 00 単第0 -0030 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻（発生土）					Y1I01040102レベル4
	1	式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	24	m3			単第0 -0032 表
管路埋戻（再生砂）					Y1I01040102レベル4
	1	式			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					SG1D0002002 00
	5	m3			単第0 -0033 表
発生土処理					Y1I01040103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	3	m3			単第0 -0034 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費（発生土）					F0001 00
	3	m3			
ます設置工					Y1I010402 レベル3
	1	式			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ます(塩化ビニル製)	13	箇所			Y1I01040202レベル4
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	13	箇所			SG1D0088004 00
塩ビ製ライト蓋 T-2デザイン入り	4	個			単第0 -0035 表 F00022 00
鋳鉄製防護蓋 T-8デザイン入り	9	個			F00023 00
内蓋 CVR φ200	9	個			F00024 00
取付管布設工	1	式			Y1I010403 レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)	13	箇所			Y1I01040302レベル4
取付管布設および支管取付工 (可とう支管設 管径 150mm	13	箇所			SG1D0089002 00
付帯工	1	式			単第0 -0036 表 Y1I0106 レベル2

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装撤去工	1	式			Y1I010601 レベル3
舗装版切断	500	m			Y1I01060101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	500	m			SPK21040302 00 単第0 -0037 表
舗装版破碎（現況）	410	m2			Y1I01060102レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	410	m2			SPK21040301 00 単第0 -0038 表
舗装版破碎（仮舗装）	205	m2			Y1I01060102レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	205	m2			SPK21040301 00 単第0 -0038 表
殻運搬処理	27	m3			Y1I01060105レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	27	m3			SPK21040138 00 単第0 -0039 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
受入費 (Asガラ)					F0002 00
	62	t			
舗装仮復旧工					Y1I010604 レベル3
	1	式			
不陸整正					Y1I01060401レベル4
	368	m2			
不陸整正 補足材料無し					SPK21040224 00
	368	m2			単第0 -0040 表
下層路盤(車道・路肩部)					Y1I01060402レベル4
	205	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK21040225 00
	205	m2			単第0 -0041 表
上層路盤(車道・路肩部)					Y1I01060404レベル4
	205	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工					SPK21040227 00
	205	m2			単第0 -0042 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(仮舗装)					Y1I01060408レベル4
	205	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					SPK21040234 00
	205	m2			単第0 -0043 表
表層(車道・路肩部)					Y1I01060408レベル4
	402	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK21040234 00
	402	m2			単第0 -0044 表
仮設工					Y1I0106 レベル2
	1	式			
仮設工					Y1I010601 レベル3
	1	式			
交通誘導員					Y1I01060101レベル4
	1	式			
交通誘導警備員B					R0369 00
	51	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3
仮設材運搬費	1	式			YZZ04001004レベル4
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 9.9km 製品長 12m以内	9.94	t			S1000007 00
	1	式			【補助】 単第0 -0045 表
技術管理費					Z0006
技術管理費	1	式			YZZ06 レベル2
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3
管内調査費	1	式			YZZ06001004レベル4
	179.7	m			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路調査工 洗浄・カメラ調査・報告書含む	179.7	m			V0100 00 【補助】 単第0 -0048 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0020

[illegible]

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費【単独】					X2000
管路施設(開削工法)					Y1I01 レベル1
管きょ工(開削)	1	式			Y1I0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01010101レベル4
機械掘削工(バックホウ)	100	m3			SG1D0001002 00 単第0 -0001 表
管路埋戻 (発生土)	1	式			Y1I01010102レベル4
機械投入埋戻工(バックホウ)	61	m3			SG1D0002003 00 単第0 -0003 表
管路埋戻 (再生砂)	1	式			Y1I01010102レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00
	14	m3			単第0 -0005 表
発生土処理					Y1I01010103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	31	m3			単第0 -0006 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費（発生土）					F0001 00
	31	m3			
管布設工					Y1I010102 レベル3
	1	式			
硬質塩化ビニル管 【VUφ150】					Y1I01010203レベル4
	94.3	m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm					SG1D0006001 00
	94.3	m			単第0 -0055 表
マンホール用可とう継手 φ150VU					F0003 00
	12	個			

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管自在継手 φ150VU用・0～15°	1	個			F00012 00
埋設標識テープ	94.3	m			Y1I01010216レベル4
埋設表示シート 150×50 2倍	94.3	m			F0004 00
管基礎工	1	式			Y1I010103 レベル3
砂基礎 【再生砂】	94.3	m			Y1I01010301レベル4
砂基礎工(機械施工)	6	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0009 表
再生砂	6	m3			TTPC00011 00
管路土留工	1	式			Y1I010105 レベル3
軽量鋼矢板土留 H=2.0m	1	式			Y1I01010503レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	8	m			SG1D0033001 00 単第0 -0010 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	8	m			SG1D0033002 00 単第0 -0011 表
軽量鋼矢板土留 H=2.5m	1	式			Y1I01010503レベル4
軽量鋼矢板建込工(両側分)	9.5	m			SG1D0033001 00 単第0 -0012 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	9.5	m			SG1D0033002 00 単第0 -0013 表
土留支保工(鋼製支保工) 1段	8	m			Y1I01010504レベル4
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段	8	m			SG1D0033008 00 単第0 -0014 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去 1段	8	m			SG1D0033008 00 単第0 -0015 表
土留支保工(鋼製支保工) 2段	9.5	m			Y1I01010504レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段	9.5	m			SG1D0033008 00 単第0 -0016 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去 2段	9.5	m			SG1D0033008 00 単第0 -0017 表
土留材質料	1	式			Y4999 レベル4
軽量鋼矢板質料 (単独)	1	式			F0007 00
支保材質料 (単独)	1	式			F0008 00
開削水替工	1	式			Y1I010109 レベル3
開削水替	1	式			Y1I01010901レベル4
ポンプ運転工	6	日			SG1D0042001 00 単第0 -0018 表
据付・撤去工	1	現場			SG1D0042002 00 単第0 -0020 表

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール工					Y1I0102 レベル2
	1	式			
組立マンホール工					Y1I010202 レベル3
	1	式			
組立1号マンホール					Y1I01020202レベル4
	1	箇所			
汚水用人孔鉄蓋（デザイン入・密閉ロック式） φ600用 T-25					F0009 00
	1	組			
変形防止調整金具					F0011 00
	1	組			
無収縮モルタル 25kg袋					TH003190 00
	1	袋			
マンホール付属品 調整リング 600×100					TH003100 00
	1	個			
円形1号(内径900)I種 斜壁 600×900×300					TH003064 00
	1	個			
円形1号(内径900)I種 管取付け壁 900×1500					TH003092 00
	1	個			

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形1号(内径900)I種 底版 H=130	1	個			TH003096 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径100用	1	箇所			TH003126 00
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0021 表
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0025 表
組立0号マンホール	6	箇所			Y1I01020201レベル4
汚水用人孔鉄蓋 (デザイン入・密閉ロック式) φ600用 T-25	6	組			F0009 00
変形防止調整金具	6	組			F0011 00
無収縮モルタル 25kg袋	6	袋			TH003190 00
マンホール付属品 調整リング 600×100	1	個			TH003100 00

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール付属品 調整リング 600×150	5	個			TH003102 00
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×300	3	個			TH003034 00
円形0号(内径750)I種 斜壁 600×750×450	3	個			TH003036 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×600	2	個			TH003052 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×900	3	個			TH003054 00
円形0号(内径750)I種 管取付け壁 750×1200	1	個			TH003056 00
円形0号(内径750)I種 底版	6	個			TH003062 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径100用	2	個所			TH003126 00
マンホール削孔費 0・1号(I種) 塩ビ管用,径150用	5	個所			TH003128 00

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底部工(組立式)(組立0号マンホール)					SG1D0052001 00
	6	箇所			単第0 -0026 表
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下					SG1D0052002 00
	6	箇所			単第0 -0027 表
内副管					Y1I01020208レベル4
	2	箇所			
内副管取付工					SG1D0051002 00
	2	箇所			単第0 -0029 表
内副管用マンホール継手 150-100					F00018 00
	2	個			
90°曲管(90ST) 副管用継手,呼び径100					TH010548 00
	2	個			
接着受口片受け直管(ST) 呼び径100(114×3.1×4)					TH010436 00
	1	本			
取付バンド φ100～φ120 アンカーボルト付					F00019 00
	2	個			
半割管 φ200VP					F00026 00
	0.6	m			

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付バンド φ170～φ280 アンカーボルト付	4	個			F00021 00
取付管およびます工	1	式			Y1I0104 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010401 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01040101レベル4
機械掘削工(小型バックホウ)	16	m3			SG1D0001001 00 単第0 -0030 表
管路埋戻（発生土）	1	式			Y1I01040102レベル4
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	12	m3			SG1D0002002 00 単第0 -0032 表
管路埋戻（再生砂）	1	式			Y1I01040102レベル4
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	3	m3			SG1D0002002 00 単第0 -0033 表

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土処理					Y1I01040103レベル4
	1	式			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	2	m3			単第0 -0034 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費（発生土）					F0001 00
	2	m3			
ます設置工					Y1I010402 レベル3
	1	式			
ます(塩化ビニル製)					Y1I01040202レベル4
	10	箇所			
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm					SG1D0088004 00
	10	箇所			単第0 -0035 表
塩ビ製ライト蓋 T-2デザイン入り					F00022 00
	4	個			
鋳鉄製防護蓋 T-8デザイン入り					F00023 00
	6	個			

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
内蓋 CVR φ200	6	個			F00024 00
取付管布設工	1	式			Y1I010403 レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)	10	箇所			Y1I01040302レベル4
取付管布設および支管取付工（可とう支管設 管径 100mm	10	箇所			SG1D0089002 00
付帯工	1	式			単第0 -0056 表 Y1I0106 レベル2
舗装撤去工	1	式			Y1I010601 レベル3
舗装版切断	260	m			Y1I01060101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	260	m			SPK21040302 00
舗装版破碎（現況）	224	m2			単第0 -0037 表 Y1I01060102レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	224	m2			SPK21040301 00 単第0 -0038 表
舗装版破碎（仮舗装）	96	m2			Y1I01060102レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	96	m2			SPK21040301 00 単第0 -0038 表
殻運搬処理	14	m3			Y1I01060105レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	14	m3			SPK21040138 00 単第0 -0039 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費（Asガラ）	33	t			F0002 00
舗装仮復旧工	1	式			Y1I010604 レベル3
不陸整正	84	m2			Y1I01060401レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料無し	84	m2			SPK21040224 00 単第0 -0040 表
下層路盤(車道・路肩部)	84	m2			Y1I01060402レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	84	m2			SPK21040225 00 単第0 -0041 表
上層路盤(車道・路肩部)	84	m2			Y1I01060404レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚120mm 1層施工	84	m2			SPK21040227 00 単第0 -0042 表
表層(仮舗装)	84	m2			Y1I01060408レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	84	m2			SPK21040234 00 単第0 -0043 表
表層(車道・路肩部)	224	m2			Y1I01060408レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当たり平均仕上厚50mm	224	m2			SPK21040234 00 単第0 -0044 表

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1I0106 レベル2
	1	式			
仮設工					Y1I010601 レベル3
	1	式			
交通誘導員					Y1I01060101レベル4
	1	式			
交通誘導警備員B					R0369 00
	19	人			
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	0.97	t			

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 9.9km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 【補助】 単第0 -0057 表
技術管理費					Z0006
技術管理費	1	式			YZZ06 レベル2
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3
管内調査費	1	式			YZZ06001004レベル4
管路調査工 洗浄・カメラ調査・報告書含む	94.3	m			V0100 00 【補助】 単第0 -0048 表
共通仮設費率分	94.3	m			Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
工事原価					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費					

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0038

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

單第0 -0001 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

機-01_バックホウ運転

SM0102020

單第0 -0002 表

113_標準型 排2

山積0.28m³(平積0.2m³)

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0003 表

頁0 -0041

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0042

タンパ締固め

SPK21040020

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.37% 労務構成比: 97.25% 材料構成比: 1.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,422.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.37%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.38%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0005 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
再生砂	126.300	m3			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3 E=126.3 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)			C=2 再生砂		

施工単価表

頁0 -0044

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0006 表

1 m3 当り

備考
单第0-0007 表

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

4t積級

SM2203010

単第0 -0007 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	34.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工単価表

頁0 -0046

硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

單第0 -0008 表

呼び径 200mm

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002

單第0 -0009 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0010 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.6	時間			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=2 掘削深 2.0m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0011 表

1
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.0	日			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0012 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	2.4	人			
普通作業員	7.2	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	12.5	時間			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=3 掘削深 2.5m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0013 表

頁0 -0051

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.0	日			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
設置 1段

SG1D0033008

単第0 -0014 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.6	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	1.8	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
撤去 1段

SG1D0033008

単第0 -0015 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
設置 2段

SG1D0033008

単第0 -0016 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	1.2	人			
普通作業員	3.6	人			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0018 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中ポンプ損料	1	日			単第0-0019 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工単価表

頁0 -0057

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0019 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0020 表

1

現場 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0022 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.55%

材料構成比:

55.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,111.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0061

モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)

SG1E0044003

單第0 -0023 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

モルタル練
高炉
機械構成比: 0.00%

SPK21040141
混合比1:2
労務構成比: 62.07%

材料構成比: 37.93%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1
標準単価:

m3 当り
45,040.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	28.13%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	9.80%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

施工単価表

頁0 -0063

組立1号マンホール

SG1D0053002

單第0 -0025 表

1

箇所 当り

1号(内径900mm) 深さ3m以下

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

組立0号マンホール

SG1D0052002

單第0 -0027 表

1

箇所 当り

0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

組立0号マンホール
0号(内径750mm),楕円 深さ2m超～3m以下

SG1D0052002

單第0 -0028 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

内副管取付工

SG1D0051002

單第0 -0029 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

單第0 -0030 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

機-18_小型バックホウ運転

SM1802010

單第0 -0031 表

113_標準型 排2

山積0.13m³(平積0.10m³)

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0032 表

頁0 -0070

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			単第0-0031 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

施工単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0033 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
再生砂	126.000	m3			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			単第0-0031 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3 D=126 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)			B=2 再生砂		

施工単価表

頁0 -0072

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0034 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

まず設置工（塩化ビニル製）

SG1D0088004

單第0 -0035 表

1

箇所 当り

ます径 200mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

**取付管布設および支管取付工（可とう支管設
管径 150mm**

SG1D0089002

單第0 -0036 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

舗装版切断

SPK21040302

単第0 -0037 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

562.41000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0076

鋪裝版切断

SPK21040302

單第0 -0037 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

皿 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比:

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 9.68% 労務構成比: 82.20% 材料構成比: 8.12% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040301 障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0038 表

1
標準単価: 167.88000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0078

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 47.38%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)
労務構成比: 37.64%

単第0 -0039 表
材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
2,638.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0079

不陸整正
補足材料無し
機械構成比:

SPK21040224

単第0 -0040 表

1
標準単価: m2 当り
112.53000

25.67% 労務構成比: 67.46% 材料構成比: 6.87% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.66%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.81%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.20%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
運転手(特殊)	42.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0080

**不陸整正
補足材料無し
機械構成比：**

SPK21040224

單第0 -0040 表

1

m2 当り

112.53000

標準単価：

市場単価構成比: 0.00%

6.87%

材料構成比:

67.46%

勞務構成比：

25.67%

代表機勞材規格(積算地区)

構成比

单価(積算地区)

代表機勞材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

A=1

補足材料無し

E=1

- (全ての費用)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.23% 労務構成比: 15.52% 材料構成比: 79.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040225

単第0 -0041 表

RC-40

1
標準単価:

m2 当り
1,077.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.23%

労務構成比: 15.52%

材料構成比: 79.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,077.40000

SPK21040225

単第0 -0041 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	77.85%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0083

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0042 表

M-30

全仕上り厚120mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0042 表

M-30

機械構成比:10.38%

労務構成比:30.75%

材料構成比:58.87%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1

m2

当り

543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0085

表層(車道・路肩部) SPK21040234 単第0 -0043 表
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm 1 m2 当り
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 44.56% 材料構成比: 54.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0086

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 44.56% 材料構成比: 54.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040234
1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0043 表

1
標準単価:

m2 当り
2,452.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=8 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0087

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0044 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.58% 労務構成比: 10.02% 材料構成比: 88.40% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,527.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.02%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0088

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

單第0 -0044 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.58%

勞務構成比:

10.02%

材料構成比: 88.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,527.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.30%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0089

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

單第0 -0045 表

運搬距離 9.9km

製品長 12m以内

【補助】

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

基本運賃
運搬距離 9.9km

S1000009

單第0 -0046 表

製品長 12m以内 運搬質量 9.94t

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0091

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0047 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

管路調査工

V0100

單第0 -0048 表

洗浄・カメラ調査・報告書含む

【補助】

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0093

本管TVカメラ調査工

V0110

單第0 -0049 表

1 Ⅲ 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0094

TVカメラ搭載車運転工
95.5kw 2t車

V0120

單第0 -0050 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

管きょ内洗浄工

V0210

単第0 -0051 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車運転工 147kw 4t車	1.0	日			単第0-0052 表
高圧洗浄車運転工 147kw 4t車	1.0	日			単第0-0052 表
土木一般世話役 清掃技師	1.0	人			
特殊作業員 清掃作業員	1.0	人			
高圧洗浄車運転工 147kw 4t車	1.0	日			単第0-0052 表
給水車運転工 132kw 4t車	1.0	日			単第0-0053 表
諸雑費	1	式			
1m当り		m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0096

高压洗净車運転工
147kw 4t車

V0220

單第0 -0052 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0097

給水車運転工
132kw 4t車

V0230

單第0 -0053 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

報告書作成工

V0310

単第0 -0054 表

頁0 -0098

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師（外業） 管理技師	1.0	人			
測量技師（外業） 管路調査技師	1.0	人			
測量技師補（外業） 管路調査助手	1.0	人			
DVD	1	枚			
写真代	1	式			
雑材料	10	%			#01
1m当り		m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0099

硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

單第0 -0055 表

呼び径 150mm

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0100

**取付管布設および支管取付工（可とう支管設
管径 100mm**

SG1D0089002

單第0 -0056 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0101

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 9.9km	製品長 12m以内

单第0 -0057 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0102

基本運賃

運搬距離 9.9km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 0.97t

單第0 -0058 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0103

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0059 表

1

式 当り

[illegible]

汚水数量集計表(補助)

汚水数量集計表（土留工[開削]:補助）

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	数量区分 1	数量区分2			計上 数量	単位	数量		4958	4964, 49 62-2	
管路土工	管路掘削	【機械掘削】	合 計			370.0	m3	374.60		-	-	
			機械掘削工	山積0.08m ³	砂質土					-	-	
				山積0.13m ³	砂質土					-	-	
				山積0.28m ³	砂質土	370.0	m3	374.60		205.60	169.00	
				山積0.45m ³	砂質土					-	-	
				山積0.80m ³	砂質土					-	-	
	管路掘削	【人力掘削】	合 計									
			人力掘削		砂質土					-	-	
	管路埋戻	【良質土】	合 計			260.0	m3	260.30				
			人力投入埋戻工							-	-	
			機械投入埋戻工	山積0.08m ³						-	-	
				山積0.13m ³						-	-	
				山積0.28m ³		260.0	m3	260.30		139.70	120.60	
				山積0.45m ³						-	-	
				山積0.80m ³						-	-	
	管路埋戻	【砂】	合 計			49.0	m3	49.34				
			人力投入埋戻工							-	-	
			機械投入埋戻工	山積0.08m ³						-	-	
				山積0.13m ³						-	-	
				山積0.28m ³		49.0	m3	49.34		28.43	20.91	
				山積0.45m ³						-	-	
				山積0.80m ³						-	-	
	発生土処理	【バックホウ直接 掘削積込み】	合 計			90.0	m3	85.50				
			発生土処分工	0.80m ³ -10 t 車						-	-	
				0.45m ³ -10 t 車						-	-	
				0.45m ³ -4 t 車						-	-	
				0.28m ³ -4 t 車		90.0	m3	85.50		50.40	35.10	
				0.28m ³ -2 t 車						-	-	
				0.13m ³ -2 t 車						-	-	
				0.08m ³ -2 t 車						-	-	
管布設工												
	硬質塩化ビニル管	VU φ 200										
			ゴム輪受口片受直管 VU φ 200mm L=4.00m			176.0	m	176.00		100.00	76.00	
			ブレーンエンド直管 VU φ 200mm L=4.00m			3.7	m	3.65		1.90	1.75	
			マンホール用可とう継手 (VU φ 200用)			20.0	個	20		12	8	
			本管自在曲管Vu φ 200mm 0° ～15°			3.0	個	3.00		3.00	-	
		管布設費	硬質塩化ビニル管VU φ 200mm布設工			179.7	m	179.65		101.90	77.75	
		埋設標識テープ布設費				179.7	m	179.65		101.90	77.75	
管基礎工												
		砂基礎設置費										
			機械投入埋戻工 (砂) 人力投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め							-	-	
			機械投入埋戻工 (砂) BH0.13+ﾀﾝﾊﾞ 締固め							-	-	
			機械投入埋戻工 (砂) BH0.28+ﾀﾝﾊﾞ 締固め			18.0	m3	17.72		10.21	7.51	

汚水数量集計表（土留工〔開削〕：補助）

[illegible]

汚水数量集計表（1号組立マンホール[開削]:補助）

レベル3 (種 別)	レベル4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量		4958	4964, 4 962-2			
組立マンホール												
		組立マンホール設置費										
			蓋・受枠 T-25	1	〃	1			1			
			蓋・受枠 T-25（転落防止装置付）	4	〃	4		3	1			
			無収縮モルタル	7	袋	6.5		4.0	2.5			
			転落防止装置	4	組	4		3	1			
			調整リング H= 50mm		個			—	—			
			調整リング H= 100mm	2	〃	2		1	1			
			調整リング H= 150mm	3	〃	3		2	1			
			床版ブロック H= 150mm		個			—	—			
			斜壁ブロック H= 300mm	1	〃	1		—	1			
			斜壁ブロック H= 450mm	3	〃	3		2	1			
			斜壁ブロック H= 600mm	1	〃	1		1	—			
			直壁ブロック H= 300mm		個			—	—			
			直壁ブロック H= 600mm		〃			—	—			
			直壁ブロック H= 900mm		〃			—	—			
			直壁ブロック H=1200mm		〃			—	—			
			直壁ブロック H=1500mm		〃			—	—			
			直壁ブロック H=1800mm		〃			—	—			
			躯体ブロック H= 600mm		個			—	—			
			躯体ブロック H= 900mm		〃			—	—			
			躯体ブロック H=1200mm		〃			—	—			
			躯体ブロック H=1500mm	2	〃	2		1	1			
			躯体ブロック H=1800mm	3	〃	3		2	1			
			底板ブロック	5	個	5		3	2			
			人孔深 2.0m以下	1	箇所	1		—	1			
			人孔深 3.0m以下	4	〃	4		3	1			
			人孔深 4.0m以下		〃			—	—			
			人孔深 5.0m以下		〃			—	—			
			人孔深 6.0m以下		〃			—	—			
			人孔深 7.0m以下		〃			—	—			
		削 孔 費										
			φ100mm用		箇所			—	—			
			φ150mm用	1	箇所	1		—	1			
			φ200mm用	5	〃	5		3	2			
			φ500mm用		〃			—	—			
		マンホール底部工										
			底部工 組立1号（汚水）	5	箇所	5		3	2			
			1箇所当り数量									
			砕石基礎工 t=20cm	0.95m2								
			インバートコンクリート工	0.18m3								
			モルタル上塗り 配合1:2 t=2cm	0.84m2								
	副 管 工	副 管 設 置 工	φ150 1.0m>h	2	箇所	2		1	1			
		内 副 管 継 手	スリムタイプ φ200×150	2	個	2		1	1			
		ス リ ム 型 直 管	L=2.0m	0.60	m	0.58		0.38	0.20			
		エ ル ボ		2	個	2		1	1			
		半 割 れ 管	φ250	0.70	m	0.65		0.45	0.20			
		取 付 金 具	バンド・アンカー	4	個	4		2	2			

汚水数量集計表 (0号組立マンホール[開削]:補助)

[illegible]

汚水数量集計表（取付管及びます工〔開削〕：補助）

レベル3 (種 別)	レベル4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量		4958	4964.4 962-2		#REF!	
取付管路土工												
	取 付 管 路 掘 削											
		開 削 管 路 掘 削 費										
			機械掘削工（山積 B.H 0.45m3）		m3			—	—			
			機械掘削工（山積 B.H 0.28m3）		〃			—	—			
			機械掘削工（山積 B.H 0.13m3）	29.0	〃	28.70		21.50	7.20			
			人力掘削工		〃			—	—			
	取 付 管 路 埋 戻											
		管 路 埋 戻 工										
		（ 流 用 土 ）	機械投入埋戻工（流用土）B.H0.45m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		m3			—	—			
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.28m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		〃			—	—			
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.13m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め	24.0	〃	23.60		17.50	6.10			
			人力投入埋戻工（流用土）+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		〃			—	—			
		管 路 埋 戻 工										
		（ 砂 ）	機械投入埋戻工（砂）B.H0.45m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		m3			—	—			
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.28m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		〃			—	—			
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.13m³投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め	5.0	〃	4.50		3.60	0.90			
			人力投入埋戻工（砂）+ﾀﾝﾊﾞ 締固め		〃			—	—			
	発 生 土 処 理	発 生 土 運 搬	4 t 車		m3							
		発 生 土 運 搬	2 t 車	3.0	〃	2.50		2.10	0.40			
		仮 置 き 運 搬	4 t 車ー 2 k m（往復）		〃			—	—			
		仮 置 き 運 搬	2 t 車ー 2 k m（往復）		〃			—	—			
		仮 置 き 積 込	機 械（山積 B.H 0.80m³）		〃			—	—			
取付管布設工												
	取 付 管											
		取 付 管 布 設 工		13	箇所	13		12	1			
			取付管布設費 硬質塩化ビニル管VUφ150mm	41.7	m	41.70		33.90	7.80			
		支 管 材 料 費										
			90° 可とう支管（塩ビ管用）φ200×150	13	個	13		12	1			
		支 管 取 付 工										
			支管取付工（本管φ200：硬質塩化ビニル管）	13	箇所	13		12	1			
公共汚水樹工												
	公 共 ま す											
		受 口 型	φ200 H=800	3	個	3		2	1			
		差 口 型	φ200 H=1000	1	個	1		1	—			
		〃	φ200 H=1200	4	個	4		4	—			
		〃	φ200 H=1500	4	個	4		4	—			
		〃	φ200 H=2000	1	個	1		1	—			
		〃	φ200 H=2500		個			—	—			
		〃	φ200 H=3000		個			—	—			
		〃	φ200 H=3500		個			—	—			
		自 在 曲 管	φ150（公共ますH=1000, 1200, 1500）	13	個	13		12	1			
		塩 化 ビ ニ ル 製 蓋	φ200	4	個	4		4	—			
		鋳 鉄 製 防 護 蓋	φ200 T-8	9	個	9		8	1			
		塩 化 ビ ニ ル 内 蓋	φ200	9	個	9		8	1			
	鋳鉄防護蓋取付工		φ200	9	箇所	9		8	1			
	ま す 設 置 工	塩 化 ビ ニ ル 製	h＝1.00m以下	4	箇所	4		3	1			
			h＝1.50m以下	8	箇所	8		8	—			
			h＝2.00m以下	1	箇所	1		1	—			
			h＝2.50m以下		箇所			—	—			
			h＝3.00m以下		箇所			—	—			
			h＝3.50m以下		箇所			—	—			

汚水数量集計表（付帯工〔開削〕：補助）

レベル3 (種 別)	レベル4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量		4958	4964, 4 962-2		#REF!	#REF!	
舗装撤去工													
	舗 装 版 切 断												
		舗 装 版 切 断 費											
			アスファルト舗装版 切断深 20cmまで（仮舗装）		m			245.80	175.00				
			〃 （本舗装）		m			—	81.20				
			合 計	500.0	m	502.00		245.80	256.20				
			コンクリート舗装版 切断深 20cmまで		〃			—	—				
	舗 装 版 破 碎												
		舗 装 版 破 碎 費											
			直接掘削・積込（アスファルト舗装版）	410.0	m2	410.00		267.50	142.50				
			t=15cm以下（山積 B.H 0.45m3）										
			直接掘削・積込（アスファルト舗装版）		m2								
			t=5cm以下（山積 B.H 0.13m3）										
			直接掘削・積込（アスファルト舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以上100mm以下（人力）										
			直接掘削・積込（アスファルト舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以下（人力）										
			直接掘削・積込（仮舗装版）		m2			—	—				
			t=15cm以下（山積 B.H 0.45m3）										
			直接掘削・積込（仮舗装版）	205.0	m2	204.68		119.40	85.28				
			t=5cm以下（山積 B.H 0.13m3）										
			直接掘削・積込（仮舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以上100mm以下（人力）										
			直接掘削・積込（仮舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以下（人力）										
			直接掘削・積込（コンクリート舗装版）		m2			—	—				
			t=15cm以下（山積 B.H 0.45m3）										
			直接掘削・積込（コンクリート舗装版）		m2			—	—				
			t=5cm以下（山積 B.H 0.13m3）										
			直接掘削・積込（コンクリート舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以上100mm以下（人力）										
			直接掘削・積込（コンクリート舗装版）		m2			—	—				
			t=40mm以下（人力）										
	殻 運 搬 処 理												
		工事現場から仮置き場											
		又は処分先への殻運搬費	4tダンプトラック運搬（アスファルト殻）B.H0.45 積込		m3			—	—				
			4tダンプトラック運搬（アスファルト殻）B.H0.28	21	〃	20.50		13.40	7.10				
			2tダンプトラック運搬（アスファルト殻）B.H0.13・人力積込		〃			—	—				
			4tダンプトラック運搬（コンクリート殻）B.H0.45		〃			—	—				
			4tダンプトラック運搬（コンクリート殻）B.H0.28		〃			—	—				
			2tダンプトラック運搬（コンクリート殻）B.H0.13・人力積込		〃			—	—				
			4tダンプトラック運搬（仮アスファルト殻）B.H0.45 積込		〃			—	—				
			4tダンプトラック運搬（仮アスファルト殻）B.H0.28	6	〃	6.20		3.60	2.60				
			2tダンプトラック運搬（仮アスファルト殻）B.H0.13・人力積込		〃			—	—				
			アスファルト塊受入費	48	t	48.18		31.49	16.69				
			仮アスファルト塊受入費	14	〃	13.64		7.92	5.72				
			コンクリート塊受入費		〃			—	—				
舗装復旧工													
	路 盤 工												
		上 層 路 盤 施 工 費	t=12cm RM-30 人力	205.0	m2	204.68		119.40	85.28				
		上 層 路 盤 施 工 費	t=10cm M-30 人力		〃			—	—				
		下 層 路 盤 施 工 費	t=10cm RC-30 人力	205.0	〃	204.68		119.40	85.28				
		下 層 路 盤 施 工 費	t=10cm RC-30 人力		〃								
	不 陸 整 正	車 道 施 工		368.0	m2	368.18		148.10	220.08				
		歩 道 施 工			m2			—	—				

汚水数量集計表（付帯工〔開削〕：補助）

[illegible]

汚水数量集計表(单独)

汚水数量集計表（土留工[開削]:単独）

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	数量区分 1	数量区分2			計上 数量	単位	数量		4962-1 4961	4963	
管路土工	管路掘削	【機械掘削】	合 計			100.0	m3	100.19		-	-	
			機械掘削工	山積0.08m ³	砂質土					-	-	
				山積0.13m ³	砂質土					-	-	
				山積0.28m ³	砂質土	100.0	m3	100.19		62.22	37.97	
				山積0.45m ³	砂質土					-	-	
				山積0.80m ³	砂質土					-	-	
	管路掘削	【人力掘削】	合 計									
			人力掘削		砂質土					-	-	
	管路埋戻	【良質土】	合 計			62.0	m3	61.79				
			人力投入埋戻工							-	-	
			機械投入埋戻工	山積0.08m ³						-	-	
				山積0.13m ³						-	-	
				山積0.28m ³		62.0	m3	61.79		38.09	23.70	
				山積0.45m ³						-	-	
				山積0.80m ³						-	-	
	管路埋戻	【砂】	合 計			14.0	m3	14.18				
			人力投入埋戻工							-	-	
			機械投入埋戻工	山積0.08m ³						-	-	
				山積0.13m ³						-	-	
				山積0.28m ³		14.0	m3	14.18		8.89	5.29	
				山積0.45m ³						-	-	
				山積0.80m ³						-	-	
	発生土処理	【バックホウ直接掘削積込み】	合 計			32.0	m3	31.54				
			発生土処分工	0.80m ³ -10 t 車						-	-	
				0.45m ³ -10 t 車						-	-	
				0.45m ³ -4 t 車						-	-	
				0.28m ³ -4 t 車		32.0	m3	31.54		19.90	11.64	
				0.28m ³ -2 t 車						-	-	
				0.13m ³ -2 t 車						-	-	
				0.08m ³ -2 t 車						-	-	
管布設工												
	硬質塩化ビニル管	VU φ 150										
			ゴム輪受口片受直管 VU φ 150mm L=4.00m			92.0	m	92.00		60.00	32.00	
			ブレーンエンド直管 VU φ 150mm L=4.00m			2.3	m	2.25		0.70	1.55	
			マンホール用可とう継手 (VU φ 150用)			12.0	個	12		6	6	
			本管自在曲管Vu φ 150mm 0° ～15°			1.0	個	1.00		1.00	-	
							個			-	-	
		管布設費	硬質塩化ビニル管VU φ 150mm布設工			94.3	m	94.25		60.70	33.55	
		埋設標識テープ布設費				94.3	m	94.25		60.70	33.55	
管基礎工												
		砂基礎設置費										
			機械投入埋戻工 (砂) 人力投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め							-	-	
			機械投入埋戻工 (砂) BH0.13+ﾀﾝﾊﾟ 締固め							-	-	
			機械投入埋戻工 (砂) BH0.28+ﾀﾝﾊﾟ 締固め			10.0	m3	5.81		3.63	2.18	

汚水数量集計表（土留工〔開削〕：単独）

[illegible]

汚水数量集計表（１号組立マンホール[開削]:単独）

レベル 3 (種 別)	レベル 4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量	4962-1 4961	4963						
組立マンホール														
	1号組立マンホール													
		組立マンホール設置費												
			蓋・受枠 T-14		組									
			蓋・受枠 T-25	1	〃	1	1							
			変形防止調整金具	1	組	1	1							
			無収縮モルタル	1	袋	0.5	0.50							
			調整リング H= 50mm		個									
			調整リング H= 100mm	1	〃	1	1							
			調整リング H= 150mm		〃									
			床版ブロック H= 150mm		個									
			斜壁ブロック H= 300mm	1	〃	1	1							
			斜壁ブロック H= 450mm		〃									
			斜壁ブロック H= 600mm		〃									
			直壁ブロック H= 300mm		個									
			直壁ブロック H= 600mm		〃									
			直壁ブロック H= 900mm		〃									
			直壁ブロック H=1200mm		〃									
			直壁ブロック H=1500mm		〃									
			直壁ブロック H=1800mm		〃									
			躯体ブロック H= 600mm		個									
			躯体ブロック H= 900mm		〃									
			躯体ブロック H=1200mm		〃									
			躯体ブロック H=1500mm	1	〃	1	1							
			躯体ブロック H=1800mm		〃									
			底版ブロック	1	個	1	1							
			人孔深 2.0m以下	1	箇所	1	1							
			人孔深 3.0m以下		〃									
			人孔深 4.0m以下		〃									
			人孔深 5.0m以下		〃									
			人孔深 6.0m以下		〃									
			人孔深 7.0m以下		〃									
		削 孔 費												
			φ100mm用	1	箇所	1	1							
			φ150mm用		箇所									
			φ200mm用		〃									
			φ500mm用		〃									
		マンホール底部工												
			底部工 組立1号(汚水)	1	箇所	1	1							
			1箇所当り数量											
			砕石基礎工 t=20cm		0.95m2	0.95	0.95							
			インパートコンクリート工		0.18m3	0.18	0.18							
			モルタル上塗工 配合1:2 t=2cm		0.84m2	0.84	0.84							
	副 管 工	副 管 設 置 工	φ100 1.0m>h	2	箇所	2	1	1						
		内 副 管 継 手	φ150×100	2	個	2	1	1						
		掃 除 口	落下防止付 φ150用	2	個	2	1.00	1.00						
		ブレーションエンド直管	φ100	0.7	m	0.67	0.34	0.33						
		副管用カラー	φ150	2	個	2	1	1						
		副管90°曲管	φ100	2	個	2	1	1						
		取 付 金 具	SUS製バンド・アンカー	2	組	2	1	1						
		アンカーボルト	SUS製	8	個	8	4	4						
		半 割 れ 管		0.6	m	0.59		0.59						
		取 付 金 具	SUS製バンド・アンカー	1	組	1		1						

汚水数量集計表（0号組立マンホール[開削]:単独）

レベル3 (種 別)	レベル4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量	4962-1 4961	4963						
組 立 マン ホール														
	0 号 組 立 マンホール													
		組立マンホール設置費												
			蓋・受枠 T-14		組									
			蓋・受枠 T-25	6	〃	6	3	3						
			変形防止調整金具	6	組	6	3	3						
			無収縮モルタル	6	袋	5.5	4	1.5						
			調整リング H= 50mm		個									
			調整リング H= 100mm	1	〃	1		1						
			調整リング H= 150mm	5	〃	5	3	2						
			床版ブロック H= 150mm		個									
			斜壁ブロック H= 300mm	3	個	3	2	1						
			斜壁ブロック H= 450mm	3	〃	3	1	2						
			直壁ブロック H= 300mm		個									
			直壁ブロック H= 600mm		〃									
			直壁ブロック H= 900mm		〃									
			直壁ブロック H=1200mm		〃									
			直壁ブロック H=1500mm		〃									
			躯体ブロック H= 600mm	2	個	2	1	1						
			躯体ブロック H= 900mm	3	〃	3	2	1						
			躯体ブロック H=1200mm	1	〃	1		1						
			躯体ブロック H=1500mm		〃									
			躯体ブロック H=1800mm		〃									
			底版ﾌﾞﾛｯｸ	6	個	6	3	3						
			人孔深 2.0m以下	6	箇所	6	3	3						
			人孔深 3.0m以下		〃									
			人孔深 4.0m以下		〃									
			人孔深 5.0m以下		〃									
			人孔深 6.0m以下		〃									
		削 孔 費												
			φ100mm用	2	箇所	2	1	1						
			φ150mm用	5	箇所	5	3	2						
			φ200mm用		〃									
		マンホール底部工												
			底部工 組立0号（汚水）	6	箇所	6	3	3						
			1箇所当り数量											
			砕石基礎工 t=20cm 0.71m2		m2	4.26	2.13	2.13						
			インバートコンクリート工0.12m3		m3	0.72	0.36	0.36						
			モルタル上塗工 配合1:2 t=2cm 0.55m2		m2	3.30	1.65	1.65						
	副 管 工													
		半 割 れ 管	φ200	0.6	m	0.59		0.59						
		取 付 金 具	SUS製バンド・アンカー	1	組	1		1						

汚水数量集計表（取付管及びます工〔開削〕：単独）														
レベル3 （種 別）	レベル4 （規 格）	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量	4962-1 4961	4963						
取付管路土工														
	取付管路掘削													
		開削管路掘削費												
			機械掘削工（山積 B.H 0.45m3）		m3									
			機械掘削工（山積 B.H 0.28m3）		〃									
			機械掘削工（山積 B.H 0.13m3）	16.0	〃	15.50	7.00	8.50						
			人力掘削工		〃									
	取付管路埋戻													
		管路埋戻工												
		（流用土）	機械投入埋戻工（流用土）B.H0.45m ³ 投入+クハ 締固め		m3									
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.28m ³ 投入+クハ 締固め		〃									
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.13m ³ 投入+クハ 締固め	12.0	〃	12.40	5.60	6.80						
			人力投入埋戻工（流用土）+クハ 締固め		〃									
		管路埋戻工												
		（砂）	機械投入埋戻工（砂）B.H0.45m ³ 投入+クハ 締固め		m3									
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.28m ³ 投入+クハ 締固め		〃									
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.13m ³ 投入+クハ 締固め	3.0	〃	2.90	1.30	1.60						
			人力投入埋戻工（砂）+クハ 締固め		〃									
	発生土処理	発生土運搬	4 t 車		m3									
		発生土運搬	2 t 車	2.0	〃	1.70	0.80	0.90						
		仮置き運搬	4 t 車－2 km（往復）		〃									
		仮置き運搬	2 t 車－2 km（往復）		〃									
		仮置き積込	機 械（山積 B.H 0.80m ³ ）		〃									
取付管布設工														
	取 付 管													
		取付管布設工		10	箇所	10	4	6						
			取付管布設費 硬質塩化ビニル管VUφ100mm	31.2	m	31.20	13.80	17.40						
		支管材料費												
			90°可とう支管（塩ビ管用）φ150×100	10	個	10	4	6						
		支管取付工												
			支管取付工（本管φ150：硬質塩化ビニル管）	10	箇所	10	4	6						
公共汚水樹工														
	公 共 ま す													
		受 口 型	φ200 H=800	4	個	4	1	3						
		差 口 型	φ200 H=1000	5	個	5	3	2						
		〃	φ200 H=1200	1	個	1		1						
		〃	φ200 H=1500		個									
		〃	φ200 H=2000		個									
		〃	φ200 H=2500		個									
		〃	φ200 H=3000		個									
		〃	φ200 H=3500		個									
		自在曲管	φ100（公共ますH=1000,1200,1500）	10	個	10	4	6						
		塩化ビニル製蓋	φ200	4	個	4		4						

汚水数量集計表（取付管及びます工〔開削〕：単独）														
レベル3 （種 別）	レベル4 （規 格）	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量	4962-1 4961	4963						
取付管路土工														
	取付管路掘削													
		開削管路掘削費												
			機械掘削工（山積 B.H 0.45m3）		m3									
			機械掘削工（山積 B.H 0.28m3）		〃									
			機械掘削工（山積 B.H 0.13m3）	16.0	〃	15.50	7.00	8.50						
			人力掘削工		〃									
	取付管路埋戻													
		管路埋戻工												
		（流用土）	機械投入埋戻工（流用土）B.H0.45m³投入+クハ 締固め		m3									
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.28m³投入+クハ 締固め		〃									
			機械投入埋戻工（流用土）B.H0.13m³投入+クハ 締固め	12.0	〃	12.40	5.60	6.80						
			人力投入埋戻工（流用土）+クハ 締固め		〃									
		管路埋戻工												
		（砂）	機械投入埋戻工（砂）B.H0.45m³投入+クハ 締固め		m3									
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.28m³投入+クハ 締固め		〃									
			機械投入埋戻工（砂）B.H0.13m³投入+クハ 締固め	3.0	〃	2.90	1.30	1.60						
			人力投入埋戻工（砂）+クハ 締固め		〃									
	発生土処理	発生土運搬	4 t 車		m3									
		発生土運搬	2 t 車	2.0	〃	1.70	0.80	0.90						
		仮置き運搬	4 t 車－2 km（往復）		〃									
		仮置き運搬	2 t 車－2 km（往復）		〃									
		仮置き積込	機 械（山積 B.H 0.80m³）		〃									
取付管布設工														
	取 付 管													
		取付管布設工		10	箇所	10	4	6						
			取付管布設費 硬質塩化ビニル管VUφ100mm	31.2	m	31.20	13.80	17.40						
		支管材料費												
			90° 可とう支管（塩ビ管用）φ150×100	10	個	10	4	6						
		支管取付工												
			支管取付工（本管φ150：硬質塩化ビニル管）	10	箇所	10	4	6						
公共汚水樹工														
	公 共 ま す													
		受 口 型	φ200 H=800	4	個	4	1	3						
		差 口 型	φ200 H=1000	5	個	5	3	2						
		〃	φ200 H=1200	1	個	1		1						
		〃	φ200 H=1500		個									
		〃	φ200 H=2000		個									
		〃	φ200 H=2500		個									
		〃	φ200 H=3000		個									
		〃	φ200 H=3500		個									
		自在曲管	φ100（公共ますH=1000,1200,1500）	10	個	10	4	6						
		塩化ビニル製蓋	φ200	4	個	4		4						
		鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	6	個	6	4	2						
		塩化ビニル内蓋	φ200	6	個	6	4	2						
	鋳鉄防護蓋取付工		φ200		箇所									
	ます設置工	塩化ビニル製	h=1.00m以下	9	箇所	9	4	5						
			h=1.50m以下	1	箇所	1		1						
			h=2.00m以下		箇所									
			h=2.50m以下		箇所									
			h=3.00m以下		箇所									
			h=3.50m以下		箇所									

汚水数量集計表（付帯工〔開削〕：単独）

レベル3 (種 別)	レベル4 (規 格)	数 量 区 分 1	数 量 区 分 2	計上 数量	単位	数 量	4962-1 4961	4963						
舗 装 撤 去 工														
	舗 装 版 切 断													
		舗 装 版 切 断 費												
			アスファルト舗装版 切断深 20cmまで(仮舗装)	200.0	m	200.00	128.00	72.00						
			〃 (本舗装)	60.0	m	64.00	64.00							
			合計	260.0	m	264.00	192.00	72.00						
			コンクリート舗装版 切断深 20cmまで		〃									
	舗 装 版 破 碎													
		舗 装 版 破 碎 費												
			直接掘削・積込 (アスファルト舗装版)		m2									
			t=15cm以下 (山積 B.H 0.45m3)											
			直接掘削・積込 (アスファルト舗装版)	224	m2	223.70	133.60	90.10						
			t=5cm以下 (山積 B.H 0.13m3)											
			直接掘削・積込 (アスファルト舗装版)		m2									
			t=40mm以上100mm以下 (人力)											
			直接掘削・積込 (アスファルト舗装版)		m2									
			t=40mm以下 (人力)											
			直接掘削・積込 (仮舗装版)		m2									
			t=15cm以下 (山積 B.H 0.45m3)											
			直接掘削・積込 (仮舗装版)	96	m2	96.12	59.60	36.52						
			t=5cm以下 (山積 B.H 0.13m3)											
			直接掘削・積込 (仮舗装版)		m2									
			t=40mm以上100mm以下 (人力)		m2									
			合計		m2									
			直接掘削・積込 (仮舗装版)		m2									
			t=40mm以下 (人力)											
			直接掘削・積込 (コンクリート舗装版)		m2									
			t=15cm以下 (山積 B.H 0.45m3)											
			直接掘削・積込 (コンクリート舗装版)		m2									
			t=5cm以下 (山積 B.H 0.13m3)											
			直接掘削・積込 (コンクリート舗装版)		m2									
			t=40mm以上100mm以下 (人力)											
			直接掘削・積込 (コンクリート舗装版)		m2									
			t=40mm以下 (人力)											
	般 運 搬 処 理													
		工事現場から仮置き場												
		又は処分先への般運搬費	4tダンプトラック運搬 (アスファルト殻) B.H0.45 積込		m3									
			4tダンプトラック運搬 (アスファルト殻) B.H0.28	11	〃	11.20	6.70	4.50						
			2tダンプトラック運搬 (アスファルト殻) B.H0.13・人力積込		〃									
			4tダンプトラック運搬 (コンクリート殻) B.H0.45		〃									
			4tダンプトラック運搬 (コンクリート殻) B.H0.28		〃									
			2tダンプトラック運搬 (コンクリート殻) B.H0.13・人力積込		〃									
			4tダンプトラック運搬 (仮アスファルト殻) B.H0.45 積込		〃									
			4tダンプトラック運搬 (仮アスファルト殻) B.H0.28	3	〃	2.90	1.80	1.10						
			2tダンプトラック運搬 (仮アスファルト殻) B.H0.13・人力積込		〃									
			アスファルト塊受入費	26	t	26.32	15.75	10.58						
			仮アスファルト塊受入費	7	〃	6.82	4.23	2.59						
			コンクリート塊受入費		〃									
舗 装 復 旧 工														
	路 盤 工													
		上 層 路 盤 施 工 費	t=22cm RC-40 人力		m2									
		上 層 路 盤 施 工 費	t=14cm RC-30 人力		m2									
		上 層 路 盤 施 工 費	t=12cm RM-30 人力	84.0	〃	83.60	53.58	30.02						
		上 層 路 盤 施 工 費	t=10cm M-30 人力		〃									
		下 層 路 盤 施 工 費	t=10cm M-30 人力		〃									
		下 層 路 盤 施 工 費	t=10cm RC-30 人力	84.0	m2	83.60	53.58	30.02						
	不 陸 整 正	車 道 施 工		84.0	m2	83.60	53.58	30.02						
		歩 道 施 工			m2									

4958 路線

数量計算データシート

道路幅員=

3.80

 m ~

3.80

 m
掘削機種=

BH 0.28

[illegible]

[補助] 塩 ビ 管 管 布 設 工

管 径 φ = 200 mm

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

道路幅員 = 3.80 m

掘削機種 = BH 0.28

m ~ 3.80 m

路 線 名	人 孔 番 号	人 孔 間 延 長	人 孔 減 長	管 延 長	舗装 厚 路盤 厚	掘 削 深	掘 削 幅	掘削 土量 BH	発生土 埋戻し BH	良質土 埋戻し BH	砂基礎 管下10 cm BH	砂基礎 管頂10 cm迄 BH	ゴム受 輪受け 受口管 (SRA)	ブレン ド直 ンエ管 (P E)	可 とう 継手 性手	備 考
	No.19		0.45		0.05	1.73										
4958	No.20	30.00	0.45	29.10	0.20	1.78	1.00	51.90		33.42	2.91	8.12			2	BH 0.28
	No.20		0.45		0.05	1.94										
4958	No.21	31.00	0.40	30.15	0.20	1.99	1.00	60.14		41.04	3.02	8.41			2	BH 0.28
	No.21		0.40		0.05	2.57										
4958	No.22	16.00	0.45	15.15	0.20	2.62	1.00	41.12		31.26	1.52	4.23			2	BH 0.28
	No.22		0.45		0.05	1.72										
4958	No.23	11.00	0.40	10.15	0.20	1.77	1.00	18.92		12.14	1.02	2.83			2	BH 0.28
	No.23		0.40		0.05	1.56										
4958	No.24	12.00	0.40	11.20	0.20	1.61	1.00	18.72		11.33	1.12	3.12			2	BH 0.28
	No.24		0.40		0.05	2.11										
4958	No.25	7.00	0.45	6.15	0.20	2.16	1.00	14.77		10.46	0.62	1.72			2	BH 0.28
	合計	107.00		101.90				205.57		139.65	10.21	28.43	100.00	1.90	12	

本 管

ブレンエンド直管 = 1.90 m
 ゴム輪受け口片受け直管 = 100.00 ÷ 4m/ 本 = 25 本
 ゴム輪受け口自在曲管 11° 1/4 2 個
 " 15° 1 個
 " 22° 1/2 個

土 工	掘 削	機械掘削工	BH 0.28m3	V= 205.57	m ³ 205.57	砂基礎断面積 V1=1.00×0.10=0.100 V2=1.00×0.316-π/4×0.216 ² =0.279
		機械掘削工			m ³	
		機械掘削工			m ³	
		計		ΣV= 205.6	m ³ =205.57	
	埋 戻	良質土	BH 0.28m3	U= 139.65	m ³ 139.65	管 外 径 = 0.216 管頂10cm迄砂高さ = 0.316 管下10cm砂 高さ = 0.100 砂基礎 高さ = 0.416
					m ³	
		砂基礎	BH 0.28m3	管下10cm 管頂10cm迄 V= 10.21 + 28.43 = 38.64	m ³ 38.64	
	残 土		205.57 - 139.65 / 0.9 = 50.40	m ³ 50.40		

塩ビ管管布設土留め工

路線名	人孔番号	人孔間延長	平均掘削深	軽量鋼矢板 建て込み工 (W = 250mm)					建て込み簡易土留工			軽量金属支保工		
				m	m				m	m	m			
				L-2.00	L-2.50	L-3.00	L-3.50	L-4.00	L-2.00	L-2.50	L-3.00	1段	2段	3段
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
4958	No.19 No.20	30.00	1.78	30.00								30.00		
4958	No.20 No.21	31.00	1.99		31.00								31.00	
4958	No.21 No.22	16.00	2.62			16.00							16.00	
4958	No.22 No.23	11.00	1.77	11.00								11.00		
4958	No.23 No.24	12.00	1.61	12.00								12.00		
4958	No.24 No.25	7.00	2.16		7.00								7.00	
	計	107.00		53.00	38.00	16.00						53.00	54.00	

3段支保工 = m

〔 補助 〕	本	管	布	設	付	帶	工
(仮舗装工)							
舗装種別＝ 一般市道部 5-10-10 (仮舗装3-12-10)				道路幅員＝ 3.80 m～ 3.80 m			

道路幅員＝3.80 m～3.80 m

路線名	人孔番号	人孔間延長 m	舗装切断工		路盤工 下層 t= 0.10m 上層 t= 0.12m		仮舗装工 t = 0.03m		備考
			t = 0.05m						
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A=掘削幅×延長	m ²	
4958	No. 19 ～ No. 20	30.00	2× 30.00	60.00	1.00× 30.00	30.00	1.00 × 30.00	30.00	
4958	No. 20 ～ No. 21	31.00	2× 31.00	62.00	1.00× 31.00	31.00	1.00 × 31.00	31.00	
4958	No. 21 ～ No. 22	16.00	2× 16.00	32.00	1.00× 16.00	16.00	1.00 × 16.00	16.00	
4958	No. 22 ～ No. 23	11.00	2× 11.00	22.00	1.00× 11.00	11.00	1.00 × 11.00	11.00	
4958	No. 23 ～ No. 24	12.00	2× 12.00	24.00	1.00× 12.00	12.00	1.00 × 12.00	12.00	
4958	No. 24 ～ No. 25	7.00	2× 7.00	14.00	1.00× 7.00	7.00	1.00 × 7.00	7.00	
計		107.00		214.00		107.00		107.00	

区画線復旧工

実線 幅15cm 白色 文字（止まれ） m

実線 幅15cm 黄色 文字（30） m

実線 幅45cm 白色 停止線 m

実線 幅45cm 白色 横断線 m

実線 幅15cm 白色 記号 ◇ m

実線 幅15cm 黄色 矢印 m

[補助] 本 管 布 設 付 帶 工
(本舗装工)

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

路 線 名	人 孔 番 号	人 孔 間 延 長 m	舗 装 切 断 工 t = 0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10m 上層 t=0.12m		表 層 工 t = 0.05m	
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A= (掘削幅+影響幅) ×延長	m ²
4958	No. 19 ~ No. 20	30.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 30.00	75.0
4958	No. 20 ~ No. 21	31.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 31.00	77.5
4958	No. 21 ~ No. 22	16.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 16.00	40.0
4958	No. 22 ~ No. 23	11.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 11.00	27.5
4958	No. 23 ~ No. 24	12.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 12.00	30.0
4958	No. 24 ~ No. 25	7.00					(1.00 +1.20 + 0.30) × 7.00	17.5
計		107.00						267.5

			本管部		取付部			
舗装版破碎工			As-5-10-10	267.5+			= 267.5	m ²
仮舗装版破碎工(本管+取付管)			As-3	107.0+	12.40		= 119.4	m ²
			As-5-10-10	267.5	×0.05	= 13.4	m ³	
舗装殻処分工(本管+取付管)					×0.03		m ³	
			仮舗装As-3	119.4	×0.03	= 3.6	m ³	

0 号 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工

[補助] 副 管 設 置 工 (内副管)

4958路線 No.20MH $\phi 150$ h=0.920

No.1

[illegible]

[補助] 副 管 設 置 工 (内副管)

4958路線 No.22MH $\phi 150$ h=0.854

No.2

[illegible]

[補助]

4958路線 No.23MH $\phi 250$ h=0.453[illegible]

公共樹数量計算表

路線番号	人孔番号	樹番号	取付対象 家屋名	取付管径	公共樹 深さ h' (m)	小口径公共樹 H=800 (受口φ200)	小口径公共樹(差口φ200)				自在曲管 から継手 (φ150)	塩ビ製蓋 φ200	鋳鉄防護蓋 (台座含む) φ200	内 蓋 φ200	摘 要
							H=1000	H=1200	H=1500	H=2000					
4958	No. 19～No. 20	27		φ150	1.15			1			1		1	1	
4958	No. 19～No. 20	28		φ150	1.12			1			1		1	1	
4958	No. 19～No. 20	29		φ150	1.76					1	1		1	1	
4958	No. 19～No. 20	30		φ150	0.80	1					1		1	1	
4958	No. 20～No. 21	22		φ150	1.13			1			1		1	1	
4958	No. 20～No. 21	23		φ150	1.31				1		1		1	1	
4958	No. 20～No. 21	24		φ150	1.24				1		1	1			
4958	No. 20～No. 21	25		φ150	1.11			1			1		1	1	
4958	No. 20～No. 21	26		φ150	0.95		1				1		1	1	
4958	No. 21～No. 22	21		φ150	0.80	1					1	1			
4958	No. 22～No. 23	19		φ150	1.50				1		1	1			
4958	No. 22～No. 23	20		φ150	1.21				1		1	1			
計	12					2箇所	1箇所	4箇所	4箇所	1箇所	12箇所	4箇所	8箇所	8箇所	

[補助]

取 付 管 工

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

土工控除延長(右) = m

土工控除延長(左) = m

床掘幅 = 0.55 m

φ 150mm

路 線 名	数 量		取 付 管 延 長	本 管 土 被	舗 装 厚	a	b	c		a×b×c	支 管	曲 管	S R	S R	マン ホー ル 用 可		
	宅	道				掘 削 深	掘 削 幅	掘 削 延 長		掘 削							
								土 量		土 量							
簡 所	箇所 × m =	小 計	m	m	m	m	m		m ³	90°	60°	A	B				
4958 No.19 ～ No.20	右 3		3 × 2.45	7.35	1.46	0.05 0.20	1.13 1.08	0.78 0.77	(2.45 - 0.50)× 3	5.85	4.2	3	3	5.0	3		
	左 1		1 × 3.35	3.35	1.46	0.05 0.20	1.13 1.08	0.78 0.77	(3.35 - 0.50)× 1	2.85	2.0	1	1	2.6	1		
4958 No.20 ～ No.21	右 2		2 × 2.45	4.90	1.67	0.05 0.20	1.24 1.19	0.80 0.79	(2.45 - 0.50)× 2	3.90	3.1	2	2	3.3	2		
	左 3		3 × 3.35	10.05	1.67	0.05 0.20	1.24 1.19	0.80 0.79	(3.35 - 0.50)× 3	8.55	6.8	3	3	7.7	3		
4958 No.21 ～ No.22	右 1		1 × 2.45	2.45	2.30	0.05 0.20	1.55 1.50	0.86 0.85	(2.45 - 0.50)× 1	1.95	2.0	1	1	1.7	1		
4958 No.22 ～ No.23	右 1		1 × 2.45	2.45	1.46	0.05 0.20	1.13 1.08	0.78 0.77	(2.45 - 0.50)× 1	1.95	1.4	1	1	1.7	1		
	左 1		1 × 3.35	3.35	1.46	0.05 0.20	1.13 1.08	0.78 0.77	(3.35 - 0.50)× 1	2.85	2.0	1	1	2.6	1		
4958 No.23 ～ No.24																	
4958 No.24 ～ No.25																	
計	12			33.90						27.90	21.5	ケ 12	ケ 12	m 24.6	ケ 12	ケ	
配 管 延 長									m								個
		L= 33.90							33.90	キ ャ ッ プ							-
掘 削	バックホー 0.13m ³	V= 21.5							m ³ 21.5	埋 戻	発生土	21.5 - (0.58× 0.25 ×27.90)					m ³ 17.5
	人力								m ³		砂埋戻 砂基礎	(0.58 × 0.25 - 0.15 ^2 × π/4 × 27.90					m ³ 3.6
残 土																	
		21.5 - (17.5 / 0.9) = 2.06							m ³ 2.1								

[補助]

取 付 管 付 帯 工

舗装種別= 一般市道部 5-10-10

(仮舗装3-12-10)

舗装控除延長(右)= 1.00 m
舗装控除延長(左)= 1.00 m

道路幅員= 3.80 m～ 3.80 m

路 線 名	数 量		舗 装 厚	舗 装 切 断 工 t=0.10m 切断延長=掘削総延長－控除×箇所		路 盤 工 下層 t=0.10 m 上層 t=0.12 m		本舗装工 t=0.05m		仮舗装工 t=0.03m	
	宅	道		列 × m	m	m × 掘削幅	m ²	(掘削幅+影響幅)× m	m ²	掘削幅×m	m ²
4958 No.19 ～	右		0.05	2 × 2.85	5.70	2.85 × 0.77	2.2	本管で計上		0.77 × 2.85	2.2
	3		0.20								
No.20 ～	左		0.05	2 × 1.85	3.70	1.85 × 0.77	1.4	本管で計上		0.77 × 1.85	1.4
	1		0.20								
4958 No.20 ～	右		0.05	2 × 1.90	3.80	1.90 × 0.79	1.5	本管で計上		0.79 × 1.90	1.5
	2		0.20								
No.21 ～	左		0.05	2 × 5.55	11.10	5.55 × 0.79	4.4	本管で計上		0.79 × 5.55	4.4
	3		0.20								
4958 No.21 ～	右		0.05	2 × 0.95	1.90	0.95 × 0.85	0.8	本管で計上		0.85 × 0.95	0.8
	1		0.20								
No.22											
4958 No.22 ～	右		0.05	2 × 0.95	1.90	0.95 × 0.77	0.7	本管で計上		0.77 × 0.95	0.7
	1		0.20								
No.23 ～	左		0.05	2 × 1.85	3.70	1.85 × 0.77	1.4	本管で計上		0.77 × 1.85	1.4
	1		0.20								
4958 No.23 ～											
No.24											
4958 No.24 ～											
No.25											
小計	右	7			13.3		5.2				5.2
小計	左	5			18.5		7.2				7.2
計	12				31.80		12.4				12.4
舗装殻処分工				右 × 0.05			m ³				
				左 × 0.05			m ³				
				計			m ³				

4964
4962-2 路線

数量計算データシート

BH 0.28

[illegible]

工 設 布 管 管 ビ 塩

掘削機種=BH 0.28

路線名	人孔番号	人孔間延長	人孔減長	管延長	舗装厚 路盤厚	掘削深	掘削幅	掘削土量 BH m ³	発生土埋戻し BH m ³	良質土埋戻し BH m ³	砂基礎管下10cm BH m ³	砂基礎管頂10cm迄 BH m ³	ゴム受け受直口管 (SRA) m	プレード直ンエ管 (P E) m	可とう継手 性手 個	備考
		m	m								m	m	m	m	m	
4964	No.1		0.45		0.05	2.36										
	No.56	47.20	0.45	46.30	0.20	2.41	1.00	111.39		82.32	4.63	12.92			2	BH 0.28
4962-2	No.56		0.45		0.05	1.94										
	No.57	10.00	0.40	9.15	0.20	1.99	1.00	19.40		13.24	0.92	2.55			2	BH 0.28
4962-2	No.57		0.40		0.05	1.93										
	No.58	16.00	0.45	15.15	0.20	1.98	1.00	30.88		21.02	1.52	4.23			2	BH 0.28
4962-2	No.58		0.45		0.05	1.27	0.85									
	No.59	8.00	0.40	7.15	0.20	1.32	0.60	7.37		4.01	0.44	1.21			2	BH 0.28

塩ビ管管布設土留め工

$$m \sim \boxed{6.00} \text{ m}$$
[illegible]

〔 補助 〕		本 管 布 設 付 帶 工	
		(仮舗装工)	
舗装種別＝	一般市道部	5-10-10 (仮舗装3-12-10)	道路幅員＝ 6.00 m～ 6.00 m

道路幅員 = 6.00 m ~ 6.00 m

路線名	人孔番号	人孔間延長 m	舗装切断工		路盤工 下層 t= 0.10m 上層 t= 0.12m		仮舗装工 t = 0.03m		備考
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A=掘削幅×延長	m ²	
4964	No. 1 ～ No. 56	47.20	2× 47.20	94.40	1.00× 47.20	47.20	1.00 × 47.20	47.20	
4962-2	No. 56 ～ No. 57	10.00	2× 10.00	20.00	1.00× 10.00	10.00	1.00 × 10.00	10.00	
4962-2	No. 57 ～ No. 58	16.00	2× 16.00	32.00	1.00× 16.00	16.00	1.00 × 16.00	16.00	
4962-2	No. 58 ～ No. 59	8.00	2× 8.00	16.00	0.86× 8.00	6.88	0.86 × 8.00	6.88	
計		81.20		162.40		80.08		80.08	
区画線復旧工 実線 幅15cm 白色 文字（止まれ） m 実線 幅15cm 黄色 文字（30） m 実線 幅45cm 白色 停止線 m 実線 幅45cm 白色 横断線 m 実線 幅15cm 白色 記号 ◇ m 実線 幅15cm 黄色 矢印 m									

[補助] 本 管 布 設 付 帯 工
(本舗装工)

道路幅員 = 6.00 m ~ 6.00 m

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

路 線 名	人 孔 番 号	人 孔 間 延 長 m	舗 装 切 断 工 t = 0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10m 上層 t=0.12m		表 層 工 t = 0.05m	
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A= (掘削幅+影響幅) ×延長	m ²
4964	No. 1 ~ No. 56	47.20	1 × 47.20	47.20			(1.00 +0.50 + 0.20) × 47.20	80.2
4962-2	No. 56 ~ No. 57	10.00	1 × 10.00	10.00			(1.00 +0.50 + 0.20) × 10.00	17.0
4962-2	No. 57 ~ No. 58	16.00	1 × 16.00	16.00			(1.00 +0.50 + 0.20) × 16.00	27.2
4962-2	No. 58 ~ No. 59	8.00	1 × 8.00	8.00			(0.60 +0.50 + 0.20) × 8.00	10.4
計		81.20		81.20				134.8

			本管部		取付部			
舗装版破碎工			As-5-10-10	134.8+	7.70	=	142.5	m ²
仮舗装版破碎工(本管+取付管)			As-3	80.1+	5.20	=	85.3	m ²
			As-5-10-10	142.5	×0.05	=	7.1	m ³
舗装殻処分工(本管+取付管)					×0.03			m ³
仮舗装As-3				85.3	×0.03	=	2.6	m ³

0 号 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工

[補助] 副 管 設 置 工 (内副管)

4962-2路線 No.58MH $\phi 150$ h=0.666

No.1

[illegible]

[補助]

4962-2路線 No.56MH ϕ 250 h=0.554[illegible]

公共樹数量計算表

路線番号	人孔番号	樹番号	取付対象 家屋名	取付管径	公共樹 深さ h' (m)	小口径公共樹 H=800 (受口 φ 200)	小口径公共樹(差口 φ 200)				自在曲管 カマ継手 (φ 150)	塩ビ製蓋 φ 200	鋳鉄防護蓋 (台座含む)	内 蓋 φ 200	摘 要
							H=1000	H=1200	H=1500	H=2000					
4964	No. 1～No. 56	61		φ 150	0.80	1					1		1	1	
計	1					1箇所					1箇所		1箇所	1箇所	

[補助]

取 付 管 工

舗装種別 = 一般市道部 3-10

土工控除延長(右) = m
土工控除延長(左) = m

道路幅員 = m ~ m

床掘幅 = m ϕ 150mm

路 線 名	数 量		取 付 管 延 長	本 管 土 被	舗 装 厚	a	b	c		a×b×c	支 管	曲 管	S R A	S R B	マ ン ホ ー ル 用 可 手 続	
	宅	道				掘 削 深	掘 削 幅	掘 削 延 長		掘 削 土 量						
						m	m	m		m ³						
4964 No.1 ～ No.56	左	1	箇所 × m = 1 × 7.80	小 計 7.80	m 2.09	m 0.10	m 1.45 1.42	m 0.84 0.83	(7.80 - 0.50)× 1 7.30	7.2	90° 1	60° 1	7.0	1		
4962-2 No.56 ～ No.57																
4962-2 No.57 ～ No.58																
4962-2 No.58 ～ No.59																
計	1			7.80					7.30	7.2	ケ 1	ケ 1	m 7.0	ケ 1	ケ	
配 管 延 長									m		キ ャ ッ プ					個 -
		L= 7.80							7.80		ゴ ム 輪 受 け 口 片 受 け 直 管 = 計m/4.0					本 2
掘 削	バックホー 0.13m ³	V= 7.2							m ³ 7.2	埋 戻 土 砂 埋 戻 土 砂 基 礎	7.2 - (0.58 × 0.25 × 7.30)					m ³ 6.1
	人 力								m ³		(0.58 × 0.25 - 0.15 ^2 × π /4 × 7.30					m ³ 0.9
残 土																
		7.2 - (6.1 / 0.9) = 0.42							m ³ 0.4							

4962-1
4961

路線

工 設 布 管 管 ビ 塩

掘削機種=BH 0.28

塩ビ管管布設土留め工

道路幅員=

3.80

 m ~

3.80

 m
掘削機種=

BH 0.28

[illegible]

輕量金屬支保工

1段支保工 = 8.00 m

2段支保工 = m

3段支保工 = m

〔 単独 〕		本 管 布 設 付 帯 工		(仮舗装工)	
舗装種別＝		一般市道部		5-10-10 (仮舗装3-12-10)	
		道路幅員＝		3.80 m～ 3.80 m	

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

路線名	人孔番号	人孔間延長 m	舗装切断工		路盤工 下層 t= 0.10m 上層 t= 0.12m		仮舗装工 t = 0.03m		備考
			t = 0.05m						
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A=掘削幅×延長	m ²	
4962-1	No. 59 ～ No. 60	8.00	2× 8.00	16.00	0.90× 8.00	7.20	0.90 × 8.00	7.20	
4961	No. 60 ～ No. 61	12.00	2× 12.00	24.00	0.83× 12.00	9.96	0.83 × 12.00	9.96	
4961	No. 61 ～ No. 62	26.00	2× 26.00	52.00	0.84× 26.00	21.84	0.84 × 26.00	21.84	
4961	No. 62 ～ No. 63	18.00	2× 18.00	36.00	0.81× 18.00	14.58	0.81 × 18.00	14.58	
計		64.00		128.00		53.58		53.58	

区画線復旧工

実線 幅15cm 白色 文字（止まれ） m

実線 幅15cm 黄色 文字（30） m

実線 幅45cm 白色 停止線 m

実線 幅45cm 白色 横断線 m

実線 幅15cm 白色 記号 ◇ m

実線 幅15cm 黄色 矢印 m

[単独] 本 管 布 設 付 帯 工
(本舗装工)

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

路 線 名	人 孔 番 号	人 孔 間 延 長 m	舗 装 切 断 工 t = 0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10m 上層 t=0.12m		表 層 工 t = 0.05m	
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A= (掘削幅+影響幅) ×延長	m ²
4962-1	No. 59 ~ No. 60	8.00	1 × 8.00	8.00			(0.90 +1.05 + 0.20) × 8.00	17.2
4961	No. 60 ~ No. 61	12.00	1 × 12.00	12.00			(0.83 +1.05 + 0.20) × 12.00	25.0
4961	No. 61 ~ No. 62	26.00	1 × 26.00	26.00			(0.84 +1.05 + 0.20) × 26.00	54.3
4961	No. 62 ~ No. 63	18.00	1 × 18.00	18.00			(0.81 +1.05 + 0.20) × 18.00	37.1
計		64.00		64.00				133.6

			本管部		取付部			
舗装版破碎工			As-5-10-10	133.6+			= 133.6	m ²
仮舗装版破碎工(本管+取付管)			As-3	53.6+	6.0		= 59.6	m ²
			As-5-10-10	133.6	×0.05	= 6.7	m ³	
舗装殻処分工(本管+取付管)					×0.03		m ³	
			仮舗装As-3	59.6	×0.03	= 1.8	m ³	

1 号 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工

[单独]

0 号 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工

[illegible]

十

100	1
150	2

1
2

3

1

21

2

1

1

•

4

1

3

[单独] 副 管 設 置 工 (内 副 管)

4962-2路線 No.60MH $\phi 100$ h=0.699

No.1

[illegible][illegible]

公共樹数量計算表

路線番号	人孔番号	樹番号	取付対象 家屋名	取付管径	公共樹 深さ h' (m)	小口径公共樹 H=800 (受口 φ 200)	小口径公共樹(差口 φ 200)				自在曲管 カマ継手 φ 100	塩ビ製蓋 φ 200	鋳鉄防護蓋 (台座含む)	内 蓋 φ 200	摘 要
							H=1000	H=2500	H=3000	H=3500					
4961	No. 61~No. 62	60		φ 100	0. 84		1				1		1	1	
4961	No. 61~No. 62	59		φ 100	0. 92		1				1		1	1	
4961	No. 62~No. 63	58		φ 100	0. 80	1					1		1	1	
4961	No. 63	57		φ 100	0. 82		1				1		1	1	
計	4					1箇所	3箇所				4箇所		4箇所	4箇所	

[単独]

取 付 管 工

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

土工控除延長(右) = m
土工控除延長(左) = m

道路幅員 = m ~ m

床掘幅 = m ϕ 100mm

路線名	数 量		取 付 管 延 長		本管土被	舗装厚	a	b	c		a×b×c	支管	曲管	S R	S R	マンホール用 可とう継ぎ手	
	宅	道					掘削深	掘削幅	掘 削 延 長		掘 削 土 量						
			箇所	箇所 × m =	小 計	m	m	m	m	m		m³	90°	60°	A		B
4962-1 No.59 ～ No.60																	
4961 No.60 ～ No.61																	
4961 No.61 ～ No.62	左																
	2		2 × 3.45	6.90	1.18	0.05 0.20	0.99 0.94	0.75 0.74	(3.45 - 0.42)× 2	6.06	3.7	2	2	5.3	2		
4961 No.62 ～ No.63	左																
	2		2 × 3.45	6.90	1.01	0.05 0.20	0.91 0.86	0.73 0.72	(3.45 - 0.40)× 2	6.10	3.3	1	2	5.3	2	1	
計	4			13.80						12.16	7.0	ケ 3	ケ 4	m 10.6	ケ 4	ケ 1	
配 管 延 長									m			キ ャ ッ プ					個 -
		L= 13.80							13.80			ゴ ム 輪 受 け 口 片 受 け 直 管 = 計m/4.0					本 3
掘 削	バックホー 0.13m³	V= 7.0							m³ 7	埋 戻	発生土	7.0 - (0.57 × 0.20 × 12.16)					m³ 5.6
	人力								m³		砂埋戻 砂基礎	(0.57 × 0.20 - 0.1 ² × π/4 × 12.16					m³ 1.3
残 土																	
		7.0 - (5.6 / 0.9) = 0.78							m³ 0.8								

[単独]

取 付 管 付 帯 工

舗装種別= 一般市道部 5-10-10 (仮舗装3-12-10) 舗装控除延長(右)= 1.00 m 舗装控除延長(左)= 1.00 m 道路幅員= 3.80 m ~ 3.80 m

路線名	数 量		舗装厚 m	舗装切断工 t=0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10 m 上層 t=0.12 m		本舗装工 t=0.05m		仮舗装工 t=0.03m	
	宅	道		列 × m	m	m × 掘削幅	m ²	(掘削幅+影響幅) × m	m ²	掘削幅 × m	m ²
4962-1											
4961											
4961	左	2	0.05 0.20	2 × 4.06	8.12	4.06 × 0.75	3.0	本管で計上		0.75 × 4.06	3
4961	左	2	0.05 0.20	2 × 4.10	8.20	4.10 × 0.73	3.0	本管で計上		0.73 × 4.10	3
小計	右										
小計	左	4			16.3		6.0				6.0
計		4			16.32		6.0				6.0
舗装処分工				右	× 0.05		m ³				
				左	× 0.05		m ³				
				計			m ³				

4963 路線

工 設 布 管 管 ビ 塩

掘削機種=BH 0.28

路線名	人孔番号	人孔間延長	人孔減長	管延長	舗装厚 路盤厚	掘削深	掘削幅	掘削土量	発生土埋戻し	良質土埋戻し	砂基礎管下10cm	砂基礎管頂10cm迄	ゴム受け直口管 (SRA)	プレード直エ管 (P E)	可とう継手	備考
		m	m								m	m ³	m ³	m ³	m	
4963	No.56		0.45		0.05	1.81										
	No.64	9.50	0.40	8.65	0.20	1.86	0.90	15.48		10.64	0.78	1.88			2	BH 0.28
4963	No.64		0.40		0.05	1.27	0.80									
	No.65	9.00	0.40	8.20	0.20	1.32	0.55	7.72		4.52	0.46	1.12			2	BH 0.28
4963	No.65		0.40		0.05	1.25	0.80									
	No.66	17.50	0.40	16.70	0.20	1.30	0.55	14.77		8.54	0.94	2.29			2	BH 0.28

工 留 土 設 布 管 管 ビ 塩

道路幅員= 3.80 m ~ 3.80 m
掘削機種= BH 0.28

[illegible]

轻量金属支保工

1段支保工 = 9.50 m

2段支保工 = m

3段支保工 = m

〔 単独 〕 本 管 布 設 付 帯 工
 (仮舗装工)
 舗装種別＝ 一般市道部 5-10-10 (仮舗装3-12-10) 道路幅員＝ 3.80 m～ 3.80 m

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

路線名	人孔番号	人孔間延長 m	舗装切断工		路盤工 下層 t= 0.10m 上層 t= 0.12m		仮舗装工 t = 0.03m		備考
			t = 0.05m						
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A=掘削幅×延長	m ²	
4963	No. 56 ～ No. 64	9.50	2× 9.50	19.00	0.90× 9.50	8.55	0.90 × 9.50	8.55	
4963	No. 64 ～ No. 65	9.00	2× 9.00	18.00	0.81× 9.00	7.29	0.81 × 9.00	7.29	
4963	No. 65 ～ No. 66	17.50	2× 17.50	35.00	0.81× 17.50	14.18	0.81 × 17.50	14.18	
計		36.00		72.00		30.02		30.02	
区画線復旧工 実線 幅15cm 白色 文字（止まれ） m 実線 幅15cm 黄色 文字（30） m 実線 幅45cm 白色 停止線 m 実線 幅45cm 白色 横断線 m 実線 幅15cm 白色 記号 ◇ m 実線 幅15cm 黄色 矢印 m									

[单独] 本 管 布 設 付 帶 工
(本舗装工)

道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10

路 線 名	人 孔 番 号	人 孔 間 延 長 m	舗 装 切 断 工 t = 0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10m 上層 t=0.12m		表 層 工 t = 0.05m	
			L= 列×延長	m	A=掘削幅×延長	m ²	A= (掘削幅+影響幅) ×延長	m ²
4963	No. 56 ～ No. 64	9.50					(2.50) × 9.50	23.8
4963	No. 64 ～ No. 65	9.00					(2.50) × 9.00	22.5
4963	No. 65 ～ No. 66	17.50					(2.50) × 17.50	43.8
計		36.00						90.1

舗装版破碎工		As-5-10-10	90.10			= 90.10	m ²
仮舗装版破碎工(本管+取付管)		As-3	30.02+	6.50		= 36.52	m ²
舗装殻処分工(本管+取付管)		As-5-10-10	90.10	×0.05	= 4.5	m ³	
				×0.03		m ³	
仮舗装As-3		36.52	×0.03	= 1.1	m ³		

[单独]

0 号 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工

[illegible]

[单独] 副 管 設 置 工 (内副管)

4963路線 No.56MH ϕ 100 h=0.690

No.1

[illegible]

[单独]

No.1

[illegible]

公共樹数量計算表

路線番号	人孔番号	樹番号	取付対象 家屋名	取付管径	公共樹 深さ h' (m)	小口径公共樹 H=800 (受口 φ 200)	小口径公共樹(差口 φ 200)				自在曲管 カマ継手 φ 100	塩ビ製蓋 φ 200	鋳鉄防護蓋 (台座含む)	内 蓋 φ 200	摘 要
							H=1000	H=1200	H=1500	H=2000					
4963	No. 64～No. 65	66		φ 100	1. 17			1			1	1			
4963	No. 64～No. 65	65		φ 100	0. 80	1					1	1			
4963	No. 65～No. 66	64		φ 100	0. 98		1				1		1	1	
4963	No. 65～No. 66	63		φ 100	0. 80	1					1	1			
4963	No. 65～No. 66	62		φ 100	0. 93		1				1		1	1	
4963	No. 66	33		φ 100	0. 80	1					1	1			
計	6					3箇所	2箇所	1箇所			6箇所	4箇所	2箇所	2箇所	

[単独]

取 付 管 工

舗装種別＝ 一般市道部 5-10-10

土工控除延長(右)＝ m

土工控除延長(左)＝ m

道路幅員＝ m ～ m

床掘幅＝ m ϕ 100mm

路線名	数 量		取 付 管 延 長		本管土被	舗装厚	a	b	c	a×b×c	支管	曲管	S	S	マンホール用可 とう継ぎ手
	宅	道					掘削深	掘削幅	掘 削 延 長	掘 削 土 量			R	R	
	箇所	箇所	箇所 × m =	小 計	m	m	m	m	m	m ³	90°	60°	A	B	
4963 No.56 ～ No.64															
4963 No.64 ～ No.65	右	1	1 × 3.35	3.35	1.05	0.05 0.20	0.93 0.88	0.74 0.73	(3.35 - 0.40) × 1	2.95	1.7	1	1	2.6	1
	左	1	1 × 2.45	2.45	1.05	0.05 0.20	0.93 0.88	0.74 0.73	(2.45 - 0.40) × 1	2.05	1.2	1	1	1.7	1
4963 No.65 ～ No.66	右	2	2 × 3.35	6.70	1.04	0.05 0.20	0.92 0.87	0.73 0.72	(3.35 - 0.40) × 2	5.90	3.3	2	2	5.1	2
	左	2	2 × 2.45	4.90	1.04	0.05 0.20	0.92 0.87	0.73 0.72	(2.45 - 0.40) × 2	4.10	2.3	1	2	3.3	2
計	6			17.40						15.00	8.5	5	6	12.7	6
配 管 延 長									m						個
		L＝ 17.40							17.40	キャップ					-
掘 削		V＝ 8.5							m ³	発生土					m ³
									m ³	砂埋戻砂基礎					m ³
残 土									m	Co壊し					m ³
		8.5 - (6.8 / 0.9) = 0.94							0.9	鋼管防護150A L=0.20					0.004 m 0.2

[単独]

取 付 管 付 帯 工

舗装種別 = 一般市道部 5-10-10 (仮舗装3-12-10) 舗装控除延長(右) = 1.00 m 舗装控除延長(左) = 1.00 m 道路幅員 = 3.80 m ~ 3.80 m


路 線 名	数 量		舗 装 厚 m	舗 装 切 断 工 t=0.05m		路 盤 工 下層 t=0.10 m 上層 t=0.12 m		本舗装工 t=0.05m		仮舗装工 t=0.03m	
	宅	道		列 × m	m	m × 掘削幅	m ²	(掘削幅 + 影響幅) × m	m ²	掘削幅 × m	m ²
4963 No.56 ~ No.64											
4963 No.64 ~ No.65	右 1		0.05 0.20	2 × 1.95	3.90	1.95 × 0.74	1.4	本管で計上		0.74 × 1.95	1.4
	左 1		0.05 0.20	2 × 1.05	2.10	1.05 × 0.74	0.8	本管で計上		0.74 × 1.05	0.8
4963 No.65 ~ No.66	右 2		0.05 0.20	2 × 3.90	7.80	3.90 × 0.73	2.8	本管で計上		0.73 × 3.90	2.8
	左 2		0.05 0.20	2 × 2.10	4.20	2.10 × 0.73	1.5	本管で計上		0.73 × 2.10	1.5
小計	右 3				11.7		4.2				4.2
小計	左 3				6.3		2.3				2.3
計	6				18.00		6.5				6.5
舗装殻処分工				右 × 0.05			m ³				
				左 × 0.05			m ³				
				計			m ³				

— 参 考 図 —

令和 3 年度

三原西処理分区污水管新設工事(3-15工区)

位置図 S=1:10,000



施工場所

凡 例	
	施工箇所

令和3年度 公共下水道事業（污水）			
工 事 名	三原西処理分区污水管新設工事 (3-15工区)		
工事場所	三原市頼兼二丁目		
図面番号	1/1	縮 尺	S=1:10,000
位 置 図			
三 原 市			