

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市沼田東町釜山 釜山里道災害復旧工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第5節 施工体制台帳

技術者台帳及び役割分担表の提出は不要とする。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 借地
工事用道路については、あらかじめ市が依頼し、承諾を得た土地である。

- 第3節 建設副産物
- 1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））
- 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
- また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。
- なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 2 産業廃棄物の場外保管
- 当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
- ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
- 3 産業廃棄物（搬出）
- 受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。
- 産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。
- 産業廃棄物処理委託契約書（写）
- 処理業者の許可証（写）
- 積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真
- 受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。
- また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

- 第4節 その他
- 1 工事用機資材の仮置き
- 受注者が責任を持って確保すること。
- 2 工事保険等
- 受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。
- なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
- 3 法定外の労災保険の付保
- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他
本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0044

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂	m3		49	レベル 4
盛土工		式		1	レベル 3
発生土盛土	土砂	m3		54	レベル 4
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面整形 (盛土部)	土砂	m2		66	レベル 4
作業残土処理工		式		1	レベル 3
作業残土処理		式		1	レベル 4
法面工		式		1	レベル 2
植生工		式		1	レベル 3
張芝	全面張 人工芝 (幅 100cm程度)	m2		66	レベル 4
石・ブロック積 (張) 工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
床堀		式		1	レベル 4
埋戻		式		1	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0045

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形	土砂	m2		44	レベル4
コンクリートブロック工		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	A400-B600（盛土用）	m		18	レベル4
コンクリートブロック積み	滑面ブロック	m2		71	レベル4
裏込材	RC-40	m3		40	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		2	レベル4
石積（張）工		式		1	レベル3
石積み	練石 雑割石	m2		12	レベル4
小型水路工		式		1	レベル2
管渠工		式		1	レベル3
管渠	φ400	m		6	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		4	レベル4
殻運搬・処理	Co殻	m3		4	レベル4
仮設工		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0046

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
工事用道路工		式		1	レベル 3
敷鉄板		枚		16	レベル 4
敷鉄板賃料等		式		1	レベル 4
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル 2
運搬費		式		1	レベル 3
仮設材輸送		式		1	レベル 4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格計					
消費税相当額計					


工事数量総括表

頁0 -0047


[illegible]

T1	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000
T2	1003.970	1003.970	1003.970	1003.970	1003.970
SECT 0.0	1023.558	1023.558	1023.558	1023.558	1023.558
SECT 10.0	1014.693	1014.693	1014.693	1014.693	1014.693
SECT 19.0	1016.821	1016.821	1016.821	1016.821	1016.821


平面图




斷新圖




横断  S=1:100



敷鉄板タイプ




構造図




SECT 19.0	2.63						
SECT 16.3	4.39						
SECT 10.0	4.12						
SECT 0.0	2.27						
測 点	ツツ口直交点	ツツ口長さL (m)					
要込材料数量	寸法表 (1:0.5)						
要込材料	a	b	要込砕石				
	0.37	0.37					
	0.37	0.61					
	0.67	2.65					
	2.76						


表込条件：砂質土



09.1-3
I 710



工重田製



名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40又はC-40	5.200 m ²
敷毛丸タタ	(1 : 3)	0.780 m ³
VICON台付管	BZ-400	0.096 m ³
		4 本

縮尺率	A1: 100%	A3: 50%
-----	----------	---------

図面の 名称	令和3年7月7日～9日発生 三原市 坊置地(田)		
	令和3年7月豪雨災害		
	1		
	図面番号		
測量	設計	原因	図 像 写
令和 年 月 日終了			

参考資料

(釜山里道災害復旧工事)

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.07.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当代 前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	04 道路改良工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
災害復旧工事										レベル 1	
土工		1		式						レベル 2	
掘削工		1		式						レベル 3	
土砂掘削 土砂		1		式						レベル 4	
		49		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外		49		m3						00	
盛土工										単第 0 -0001号表 レベル 3	
		1		式							
発生土盛土 土砂		54		m3						レベル 4	
盛土・埋戻(人土工) 砂・砂質土										00	
		54		m3						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形（盛土部） 土砂						レベル 4
	66		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						00
	66		m2			単第 0 -0003号表
作業残土処理工						レベル 3
	1		式			
作業残土処理						レベル 4
	4		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)						00
	4		m3			単第 0 -0004号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分）						
建設発生土受入費						00
	4		m3			
法面工						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
植生工										レベル 3	
		1			式						
張芝										レベル 4	
	全面張 人工芝（幅 100cm程度）	66			m2						
芝付工										00	
	全面張 人工芝（幅 100cm程度）	66			m2						単第 0 -0005号表
石・ブロック積（張）工										レベル 2	
		1			式						
作業土工										レベル 3	
		1			式						
床堀										レベル 4	
		23			m3						
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										00	
		23			m3						単第 0 -0006号表
埋戻										レベル 4	
		7			m3						
機械併用埋戻(小規模土工)										00	
		7			m3						単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形 土砂						レベル 4
	44		m2			
人力荒仕上げ（整形工） 土砂						00
	44		m2			単第 0 -0010号表
コンクリートブロック工						レベル 3
	1		式			
コンクリートブロック基礎 A 4 0 0 - B 6 0 0（盛土用）						レベル 4
	18		m			
ブロック基礎工 A 4 0 0 - B 6 0 0（盛土用）						00
	18		m			単第 0 -0011号表
コンクリートブロック積み 滑面ブロック						レベル 4
	71		m2			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB						00
	71		m2			単第 0 -0014号表
裏込材 R C - 4 0						レベル 4
	40		m3			

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック積み 再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）	40	m3				00 単第 0 -0015号表
小口止コンクリート 18-8-40BB	2	箇所				レベル 4
1号小口止工	1	箇所				00 単第 0 -0016号表
2号小口止工	1	箇所				00 単第 0 -0017号表
石積（張）工	1	式				レベル 3
石積み 練石 雑割石	12	m2				レベル 4
石積(張) 積工 練石 雑割石	12	m2				00 単第 0 -0018号表
小型水路工	1	式				レベル 2
管渠工	1	式				レベル 3

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠	φ 400						レベル 4
		6		m			
	既製品全巻コンクリート管据付 規格 φ 400mm						00
		6		m			単第 0 -0019号表
	基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40						00
		3		m2			単第 0 -0021号表
構造物撤去工							レベル 2
		1		式			
構造物取壊し工							レベル 3
		1		式			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物							レベル 4
		4		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工							00
		4		m3			単第 0 -0022号表
殻運搬・処理 Co殻							レベル 4
		4		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)							00
		4		m3			単第 0 -0023号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分）						
Co殻再資源化施設受入費						00
	9		t			
仮設工						レベル 1
	1		式			
仮設工						レベル 2
	1		式			
工事用道路工						レベル 3
	1		式			
敷鉄板						レベル 4
	16		m			
敷鉄板設置撤去工 設置						00
	48		m2			単第 0 -0024号表
敷鉄板設置撤去工 撤去						00
	48		m2			単第 0 -0026号表
敷鉄板賃料等						レベル 4
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0009

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間36日	11	枚			00 単第 0 -0027号表
直接工事費						
運搬費						
運搬費						レベル2
運搬費		1	式			レベル3
仮設材輸送		1	式			レベル4
	仮設材（敷鉄板）運搬	1	式			00
		1	式			単第 0 -0028号表
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
** 工事価格計 **							
** 消費税相当額計 **							
** 請負工事費計 **							

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.01%
標準以外
労務構成比: 69.05%
材料構成比: 7.94%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 2,337.8000
1
m3 当り

SPK21040001
単第 0 -0001号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0012

盛土・埋戻（人土工）

砂・砂質土

单第 0 -0002号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.80%

SPK21040024

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.63%

材料構成比: 12.57%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0003号表

1

標準単価:

m2

当り

390.2200

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 19.75%

労務構成比: 70.85%

材料構成比: 9.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 3,688.6000

SPK21040002

DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)

単第 0 -0004号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0015

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0005号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0006号表

1
標準単価: m3 当り
1,986.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0007号表

頁0 -0017

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

土砂

機械構成比: 23.01%

労務構成比: 69.05%

材料構成比: 7.94%

市場単価構成比: 0.00%

SPK21040007

小規模(標準以外)

単第 0 -0008号表

1

標準単価:

m3

1,594.7000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

单第 0 -0009号表

頁0 -0019

10

m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0020

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

ブロック基礎工

A 4 0 0 - B 6 0 0 (盛土用)

单第 0 -0011号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

コンクリート

SPK21040140

単第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

労務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

28,968.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK21040140

单第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

勞務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,968.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第 0 -0013号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,775.2000

m2 当り
7,775.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

頁0 -0025

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

18-8-40BB

単第 0 -0014号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0026

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

単第 0 -0015号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m3）			B=1 ブロック積み		

施工単価表

1 号小口止工

[illegible]

施工单価表

2号小口止工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

石積(張)
積工
機械構成比: 7.04% 労務構成比: 90.11% 材料構成比: 2.85% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040054
練石 雑割石

単第 0 -0018号表

1
標準単価: 12,067.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.04%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.83%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.85%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

单第 0 -0019号表

10 m 当日

既製品全巻コンクリート管据付
規格φ400mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR210471

単第 0 -0020号表

据付 管径600mm

外圧管1種

1

m 当り

機械構成比: 5.41% 労務構成比: 25.93% 材料構成比: 68.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 21,124.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.13%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	5.68%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 参考質量660kg	66.62%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm		TTPZ00114 TTPT00114
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.56%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0032

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR210471

单第 0 -0020号表

据付 管径600mm

外圧管1種

機械構成比: 5.41%

勞務構成比: 25.93%

材料構成比: 68.66%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m 当り
21,124.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基礎碎石		SPK21040033		単第 0 -0021号表	
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 5.73%		労務構成比: 71.13%		標準単価: 1,173.6000	
材料構成比: 23.14%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.70%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	18.40%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.71%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0034

基礎碎石

SPK21040033

单第 0 -0021号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.73% 労務構成比: 71.13%

材料構成比: 23.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,173.6000

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第 0 -0023号表
1
標準単価: 1,199.6000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0037

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0025号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間36日

单第 0 -0027号表

1

枚 当り

[illegible]

仮設材（敷鉄板）運搬

单第 0 -0028号表

頁0 -0041

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

基本運賃

運搬距離 8.1km

製品長 12m以内 運搬質量 8.82t

单第 0 -0029号表

1

式 当り


[illegible]

釜山里道 数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
土工							
	掘削	土砂	小規模	m ³	48.6	49	
	盛土	砂質土	機械併用	m ³	53.8	54	
	法面整形	盛土部		m ²	66.2	66	
	残土処分	土砂	小規模	m ³	3.9	4	
法面工							
	張芝			m ²	66.2	66	
ブロック積工							
	床掘	土砂		m ³	22.8	23	
	埋戻	砂質土		m ³	6.9	7	
	裏面整形	掘削部		m ²	44.1	44	
	ブロック基礎		小型 18-8-40BB	m	18.4	18	
	ブロック積		控え35cm	m ²	71.3	71	
	裏込材		RC-40	m ³	40.0	40	
取付工							
	石積	すりつけ	現場発生材	m ²	11.5	12	
1号小口止工		H=3.0未満					
	コンクリート	ブロック基礎	18-8-40BB	m ³	0.7	0.7	
	型枠	ブロック基礎		m ²	5.4	5.4	
2号小口止工		H=3.0以上					
	コンクリート	ブロック基礎	18-8-40BB	m ³	1.6	1.6	
	型枠	ブロック基礎		m ²	12.3	12.3	
排水工							
	重圧管		D400	m	6.0	6	
構造物撤去工							
	Co取壊し		無筋構造物	m ³	3.8	4	
	Co殻処分			t	8.9	9	
仮設工							
	工事用道路	敷き鉄板	W=3.0m t=22mm	m	16.0	16	48.0m ²

釜山里道

土 量 配 分 表



各種數量計算書

釜山里道

[illegible]

各種數量計算書

釜山里道

[illegible]

釜山里道


[illegible]

各種數量計算書

釜山里道

[illegible]

数量計算



小口止工

数量計算

[illegible]

釜山里道

[illegible]

位置図 (34.369807 133.023579)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。