

工 事 番 号							
設計年度	令和4年度	通学路安全対策工事（市道木原4号線外2路線） 社会資本整備総合交付金事業 三原市 木原一丁目外 交付金 仕 様 書					
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工 期 事 間							
工 事 概 要		起 工 理 由					
通学路安全対策工事 N=3箇所 道路土工 一式 側溝工 L=57m 舗装工 A=29m2 カラー舗装工 A=31m2 区画線工 L=119m 防止柵工 L=22m							

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費（市道木原4号線）					
舗装		式		1	レベル1
防護柵工		式		1	レベル2
防止柵工		式		1	レベル3
転落(横断)防止柵	【設置，ベースプレート式】	m		22	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費（市道中之町40号線）					
道路改良		式		1	レベル1
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
残土処理工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【300*1000】	m		2	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*900】	m		2	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*800】	m		6	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*700】	m		6	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*600】	m		30	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*500】	m		8	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*400】	m		2	レベル4
プレキャストU型側溝	【300*400】 L=1000	m		1	レベル4
インバートコンクリート		m3		2	レベル4
側溝蓋	【コンクリート蓋】	枚		90	レベル4
側溝蓋	【グレーチング】	枚		24	レベル4
張りコンクリート		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
張りコンクリート	【18-8-40BB】	m2		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【機械施工】	m3		11	レベル4
舗装版切断	【As舗装版】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【As舗装版】	m2		23	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【Co殻】	m3		11	レベル4
殻処分	【Co殻】	m3		11	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【As殻】	m3		1	レベル4
殻処分	【As殻】	m3		1	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(歩道部)	【全仕上り厚100mm 1層施工】	m2		29	レベル4
上層路盤(歩道部)	【全仕上り厚100mm 1層施工】	m2		29	レベル4
表層(歩道部)	【平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)】	m2		29	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費（市道系崎75号線）					
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
薄層カラー舗装	【舗装色：青】	m2		31	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
側溝蓋	【落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた】	枚		18	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	【実線_15cm】 【排水性舗装用無】	m		110	レベル4
溶融式区画線	【実線_30cm】 【排水性舗装用無】	m		6	レベル4
溶融式区画線	【実線_30cm】 【排水性舗装用無】	m		3	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、通学路安全対策工事（市道木原4号線外2路線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版**
 - ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・ その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- 1 請負金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- 2 兼務する工事現場の最も近接した直線距離が、10km以内であること。
 - ※ 詳細は三原市ホームページに掲載している。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 地下埋設物の事前調査
 - 調査項目 地下埋設物
 - 調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする）
- 2 施工時期・時間の制限
 - 施工内容 工事全般
 - 時期 全工事期間
 - 時間 調整による
 - 施工方法・理由 工事箇所が通学路であるため、調整を十分に行い安全対策をした上で施工を行うこと。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

- 1 事前・事後調査
 - 調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。）
 - 調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
 - 調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
 - 範囲 監督員と協議するものとする

第4節	安全対策
1	交通誘導員 本工事では、作業期間中における交通誘導員の配置を見込んでいる。
第5節	建設副産物
1	建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）） 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。 また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。 なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
2	産業廃棄物の場外保管 当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。 ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
第6節	その他
1	工事用機資材の仮置き 場所 受注者が責任をもって確保すること
2	法定外の労災保険 の付保 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。
第3章	施工箇所が点在する工事の積算 本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。
算定方法	（１） 工事原価 ア 直接工事費 施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、施工箇所ごとに直接工事費を算定する。 イ 間接工事費 （ア） 共通仮設費 a 共通仮設費の率分 対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。 b 共通仮設費率の補正 工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。 c 積上げ計算による部分 施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。 （イ） 現場管理費 a 現場管理費の算定 対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。 b 現場管理費率の補正 工事箇所ごとに施工時期、工事期間、施工地域及び工事場所区分の補正を行う。 （ウ） 中止期間中の現場維持費等の費用 a 積上げ項目 施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。 b 率で計上する項目 対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。
	（２） 一般管理費等 ア 一般管理費等の算定 対象とする工事原価は（１）の計による。 なお、処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費に含まれる処分費」に占める割合の３％を超える場合又は処分費等が３千万円を超える場合、率計算の対象については、工事箇所ごとに対象額を算出する。


第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。


位置図・平面図
(S=1/2500)




標準横断図
(S=1/50)




転落防止柵構造図
(S=1/20)



側面図
(S=1/50)



ベースプレート詳細図 S=1:5




設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。


数 量 表			1式当り
種 別	規 格	算 式	数 量
転落防止柵			21.6 m

工事名	市道木原4号線 通学路安全対策事業		
図面名			
年月日	令和4年度		
縮尺	図示	図面番号	1 / 3
事業者名	三 原 市 役 所		

位置図・平面図
(S=1/2500)




標準横断面図
(S=1/50)




※ 図中の表記は製品を指定するものではない。


(参考図)
可変側溝
(S=1/20)



舗装構成




平面図
(S=1/200)



側面図
(HS=1/100, VS=1/50)

※ 側溝割付等については、現地を精査し詳細検討を行うこと。



数量表(参考)

種別	規格	算式	数量
床掘	礫質土	0.5×57.0	28.5 m ³
埋戻	礫質土(D領域)	0.4×57.0	22.8 m ³
基面整正	礫質土	0.5×57.0	28.5 m ²
残土処理	礫質土	28.5-22.8÷0.9	3.2 m ³
コンクリート取壊し	無筋(処分)	0.2×57.0	11.4 m ³
アスファルト剥取り	t=5cm(処分)	0.4×57.0(V=0.4×57.0×0.05=1.1m ³)	22.8 m ²
舗装版切断	t=5cm	0.4×2+57.0	57.8 m
可変側溝	H=1000×2000		1 個
〃	H=900×2000		1 個
〃	H=800×2000		3 個
〃	H=700×2000		3 個
〃	H=600×2000		15 個
〃	H=500×2000		4 個
〃	H=400×2000		1 個
〃	H=400×1000		1 個
コンクリート側溝蓋	B300用		90 枚
グレーチング側溝蓋	B300用		24 枚
基礎碎石	RC-40(t=100mm)	0.52×57.00	29.64 m ²
敷モルタル	1:3 高炉B t=30mm	0.42×57.00×0.03	0.72 m ³
インバートコンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	5.95×0.30	1.79 m ³
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	(0.20×0.10)×57.00	1.14 m ³
アスファルト舗装	5-10-10	0.50×57.00	28.5 m ²
支障移転	電柱引張		1 個

工事名	市道中之町40号線 通学路安全対策事業		
図面名	詳細図		
年月日	令和4年度		
縮尺	図示	図面番号	2 / 3
	三 原 市		

Figure 1: Plan view of the PC4-B300 model. The diagram shows a rectangular structure with a total width of 5000 and a total depth of 4000. The width is divided into three sections: 500 on the left, 4000 in the center, and 500 on the right. The depth is 4000. The structure is labeled "PC4-B300" and "N=18枚". The outer edges are labeled "外側線" and "白色-W=15cm".

Technical drawings of three types of side plates (側溝) for a drainage system. The drawings show the dimensions and the shape of the plates.

- Top Left: A rectangular plate with a width of 412 and a height of 95. The central opening has a width of 402 and a height of 20.
- Top Right: A rectangular plate with a width of 500 and a height of 95. The central opening has a width of 480 and a height of 20.
- Bottom: A square plate with a side length of 500. The central opening has a width of 402 and a height of 20.

【資】落ちた式U形側溝
(JIS A 5372) 3種ふた
300

種 別	規 格	数 量
側 溝 蓋	B300 3種 JIS A 5372	20 個

カラー舗装 $A=61.0 \times 0.50=30.5m^2$
 外側線(実線) $L=61.0m$

交差点指水(丁字)

外側線(実線) $L=25.0m$
 ドット線 $(W=0.3m)$
 $L=5.5m$ (実延長)
 PC4-B300
 N=18枚

外側線(実線) $L=29.0m$

数 量 表			1式当り
種 別	規 格	算 式	数 量
PC4-B300	B300		18 枚
外 側 線	白色実線：W=0.15m	61.0+25.0+28.0	114.0 m
ドット線	白色実線：W=0.30m	(ピッチ=0.5m, 実延長)	5.5 m
路面標示	交差点指示(7字)	(W=0.30m換算延長：L=3.0m)	1 箇所
カラー舗装	青色 W=0.5m	61.0×0.5	30.5 m ²

工事名	市道糸崎75号線 通学路安全対策事業		
図面名	詳 細 図		
年月日	令和4年度		
縮尺	図示	図面番号	3 / 3
	三 原 市		

参 考 資 料

—通学路安全対策工事（市道木原4号線外2路線）—

総括情報表

頁0 -0001

				凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.07.01(0)			
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代		前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費（市道木原4号線） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（市道木原4号線）					X1000
舗装					Y1E02 レベル1
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
防止柵工	1	式			Y1E020802 レベル3
転落(横断)防止柵 【設置，ベースプレート式】	1	式			Y1E02080205 レベル4
横断・転落防止柵 アンカーボルト固定 材料費(各種) [規]100m未満	22	m			SS000147 00
仮設工	22	m			単第0 -0001 表 Y1E0215 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E021521 レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1E02152101 レベル4
	2	人			

本工事費（市道木原4号線） 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	2	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

本工事費（市道木原4号線） 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0005

横断・転落防止柵 アンカーボルト固定

SS000147

单第0 -0001 表

材料費(各種)

[規]100m未満

1

m

当り

[illegible]

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.07.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（市道中之町40号線）					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1E01090102 レベル4
	30	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK21040015 00
	30	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 【土砂】					Y1E01090103 レベル4
	20	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK21040019 00
	20	m3			単第0 -0002 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 【土砂】	3	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.5km以下(4.5km超)	3	m3			SPK21040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	3	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料	3	m3			F9001 00
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【300*1000】	2	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*1000】	2	m			SDT00013 00 単第0 -0004 表
プレキャストU型側溝 【300*900】	2	m			Y1E01090301レベル4

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*900】	2	m			SDT00013 00 単第0 -0005 表
プレキャストU型側溝 【300*800】	6	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*800】	6	m			SDT00013 00 単第0 -0006 表
プレキャストU型側溝 【300*700】	6	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*700】	6	m			SDT00013 00 単第0 -0007 表
プレキャストU型側溝 【300*600】	30	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*600】	30	m			SDT00013 00 単第0 -0008 表
プレキャストU型側溝 【300*500】	8	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*500】	8	m			SDT00013 00 単第0 -0009 表

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストU型側溝 【300*400】	2	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*400】	2	m			SDT00013 00 単第0 -0010 表
プレキャストU型側溝 【300*400】 L=1000	1	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=1000mm/本 【300*400】	1	m			SDT00013 00 単第0 -0011 表
インポートコンクリート	2	m3			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK21040140 00 単第0 -0012 表
側溝蓋 【コンクリート蓋】	90	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40 重量 B300 L=500	90	枚			SDT00017 00 単第0 -0013 表
側溝蓋 【グレーチング】	24	枚			Y1E01090305レベル4

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170 B300 L=500	24	枚			SDT00017 00 単第0 -0014 表
張りコンクリート	1	式			Y1E010909 レベル3
張りコンクリート 【18-8-40BB】	1	m2			Y1E01090901レベル4
コンクリート打設工 間詰コンクリート Co厚さ100mm 18-8-40BB	1	m2			S1040011 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【機械施工】	11	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	11	m3			SDT00031 00 単第0 -0016 表
舗装版切断 【As舗装版】	58	m			Y1E01120602レベル4

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	58	m			SPK21040302 00 単第0 -0017 表
舗装版破碎 【As舗装版】	23	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	23	m2			SPK21040018 00 単第0 -0018 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【Co殻】	11	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	11	m3			SPK21040138 00 単第0 -0019 表
殻処分 【Co殻】	11	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート殻受入費	27	t			F9002 00

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【As殻】					Y1E01121601レベル4
	1	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)					SPK21040138 00
	1	m3			単第0 -0020 表
殻処分 【As殻】					Y1E01121602レベル4
	1	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費					F9003 00
	3	t			
舗装					Y1E02 レベル1
	1	式			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 【全仕上り厚100mm 1層施工】	29	m2			Y1E02040402レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	29	m2			SPK21040226 00 単第0 -0021 表
上層路盤(歩道部) 【全仕上り厚100mm 1層施工】	29	m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	29	m2			SPK21040228 00 単第0 -0022 表
表層(歩道部) 【平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)】	29	m2			Y1E02040410レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	29	m2			SPK21040237 00 単第0 -0023 表
仮設工	1	式			Y1E0215 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E021521 レベル3
交通誘導警備員	21	人			Y1E02152101レベル4

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	21	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

本工事費（市道中之町40号線） 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0012

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0013

埋戻し
土砂

SPK21040019
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
3,520.00000

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0014

埋戻し
土砂

SPK21040019

单第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	10.59%	労務構成比:	85.50%	材料構成比:	3.91%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,520.00000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.95%

SPK21040002

DID区間有り 距離5.5km以下(4.5km超)

労務構成比: 61.91%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1

標準単価:

m3 当り

1,786.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=27 距離5.5km以下(4.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0004 表		1		m		当り	
U型側溝(各種) L=2000mm/本		【300*1000】									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
可変側溝 300*1000 L=2000		0.500	本								
再生クラッシャラン 40～0mm		0.062	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 D=7 F=6	昼間施工 【F】U型側溝(本) 1000 重量			B=5 E=3 G=1	U型側溝(各種) L=2000mm/本 時間的制約なし						
I=1 K=2	- RC-40			J=1 N=0.52	- 基礎碎石の設計数量(m3/10m)						

施工単価表

U型側溝		SDT00013	単第0 -0005 表		
U型側溝(各種) L=2000mm/本		【300*900】	1	m	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m		備考
可変側溝 300*900 L=2000		0.500	本		
再生クラッシャー 40～0mm		0.062	m3		
諸雑費		1	式		
*** 単位当たり ***		1	m		
A=1 D=6 F=6	昼間施工 【F】U型側溝(本) 1000 重量			B=5 E=3 G=1	U型側溝(各種) L=2000mm/本 時間的制約なし
I=1 K=2	- RC-40			J=1 N=0.52	- 基礎碎石の設計数量(m3/10m)

施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0006 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*800】 1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
可変側溝 300*800 L=2000	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.062	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=5 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0007 表		1		m		当り	
U型側溝(各種) L=2000mm/本		【300*700】									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
可変側溝 300*700 L=2000		0.500	本								
再生クラッシャラン 40～0mm		0.062	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 D=4 F=6	昼間施工 【F】U型側溝(本) 1000 重量			B=5 E=3 G=1	U型側溝(各種) L=2000mm/本 時間的制約なし						
I=1 K=2	- RC-40			J=1 N=0.52	- 基礎碎石の設計数量(m3/10m)						

施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0009 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本 【300*500】 1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
可変側溝 300*500 L=2000	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.062	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0010 表		1		m		当り	
U型側溝(各種) L=2000mm/本		【300*400】									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
可変側溝 300*400 L=2000		0.500	本								
再生クラッシャラン 40～0mm		0.062	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 D=1 F=6	昼間施工 【F】U型側溝(本) 1000 重量			B=5 E=3 G=1	U型側溝(各種) L=2000mm/本 時間的制約なし						
I=1 K=2	- RC-40			J=1 N=0.52	- 基礎碎石の設計数量(m3/10m)						

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0011 表		1		m		当り	
U型側溝(各種) L=1000mm/本		【300*400】									
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考					
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m								
可変側溝 300*400 L=1000		1.000	本								
再生クラッシャラン 40～0mm		0.062	m3								
諸雑費		1	式								
*** 単位当たり ***		1	m								
A=1 D=8 F=4	昼間施工 【F】U型側溝(本) 500<重量 1000			B=5 E=2 G=1	U型側溝(各種) L=1000mm/本 時間的制約なし						
I=1 K=2	- RC-40			J=1 N=0.52	- 基礎碎石の設計数量(m3/10m)						

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.53% 労務構成比: 37.78% 材料構成比: 57.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,266.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.28%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.69%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK21040140

单第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.53% **勞務構成比:**

37.78% 材料構成比: 57.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,266.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

蓋版

蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0013 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

蓋版

SDT00017

单第0 -0014 表

蓋版(各種) 40<重量 170

B300 L=500

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0016 表

1

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

SPK21040302
アスファルト舗装版厚15cm以下

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0017 表

1
標準単価:

m 当り
562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0031

鋪裝版切断

SPK21040302

单第0 -0017 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK21040018

単第0 -0018 表

機械構成比: 23.01% 労務構成比: 69.05% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,524.60000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0033

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0019 表

1
標準単価: m3 当り
1,391.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0034

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.75% 労務構成比: 70.85% 材料構成比: 9.40% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)

単第0 -0020 表

1
標準単価:

m3 当り
4,795.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=30 運搬距離6.5km以下(5.0km超)		

施工単価表

頁0 -0035

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.11%

労務構成比: 70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 722.20000

SPK21040226

単第0 -0021 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.11%

労務構成比: 70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 722.20000

単第0 -0021 表

SPK21040226

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0037

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.62%

SPK21040228

単第0 -0022 表

RM-30

労務構成比:

65.10%

材料構成比:

29.28%

市場単価構成比:

0.00%

1

標準単価:

m2 当り

785.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	27.47%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.76%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 65.10%

材料構成比: 29.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 785.70000

SPK21040228

単第0 -0022 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0039

表層(歩道部)

SPK21040237

単第0 -0023 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.54% 労務構成比:

50.90%

材料構成比: 48.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,957.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.37%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	42.53%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.89%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0040

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK21040237

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0023 表

1

2

当り

機械構成比: 0.54%

労務構成比: 50.90%

材料構成比: 48.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,957.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

総括情報表

頁0 -0001

			凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.07.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費（市道系崎75号線） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（市道系崎75号線）					X1000
舗装					Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
薄層カラー舗装工	1	式			Y1E020414 レベル3
薄層カラー舗装 【舗装色：青】	1	式			Y1E02041405 レベル4
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 [規]100m2未満	31	m2			SS000219 00
排水構造物工	31	m2			単第0 -0001 表 Y1E0205 レベル2
側溝工	1	式			Y1E020503 レベル3
側溝蓋 【落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた】	1	式			Y1E02050314 レベル4
	18	枚			

本工事費（市道系崎75号線） 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	18	枚			SDT00017 00 単第0 -0002 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
熔融式区画線 【実線_15cm】 【排水性舗装用無】	110	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	110	m			SDT00001 00 単第0 -0003 表
熔融式区画線 【実線_30cm】 【排水性舗装用無】	6	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_30cm	6	m			SDT00001 00 単第0 -0004 表
熔融式区画線 【実線_30cm】 【排水性舗装用無】	3	m			Y1E02100101 レベル4 交差点T字マーク
区画線設置(熔融式) 実線_30cm	3	m			SDT00001 00 単第0 -0004 表

本工事費（市道糸崎75号線） 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1E0215 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E021521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E02152101 レベル4
	2	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	2	人			
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					

本工事費（市道系崎75号線）内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0006

樹脂系すべり止め舗装工

SS000219

单第0 -0001 表

RPN-301

[規]100m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

蓋版

SDT00017

单第0 -0002 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

300[412 × 95 × 500]

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0003 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	46.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0009

区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0 -0003 表

1000

m

当り

実線 15cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0004 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	74.550	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 実線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0011

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0004 表

1000

m

当り

実線 30cm

[illegible]

市道木原4号線

数量集計表

[illegible]

市道中之町40号線

数量集計表

[illegible]

市道中之町40号線

数量集計表

[illegible]

市道中之町40号線

数量集計表

数量集計表

[illegible]

市道糸崎75号線

数量集計表

[illegible]

数量集計表

工種	種別	細別	規格	単位	市道木原4号線	市道中之町40号線	市道糸崎75号線		計	摘要
土工										
	作業土工	床掘	土砂	m3		28.5			30	
		埋戻し	D	m3		22.8			20	
		残土処理工	残土	m3		3.2			3	
排水構造物工										
		U型水路	B300 H400～1000	m		57			57	
		基礎材	RC-40	m2		29.6			30	
		コンクリート蓋	PC4-B300	枚			18		18	
		コンクリート蓋	B300×500	枚		90			90	
		グレーチング	B300×500	枚		24			24	
		敷モルタル	1:03	m3		0.7			1	
		インバート	18-8-40	m3		1.8			2	
		コンクリート	18-8-40	m3		1.1			1	
舗装工										
	As舗装	下層路盤	再生砕石 t=10cm	m2		28.5			29	
		上層路盤	再生粒調砕石 t=10cm	m2		28.5			29	
		表層	再生密粒度As t=5cm	m2		28.5			29	
	カラー舗装		青色 (路肩部)	m			30.5		31	
構造物取壊工										
	コンクリート取壊し	無筋		m3		11.4			11	
	アスファルト切断	t=5cm		m		57.8			58	
	アスファルト取壊し	t=5cm		m2		22.8			23	
区画線工										
	区画線	外側線	w=15cm 白色	m			114		110	
		外側線 破線	w=15cm 黄色	m						
		外側線 ドット線	w=30cm 白色	m			5.5		6	
	路面標示	交差点注意		箇所					0	0m(15cm換算)
		T字		箇所			1		1	3m(30cm換算)
防止柵工										
	転落防止柵	アンカーボルト固定		m	22				22	
交通誘導員				人	2	21	2		25	

位置図



市道木原4号線(34.38872627395916, 133.13658708710378)

この図は地理院地図を利用したものである。

位置図

