

| No. | 業種 | 災害 | 工事名・業務名 | 工事(業務)場所 | 予定価格 (税抜) | 工期 (余裕工期は 黄色網掛け) | 工種 | 地域要件 | 通常 ランク | 災害 ランク | 工事等の概要 |
|-----|----|----|--------------------------|------------|--------------|------------------------|----|-----------|-------------|-----------|---|
| 1 | 工事 | 災害 | 平坂池災害復旧工事 | 三原市大和町平坂 | 15,260,000 | R5.3.31 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長L=53.5m, 土工 一式, 排土 V=794m ³ , 開渠 L=10m, 落差工 L=6m, 斜樋工 L=6.8m |
| 2 | 工事 | 災害 | 道路災害復旧工事(八幡町屋中里道) | 三原市八幡町屋中 | 14,815,000 | R5.3.20 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=18.5m, 土工 一式, ラス張工 A=197m ² , 吹付砕工 L=218m, 枠内モルタル吹付工 A=131m ² , 仮設工 一式 |
| 3 | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(幸崎能地五丁目水路) | 三原市幸崎能地五丁目 | 4,654,000 | R5.1.20 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=16.0m, 河川土工 一式, プレキャストU型側溝 L=16m, 仮設工 一式 |
| 4 | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(沼田三丁目排水路) | 三原市沼田三丁目 | 4,346,000 | R5.3.31 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=28.6m, 土工 一式, ブロック積工 A=39m ² , 仮設工 一式 |
| 5 | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(普通河川清代川)2工区 | 三原市本郷町南方 | 4,333,000 | R5.2.7 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=12.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=35m ² , 小口止工 N=2箇所, 石積工 A=10m ² , 仮設工 一式 |
| 6 | 工事 | 災害 | 河川災害埋塞土撤去工事(普通河川畑岡川) | 三原市幸崎能地三丁目 | 2,474,000 | R4.12.22 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=184.0m, 河川浚渫 V=230m ³ , 仮設工 一式 |
| 7 | 工事 | 災害 | 道路災害復旧工事(市道大和町三育線) | 三原市大和町下徳良 | 2,366,000 | R4.12.28 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=100.0m, アスファルト舗装 A=500m ² , アスファルト舗装取壊し A=50m ² , 区画線 L=200m |
| 8 | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(高坂町真良水路) | 三原市高坂町真良 | 2,279,000 | R5.1.31 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=4.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=13m ² , 仮設工 一式 |
| 9 | 工事 | 災害 | 河川災害埋塞土撤去工事(普通河川関屋川) | 三原市小泉町 | 1,479,000 | R5.1.27 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=425m, 河川浚渫 V=150m ³ , 仮設工 一式 |
| 10 | 工事 | | 旧南小学校校舎等解体工事 | 三原市宮沖三丁目 | 106,637,000 | R5.3.27 | 解体 | 県内 本支店 | 市内AB 市外A | | 解体工事 旧南小学校:RC造3階建て, 床面積A=2,187.06m ² |
| 11 | 工事 | | 橋梁補修工事(市道沼田東町北部16号線1号橋梁) | 三原市沼田東町七宝 | 72,595,000 | R5.3.30 | 土木 | 市内全域 | AB | | 橋梁補修 ひびわれ補修工 L=275.0m, 断面修復工 V=3.34m ³ , 表面被覆工 A=492m ² , 橋梁塗装工 A=96m ² , 橋梁防護柵工 L=260m, 仮設工 一式 |
| 12 | 工事 | | 船木防災公園整備工事(2工区) | 三原市本郷町船木 | 67,592,000 | R5.3.31 | 土木 | 市内全域 | AB | | 張コンクリート工 A=370.0m ² , 高木植栽工 N=8.0本, 側溝工 L=59.0m, マンホールトイレ 一式, 水飲み場 N=1.0基, 転落防止柵工 L=334.0m |
| 13 | 工事 | | 東本通8号公園造成工事(4-1工区) | 三原市本郷南四丁目 | 43,843,000 | R5.2.9 | 土木 | 市内全域 | ABC | | 掘削工 V=7,160m ³ , 残土処理工 V=7,160m ³ , 防護柵工 L=72m, 仮設防護柵工 L=150m |
| 14 | 工事 | | 船木防災公園整備工事(3工区) | 三原市本郷町船木 | 41,845,000 | R5.3.27 | 建築 | 市内全域 | ABC | | トイレ:鉄筋コンクリート造平屋建て 床面積A=15.87m ² , 屋根付き広場-1:鉄骨造平屋建て 床面積A=200.0m ² , 屋根付き広場-2:鉄骨造平屋建て 床面積A=54.0m ² , 倉庫:鉄骨造平屋建て 床面積A=9.8m ² |
| 15 | 工事 | | 橋梁補修工事(市道沼田西町79号線松江橋) | 三原市南方一丁目外 | 36,316,000 | R5.3.30 | 土木 | 市内全域 | ABC | | 橋梁補修 N=1橋, ひびわれ注入 L=46.5m, 断面修復 V=0.13m ³ , 沓座復旧 V=0.1m ³ , 塗装塗替 A=198.8m ² , 伸縮装置設置 L=19.8m, 排水管補修 L=16.0m, 防護柵取替 L=91.4m, 仮設工 一式 |
| 16 | 工事 | | 農業集落排水自動通報装置更新工事(4-1工区) | 三原市大和町萩原 | 4,250,000 | R4.12.28 | 電気 | 市内全域 | CDE | | 自動通報装置更新 N=5個 |
| 17 | 工事 | | 都市公園遊具更新工事(本郷第4街区公園外) | 三原市本郷南一丁目外 | 2,498,000 | R5.1.31 | 造園 | 市内全域 | ABCDE | | スベリ台 N=1基, ジャングルジム N=1基 |
| 18 | 工事 | | 三原リージョンプラザ排煙設備改修工事 | 三原市円一町二丁目 | 22,050,000 | R5.3.20 | 管 | 三原地域 | ABCD | | 機械設備工事:換気設備, 排煙設備, その他工事 一式, 電気設備工事:動力設備, 火災報知設備, その他工事 一式, 建築工事:内装改修, その他工事 一式 |
| 19 | 工事 | | 橋梁補修工事(市道須波29号線1号橋梁) | 三原市須波二丁目 | 14,283,000 | R5.3.9 | 土木 | 三原地域 | ABCD | | 施工延長 L=5m, コンクリート V=9m ³ , ゴム支承 N=2基, 防水工 A=15m ² , 舗装工 A=64m ² , 構造物取壊工 V=13m ³ , 仮設工 一式 |
| 20 | 工事 | | 橋梁補修工事(市道幸崎78号線2号橋梁) | 三原市幸崎渡瀬 | 7,371,000 | R5.1.31 | 土木 | 三原地域 | BCD | | 橋梁補修 N=1橋, ひびわれ注入 L=3.4m, ひびわれ充填 V=0.9m ³ , 断面修復 V=0.35m ³ , 塗替塗替 A=27.9m ² , 伸縮目地 L=9.0m, 仮設工 一式 |
| 21 | 工事 | | 市道久井町近森線道路改良工事 | 三原市久井町泉 | 13,513,000 | R5.2.16 | 土木 | 久井地域 | ABCD | | 施工延長 L=97.0m, 土工 一式, 防草対策工 A=188m ² , 排水構造物工 L=155m, 舗装工 A=445m ² , 区画線工 L=140m |
| 22 | 工事 | | 市道大和町原田見熊線道路改良工事 | 三原市大和町萩原 | 8,813,000 | R5.2.9 | 土木 | 大和地域 | BCD | | 施工延長 L=66.0m, 道路土工 一式, 排水構造物工 L=88m, 地盤改良工 A=348m ² , 舗装工 A=29m ² |
| 23 | 工事 | | 耐震性貯水槽新設工事(大和町萩原) | 三原市大和町萩原 | 5,959,000 | R5.1.31 | 土木 | 大和地域 | BCD | | 耐震性貯水槽 V=40m ³ N=1基, 標識工 N=1基 |
| 24 | 工事 | | 舗装修繕工事(市道大和町倉線外1路線) | 三原市大和町大草 | 4,449,000 | R4.12.28 | 舗装 | 大和地域 | CDE | | 中倉線:施工延長 L=122.0m, アスファルト舗装 A=399m ² , アスファルト舗装取壊し L=122m, 細安国寺線:施工延長 L=180.0m, アスファルト舗装 A=1,060m ² |
| 25 | 委託 | | 道路巡視業務委託(市道旭町1号線外1132路線) | 三原市旭町一丁目外 | 1,347,000 | R5.3.31 | 土木 | 三原地域 | ABC | | 道路/パトローラー式, 巡視距離L=302km 2回/年 |
| 26 | 委託 | | 道路巡視業務委託(市道明神1号線外828路線) | 三原市明神一丁目外 | 1,243,000 | R5.3.31 | 土木 | 三原地域 | ABC | | 道路/パトローラー式, 巡視距離L=294km 2回/年 |
| 27 | 委託 | | 道路巡視業務委託(市道堀亀津線外340路線) | 三原市下北方一丁目外 | 468,000 | R5.3.31 | 土木 | 本郷地域 | ABC | | 道路/パトローラー式, 巡視距離L=162km(1回目), 巡視距離L=63km(2回目) |
| 28 | 委託 | | 道路巡視業務委託(市道吉原線外393路線) | 三原市久井町筋原外 | 673,000 | R5.3.31 | 土木 | 久井地域 | ABC | | 道路/パトローラー式, 巡視距離L=217km(1回目), 巡視距離L=104km(2回目) |
| 29 | 委託 | | 道路巡視業務委託(市道萩原篠線外523路線) | 三原市大和町萩原外 | 736,000 | R5.3.31 | 土木 | 大和地域 | ABC | | 道路/パトローラー式, 巡視距離L=264km(1回目), 巡視距離L=87km(2回目) |
| 30 | 工事 | | 皆実雨水排水ポンプ場土木工事(4-1工区) | 三原市皆実五丁目 | 117,622,000 | R5.3.31 | 土木 | 国内 本支店 | A | | ポンプ場:本体作業土工 一式, 地盤改良工 一式, 本体仮設工 一式, 本体築造工 一式, 吐口築造工 一式 |