

仕 様 書

[illegible]

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、小規模崩壊地復旧工事（長谷二丁目）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島県
 - ・その他関連規格類

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第2章 施工条件

第1節 安全対策

- 1 工事中の安全確保
建設機械施工安全技術指針は、国土交通省大臣官房技術調査課（令和3年3月）を参考とすること。

第2節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））
当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第3節 その他

- 1 既設道路を資材運搬、機械走行に使用する場合は、損傷しないように注意し、損傷させた場合は請負人の責任において現状どおり補修すること。
- 2 重機械類で敷地内を必要以上に走行しないように注意すること。
- 3 当該工事区域外の、宅地等への立ち入りを極力避け、立ち入り使用する場合は、請負者の責任において処理、修復するものとする。
- 4 家屋等を破損しないように、十分注意して施工し、請負者の責任において修復するものとする。
- 5 工事が完了したら後片付けは、入念に行うこと。
- 6 法定外の労災保険 の付保
 - 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとす。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書(令和4年8月) 広島県『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型(第2次基準値)以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節 事業名、施工年度、施工主体などを明示した銘板(200×150×10mm)について、文字等について承諾を受けて製作し、施工箇所に設置すること。

(参考)

小規模崩壊地復旧事業
(長谷二丁目地区)
令和4年度
三 原 市
施工 (有)〇〇建設

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費					
山腹工		式		1	レベル1
法切工		式		1	レベル2
法切工		式		1	レベル3
土砂法切		m3		54	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
現場内運搬		m3		54	レベル4
現場外運搬		m3		54	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
厚層基材吹付		m2		211.9	レベル4
落石防止工		式		1	レベル2
落石防護工（落石防護柵）		式		1	レベル3
ストーンガード		m		3	レベル4
取壊工		式		1	レベル3
コンクリート取壊し		m3		0.4	レベル4
現場内小運搬		m3		0.4	レベル4
現場外運搬		m3		0.4	レベル4

工事数量総括表


頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
落石防護工（落石防護柵）		式		1	レベル3
防護施設工	設置期間 3ヶ月	m		12	レベル4
名板工		式		1	レベル3
堤名板		枚		1	レベル4
直接工事費					
準備費					
準備費		式		1	レベル2
準備費		式		1	レベル3
立木処分		式		1	レベル4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
（純工事費）					
現場管理費					
（工事原価）					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格計					

工事数量総括表

頁0 -0003


[illegible]



全 4 葉 中 1 番

年 度	令和 4 年度			
事 業 名	小規模崩壊地復旧 事業			
施 工 地	広島県三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)			
名 称	平 面 図			
図面番号	1 - 1	縮 尺	1/200	
施工主体	三 原 市			
課 長	課長補佐		係 長	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会			
主任技術者	設計		製図	測量

横断面図 S=1/100



全 4 葉 中 3 番

年 度		令和 4 年度			
事 業 名		小規模崩壊地復旧 事業			
施 工 地		広島県三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)			
名 称		横 断 面 図			
図面番号		1 — 1 縮 尺		1/100	
施工主体		三 原 市			
課 長		課長補佐		係 長 設計者	
受託会社		(一社) 広島県森林協会			
主任技術者		設計		製図 測量	

参 考 資 料

— 小規模崩壊地復旧工事（長谷二丁目） —

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.08.01(0)		
諸経費体系	B 公共 (R01.06～)		
	当世代		前世代
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率 (%) 契約保証費区分 工事費端数区分	03 治山・地すべり工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 00 補正なし 40 01 0.04% 01 千円未満切捨て		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
山腹工										レベル1	
法切工		1			式					レベル2	
法切工		1			式					レベル3	
法切工		1			式					レベル4	
土砂法切		54			m3					00	
のり切工（人力）		54			m3					単第0 -0001 表	
残土処理工		1			式					レベル3	
現場内運搬		54			m3					レベル4	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 換算距離40m以下(20m超)		54			m3					00	
		54			m3					単第0 -0002 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場外運搬									レベル4	
	54		m3							
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	54		m3						00	
									単第0 -0003 表	
※処分費等（直接工事費計上分）※										
投棄料									00	
	54		m3							
法面工									レベル2	
	1		式							
植生工									レベル3	
	1		式							
厚層基材吹付									レベル4	
	211.9		m2							
植生基材吹付工 厚3cm [規]250m2未満	211.9		m2						00	
									単第0 -0004 表	
落石防止工									レベル2	
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石防護工（落石防護柵）						レベル3
	1		式			
ストーンガード						レベル4
	3		m			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						00
	0.5		m3			単第0 -0005 表
型枠 一般型枠 小型構造物						00
	2.2		m2			単第0 -0006 表
端末支柱 （内張支柱含む） H=1.00m						00
	1		本			
金網 φ3.2×50 ナックル 四種メッキ						00
	6		m			
ワイヤーロープ 3×7 G/0 18						00
	18		m			
間隔保持材						00
	6		箇所			
支柱設置 柵高1.00m・3本掛						00
	3		m			単第0 -0007 表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網設置及びロープ張 柵高1.00m 3本掛						00
取壊工	18	m				単第0 -0008 表 レベル3
コンクリート取壊し	1	式				レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.4	m3				00
現場内小運搬	0.4	m3				単第0 -0009 表 レベル4
材料運搬(積込み～小車運搬～人力取卸し) コンクリート 運搬距離 20m	0.4	m3				00
現場外運搬	0.4	m3				単第0 -0010 表 レベル4
ダンプトラック運搬 2 t 積 コンクリート塊 L=2.1km	0.4	m3				00
※処分費等(直接工事費計上分)※						単第0 -0011 表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート塊受入費 再生工場搬入						00
	落石防護工（落石防護柵）	0.9	t				レベル 3
	防護施設工 設置期間 3ヶ月	1	式				レベル 4
		12	m				
	仮設防護柵工(単管) 設置期間 3ヶ月 H=2.0m						00
		12	m				単第0 -0013 表
	名板工						レベル 3
		1	式				
	堤名板						レベル 4
		1	枚				
	林道名板（A型・アルミ軽合金） 200×150×10mm						00
		1	枚				
直接工事費							
準備費							

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費						レベル2
	1		式			
準備費						レベル3
	1		式			
立木処分						レベル4
	1		式			
伐木・伐竹(複合) 伐木(密)(50本/100m2以上) 除根作業無し 人力施工	150		m2			00 単第0 -0014 表
伐採木運搬 2t級 路面状況：良好	5		m3			00 単第0 -0015 表
※処分費等（直接工事費計上分）※						
投棄料	5		m3			00
共通仮設費率 分類						
共通仮設費計						

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(純工事費)							
現場管理費							
(工事原価)							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計							

のり切工（人力）

施工单価表

單第0 -0001 表

頁0 -0009

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

SPK21040021

單第0 -0002 表

1

m3 当り

換算距離40m以下(20m超)

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,945.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 19.75% 労務構成比:

70.85%

材料構成比: 9.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,986.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=13 距離2.5km以下(1.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

植生基材吹付工

厚3cm

[規]250m2未満

單第0 -0004 表

頁0 -0012

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK21040140
人力打設
労務構成比: 49.75%

材料構成比: 50.25%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
31,018.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	50.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0006 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,775.2000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0015

單第0 -0007 表

100

III

当り

支柱設置
柵高1.00m・3本掛

[illegible]

頁0 -0016

III 当り

[illegible]

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

頁0 -0017

1 m3 当り

[illegible]

材料運搬（積込み～小車運搬～人力取卸し）
コンクリート

頁0 -0018

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック運搬
2 t 積

單第0 -0011 表

頁0 -0019

コンクリート塊 $L=2.1\text{km}$

1 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0 -0020

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=1 C=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級			B=2 D=0 路面状況：普通 労務単価の夜間等割増率		

仮設防護柵工(単管)
設置期間 3ヶ月

H=2.0m

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0 -0021

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	6,750	本・日			
単管足場賃貸料金(基本料) ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	75	本			
＜シート＞ブルーシート 3.6×5.4,#2000	2	枚			
コンクリート型枠用合板-JAS品- 塗装品,厚12×幅900×長1800mm	3	枚			
土木一般世話役	0.49	人			
普通作業員	2.45	人			
雑材料	10	%			
諸雑費	1	式			
計	10	m			
小計	1	m			

施工単価表

伐木・伐竹(複合)
伐木(密)(50本/100m2以上)
機械構成比: 0.00%

SPK21040174
除根作業無し 人力施工
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1
標準単価:

m2 当り
197.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	41.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	27.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	4.51%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 伐木(密)(50本/100m2以上) 人力施工			B=2 D=1 除根作業無し -(全ての費用)		

單第0 -0015 表

頁0 -0023

2t級 路面狀況：良好

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

単第0 -0016 表

頁0 -0024

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=1 C=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級			B=1 D=0 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		

工事数量総括表

頁0 -0025

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費					
山腹工		式		1	レベル1
法切工		式		1	レベル2
法切工		式		1	レベル3
土砂法切		m3		54	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
現場内運搬		m3		54	レベル4
現場外運搬		m3		54	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
厚層基材吹付		m2		211.9	レベル4
落石防止工		式		1	レベル2
落石防護工（落石防護柵）		式		1	レベル3
ストーンガード		m		3	レベル4
取壊工		式		1	レベル3
コンクリート取壊し		m3		0.4	レベル4
現場内小運搬		m3		0.4	レベル4
現場外運搬		m3		0.4	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0026

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
落石防護工 (落石防護柵)		式		1	レベル3
防護施設工	設置期間 3ヶ月	m		12	レベル4
名板工		式		1	レベル3
堤名板		枚		1	レベル4
直接工事費					
準備費					
準備費		式		1	レベル2
準備費		式		1	レベル3
立木処分		式		1	レベル4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
(純工事費)					
現場管理費					
(工事原価)					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格計					

工事数量総括表

頁0 -0027

[illegible]

三原市長谷二丁目（長谷二丁目）

数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備 考
山腹工	治山土工							
		残土処理工						土量配分表より
		礫質土			54	m3		
	法切工							
		法切工						
		法切	人力	礫質土	54	m3		
	法面工							
		植生工						
		植生基材	t=3cm		211.9	m2		
		銘板工	堤名板	D型250×200×10	1	枚		
	防護施設工							
		落石防護柵 ストーンガード H=1.0m						
		コンクリート基礎	無筋		0.5	m3		構造図より
		型枠	小型		2.2	m2		構造図より
		端末支柱			1	本		
		内張支柱			1	本		
		ワイヤーロープ			18.0	m		
		金網			6.0	m		
		間隔保持材			6	箇所		
	取壊工							

三原市長谷二丁目（長谷二丁目）

数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備 考
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し		無筋	0.4	m3	
		運搬処理工						
			コンクリート殻運搬		無筋	0.9	t	0.4×2.35=0.94 ダンプトラック2t
仮設工	仮設工							
		防護施設工						
			仮設防護柵	H=2.0	単管	12.0	m	

三原市長谷二丁目（長谷二丁目）

法切工 数量計算表

測点名	距離 (m)	法 切 人力・礫質土				法 切 人力・軟岩ⅠA				埋 戻			
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
			0.0										
No. 0		2.3	0.7	0.35	0.8								
No. 1	2.3	2.3	1.6	1.15	2.6								
No. 2	3.7	3.7	7.7	4.65	17.2								
No. 3	5.0	5.0	3.7	5.70	28.5								
No. 4	2.5	2.5	0.0	1.85	4.6								
合計	13.5	53.7											
設計数量		54											

三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)

法面工 数量計算表

測点名	距離 (m)	植生基材吹付 (t=3cm)											
		修正距離	断面	平均	面積	修正距離	断面	平均	面積	修正距離	断面	平均	面積
		(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)
			0.0										
No. 0		2.3	6.9	3.45	7.94								
No. 0			17.6										
No. 1	2.3	2.3	17.4	17.50	40.25								
No. 1			15.4										
No. 2	3.7	3.7	16.2	15.80	58.46								
No. 3	5.0	5.0	13.5	14.85	74.25								
No. 4	2.5	2.5	11.3	12.40	31.00								
合計	13.5	15.8			211.90								
設計数量					211.9								


三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)

各種 数量計算表

測点名	距離 (m)	仮設工 仮設防護柵		仮設工 仮設防護柵		集水桝							
		延長	小計	延長	小計		箇所						
		(m)	(m)	(m)	(m)		(個)						
No. 0													
No. 1	2.3		2.3										
No. 2	3.7		3.7										
No. 3	5.0		5.0										
No. 4	2.5		1.0										
合計	13.5	12.0											
設計数量		12.0											

縦断面図


H・S=1:100
V・S=1:100




工 作 物 高	M					
水路計画高	M					
地 盤 高	M	6.23	6.11	6.10	6.08	6.08
追 加 距 離	M	0.00	2.30	6.00	11.00	13.50
区 間 距 離	M	0.00	2.30	3.70	5.00	2.50
測 点 番 号	No	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4

全 4 葉 中 2 番


年 度	令和 4 年度				
事 業 名	小規模崩壊地復旧 事業				
施 工 地	広島県三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)				
名 称	縦 断 面 図				
図面番号	1 — 1	縮 尺	図 示		
施工主体	三 原 市				
課 長	課長補佐		係 長	設計者	
受託会社	(一社) 広島県森林協会				
主任技術者	設計		製図		測量



ストーンガード基礎 S=1/10



コンクリート取壊工 S=1/10




擁壁用ストーンガード SG-A1000-3 S=1/30
(ロープ間隔保持材付)

A部詳細図 S=1/5

左図に採用金網規格を()内に記入下さい


完全式菱形金網の場合

φ4.0×7.5mm四種亜鉛めっき鉄線




ナックル菱形金網の場合

φ3.2×5.0mm四種亜鉛めっき鉄線
φ4.0×5.0mm二種亜鉛めっき鉄線
φ4.0×5.0mm二種亜鉛めっき鉄線





金網端部処理図 S=1/3



仮設工 S=1/50

単管

参考図



設計条件・・・落石対策便覧(昭和58年7月)に基づく。
<注記> 結束については「施工要領」による。

			全 4 葉 中 4 番		
年 度		令和 4 年度			
事 業 名		小規模崩壊地復旧		事業	
施 工 地		広島県三原市長谷二丁目 (長谷二丁目)			
名 称		構 造 図			
図面番号		1 — 1 縮 尺		図 示	
施工主体		三 原 市			
課 長		課長補佐		係 長 設計者	
受託会社		(一社) 広島県森林協会			
主任技術者		設計		製図 測量	

位置図

位置図

施工箇所

施工箇所
長谷二丁目11-12

位置図

位置図

施工箇所

施工箇所
長谷二丁目11-12

位置図

位置図

施工箇所

施工箇所
長谷二丁目11-12