

工 事 番 号		部 長	課 長	係 長	検 算 者	設 計 者	
設計年度	令和 4 年度		東本通土地区画整理工事（4－4工区） 東本通土地区画整理事業 三原市本郷南三丁目・四丁目 繰越明許 仕様書 単市				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
道路築造 L=73.7m, W=6.0m L=13.8m, W=4.0m 土工 一式 擁壁工 L=25m 排水構造物工 L=154m 舗装工 A=433m2							

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、東本通土地区画整理工事（4-4工区）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島版

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

- ・その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限

施工内容	残土運搬
時期	全工事期間
時間	9：00～16：00（作業可能時間）
施工方法・理由	搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。
- 2 関係機関との協議

工事用道路の施工にあたっては、事前に監督員と協議を行うこと。
- 3 工事間調整

本工事の施工にあたっては、各種関連工事施工者等と工事順序・工程等について受注者が主体となって協議・調整を行うこと。
- 4 余裕工期

本工事の工期には、関連する別途工事および地元説明ならびに地権者協議による調整期間を見込んでいる。
- 5 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする）
- 6 施工条件

舗装工の施工については、関係権利者その他工事等の調整により路線（工区）ごとの施工になる場合がある。

舗装工の施工については、施工後に占用工事等による掘り返しがないよう、時期を調整すること。

区画整理後の境界に沿って構造物（水路、擁壁等）を施工する時は、事前に測量を行う必要があるため、時期を調整すること。

第2節 公害対策

1 公害防止

- | | |
|---------|--|
| 施工方法 | 構造物取壊しにおいて、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。 |
| 建設機械・設備 | 低騒音型機械 |

2	事前・事後調査	
	調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 (設計変更の対象とする。)
	調査時期	施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)
	調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況

第3節 安全対策

1 交通誘導員

以下の工事において、交通誘導員を1(人/日)配置すること。
土工、構造物取壊し工、擁壁工、排水構造物工、舗装工

2 店舗・住宅への出入口

工事箇所隣接する店舗・住宅への出入口については、案内看板等により工事中においても明確にし、歩行者・車両の安全を確保すること。
出入口を通行止めとする場合には、事前に関係者と協議すること。

第4節 工事用道路

1 一般道路

搬入経路	棕本三太刀線・了木西河崎線・南中埜一丁線・国道2号
使用期間	全工事期間
使用時間	9:00～16:00
工事中・後の処置	随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修については、監督員と協議すること。

2 仮設道路

搬入経路	土砂運搬等の搬入経路上に水路等の障害施設がある場合は、原則として受注者が搬入できるよう対処すること。
安全施設	出入口に柵を設置すること。
工事後の処置	監督員と協議すること。
維持管理内容	粉じん防止の散水(随時)、路面補修のため補修材を必要とする場合は監督員と協議すること。

第5節 敷地造成工(切土工等)

掘削の場所については監督員と協議することとし、土砂の流出の無いよう、雨水排水処理を行うこと。

第6節 敷地造成工(盛土工等)

盛土の仕上げについては、土砂崩壊により水路の閉塞等が起こらないように何らかの処置を講ずること。
盛土のうち表土部分(H=0.30m)へは、良質の真砂土を用いること。
本工種については、出来形(計画高等)が管理できる不陸(整形)を含むものとする。

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書(令和4年8月 広島版)『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型(第2次基準値)以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第3章 保険の付保及び事故の補償

第1節 工事保険等

- 1 受注者は、本工事において第3者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、現場管理費に見込んでいる。

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 出来形管理

側溝等の永久構造物の出来形管理については座標管理とする。また、管理する座標は街区点のみでなく画地点についても管理する。なお、基準点は市が指示したものによる。

第5章 工事成果


工事成果は、市が貸与した図面数量データを基に修正すること。ファイル形式については、図面はAutoCad、数量計算書はExcelとし、バージョンについては監督員と協議すること。
成果品の提出時期は工事完了期日の1ヶ月前を原則とすること。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

造成計画平面図(全体)

S=1:1,000




図面番号	1		縮 尺	1 : 1000	
事 業 名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業				
路 線 名					
工 事 名	東本通土地地区画整理工事（4-4工区）				
種 別	造成計画平面図（全体）			番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目				
三 原 市					

高さ表示について
FH-Q 〇〇 →計画地盤高
(FH-Q 〇〇) →既存地盤高(分は外の計画地盤高)
既設地盤高は表示しない。
GH-Q 〇〇 →既存地盤高(地盤高)
造成工事を行わない
〇 →農地として整備する箇所の原高

図面番号	2	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理事業（4-4工区）		
種 別	造成計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


造成計画平面図



高さ表示について	
FH=〇.〇〇	…計画地盤高
(FH=〇.〇〇)	…既存宅地部分以外の計画地盤高 既存宅地部分は造成工事を行わない。
GH=〇.〇〇	…既存宅地の現況地盤高 造成工事を行わない
◎	FH=〇.〇〇 …農地として整備する箇所の田面高さ

図面番号	3	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	排水計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			

排水計画平面図



凡例
PU3 道路側溝(車道用)
PU2 " (歩道用)
OU 横断溝
WPφD 重圧管
BC ボックスカルバート
G1 集水柵
M マンホール
開渠
暗渠
集水柵
マンホール

※マンホールに接続する流入管の位置及び高さは監督員と協議の上決定すること。


凡例

① 樹天
② 樹底

高さ表示について
FH=0.00 …計画地盤高
(FH=0.00) …既存宅地部分以外の計画地盤高
 既存宅地部分は造成工事を行わない。
GH=0.00 …既存宅地の現況地盤高
 造成工事を行わない
③ FH=0.00 …農地として整備する箇所の田面高さ

図面番号	4	縮 尺	1 : 250
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理事業 (4-4工区)		
種 別	施設計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			

施設計画平面図




図面番号	5	縮尺	V=1:100 H=1:500
事業名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地地区画整理工事（4-4工区）		
種別	区画道路6-47、4-8号縦断面図	番号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三原市			

区画道路6-47, 48号縦断面図

S: V=1:100
H=1:500


三 原 市

6-47

[illegible]

注) 地盤高はペーパーロケーションによる。

6-48



注) 地盤高はペーパーロケーションによる。

図面番号	6	縮尺	V=1:100 H=1:500
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種別	区画道路 4-23, 29, 37号縦断面図	番号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三原市			


区画道路 4-23, 29, 37号 縦断面図

S: V=1:100
H=1:500

4-23


4-29

4-37




勾配	6.560	12.33	12.33
盛土	0.00	0.00	0.00
切土	0.02	0.04	0.04
計画高	6.560	6.541	6.481
地盤高	6.58	6.58	6.58
追加距離	0.00	0.00	0.00
単距離	0.00	0.00	0.00
測点	0.00	0.00	0.00
曲線			
拡幅摺付図			
片勾配摺付図			

注) 地盤高はペーパーロケーションによる。



勾配	6.900	60.106	60.106
盛土	0.00	0.00	0.00
切土	0.02	0.06	0.06
計画高	6.900	6.943	6.986
地盤高	6.96	6.96	6.96
追加距離	0.00	0.00	0.00
単距離	0.00	0.00	0.00
測点	0.00	0.00	0.00
曲線			
拡幅摺付図			
片勾配摺付図			

注) 地盤高はペーパーロケーションによる。




勾配	6.737	31.320	31.320
盛土	0.00	0.00	0.00
切土	0.53	0.22	0.22
計画高	6.737	6.770	6.821
地盤高	6.79	6.79	6.79
追加距離	0.00	0.00	0.00
単距離	0.00	0.00	0.00
測点	0.00	0.00	0.00
曲線			
拡幅摺付図			
片勾配摺付図			

注) 地盤高はペーパーロケーションによる。

図面番号	7	縮 尺	1:100
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名			
種 別	区画道路 6－4 8 号横断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


区 画 道 路 6－4 8 号 横 断 面 図 S=1：100




注) 本計画の現況横断はペーパーロケーションであり
工事施工の際には高さを確認すること。

図面番号	8	縮 尺	1:100	
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業			
路 線 名				
工 事 名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）			
種 別	区画道路 4-37号横断面図	番 号		
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目			
三 原 市				


区 画 道 路 4－3 7 号 横 断 面 図 S=1：100




DL=0.00



DL=0.00



DL=0.00



DL=0.00


注) 本計画の現況横断はペーパーロケーションであり
工事施工の際には高さを確認すること。

図面番号	参考図1	縮 尺	1:100
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	道路標準断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


道路標準断面図

S=1:100


区画道路6-47号線




特殊道路4-35号線



区画道路6-48号線




区画道路4-37号線



図面番号	参考図2	縮 尺	図示
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	雨水排水構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


雨 水 排 水 構 造 図



※ グレーチング蓋は歩道用細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し1.0mに1ヶ所設置する。

寸 法 表

種 別	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
B300-H300	300	500	100	360	560	300	455	95	60
B300-H400	300	500	100	360	560	400	565	95	65
B300-H500	300	500	100	360	560	500	675	95	70




※ グレーチング蓋はT-14、細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し1.0mに1ヶ所設置する。

寸 法 表

種 別	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
B300-H300	300	520	110	360	560	300	465	95	70
B300-H400	300	520	110	330	530	400	565	95	70
B300-H500	300	520	110	340	540	500	675	95	80
B400-H400	400	630	115	430	630	400	580	110	70
B400-H500	400	630	115	440	640	500	690	110	80

O U
(横断用) S=1:20





※ グレーチング蓋はT-14、細目、すべり止、騒音防止ゴム付とする。

寸 法 表

種 別	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
B300-H300	300	520	110	360	560	300	465	95	70
B300-H400	300	520	110	330	530	400	565	95	70
B300-H500	300	520	110	340	540	500	675	95	80
B400-H400	400	630	115	430	630	400	580	110	70
B400-H500	400	630	115	440	640	500	690	110	80

G1-B500-L600
S=1:20



※ 床掘深が1.0m未満は直、1.0m以上は1:0.5で床掘を行うこと。


寸 法 表

樹 高	H 1
H=550	700
H=1150	1300

※ プレキャスト製品は参考図とする。

図面番号	参考図5	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地地区画整理事業（4-4工区）		
種 別	舗装計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


舗装計画平面図



高さ表示について	
FH=0.00	…計画地盤高
(FH=0.00)	…既存宅地部分以外の計画地盤高 （既存宅地部分は造成工事を行わない。）
GH=0.00	…既存宅地の現況地盤高 （造成工事を行わない）
◎	…農地として整備する箇所の田面高さ





図面番号	参考図6	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	取壊し・撤去平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			

取壊し・撤去平面図



図面番号	参考図7	縮 尺	図 示
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	取壊し・撤去図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			


取 壊 し ・ 撤 去 図




⑤Co取壊し



(A) Co取壊し




(B) Co取壊し







図面番号	参考図8	縮 尺	1:500
事 業 名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	取壊し・撤去平面図	番号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			

取壊し・撤去平面図



図面番号	参考図9	縮 尺	1:50
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（4-4工区）		
種 別	取壊し・撤去断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目・四丁目		
三 原 市			

取壊し・撤去断面図



4-4工区(その他)

工 事 数 量 内 訳 書

1 / 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計 数量	設計 数量	備 考
施設撤去工							
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋 機械	m ³	22.5	23	
		殻運搬処理	無筋コンクリート	t	52.9	53	
敷地造成工							
	掘削工	土砂掘削	土砂	m ³	70.7	70	
		土砂掘削	耕土	m ³	273.6	270	
	盛土工	流用土路体	4.0≦W	m ³	858.6	860	
	搬入土	積込運搬	土砂 仮置土	m ³	752.2	750	
	搬出土	運搬処分	粘性土 耕土	m ³	203.6	200	
		運搬仮置	粘性土 耕土	m ³	70.0	70	
擁壁工							
	作業土工	床掘	土砂	m ³	29.6	30	
		埋戻	D	m ³	7.4	7	
		基面整正		m ²	22.7	20	
	ブロック積擁壁	基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	4.9	5	
		基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	22.7	23	
		ブロック積	控え350mm	m ²	34.8	35	
		胴込コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	7.7	8	
		裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	3.7	4	
		裏込砕石	RC-40	m ³	14.3	14	
		止水コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	0.7	0.7	
	仕戻工	石積(練)	雑割石	m ²	4.9	5	
雨水排水設備工							
	作業土工	床掘	土砂	m ³	81.3	80	
		埋戻	D	m ³	49.6	50	
		基面整正		m ²	83.9	80	
	側溝工	道路側溝 PU3	車道用 B300-H300	m	143.3	143	Co蓋:259枚 グレーチング蓋:14枚
		道路側溝 OU	横断用 B300-H300	m	2.7	3	グレーチング蓋:2枚
		自由勾配側溝	B300-H400	m	7.6	8	Co蓋:14枚 グレーチング蓋:1枚
	集水桝工	集水桝	G1 B500-L600-H550	ヶ所	2	2	グレーチング蓋:2枚
	雑工	地先境界ブロック	120×120	m	10.6	11	
		張コンクリート	t=10cm	m ²	6.8	7	
舗装工							
	アスファルト車道舗装工	区画道路 W=6.0m、4.0m					
		路盤工	再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm	m ²	433.3	433	
		表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	433.3	433	
雑工							
	伐採工	伐採運搬		m ²	1300	1,300	
		処分	発生木	m ³	20.0	20	

[illegible]

取壊し集計表(その他)

種 別	延長 (m・ヶ所)	コンクリート取壊し(無筋)		コンクリート取壊し(鉄筋)		石積取壊し		グレーチング蓋撤去		縞鋼板撤去		殻運搬処理(無筋)		殻運搬処理(鉄筋)		石材運搬処理		鋼材運搬処理	
		単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量
		(m ³ /m)	(m ³)	(m ³ /m)	(m ³)	(m ³ /m)	(m ³)		(m)		(m・枚)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)
⑤Co取壊し	17.6	0.02	0.4									0.05	0.9						
(A)Co取壊し	54.1	0.03	1.6									0.07	3.8						
②Co水路・擁壁取壊し	33.0	0.62	20.5									1.46	48.2						
合計			22.5										52.9						

数量計算書

⑤Co取壊し

10m当り

[illegible]

数量計算書

(A)Co取壊し

10m当り

[illegible]

数量計算書

②Co水路・擁壁取壊し

10m当り

[illegible]

その他

延 長 調 書

敷地造成工(その他)					数 量 総 括 表				
種 別	単位	規 格				計			
掘 削 工									
土 砂 掘 削	m ³	土砂				70.7			
盛 土 工									
流 用 土 路 体	m ³	4.0≦W				858.6			
積 込 運 搬	m ³	仮置土				752.2			
残 土	m ³	表土 処分				203.6			
〃	m ³	表土 場内仮置				70.0			

土量計算全体集計表(1)

項 目		掘 削				盛 土		床堀		埋戻	計	表土	表土
		土砂	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	中硬岩	路床	歩道	土砂	軟岩Ⅰ	C,D		(耕土)	(耕土)
		0.90	1.15	1.20	1.25	1.00	1.00	0.90	1.15	1.00		処分	仮置
敷地造成工													
	その他(街区)	15.6				-858.6					-843.0	203.6	70.0
	その他(道路)	55.1									55.1		
構造物土工													
	その他(擁壁工)							29.6		-7.4	22.2		
	その他(排水工)							81.3		-49.6	31.7		
計		70.7	0.0	0.0	0.0	-858.6	0.0	110.9	0.0	-57.0	-734.0	203.6	70.0
変化率考慮後		63.6	0.0			-858.6	0.0	99.8	0.0	-57.0	-752.2		

163.4

-915.6 ↑残土

区画道路6-48号線

立積計算書

測 番 点 号	距 離	路 床 盛 土			摘 要	掘 削			摘 要
		断 面	平 均	立方米		断 面	平 均	立方米	
No. 0	0.00					0.6			
No. 1	20.00					0.6	0.60	12.0	
No. 2	20.00					0.6	0.60	12.0	
No. 3	20.00					0.6	0.60	12.0	
	13.70					0.6	0.60	8.2	
合計	73.70							44.2	

区画道路4-37号線

立積計算書

測 番 号	距 離	路 床 盛 土			摘 要	掘 削			摘 要
		断 面	平 均	立方米		断 面	平 均	立方米	
No. 0	0.00					1.2			
+17.5 No. 1	2.50					1.2	1.20	3.0	
E. P	11.30					0.2	0.70	7.9	
合計	13.80							10.9	

ブロック積擁壁 1式当り数量計算書

ブロック積擁壁

工 種	算 式	数 量	単位
〈土 工〉			
床掘	$1.2 \times 24.7 = 29.64$	29.6	m ³
埋戻D	$0.3 \times 24.7 = 7.41$	7.4	m ³
基面整正	$0.92 \times 24.7 = 22.72$	22.7	m ³
〈材 料〉			
再生クラッシャーラン基礎 (RC-40,t=200)	$0.92 \times 24.7 = 22.72$	22.7	m ²
基礎型枠	$(0.30+0.22) \times 24.7 = 12.84$	12.8	m ²
基礎コンクリート (σ ck-18N/mm2)	$0.2 \times 24.7 = 4.94$	4.9	m ³
(1㎡当り0.22m3) 胴込コンクリート (σ ck-18N/mm2)	$1.35 \times 1.044 \times 0.22 \times 24.7 = 7.66$	7.7	m ³
裏込コンクリート (σ ck-18N/mm2)	$0.15 \times 24.7 = 3.71$	3.7	m ³
裏込碎石 (RC-40)	$0.58 \times 24.7 = 14.33$	14.3	m ³
積ブロック (控え350mm)	$1.35 \times 1.044 \times 24.7 = 34.81$	34.8	m ²
止水コンクリート (σ ck-18N/mm2)	$0.6 \times 0.05 \times 24.7 = 0.74$	0.7	m ³
仕戻(練石) (控え350mm)	$(0.35+2.68) \times 3.2 \div 2 = 4.85$	4.9	m ²

[illegible][illegible][illegible]

作業土工(その他)

構造物土工集計表

種 別	床掘 (土砂)			埋戻 (C)			埋戻 (D)			基面整正		
	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計
道 路 側 溝 PU3 車道用 B300-H300	0.52	143.3	74.5				0.31	143.3	44.4	0.56	143.3	80.2
道 路 側 溝 OU 横断用 B300-H300	0.52	2.7	1.4				0.31	2.7	0.8	0.56	2.7	1.5
集 水 枥 G1 B500-L600-H550	2.7	2	5.4				2.2	2	4.4	1.1	2	2.2
計			81.3						49.6			83.9

路線名 区画道路6-48号線

書

道路側溝 PU3-B300-H300

路線名 区画道路4-37号線

路線名 区画道路4-37号線 箇 所 調 査 書

延 長 調 書

数量計算書

道路側溝 PU3-B300-H300 (車道用)

10m当り


[illegible]

数量計算書

道路側溝 OU-B300-H300

10m当り

[illegible]

[illegible]

数量計算書

集水枋 G1-B500-L600-H550

1ヶ所当り

[illegible]

数量計算書

地先境界ブロック

10m当り

[illegible]

数量計算書

張コンクリート面積

1式当り

[illegible]

舗 装 工 (その他)

数量総括表

数量計算書

舗装面積(その他)

1式当り

[illegible]

位置図



工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 障害無し	m3		340	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		860	レベル4
土砂等運搬	土砂	m3		820	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=60%以下)	m		25	レベル4
基礎材	RC-40 t=20cm	m2		23	レベル4
コンクリートブロック積	練積	m2		35	レベル4
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=60%以下)	m3		4	レベル4
裏込材(碎石)	RC-40	m3		14	レベル4
止水コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=60%以下) t=5cm	m3		0.7	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
石積(張)工		式		1	レベル3
石積(仕戻)	雑割石	m2		5	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	PU3-300A	m		143	レベル4
プレキャストU型側溝	OU3-300A	m		3	レベル4
プレキャストU型側溝	U形可変 300*400	m		8	レベル4
集水樹・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水樹	G1 B500-L600-H550 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=60%以下)	箇所		2	レベル4
雑工		式		1	レベル3
地先境界ブロック	120×120	m		11	レベル4
張コンクリート	t=10cm	m2		7	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		23	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻(無筋)	m3		23	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻処分	Co殻(無筋)	m3		23	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=10cm	m2		433	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=4cm	m2		433	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					
準備費					
準備費		式		1	レベル2
準備費		式		1	レベル3
木根等処分費		式		1	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-04.09.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	00 補正なし		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 障害無し					Y1E01010101 レベル4
	340	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK22040001 00
	70	m3			単第0 -0001 表
掘削 土砂（耕土） オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK22040001 00
	270	m3			単第0 -0002 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上					Y1E01010301 レベル4
	860	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	860	m3			SPK22040004 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 土砂	820	m3			Y1E01010302レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	750	m3			SPK22040007 00 単第0 -0004 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)	750	m3			SPK22040002 00 単第0 -0005 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)耕土仮置 DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)	70	m3			SPK22040002 00 単第0 -0006 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	200	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	200	m3			SPK22040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分	200	m3			Y1E01011003レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
投棄料					T9003 00
	200	m3			
石・ブロック積(張)工					Y1E0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010701 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01070102 レベル4
	30	m3			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し					SPK22040015 00
	30	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 土砂					Y1E01070103 レベル4
	7	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK22040020 00
	7	m3			単第0 -0009 表
基面整正					Y1E01070104 レベル4
	20	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正					SPK22040017 00
	20	m2			単第0 -0010 表
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 σ ck=18N/mm2(W/C=60%以下)					Y1E01070301 レベル4
	25	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石無し					SPK22040049 00
	5	m3			単第0 -0011 表
基礎材 RC-40 t=20cm					Y1E01070303 レベル4
	23	m2			
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40					SPK22040034 00
	23	m2			単第0 -0012 表
コンクリートブロック積 練積					Y1E01070305 レベル4
	35	m2			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	35	m2			単第0 -0013 表
裏込コンクリート σ ck=18N/mm2(W/C=60%以下)					Y1E01070307 レベル4
	4	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40BB	4	m3			SPK22040044 00 単第0 -0014 表
裏込材(碎石) RC-40	14	m3			Y1E01070308 レベル4
裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	14	m3			SPK22040045 00 単第0 -0015 表
止水コンクリート σ ck=18N/mm2(W/C=60%以下) t=5cm	0.7	m3			Y1E01070314 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			SPK22040144 00 単第0 -0016 表
石積(張)工	1	式			Y1E010709 レベル3
石積(仕戻) 雑割石	5	m2			Y1E01070905 レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	5	m2			SPK22040055 00 単第0 -0017 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102レベル4
	80	m3			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し					SPK22040015 00
	80	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103レベル4
	50	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK22040020 00
	50	m3			単第0 -0009 表
基面整正					Y1E01090104レベル4
	80	m2			
基面整正					SPK22040017 00
	80	m2			単第0 -0010 表
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
プレキャストU型側溝 PU3-300A					Y1E01090301レベル4
	143	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	143	m			SDT00013 00 単第0 -0018 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	259	枚			SDT00017 00 単第0 -0019 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	14	枚			SDT00017 00 単第0 -0020 表
プレキャストU型側溝 OU3-300A	3	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	3	m			SDT00013 00 単第0 -0021 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0020 表
プレキャストU型側溝 U形可変 300*400	8	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	8	m			SDT00013 00 単第0 -0022 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK22040144 00 単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	14	枚			SDT00017 00 単第0 -0023 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0024 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 G1 B500-L600-H550 σ ck=18N/mm2(W/C=60%以下)	2	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下	2	箇所			SPK22040097 00 単第0 -0025 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0026 表
雑工	1	式			Y1E010909 レベル3
地先境界ブロック 120×120	11	m			Y1E02060302レベル4
地先境界ブロック A種(120×120×600) 設置 RC-40	11	m			SPK22040283 00 単第0 -0027 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
張コンクリート t=10cm	7	m2			Y1E01090901レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			SPK22040144 00 単第0 -0016 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	23	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	23	m3			SDT00031 00 単第0 -0028 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co殻(無筋)	23	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	23	m3			SPK22040142 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 Co殻(無筋)	23	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	53	t			T9005 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=10cm	433	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	433	m2			SPK22040228 00
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン t=4cm	433	m2			単第0 -0030 表 Y1E02040409レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	433	m2			SPK22040235 00 単第0 -0031 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	30	人			R0369 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費	1	式			YZZ05001001 レベル4
伐採	1,300	m ²			S0047 00 単第0 -0032 表
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)	1,300	m2			SPK22040177 00 単第0 -0034 表
【準備費に含まれる処分費等】					#0047
投棄料(伐採木) 再資源化施設	20	m3			W0001
技術管理費					Z0006
技術管理費	1	式			YZZ06 レベル2
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支持力試験費	1	式			YZZ06001002レベル4
サウンディング 動的円錐貫入試験 中型	10	m			TH003308 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 47.36% 労務構成比: 34.34% 材料構成比: 18.30% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1
標準単価: 311.59000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.36%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	34.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

掘削
土砂（耕土） オープンカット 押土無し
機械構成比： 47.36% 労務構成比： 34.34% 材料構成比： 18.30% 市場単価構成比： 0.00%

SPK22040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0002 表

1
標準単価： 311.59000

m3 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.36%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	34.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0018

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK22040004

単第0 -0003 表

機械構成比: 19.93% 労務構成比: 66.76% 材料構成比: 13.31% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 201.46000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	12.24%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.99% 労務構成比: 39.35% 材料構成比: 17.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 201.89000

SPK22040007
土量50,000m3未満
1
m3 当り

単第0 -0004 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26%

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 455.01000

SPK22040002

DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)

単第0 -0005 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3 距離1.0km以下(0.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)耕土仮置

機械構成比: 47.26%

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 455.01000

SPK22040002

DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)

単第0 -0006 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3 距離1.0km以下(0.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26%

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m3 963.56000

単第0 -0007 表

SPK22040002

DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離5.5km以下(4.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 22.19% 労務構成比: 63.56% 材料構成比: 14.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040015
無し 障害無し

単第0 -0008 表
1
標準単価: 258.21000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	22.19%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	63.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0024

埋戻し

SPK22040020

単第0 -0009 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 6.39% 労務構成比: 90.60% 材料構成比: 3.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,748.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	5.69%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.70%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	55.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK22040020

单第0 -0009 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比:	6.39%	労務構成比:	90.60%	材料構成比:	3.01%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,748.40000
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

基面整正

SPK22040017

单第0 -0010 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	432.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 2.08%

労務構成比:

基礎砕石無し

70.24%

SPK22040049

材料構成比:

27.68%

単第0 -0011 表

市場単価構成比:

0.00%

1
標準単価:

m3 当り

57,783.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.08%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	23.72%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	18.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	26.59%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0028

現場打基礎コンクリート

SPK22040049

单第0 -0011 表

18-8-40BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

機械構成比: 2.08%

勞務構成比:

70.24%

材料構成比: 27.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

57,783.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

基礎碎石		SPK22040034		単第0 -0012 表	
碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 5.37%		労務構成比: 67.26%		標準単価: 1,253.40000	
材料構成比: 27.37%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		5.34%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		32.29%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		13.99%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		12.65%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		7.87%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		22.97%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		4.37%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0030

基礎碎石

SPK22040034

单第0 -0012 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 5.37% 労務構成比:

67.26%

材料構成比: 27.37%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m2 当り

1,253.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

SDT00039

单第0 -0013 表

18-8-40BB

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック
機械構成比: 4.00%

SPK22040044
18-8-40BB
労務構成比: 34.04%
材料構成比: 61.96%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表
1
標準単価: m3 26,725.00000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.00%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	19.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.16%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	60.79%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.17%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1 間知ブロック・緑化ブロック -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0033

裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック

SPK22040044

单第0 -0014 表

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 4.00% 労務構成比:

34.04%

材料構成比: 61.96%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,725.00000

[illegible]

施工単価表

裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK22040045

単第0 -0015 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.16%

労務構成比: 66.13%

材料構成比: 23.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,585.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	39.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.40%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0035

裏込材(碎石)

SPK22040045

单第0 -0015 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.16%

勞務構成比:

66.13%

材料構成比: 23.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,585.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK22040144

単第0 -0016 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.59% 材料構成比: 68.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 23,623.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		14.17%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		8.26%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		7.01%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

石積(張)		SPK22040055		単第0 -0017 表		1		m2		当り	
積工		練石 雑割石				標準単価:		12,151.00000			
機械構成比: 6.99%		労務構成比: 90.20%		材料構成比: 2.81%		市場単価構成比: 0.00%					
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.99%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)			KTPC00019 KTPT00019				
普通作業員		48.02%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002				
運転手(特殊)		22.27%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006				
石工		15.72%		石工			RTPC00017 RTPT00017				
土木一般世話役		4.19%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		2.81%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013				
積算単価				積算単価			EP001				
A=1 積工 C=2 雑割石				B=1 練石							

施工単価表

頁0 -0038

U型側溝

SDT00013

单第0 -0018 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300A[300 × 300 × 2000]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

蓋版

SDT00017

单第0 -0019 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

300[412 × 95 × 500]

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0020 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0021 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
落ちふた式U形側溝（横断部） 300*300*2,000 参考質量408kg	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.055	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=3 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.46 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0022 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U形可変側溝（縦断） 300*400*2,000 参考質量432kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=4 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0043

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0023 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0024 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

単第0 -0025 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

87.98%

材料構成比:

11.93%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

55,153.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.09%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.86%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	11.56%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0046

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

单第0 -0025 表

18-8-40BB

0.40m³を超え0.43m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

勞務構成比: 87.98%

材料構成比: 11.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

55,153.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0026 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

地先境界ブロック

SPK22040283

単第0 -0027 表

A種(120×120×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.58% 労務構成比: 78.69% 材料構成比: 20.73% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,648.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.58%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	35.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	19.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.39%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)A 120×120×600 参考質量21kg	18.99%		地先境界ブロック A種(120×120×600)		TTPC00103 TTPT00103
再生クラッシャーラン 40～0mm	1.26%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0049

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

SPK22040283

单第0 -0027 表

1

m 当り

機械構成比: 0.58%

勞務構成比: 78.69%

材料構成比: 20.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,648.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0028 表

1

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.25% 労務構成比: 42.18% 材料構成比: 14.57% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040142
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0029 表

1
標準単価:

m3 当り
1,395.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0052

上層路盤(車道・路肩部)

SPK22040228

単第0 -0030 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.36% 労務構成比: 31.02% 材料構成比: 58.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 545.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.19%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.24%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0053

上層路盤(車道・路肩部)

SPK22040228

単第0 -0030 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.36% 労務構成比: 31.02% 材料構成比: 58.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 545.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	55.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0054

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0 -0031 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.64% 労務構成比: 10.38% 材料構成比: 87.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,513.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.05%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	2.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0055

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.64%
SPK22040235
1層当り平均仕上厚40mm
労務構成比: 10.38%
材料構成比: 87.98%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0031 表
1
標準単価:
m2 当り
1,513.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	79.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.61%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.46%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=7 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0056

伐採

S0047

单第0 -0032 表

1000

m² 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

チェーンソ運転

SH900001

单第0 -0033 表

1

目 当り

500 mm

[illegible]

施工単価表

運搬(伐木除根)
機械施工 除根作業無し
機械構成比: 48.40% 労務構成比: 37.76% 材料構成比: 13.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040177
DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)

単第0 -0034 表
1
標準単価: 13.70700
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.40%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.76%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 除根作業無し D=23 距離7.5km以下(6.5km超)		