

工 事 仕 様 書

工事名称	明神南公園トイレ更新工事
工事場所	三原市明神一丁目
工事内容	都市公園(明神南公園)の既設公衆トイレを解体し、バリアフリー対応の公衆トイレを新設する。

【工事概要】

- (1) 既設トイレ(撤去)
 - ・アルミ造平屋建て, 延べ床面積2.27㎡
- (2) 新設トイレ
 - ・RC造平屋建て, 延べ床面積8.40㎡

準 則	公共建築工事標準仕様書(最新版), 公共建築改修工事標準仕様書(最新版), 建築物解体工事共通仕様書(最新版)に基づき施工する。
-----	--

関係法令等	本工事については, 次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法, 同施行令, 同施行規則 ・消防法, 同施行令, 同施行規則 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 同法施行令, 同法施行規則 ・労働安全衛生法, 同法施行令, 労働安全衛生規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・石綿障害予防規則 ・大気汚染防止法, 振動規制法及び土壌汚染対策法 ・建設工事に係る再資源化等に関する法律, 同法施行令, 同法施行規則 ・その他関係法令
-------	--

工事保険等	受注者は, 本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
-------	--

疑義変更	本設計図書は, 設計の大意を示すものであり, 詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 施工に際して疑義を生じた場合, または軽微な変更を必要とする場合には, 速やかに監理者と協議し, 監督員の指示により施工すること。ただし, これらに於いて受注金額の増減はなきものとする。
------	--

提出書類	施工に先立ち, 工事工程表, 仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し, 監督員の承認を受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については, 当該商品又は同等品を使用するものとし, 同等品を使用する場合は, 監督員の承諾を受けるものとする。また, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。
------	---

工 期	本工事は請負契約締結の後, 令和5年3月31日をもって工期とする。このうち検査期間としてこのうち検査期間として3日間を見込んでいる。
-----	--

留意事項	・本工事は公園を利用しながらの施工を想定している。よって, 公園利用者等へ工事の影響を最小限とするよう, 騒音, 振動及び粉塵等の対策に最大限配慮した施工方法を採用すること。 ・本工事は, 近隣住民等の安全はもとより, 丁寧な説明と施工により, 関係者の理解と協力を得ながら実施すること。 ・入札に先立ち現地調査を十分に行ない, 質疑がある場合は入札前に確認すること。
------	--

- ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・工事中に粉塵の発生が予想される工種については、周辺の環境対策のため散水を実行すること。
- ・工事期間中は付近の交通の安全を図ると共に、必要な場合には交通誘導員を配置し事故及び危険防止に努めること。
- ・周辺道路の保全及び清掃については、常に注意を払い定期的に清掃を行うこと。
- ・工事車両等により周辺の道路を汚した場合は、清掃を行うこと。
- ・工事に支障を及ぼす雨水及び湧水等の排水については、ノッチタンクにより汚泥等の処理を行ったうえ、適切に排水すること。
- ・第三者災害防止及び飛散防止対策のため、必要に応じて監督員の指示する範囲に、バリケード等を設置すること。また、苦情等発生した場合にはこれに対応すること。
- ・台風等の強風が見込まれる場合、事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。
- ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・施工面積(外構工事含む)が3,000㎡以上の場合、土壌汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を工事着手30日前までに所轄官庁へ提出すること。
- ・石綿含有建材の調査について、工事着手前までに書面及び目視調査を、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、またはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が行うこと。
- ・また、含有建材の調査結果を工事着手前までに発注者に対し説明を行うこと。
- ・廃石綿等が発見された場合は、建築物解体工事共通仕様書のアスベスト含有建材の除去等に基づき、適切に除去を行うこと。
- ・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。
- ・官公署その他への手続きは受注者の負担で遅滞なく行うこと。
- ・施工箇所周囲の備品、機器等については、養生及び清掃等を実行すること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
- ・工事に伴い各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・配筋検査は、受注者による自主検査を行ったうえ、監理者及び監督員による検査を受検すること。なお、これらの検査は、種類、径及び数量については全数検査を行うこと。
- ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ、理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・外部足場等に過剰な宣伝広告はしないこと。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A3縮小版)を3部提出すること。
- ・以下の設計図面は、A3版をA4版に縮小している。(縮小率約70.7%)
- ・杭等の図面にない地中工作物が発見された場合は、位置や寸法の記録を完成図書に加えること。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。

明神南公園トイレ更新工事



図面番号		図 面 名 称		縮 尺		図面番号		図 面 名 称		縮 尺	
A-00		タイトル、図面リスト				E-01		電気設備工事特記仕様書			
A-01		建築工事特記仕様書（１）				E-02		（電気設備）配置図		1/100	
A-02		建築工事特記仕様書（２）				E-03		（電気設備）電気設備図、電気設備表		1/50	
A-03		解体工事特記仕様書				E-04		（電気設備）引込柱、分電盤詳細図		1/50	
A-04		付近見取図				E-05		（電気設備）引込柱 詳細図		1/50	
A-05		（更新前）配置図		1/100							
A-06		（更新後）配置図、断面図		1/100		M-01		機械設備工事特記仕様書（一般共通事項）			
A-07		建築概要、建物面積求積表、求積図、丈量図		1/100		M-02		（機械設備）（更新前）配置図		1/100	
A-08		平面図、屋根伏図		1/50		M-03		（機械設備）（更新後）配置図		1/100	
A-09		立面図、仕上表		1/50		M-04		（機械設備）衛生設備図、給水設備図、排水設備図		1/50	
A-10		断面図		1/50		M-05		（機械設備）勾配図			
A-11		基礎伏図、屋根伏図、躯体断面図		1/50							
A-12		基礎配筋図		1/60							
A-13		軸組図		1/50							
A-14		（地盤改良）配置図		1/100							
A-15		（地盤改良）詳細図		1/50							
A-16		（解体）配置図、土止め、L型側溝 詳細図		1/100 1/20							
A-17		（解体）既設便所、平面図、立面図		1/50							
A-18		（外構）平面図		1/100							
A-19		（外構）詳細図		1/20							
A-20		（外構）水飲み 詳細図		1/15							
A-21		（撤去樹木）配置図		1/100							
A-22		仮設計画図（参考図）		1/100							

特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2022.08.		SCALE	TITLE 明神南公園トイレ更新工事		NO. A 00	図面縮小率	
					CH.	CH.	DR.			NAME タイトル、図面リスト			A-3：100%	
											A-4：71%			

[illegible]

[illegible]


[illegible]



工事場所
三原市明神一丁目797の一部


付近見取図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2022.08.	SCALE	TITLE 明神南公園トイレ更新工事	NO. A 04	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME 付近見取図		A-3 : 100%
									A-4 : 71%



(更新前) 配置図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 05	図面縮小率				
			CH.	CH.	DR.		2022.08.		1/100	明神南公園トイレ更新工事	A-3 : 100%		
											NAME	(更新前) 配置図	A-4 : 71%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 06	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		明神南公園トイレ更新工事		A-3 : 100%	
									(更新後) 配置図、断面図	A-4 : 71%

建築概要、仕上

工事名称		明神南公園トイレ更新工事
工事場所		三原市明神一丁目797の一部
構造		鉄筋コンクリート造
階数		平屋建て
最高高さ		2.920m
軒高さ		2.290m
床面積	建築面積	8.40㎡
	1階床面積	8.40㎡
	延床面積	8.40㎡




求積図 S=1/50

建物面積求積表

階	室名	計算式	面積
1	トイレ	3.810x2.205	8.40105
面積表			
	1階床面積		8.40㎡
	延べ床面積		8.40㎡
	建築面積		8.40㎡



敷地面積求積表

番号	底辺	高さ	倍積
1	20.25	7.84	158.7600
2	20.25	4.43	89.7075
合計			248.4675
二除面積			124.23375
面積 (㎡)			124.23




丈量図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50 1/100	TITLE	NO. A 07	図面縮小率			
			CH.	CH.	DR.		明神南公園トイレ更新工事		A-3 : 100%			
										NAME	建築概要、建物面積求積表、求積図、丈量図	A-4 : 71%



平面図 S=1/50




屋根伏図 S=1/50


仕上表			
	名称	使用材料	色彩計画(色・品番)
外装	屋根	RC造 天端:ウレタン塗装	弊社標準30色より選択
		天井:防水形複層塗材E 吹放し仕上	アイボリー (25-90B)
	採光	ポリカトップドーム (600・900角) 網入ガラス 6.8	乳半色
装	換気	SUS製ガラリ φ100 (防虫網付)	シルバーメタリック
	外壁	上部:防水形複層塗材E 吹放し仕上 下部:50ニ丁タイル張り	弊社標準30色より選択
	内壁	上部:防水形複層塗材E 吹放し仕上 (FL+1200以上) 下部:磁器質モザイクタイル145×16 (FL+1200)	アイボリー (25-90B) ルンゴ (LIXIL)
内装	床	磁器質タイル300角	グラヴィナ (LIXIL)
建具	男子用便室	入口三方枠:SUS製 (HL) 道具入:メラミン化粧合板 扉W=500 管理錠付	木目調
	バリアフリー	入口三方枠:SUS製 (HL) ハンガードア:溶融亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装)	25-85C
		アルミ換気ガラリ (防虫網付)・管理錠付	
		金物:SUS製引手・非常開装置付表示装置 大型サムターン付	

※トーヨーマテラン (株) TB-85-21-002同等品以上とする。
※一級建築士事務所登録メーカーの製品とする。
※建設業許可を有するメーカーの製品とする。
※JPF A (一社) 日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入製品とする。
※国際規格 ISO9001:2015/ISO14001:2015認証登録メーカーの製品とする。
※図中の設備表の品番につきましては、諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更など行う場合がありますのであらかじめご了承ください。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 08	図面縮小率
			CH.	CH.	2022.08.		1/50		明神南公園トイレ更新工事
					DR.	NAME			平面図、屋根伏図




北側立面図 S=1/50



西側立面図 S=1/50



東側立面図 S=1/50




南側立面図 S=1/50

仕上表


	名 称	使 用 材 料	色 彩 計 画 (色・品番)
外	屋 根	RC造 天端：ウレタン塗装	弊社標準30色より選択
		天井：防水形複層塗材 E 吹放し仕上	アイボリー (25-90B)
装	採 光	ポリカトップドーム (600・900角) 網入ガラス 6.8	乳半色
	換 気	SUS製ガラリ φ100 (防虫網付)	シルバーメタリック
内	外 壁	上部：防水形複層塗材 E 吹放し仕上 下部：50ニ丁タイル張り	弊社標準30色より選択
	内 壁	上部：防水形複層塗材 E 吹放し仕上 (FL+1200以上) 下部：磁器質モザイクタイル145×16 (FL+1200)	アイボリー (25-90B) ルンゴ (LIXIL)
建	床	磁器質タイル300角	グラヴィナ (LIXIL)
	男子用便室	入口三方枠：SUS製 (HL) 道具入：メラミン化粧合板 扉W=500 管理錠付	木目調
具	バリアフリー	入口三方枠：SUS製 (HL) ハンガードア：溶融亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装)	木目調
		アルミ換気ガラリ (防虫網付) ・管理錠付	25-85C
		金物：SUS製引手・非常開装置付表示装置 大型サムターン付	金物：SUS製引手・非常開装置付表示装置 大型サムターン付

※トーヨーマテラン (株) TB-85-21-002同等品以上とする。
※一級建築士事務所登録メーカーの製品とする。
※建設業許可を有するメーカーの製品とする。
※JPF A (一社) 日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入製品とする。
※国際規格 ISO9001:2015/ISO14001:2015認証登録メーカーの製品とする。
※図中の設備表の品番につきましては、諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更などを行う場合がありますのであらかじめご了承ください。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 09	図面縮小率
			CH.	CH.	2022.08.		1/50		明神南公園トイレ更新工事
					DR.	立面図、仕上表			




断面図 S=1/50



断面図 S=1/50



断面図 S=1/50




断面図 S=1/50

屋根
短辺：D13@150
長辺：D13@150
コンクリート打 150/130
天端：ウレタン塗装
天井：防水形複層塗材E 吹放し仕上


外壁
タテ筋：D10@200
ヨコ筋：D10@200
コーナー筋：D13
端部・開口部補強筋：D13
上部：防水形複層塗材E 吹放し仕上
下部：S20ニール張り

床
短辺：D13@200
長辺：D13@200
コンクリート打 t=120
モルタル敷き
床用100ニール張り


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 10	図面縮小率 A-3：100% A-4：71%
			CH.	2022.08.		明神南公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		断面図		




基礎伏図 S=1/50



屋根伏図 S=1/50









躯体断面図 S=1/50



壁配筋：タテ・ヨコ D10@200
コーナー筋：D13
端部筋：D13
開口部補強筋：D13
床短辺方向：D13@200
床長辺方向：D13@200

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 11	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神南公園トイレ更新工事		
				DR.		基礎伏図、屋根伏図、躯体断面図		




基礎配筋図 S=1/60

配筋重量表


符号	径	長さ	本数	単位重量	1本当り重量	重量	摘要
S1	D10	4390	15	0.560	2.458	36.87	
S2	D10	2785	23	0.560	1.560	35.88	
S3	D10	4390	15	0.560	2.458	36.87	
S4	D10	2785	23	0.560	1.560	35.88	
P1	D10	1046	52	0.560	0.586	30.47	
P2-1	D10	4340	6	0.560	2.430	14.58	
P2-2	D10	3597	6	0.560	2.014	12.08	
合計						202.63Kg	

折り曲げ内法直径
D10×3d=30


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.	1/60	明神南公園トイレ更新工事	A	
				DR.		基礎配筋図	12	
								A-3 : 100% A-4 : 71%




梁伏図



Y1通り軸組図



X1通り軸組図



X4通り軸組図

○・・・D10
×・・・D13
●・・・D16

地中梁	
符 号	FG1
B×D	140×495
断 面	
上端筋	1-D16
下端筋	1-D16
あばら筋	D10@200

梁	
符 号	G1
B×D	120×375
断 面	
上端筋	1-D13
下端筋	1-D13
あばら筋	D10@150 (開口部)

梁	
符 号	G1a
B×D	120×375
断 面	
上端筋	1-D13
下端筋	1-D13
あばら筋	D10@200 (壁部)


壁	
符 号	W1
厚	120
断 面	
たて筋	D10@200
よこ筋	D10@200
開口部	たて筋 1-D13
補強筋	よこ筋 1-D13
	斜め筋 1-D13

床版	
符 号	S1
厚	120
断 面	
短辺筋	D13@200
長辺筋	D13@200
開口部	たて筋 1-D13
補強筋	よこ筋 1-D13
	斜め筋 1-D13

軸組図 S=1/50


- ・普通コンクリート 24-18-20
- ・鉄筋 SD295

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	明神南公園トイレ更新工事 軸組図	NO. A 13	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.					




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 14	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神南公園トイレ更新工事		
				DR.		(地盤改良) 配置図		

[illegible]




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100 1/20	TITLE	NO. A 16	図面縮小率			
			CH.	CH.	DR.		明神南公園トイレ更新工事		A-3 : 100%			
										NAME	(解体) 配置図、土止め、L型側溝 詳細図	A-4 : 71%


建物概要	
構 造	アルミ造平屋建て
基 礎	土間コンクリート
屋 根	FRP製
外 壁	鋼板サイディング張り
内部床	FRP
内 壁	FRP
天 井	FRPあrawし
電気設備	白熱灯天井付け2灯
衛生設備	和風大便器（ロータンク付）、小便器、ガーデンパン



東側立面図 S=1/50



北側立面図 S=1/50




面積表


建築面積	3.44㎡
床面積	2.27㎡

平面図 S=1/50

※解体後は真砂土にて整地のこと




南側立面図 S=1/50



西側立面図 S=1/50

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 17	図面縮小率		
			CH.	CH.	2022.08. DR.		明神南公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	(解体) 既設便所、平面図、立面図	A-4 : 71%










凡例




計画高を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 明神南公園トイレ更新工事 (外構) 平面図	NO. A 18	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.		CH.				
					DR.				


SW可変深溝側溝 詳細図 S=1/20		AS型柵 詳細図 S=1/20	
			
擁壁裏コンクリート打ち 詳細図 S=1/20		コンクリート土止め① 詳細図 S=1/20	
			
		コンクリート土止め② 詳細図 S=1/20	
			
		コンクリート舗装 詳細図 S=1/20	
			
特記事項		訂正事項	




平面図 S=1/15




立面図 S=1/15



側面図 S=1/15




A-A断面図 S=1/15



矢視B図 S=1/15

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	1/15	明神南公園トイレ更新工事	A	
						NAME	20	
						(外構) 水飲み 詳細図		




撤去樹木明細

番号	樹種	規格	単位	数量	備考
①	カイヅカイブキ	H=5.00.,C=0.86,W=3.80	本	1	伐採・伐根共
②	カイヅカイブキ	H=5.00.,C=0.86,W=3.80	本	1	伐採・伐根共
③	ソテツ	H=1.20,C=0.80,W=1.50	本	1	伐採・伐根共
④	ナギイカダ	H=0.70,W=1.10	本	1	伐採・伐根共
⑤	サクランボ	H=1.50.W=0.90	本	1	場外移植100m先
⑥	サクランボ	H=1.10.W=0.80	本	1	場外移植100m先



(撤去樹木) 配置図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 21	図面縮小率
			CH.	CH.		明神南公園トイレ更新工事		
				DR.		(撤去樹木) 配置図		
								A-3 : 100% A-4 : 71%

[illegible]




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 02	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2022.08.		明神南公園トイレ更新工事		
				DR.		（電気設備）配置図		



電気設備図 S=1/50

照明器作動形式

入室 → センサー作動時照明器点灯（動作保持時間10秒～30分）→
退室時、動作保持時間後消灯




電気設備表

名 称	品 番	社 名	数 量	消 費 電 力	消費電力×台数
分電盤ボックス	BX3525-14	河村電気産業	1		
漏電ブレーカ	ZS 2P1E20-15	河村電気産業	1		
ノーヒューズブレーカ	SE 2P1E15S	河村電気産業	2		
警告ランプ付ブザー	EA5501	パナソニック	1	5W	5W
埋込プルスイッチ付押ボタン	WS6677	パナソニック	1		
SUS 防水カプセルボックス	150×150×100	八洲電工	2		
熱線センサ付自動スイッチ（親器）	WTK3431K	パナソニック	2	1W	2W
LEDウォールライト	NNFW21825LE9	パナソニック	3	12W	36W
				電気器具消費電力合計	43W
				全消費電力合計	43W


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. E 03	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神南公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(電気設備) 電気設備図、電気設備表		

スッキリポール・ボックス付	(電灯線 14mm ² 用)
---------------	---------------------------




用 途	電 灯	
全 長	6. 3m	
表面処理	ボール本体	フローコート溶融亜鉛めっき後ポリエチレン樹脂被覆
	ボックス	溶融亜鉛めっき鋼板にポリエステル粉体塗装
色 調	アイボリー又はコーヒープラウン	
実用最大引き込み径間 (内種風圧荷重)	2.3m以下	電 灯 (D V14mmφ×3)

パナソニック（株）XDTA0163W（A）相当品



開閉器ボックス詳細

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. E 04	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		2022.03.		明神南公園トイレ更新工事	A-3 : 100%
							NAME		(電気設備) 引込柱、分電盤詳細図	A-4 : 71%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	明神南公園トイレ更新工事	E 05	A-3 : 100%
						（電気設備）引込柱 詳細図		A-4 : 71%

令和４年度

明神南公園トイレ更新工事

機械設備工事

特記仕様書

1. 工 事 概 要

1. 工 事 場 所

2. 建 物 概 要

建 物 名 称	構 造	階 数	建築基準法による 延べ面積 (㎡)	消防法施行令 別表第一の区分	備 考
公衆便所	鉄筋コンクリート造	地上1階	8.40		新築

3. 工 事 種 目

(○印の付いたものを適用する)

建物別及び屋外 工 事 種 目	工 事 種 別				
・ 空 気 調 和 設 備	公衆便所				
・ 換 気 設 備					
・ 排 煙 設 備					
・ 自 動 制 御 設 備					
・ 衛 生 器 具 設 備					
○ 給 水 設 備	新設一式				
○ 排 水 設 備	新設一式				
・ 給 湯 設 備					
・ 消 火 設 備					
・ ガ ス 設 備					
・ 厨 房 設 備					
・ 浄 化 槽 設 備					
・ 雨 水 利 用 設 備					
・ 特 殊 ガ ス 設 備					
○ 電 気 設 備 工 事	電気設備工事の部による				
○ 建 築 工 事	建築工事の部による				

4. 指 定 部 分

※ 無し ・ 有り (工期 令和 年 月 日)

対象部分：

5. 設 備 概 要

(改修の場合は既存の概要を示す。)

空 調 設 備	空気調和 方式等	・ 空気調和 (・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式)
主 要 機 器	主要熱源	・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ チリングユニット ・ 吸収冷水機 ・ 吸収冷水機ユニット ・ 鋼製ボイラー ・ 鉄製製ボイラー ・ 温水発生機 (・ 真空式 ・ 無圧式)
換 気 設 備	・ 1 種換気 ・ 2 種換気 ・ 3 種換気	
排 煙 設 備	・ 機械排煙 (・ 有 ・ 無) 適用法規 (・ 建基法 ・ 消防法)	
自動制御設備	・ 自動制御方式 (・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式)	
衛 生	給水方式	・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧
排水方式	建物内の汚水と雑排水 (・ 合流 ・ 分流)	
放 汚 水	・ 直放流下水管 ・ 浄化槽	
流 雑排水	・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途樹	
先 排水槽	・ 有 (計画容量： ㎡) ・ 無	
給湯設備	・ 有 (・ 局所式 ・ 中央式) ・ 無 熱源 (・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A 重油)	
消火設備	・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 不活性ガス消火 (・ 窒素 ・) ・ ハロゲン化物消火 ・ フード用簡易自動消火装置 ・ 無	
ガス設備	・ 都市ガス 種別 (㎡・m³/m³) ・ 液化石油ガス	
浄化槽設備	・ 有 (・ 合併処理 ・ 小規模合併処理) ・ 無	

II. 工 事 仕 様

1. 共 通 仕 様

1) 特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等による。ただし、○印の付いたものを適用する。
○ 公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) 最新版 (以下「標準仕様書」という。)
・ 公共建築改修工事標準仕様書 (機械設備工事編) 最新版 (以下「改修標準仕様書」という。)
○ 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 最新版 (以下「標準図」という。)

2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

2. 特 記 仕 様

1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
2) 特記事項のうち選択する事項は ○印の付いたものを適用する。
ただし、○印のない場合は ※印を適用する。
○印 ☉印 ☉印の場合は共に適用する。

区分	項 目	特 記 事 項
一 般 共 通 事 項	① 施工図等	施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を (・ 適用 ・ 準用) する。
	2. 電気保安技術者の適用	
	③ 施工条件	現場説明書による。
	④ 工事安全計画書	建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出する。
	⑤ 発生材の処理等 ※54. 建設廃棄物の処理も確認すること	引渡しを要するもの ※ 有 (・ 機器類 ・ 金属類 ・) ・ 無 特別管理産業廃棄物 ※ 有 (・ 配管用保温材 ・) 再生資源化を図るもの ※ 有 (・ ・ ・) ・ 有 (・ ・ ・) アスベスト含有設備資機材 (ガスクケット、パッキン、たわみ継手等)は関係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。 ※ 本工事 ・ 別途工事 撤去機材等 (アスベスト類を含む)の撤出・処分費 ※ 本工事 ・ 別途工事 フロン、臭化リチウム液、残油処理の撤出・処分費 ※ 本工事 ・ 別途工事

6. 環境への配慮

1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法) に基づき策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。

2) 建築物内部に使用する材料等は、設計図面に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板層積材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しない又は発生が極めて少ない材料で、設計図面に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性 (フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く) が添加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないが、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

3) 設計図面に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

1) 本工事に使用する機材等は、設計図面に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

2) 表1-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提供して監督職員の承認を受ける。ただし、①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承認を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

7. 機材の品質等

8. 機材の承諾図

9. 図形表示

10. 容量等の表示

11. 技能士の適用

12. 化学物質の濃度測定

13. 完成時の提出図書

14. インバーター用制御及び操作盤

15. 総合試運転調整

16. 弁類

17. 伸縮管継手

18. 防振継手

19. 絶縁継手

20. スリーブ

21. 油面制御装置

22. 遠隔油量指示計

23. 瞬間流量計

24. 配管の建物導入部

25. ステンレス鋼管の接合方法

26. ビニル管の接合方法

27. ポリエチレン管の接合方法

28. 溶接配管の検査

29. 異種管の接続

30. 支持金物・固定金具

一般共通事項

31. 埋設表示

32. 保温

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

1) 屋内露出 (一般居室、廊下) の外装は ※ A1 ・ A2

2) 冷暖管の保温外装は

屋内露出 ・ 合成樹脂カバー (a1・イ・ロ)・I)
・ 保温化化粧ケース (耐候性樹脂製)

屋外露出 ・ ステンレス鋼板 (e2・イ・ロ)・I)
・ 保温化化粧ケース

屋外保温化化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板
・ 高耐食鋼板 (溶融亜鉛めっき)

3) 標準仕様書以外で多湿箇所の適用 (※ 無 ・) とする。

4) 全熱交換器の機器外側ダクト (※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1 m) は、保温 (25 mm厚) する。

5) 厨房用排気ダクトの断熱 (隠べい部)
・ I・イ・IX 又は h・イ・IX ・ 行わない。

6) 共同溝の保温種別は (配管： ・)
ダクト： ・) とする。

下記の部分を除き、原則として塗装 (標準仕様書第2編3.2による) を行う。

亜鉛めっきされたもので、常時隠べいされる部分、金属電線管、鋼製架台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされた露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっき仕上面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠べいされる部分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

(ただし、防食塗装部分を除く)

塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場
ただし、残りネジ部及びバイブレンチのチェック跡部の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。

「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の (2) 手すり設置方式又は (3) 手すり先行専用足場方式により行う。

・ 内部足場 (※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種)
・ 外部足場 (※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種)

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)
構内につくことが ※ できる ・ できない

1) 埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土
(コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)
・ 山砂の類

2) 建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積
○ 構外に搬出し適切に処理 (現場説明書)

コンクリートの設計基準強度は ※ 18 N/mm2以上
・ 図示による。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法で確実に行えばよいものとする。

1) 設計用水平地震力は、機器の質量 (自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量) に、
地域係数 (・ 1.0 ・ 0.9 ・ 0.8) と、
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用標準水平震度		・ 特定の施設		・ 一般の施設	
設 置 場 所	機 器 種 別	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上 層 階	機 器	2.0	1.5	1.5	1.0
防振設置機器		2.0	2.0	2.0	1.5
屋上及び塔屋	水 槽 類	2.0	1.5	1.5	1.0
中 間 階	機 器	1.5	1.0	1.0	0.6
防振設置機器		1.5	1.5	1.5	1.0
水 槽 類		1.5	1.0	1.0	0.6
地 階・1 階	機 器	1.0	0.6	0.6	0.4
防振設置機器		1.0	1.0	1.0	0.6
水 槽 類		1.5	1.0	1.0	0.6

上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3、13階建以上の場合は上層4階とする。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

重要機器は次のものを示す。

・ 給水機器 ()
・ 排水機器 ()
・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器
・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備
・ 避難経路上に設置する機器

2) 設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

1) EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものと、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.1.1による。

2) 電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

・ 施工に先立ち、改修工事関連部分 (施工部位により既存性能を損なうおそれある部分) の事前確認を行い監督職員に報告書を出すする。

・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を出す。調査を行う前に監督職員に調査計画書を出す。

改修工事の対象となる既存設備システム
・ 排水放流先 ・ 中央監視盤

撤去する配管、ダクト (付属品含む) の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職員に報告する。原則、探査方法は走査式探物調査 (電磁誘導法または電磁レーダ法) とする。

放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
() 書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

特記事項に「図示による」とあるものは、別図 (機器・器具表、系統図、平面図等) を示す。

(1) 工事竣工図書引渡し書 A4版 1 部
(2) 完成図書 (A4版) 4 部
(3) 諸官庁届出書類一覧表 (諸官庁届出書類 (正)許可証 (正)共) 1 部

完成時の提出書類等

⑤ 完成時の提出書類等

1 (1) 工事竣工図書引渡し書 A4版 1 部
(2) 完成図書 (A4版) 4 部
(3) 諸官庁届出書類一覧表 (諸官庁届出書類 (正)許可証 (正)共) 1 部

一般共通事項

49. 電子納品

50. 工事中情報共有システム

51. 工事実績情報の登録

52. 施工計画書

53. 履行報告

54. 建設廃棄物の処理

55. 優先順位

56. 官公署その他への手続き等

57. 別契約の関係工事との協調

58. 調査への対応

59. 工事現場の表示

60. 交通誘導員

61. 説明板等

62. 工事中の補償

63. 工事後の補償

64. 完成引渡しまでの管理

65. 快適トイレモデル工事

(4) 完成図面・施工図面二折製本 A3版 3 部
(5) 縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3 部
(6) 工事記録写真 A4版 (工事記録写真カラーサービス版) 1 部
(完成写真カラーサービス版)

(7) 運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本部
(8) 工事監理図書 A4版 部
(9) 電子成果品 (電子納品) 部
(10) 建物基本情報及び型式台帳 (監督員が指定する様式で作成) 1式
(11) その他監督員が必要と指示したもの

電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成する。

(1) 工事管理ファイル (2) 完成図・施工図 (3) 完成写真
(4) 保全に関する資料 (協議) (5) 発生材関係資料 (協議)
※電子納品対象データは同要領に基づき、変更がある場合は監督職員との協議で決定する。

(1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

(2) 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

(3) 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者 (以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。

(4) 受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならぬ。

標準仕様書第1編1.1.4に基づいて適切に行うこと。
工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を作成し提出する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。
約款第11条に規定する工事履行報告書は、工程写真、状況写真を添付して月1回提出する。

(1) 本工事で発生した建設廃棄物は、広島県 (環境県民局) 及び保健所設置政令市等 (広島市、呉市、福山市) が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設 (許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 (選別を含む) により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則、県内処分)

(2) 本工事ににおける再資源化に要する費用 (運搬費を含む処分費) は、前記 (1)に掲げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費 (平日の受入費用) の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用 (単価) は変更しない。

(3) 本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物処理税が課税されるので、適正に処理すること。なお、本工事で、広島県産業廃棄物処理立税相当額を見込んでいる。

設計図書の優先順位は次の順序とする。
① 軽量の説明事項 (追加説明、質問回答書を含む)
② 特記仕様書 ③ 設計図面 ④ 標準仕様書・標準図

官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、すべて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用を受注者が負担する。

建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

工事中及び竣工後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
① 公共事業労務費調査・工事中に実施 (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)

② 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第53条定める期間内
現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

給水管接続・作業期間、交通誘導員を1_(人/日) 配置すること。

・ 説明書 (監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領を記載した説明書等を作成する。)
※ 工事名等の表示板 (900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板 (900mm×600mm)
・ 説明板 (監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、取扱要領を記載した説明板を作成する。)

地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、完全に復元するものとする。

工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第42条 (契約不適合) により2年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に対する料金及び各種の被害 (火災、盗難、破損等) は一切受注者の負担とする。

本工事は快適トイレモデル工事 (※発注者指定型 ・ 受注者希望型) であり、「快適トイレモデル工事試行要領 (令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するものとする。

快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。

また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札契約制度>入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

特記事項

訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号

岡田建築設計事務所

一級建築士 第102449号 岡田文夫

JOB NO.

DATE

2022.08.

SCALE

TITLE

明神南公園トイレ更新工事

NO.

M

01

図面縮小率

A-3 : 100%

A-4 : 71%


CH.

CH.


DR.

NAME

機械設備工事特記仕様書 (一般共通事項)




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.		NAME		
				2022.08.	1/100	明神南公園トイレ更新工事 (機械設備) (更新後) 配置図	M 03	A-3 : 100% A-4 : 71%



衛生設備表


名 称	品 番	数 量
大 便 器	CS597BCS	TOTO 1
ロータンク	SH596BAYR	TOTO 1
小 便 器	UFH507CR	TOTO 1
フラッシュバルブ	TG600PN	TOTO 1
手 洗 器	LSK870BSR	TOTO 1
洗 面 器	L270D	TOTO 1
自閉式単水栓	TL19AR	TOTO 1
掃除用水栓	T28AKUH13	TOTO 2
紙 巻 器	YH701	TOTO 1
化粧鏡 A	YM3545FE	TOTO 1
化粧鏡 B	YM4560FE	TOTO 1
化粧棚	YKH402R	TOTO 1
手 摺 A	T113BU22 (特)	TOTO 1
手 摺 B	T113BL9	TOTO 1
手 摺 C	T113HK7R	TOTO 1

※衛生器具のカラーはＴＯＴＯ（＃ＮＷ１：ホワイト）とする。
※大便器は掃除口付とする。




給水管管芯 GL-220

※床下給水管はポリエチレンフォーム保温筒巻きとする。




污水管管底 GL-410

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE 明神南公園トイレ更新工事		NO. M 04	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.			A-3 : 100%		
							NAME	A-4 : 71%		
							(機械設備) 衛生設備図、給水設備図、排水設備図			



勾配図 S= no.scale



柵リスト

記 号	名 称	柵 種 別	蓋	特 記 事 項
1	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵①100-150-410
2	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵②100-150-482
3	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵③100-150-522
4	泥溜り柵	φ300	IC0-H	トラップ付き
5	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵⑤100-150-456
6	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵⑥100-150-562
7	小口径柵	SD100-150	IC0-H	インバート柵⑦100-150-610

特記事項

給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする

給水管の埋設深さは場内はGL-300mm場外（車両通路）GL-600mmとする

排水管，雨水管は水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする

保温は，C2・(口)・VIIとする

給水管埋戻し時，土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること

雨水管の勾配は1/100とする

発生土は場内敷きならすこと

排水管の勾配は2/100とする

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE no.scale	TITLE	NO. M 05	図面縮小率
			CH.	2022.08.		明神南公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						(機械設備) 勾配図		

工事費内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				
調査基準価格			1		式				
調査基準価格の100/110			1		式				

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

明神南公園

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

5

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7

明神南公園		地盤改良工事		(テノコラム工法) 同等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工費（空堀部）		6.5	m			
施工費（改良部）		23.9	m			
材料費		2.8	t			
残土処分費		1.3	m3			
機械運搬費		1	式			
機械運搬組立費		1	式			
室内配合試験費		1	式			
一軸圧縮試験	頭部コア：1set 深度コア：3set	4	set			
六価クロム溶出試験費	配合試験時	1	検体			
頭部コア採取費		1	か所			
深度モールドコア採取費		1	か所			
現場管理費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

8

明神南公園 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	ハックホウ	21	m ³			
埋戻し	ハックホウ 0.28m ³	13.5	m ³			
発生土処分	L=12km以内 DT2 t 車	8.3	m ³			
基礎砕石 t 100	RC-40	1.8	m ³			
捨てコンクリート打設	0.85m ³	1	式			
捨てコンクリート	空積割増 2m ³ 以下	1	車			
捨てコンクリート型枠	H=50mm 運搬共	15.5	m			
型枠組（立ち上がり部）		11.5	m ²			
鉄筋	S D 295A D 10他	203	kg			
鉄筋加工・組立・運搬	S D 295A D 10他 工	203	kg			
アンカーボルトセット	M16 L = 200	8	本			
コンクリート打設	F C -24N /mm ² +6N	5.5	m ³			
基礎コンクリート（ベース）	空積割増 2m ³ 以下	2	車			
基礎コンクリート（立ち上がり）	〃	2	車			
土砂鋤取り		2.2	m ³			

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

明神南公園 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SW可変深溝側溝 縦断用	300×300×2000	7	本			
SW可変深溝側溝用 RC製集水蓋版	300用 412×120×498	35	枚			
同上 設置費	基礎コンクリート等含む	13.5	m			
AS型柵	300×300×600	1	基			
AS型柵用グレーチング	300用 細目 ボルト固定	1	枚			
同上 設置費	基礎コンクリート等含む	1	か所			
水飲み	SD-DF-R1-OP-01	1	基			
運搬費		1	式			
同上 設置費	基礎コンクリート等含む	1	式			
コンクリート土止め①	H=680	3.8	m			
コンクリート土止め②	H=880	3.3	m			
土間コンクリート 打設	t =100	1.4	m3			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

17

明神南公園 電気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス	200□*100 (SUS)	1	個			
ケーブル	EM-CE5.5-2C	10	m			
ケーブル	IE2.0	12	m			
ケーブル	FCPEVSSD1.2-1P	18	m			
電線管	FEP30	5	m			
電線管	HIVE28	4	m			
電線管	HIVE16	1	m			
同上付属品		1	式			
異種管接続材	30-28	2	ヶ			
埋設シート	ダブル	5	m			
接地埋設標	ED	1	ヶ			
スッキリポール	開閉器込み	1	セット			
スッキリポール	XDPE1132Z	1	セット			
建柱費		1	式			
土工費		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

19

明神南公園 給水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20 屋外地中	20	m			
埋設表示シート敷設		20	m			
水道用ポリエチレン2層管	PE20A	7	m			
埋設表示シート敷設 道路埋設用		7	m			
穿孔費		1	式			
止水栓 20A		1	個			
止水栓ボックス BE-1		1	個			
サドル分岐栓100×20		1	個			
止量設置費		1	式			
メーター設置器		1	個			
メーターボックス		1	個			
同上設置費		1	式			
雑材消耗品		1	式			
床堀・埋戻し		5	m			
スリーブ入れ・補修		2	ヶ所			

[illegible]

[illegible]

共通仮設費（積上分） 明細

22

[illegible]

現場管理費（積上分） 明細

23

[illegible]