

## 回 答 書

工事名：三原市芸術文化センター長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	工事仕様書 ・施設内にある備品類などの移設は工事外として宜しいでしょうか。ご指示ください。	原則本工事内で見込んでください。
2	工事仕様書 ・仮設電力及び給水として施設内設備の借用は可能でしょうか。ご指示ください。	子メーターの設置により、使用は可能です。
3	工事仕様書 ・仮設事務所、休憩所及び便所等を敷地内に設置することは可能でしょうか。ご指示ください。	受注後、各受注者及び施設管理者との協議の上決定としますが、原則的に可能と考えてください。
4	工事仕様書 ・工事関係車両の駐車場所として施設駐車場の借用は可能でしょうか。ご指示ください。	受注後、各受注者及び施設管理者との協議の上決定とします。
5	参考数量 P17 ・屋根硬化部再硬化 230 m <sup>2</sup> ですが 6 号砕石は再利用として再硬化(アクリル系散布)と判断して宜しいでしょうか。	施工概要・詳細 1 (C5-02) の硬化砕石、アスファルト防水 (A1-1) に記してあるように、一部 (4 m <sup>2</sup> , A-99 で黄色にハッチングされた部分) を除いた部分 (対象床面積：230 m <sup>2</sup> ) においては、砕石を補充 (厚 5 mm) した上で、アクリル系散布材にて再硬化させる仕様としてくださ

		い。
6	<p>参考数量 P51, 図面番号 A-08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホワイエ 1 床ポーターパチ無垢材張付ですが, 下地は A-08 図仕上表記載の木床組でしょうか。又はフローリング仕様か無垢板かどちらでしょうか。ご指示ください。</li> </ul>	<p>内部仕上表 1 (A-08) に記してあるホワイエ 1 の床記号 (F6) は, 仕上仕様図 1 (A-10) から, 木床組仕様であることを確認できますが, 追加資料 (新築時実施設計図) から, サッシ際にはモルタル仕様で, また, 当該部位は無垢材であることを確認できます。</p> <p>本施設ではフローリングも無垢材 (単層仕様) です。</p>
7	<p>設計図面, 参考数量書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図面, 参考数量書の仕様及び数量ですが, 現地調査では確認が出来ません。相違があれば増減あるもと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</li> </ul>	<p>設計図面を正としてください。参考数量書は参考のため, 原則増減はありません。ただし, 下地等で確認ができない部分が新たに工事中に判明した場合は増減の対象とします。</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該工事に係る建設資材高騰が発生した場合, 単品スライド等の対応は可能でしょうか。</li> </ul>	<p>建設工事請負契約約款第 26 条の規定に基づき対応します。</p>