

工 事 仕 様 書

工事名称 市営新宮沖住宅建設工事(電気設備工事)

工事場所 三原市宮沖一丁目

工事内容 本工事は、市営新宮沖住宅建設工事に伴う電気設備工事を行う。

(1)住棟

鉄筋コンクリート造8階建て 床面積 4,299.87㎡ 80戸

- | | |
|--------------|----|
| ・電灯動力設備工事 | 一式 |
| ・雷保護設備工事 | 一式 |
| ・構内情報通信網設備工事 | 一式 |
| ・テレビ共同受信設備工事 | 一式 |
| ・火災報知設備工事 | 一式 |
| ・構内配電線路工事 | 一式 |
| ・構内通信線路工事 | 一式 |
| ・太陽光発電設備工事 | 一式 |

(2)集会所

木造平屋建て 床面積 85.12㎡

- | | |
|--------------|----|
| ・電灯設備工事 | 一式 |
| ・構内情報通信網設備工事 | 一式 |
| ・テレビ共同受信設備工事 | 一式 |
| ・火災報知設備工事 | 一式 |

準 則 公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編, 建築工事編, 機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)平成31年版に基づき施工する。

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

- ・建築基準法, 同施行令, 同施行規則
- ・消防法, 同施行令
- ・建設業法, 同施行令, 同施行規則
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 同法施行令, 同法施行規則
- ・労働安全衛生法, 同法施行令, 同法施行規則
- ・建設工事公衆災害防止対策要綱
- ・石綿障害予防規則
- ・大気汚染防止法, 振動規制法及び土壌汚染対策法
- ・建設工事に係る再資源化等に関する法律, 同法施行令
- ・その他関係法令

疑義変更 本設計図書は、設計の大意を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。

施工に際して疑義を生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議した後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。

提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けるものとする。また、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。

工 期	本工事は請負契約締結の後、令和6年9月30日をもって工期とする。このうち検査期間として13日間を見込んでいる。
別途工事	市営新宮沖住宅建設工事(建築主体工事) 市営新宮沖住宅建設工事(機械設備工事)
留 意 点	・入札に先立ち現地調査を十分に行い、質疑がある場合は入札前に確認すること。 ・別途工事間では互いに協力しあい、相互の工程を考慮したうえで、各自の工程を計画すること。 ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音、振動及び粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。 ・近隣への騒音や振動に配慮すること。 ・「低騒音型、低振動型建設機械」として指定を受けた機械を使用すること。 ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。 ・アンカー工事等の騒音、振動及び粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等、最大限配慮した計画のもと行うこと。 ・工事中に粉じんの発生が予想される工種については、粉じん抑制等、周辺の環境対策のため散水を実行すること。 ・工事関係者等、作業に関わる全員について、周辺住民への心遣いとして、挨拶を徹底すること。 ・近隣建物への損害を与えた場合は、誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。 ・隣接家屋へ工事による汚れ、損傷、粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、清掃、補修等を実施すること。 ・工事期間中は付近の交通の安全を図ると共に、必要に応じて誘導員を常時配置し、危険防止に努めること。 ・第三者災害防止及び飛散防止対策のため、必要に応じて監督員の指示する範囲に、バリケード等を設置すること。 ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。 ・工事に支障となる雨水、湧水、洗浄水等の排水については、適切に排水すること。 ・施工面積(外構工事含む)が3,000㎡以上の場合、土壤汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を工事着手30日前までに所轄官庁へ提出すること。 ・工事区域内に、残置する設備配管等があるので、事前に位置を十分確認してから作業を行うこと。 ・本敷地内の別途工事及び近隣で行われる工事について、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。 ・仮設内部足場は建築主体工事に見込んでおり、本工事業者は無償で利用できるものとする。 (維持管理上必要な費用は各業者で協議の上分担すること。) ・足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地は、建築主体工事に見込んでいるが、本工事受注者も利用できるものとする。 ・官公庁その他への手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 ・工事に伴い各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。 ・工事場所が鉄道と近接しているため、鉄道管理者と協議のうえ、必要となる手続きを行うこと。 ・周辺道路については常時、監視を行い、工事車両等により汚損させた場合は、速やかに清掃及び補修を行なうこと。 ・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を必要に応じて行うこと。 ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。 ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。 ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ、理由を添えて発注者の承認を受けること。 ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

- ・本工事は週休2日(4週8休以上の現場閉所)の対象工事として全体工期の設定及び積算している。
- ・契約後、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組むこととする。なお、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取り組みを希望しない場合を含む)及び達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、その達成状況に応じて労務費の補正分を減額変更する。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A2版)を1部、及び縮小図面(二つ折り・A4版)を3部提出すること。
- ・建設工事請負契約約款第35条(前払金)については、令和5年4月以降の適用とする。
- ・請負契約の締結日から令和5年3月31日までは解体工事期間中のため、本工事は休止期間とし、現場代理人及び主任(監理)技術者の専任を要しないものとする。

電気								構造	
図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
E-000	図面リスト	E-042	太陽光発電設備図(6) 架台図①						
E-001	特記仕様書	E-043	太陽光発電設備図(7) 架台図②						
E-002	工事区分表	E-044	太陽光発電設備図(8) 架台図③						
E-003	配置図 幹線設備								
E-004	引込開閉器盤結線図								
E-005	幹線系統図(1)								
E-006	幹線系統図(2)、警報盤								
E-007	盤結線図								
E-008	1、2階平面図 幹線設備								
E-009	3～7階平面図 幹線設備								
E-010	8、R階平面図 幹線設備								
E-011	照明器具姿図								
E-012	配置図 共用灯設備								
E-013	1、2階平面図 共用灯設備								
E-014	3～8階平面図 共用灯設備								
E-015	1、2階平面図 非常照明、コンセント設備								
E-016	3～8階平面図 非常照明、コンセント設備								
E-017	住戸特記事項								
E-018	住戸盤結線図								
E-019	1DK住戸詳細図								
E-020	2DK住戸詳細図								
E-021	3DK住戸詳細図								
E-022	集会室詳細図								
E-023	弱電系統図(1)								
E-024	弱電系統図(2)								
E-025	弱電系統図(3)								
E-026	1、2階平面図 弱電設備								
E-027	3～7階平面図 弱電設備								
E-028	8、R階平面図 弱電設備								
E-029	系統図、凡例、機器仕様 自動火災報知設備								
E-030	機器姿図 自動火災報知設備								
E-031	1、2階平面図 自動火災報知設備								
E-032	3～8階平面図 自動火災報知設備								
E-033	西側立面図、機器姿図 雷保護設備								
E-034	北側立面図 雷保護設備								
E-035	1階平面図 雷保護設備								
E-036	R階平面図 雷保護設備								
E-037	太陽光発電設備図(1) 特記仕様書								
E-038	太陽光発電設備図(2) システム図								
E-039	太陽光発電設備図(3) 機器姿図								
E-040	1、2～8階平面図 太陽光発電設備図(4)								
E-041	R階平面図 太陽光発電設備図(5)								

I . 工 事 概 要

1. 工事名称

市営新宮沖住宅建設工事（電気設備工事）

2. 工事場所

広島県三原市宮沖

3. 建物概要

建 物 名 称	構 造	階 数	建築基準法による延べ面積（㎡）	消防法施行令別表第一の区分	備 考
共同住宅	R C造	8階建	4,383.68	(5)項口	新築

4. 工事項目

(○印の付いたものが対象工事項目)

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別				
○ 電灯設備	新設一式				
○ 動力設備	新設一式				
・ 電熱設備					
○ 雷保護設備	新設一式				
・ 受変電設備					
・ 電力貯蔵設備					
・ 発電設備					
○ 構内情報通信網設備	新設一式				
・ 構内交換設備					
・ 情報表示設備					
・ 映像・音響設備					
・ 拡声設備					
・ 誘導支援設備					
○ テレビ共同受信設備	新設一式				
・ 監視カメラ設備					
・ 駐車場管制設備					
・ 防犯・入退室管理設備					
○ 火災報知設備	新設一式				
・ 中央監視制御設備					
・ 医療関係設備					
○ 構内配電線路	新設一式				
○ 構内通信線路	新設一式				

5. 指定部分

※ 無し ・ あり (工期 令和 年 月 日)

対象部分:
(改修工事の場合の部分使用 ※ 無し ・ あり)

II . 工 事 仕 様

1. 共通仕様

(1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁営繕部の「公共建築物標準仕様書（電気設備仕様編）」（平成31年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築物改修工事標準仕様書（電気設備仕様編）」（平成31年版）」（以下「標準仕様」という。）及び「公共建築物設備工事標準準因（電気設備仕様編）」（平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の入提出、発注者実施への協力等）
イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内

2. 特記仕様

(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。
(3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法を明示している場合において、それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には、関係法令等の遵守（I.1.13）を優先する。

項 目	特 記 事 項
① 施工条件	現場説明書による。
② 工事安全計画書	建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技术指針を参考に、工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
③ 施工調査	施工に先立ち、改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分の事前調査を行い監督職員に報告書を出す。（ ） 調査を行う前に監督職員に調査計画書を出す。 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器（・変圧器
④ 発生材の処理	引渡しを要するもの ※無 ・有（・金属屑 ・ 塵埃 ・ 電線、ケーブル ・ ） 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 （ ・ PCB使用機器 ・ アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器 ・ ） 特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協議する。 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 製造業者又は販売業者に回収を委託する。（ ・ 別途 ※ 本工事） 再生資源化を図るもの ※無 ・有（・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ） (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象とならない中間処理施設）あては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等（選別を含む）により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。 (2)本工事における再生資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、(1)に掲げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいく。従って、正当な理由がある場合を除き再生資源化に要する費用（単価）は変更しない。 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
⑤ 機材の品質等	(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。 (2)表Ⅰ-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料等の提出を省略することができる。 ①品質及び性能に関する試験データを整備されていること ②生産施設及び品質の管理が適切に行なわれていること ③安定的な供給が可能であること ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること ⑥販売、保守等の営業体制が整えられていること。

⑥ 完成時の提出書類等

(1) 工事完成図書引渡書A4版
(2) 完成図書 A1版 1部 A3版 3部
(3) 完成図面・施工图面二折り製本A3版製本 1部
(4) 縮小完成図面・施工图面二折り製本A4版製本 2部
(5) 工事写真 (工事写真M4版カラーサービス版)(完成写真M4版カラーサービス版) 1部 2部
(6) 電子成果品（電子納品）CDR 2部
(7) 工事監理図書A4版 1部
(8) 工事概要調査書A4版 2部
(9) 諸官庁届出書類一覧表A4版 1部
(10) 運転操作説明書A4版製本・取扱説明書 1部
(11) 展開接続図A3版製本 部
(12) 保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部
(13) 型式台帳 式
※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入し提出すること。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※工事写真は「營繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※既済完成図（CADデータ含む）の修正を行う（間切・室名も現状に合わせて修正する）。


⑦ 施工图等

別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現代理人捺印の上提出する。なお、当該建物の取得する施工图の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
本工事で設置する。 ・ 外部足場（F種） ・ 内部足場（B種）
本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
本工事で設置する
構内につくことができる
※ 掘削土は処分、埋設土は購入土とする。
・ 構内指示場所に敷き均し
・ 構内指示場所に堆積
はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。探索方法は電磁誘導式を原則とする。放射線透過検査等による埋設物の調査実施する場合、範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。
穿孔機を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。
施工後確認試験
試験方法 引張試験機による引張り試験
試験箇所 施工部位に対し1本以上
対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・)
確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上
最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。
設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造業者の指定する方法で確実に行えばよいものとする。
(1) 機器の据付け及び取付け
設計用水平地耐力は、機器重量 [kN] に、地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設計用標準水平震度

設置場所	機器種別	特定の施設（一般の施設）			
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階	機 器	2.0	1.5	1.5	1.0
	防震支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
屋上及び塔屋	水 槽 類	2.0	1.5	1.5	1.0
	機 器	1.5	1.0	1.0	0.6
中間階	防震支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
	水 槽 類	1.5	1.0	1.0	0.6
	機 器	1.0	0.6	0.6	



項目	工事内容	建築	電気	機械	ガス	EV	別途						備考
1. スリーブ 仮枠補強	(1) 地中梁を貫通する鋼管スリーブ		○	○	○								
	(2) 地中梁を貫通する鋼管以外のスリーブ		○	○	○								
	(3) 梁（地中梁を除く）、壁、床等の貫通スリーブ		○	○	○								
	(4) 上記の貫通部分の鉄筋補強	○											
	(5) 壁及びボックス類の仮枠		○	○									
	(6) 上記の開口部の補強	○											
	(7) 天井埋め込み照明器具類取り付け用切り込み及び補強	○補強	○										
	(8) 換気口、排気口、給気口等取り付け用切り込み及び補強	○補強		○									
	(9) 上記の壁出し	○	○	○									
	(10) スリーブ穴モルタル埋め補強	○仕上	○	○	○								
2. ビット シャフト	(1) PS、MB、EPS	○											
	(2) エレベーターシャフト及びビット	○											
	(3) 1階床下ビット	○											
3. 点検口	(1) 1階ビット	○											
	(2) 屋上	○											
	(3) 上記の鉄筋補強	○											
	(4) 床、壁、天井の点検口	○											
4. コンクリート 基礎	(1) 受水槽・給水加圧ポンプ基礎・屋上水槽基礎	○											
	(2) テレビアンテナ基礎	○											
	(3) 分電盤基礎	○											
	(4) 避雷針基礎	○											
	(5) 機器類のアンカー打ち込み		○	○	○								
5. エレベーター	(1) エレベーター本体	○											
	(2) エレベーター化粧三方枠	○											
	(3) カゴ内非常ボタン(及びバトランプ)	○機器取付	○配管 ○配線										
	(4) エレベーター用インターホン取り付け	○機器取付 (BOX共)	○配管 ○配線										
	(5) EVシャフト躯体穴明け及び型枠入れ	○											
	(6) 各階出入口穴明け及び穴塞ぎ	○											
	(7) エレベーター用配管配線		○										
	(8) シャフト内点検用コンセント		○										
	(9) ビット内防水工事	○											
	(10) 動力・照明用電源のシャフト内引き込み		○										
	(11) シャフト内吊りフック	○											
6. 排水設備	(1) 雨水排水用ルーフトレイン及び竖樋	○											
	(2) バルコニー及び開放廊下他建物内雨掛り部排水	○											
	(3) 屋外・屋内雨水排水工事	○											
	(4) 屋外・屋内汚水・雑排水工事			○									
	(5) 屋外マンホール蓋・化粧蓋	○ 雨水		○ 汚水・雑排水									
	(6) 雨水側溝（グレーチング共）	○											
7. カーテン ブラインド	(1) カーテンレール	○											
8. 換気設備	(1) 天井扇（ベンドキャップ含む）		○給電 ○配管配線	○本体 (ダクト共)									スイッチは電気工事
	(2) レンジフードファン（住戸内）スイッチは本体附属	○本体	○給電 ○配管配線	○ダクト ベンドキャップ									
9. ガラリ	(1) ドア取り付け又はこれに準じるもの（給気用レジスター含む）	○											
10. 操作盤 2次側配管配線 及び接続	(1) 給水増圧ポンプ操作盤			○									本体キャビネット内
	(2) 2次側配管配線及び接続			○									本体キャビネット内
	(3) ポンプ故障一括警報、ポンプ制御盤～警報盤間配線配管		○										

項目	工事内容	建築	電気	機械	ガス	EV	別途						備考
11. 衛生器具 流し台等	(1) 洗濯機パン（排水トラップ共）			○									
	(2) 洗面化粧台・化粧鏡及び収納キャビネット	○本体	○給電	○ 配管接続									
	(3) 便器			○									
	(4) 住戸内手摺	○											
	(5) 便所内手摺	○											
	(6) 既製品流し台・吊戸棚・コンロ台	○本体	○給電	○水栓 配管接続									
	(7) 同上排水トラップ	○											
	(8) 同上ガスコック				○								
	(9) ガスコック、排水、取付用ステンレス水切の穴あけ加工	○											
	(10) ペーパーホルダー			○									
	(11) 給湯器		○給電	○配管接続 排気筒	○本体 配管接続								
	(12) 給湯器メイン及び浴室リモコン用配管配線		○配管、入結線	○本体、配線									配管・配線は機械・電気 工事に支給
12. ユニットバス	(1) ユニットバス本体	○											
	(2) 浴槽（蓋なし）	○											
	(3) ユニットバス内手摺	○											
	(4) ユニットバス内混合水栓及びシャワー金具	○											
	(5) ユニットバス内照明、給排水器具	○	○給電	○接続									
	(6) ユニットバス外設備			○排水接続									
13. その他	(7) 器具等取り付け用穴明け及び補強板取り付け	○											
	(1) 消火器	○ (BOX共)											
	(2) 設備配管用天井、壁及び床仕上材の穴あけ		○	○									
	(3) 畳	○											
	(4) ガス漏れ警報器		○ 取付・給電		○本体								本体は広島ガス（株） より支給
	(5) クーラー用スリーブ（化粧カバー共）	○											
	(6) 給気ユニット	○											
	(7) エアコン用室内機壁掛け支持用アンカーボルト	○											
	(8) 物干金物	○											
	(9) 外部廻り植栽	○											
	(10) 外構等器具（花台、ベンチ）	○											
14. 給水、電気、ガス 下水本管接続	(11) 内装パネル内の電気配管配線及びスイッチ・コンセントボックス	○給電 ○配管	○引き ○配線										
	(1) 給水引き込み工事			○									
	(2) 水道施設整備納付金、給水加入分担金						○						
	(3) 電力引き込み工事		○										
	(4) ガス管引き込み工事				○								広島ガス（株）負担工事
	(5) 電話引き込み工事		○										
15. 既存建物他 解体	(6) 下水本管接続			○									
	(1) 設備ブラグ止め以降の建物内給排水衛生配管、屋外給排水衛生配管及び併												
	(2) 設備ブラグ止め以降の建物内ガス配管、屋外ガス配管												
	(3) 設備電気遮断後の建物内電気配線、屋外配線												
16. 工事用	(1) 工事用の水道料金及び電気料金	○	○	○	○								
	(2) 完了引き渡し後指定する日迄の水道・電気及びガス料金	○	○	○	○								
17. 引込み切替 （電気・給水）	(1) 電気引込み設備切替工事一式												
	(2) 給水引込み設備切替工事一式			○									舗装撤去復旧を含む
18. 受水槽設備	(1) 受水槽(チャンネルベース共)												
	(2) 受水槽・加圧ポンプ用コンクリート基礎												
	(3) 受水槽(電極棒)												
	(4) 受水槽(電極棒取り付け開口)												
19. 水道集中検針 設備	(1) 集中検針盤～端末伝送器												
	(2) 同上用端末伝送器												
	(3) 同上用配管・配線												
20. 連絡送水管 設備	(1) 送水口表示灯・パイロットランプ		○給電	○付灯・付型 送水口									
	(2) 放水口格納箱		○給電	○二段型 配管接続									




- 幹線は全て系統図参照とする。
- 地中埋設配管の深さは6L-300以上とし、埋設標識シート(2つ折り) 6L-150の深さに布設の事。
但し車道部分の配管は6L-600以上とし、埋設標識シートは、 6L-300とする。
- 屋外用ﾌﾟﾙｯｸｽは全てSUS製とする。
- 柱及び耐震壁には埋設施工は行わない事。
-  ハンドﾎｰﾙ 1200×1200×900H(中耐圧・ﾍﾞｯﾄﾞ付))
※ハンドﾎｰﾙ鉄蓋は防錆塗装・防水蓋仕様・ﾎｰﾙ固定式とし、
配管接続部は止水処理を行う事。
※ハンドﾎｰﾙには水抜き穴を設けて栓をしておく事。
※ハンドﾎｰﾙ内はケーブルﾌﾞﾗｯｹｯﾄを設置し、ケーブルを中間支持固定
とする事。

	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)		NOTE	 さくら建築設計 株式会社 SAKURA Architects Co., Ltd.	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)		設計図	DATE	2022/9/20
	1 /	凡例						SCALE	JOB		20080	
	2 /							1/300	No.	E	003	
	3 /											
配置図												



- 防火区画を貫通する配管、配線、ケーブル等は建築基準法の細則と令第112条の20、令第129条の2の4及び建告第1422号による事。
 - ケーブル立上り、立下りコンクリート埋設部分は電線管にて保護する事。
 - は防火区画貫通処理を示す。
 - 共住区画の貫通は、消防庁告示第二号第三（四）（平成17年3月25日）にて施工。（配管を2m以上コンクリート内へ埋込又は評定番号 KK23-011号にて施工する事。）
 - 屋外、地下ピット内のボックス及びケーブル支持材等はSUS製とする。
 - ↑ CVケーブルとフレキシブルケーブルの接続を示す。（住友3M製レジン注入式接続材を示す）
 - H ハンドホール 1200×1200×900H(中耐圧・セパ付)強電弱電共用
- ※ハンドホール鉄蓋は防錆塗装・防水蓋仕様・ボルト固定式とし、配管接続部は止水処理を行いケーブルは地下水位変動による浮き上がり対策をとしてハンドホールの高さ以上の余長を取る事。尚、ハンドホールには水抜き穴を設けて栓をしておく事。




記 号	始 点	終 点	配 管 配 線	備 考
①	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
②	LM-1	住戸	EM-CET100sqE14sq フレハフケーブル	
③	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
④	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
⑤	LM-1	住戸	EM-CET100sqE14sq フレハフケーブル	
⑥	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
⑦	LM-1	住戸	EM-CET100sqE14sq フレハフケーブル	
⑧	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
⑨	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
⑩	LM-1	住戸	EM-CET150sqE14sq フレハフケーブル	
⑪	LM-1	L-共用	EM-CET22sq×1E5.5sq×2	
⑫	LM-1	L-集会	EM-CET22sqE5.5sq	地中埋設部分は (FEP40) にて保護とする。 隠ぺい部分は (E39) にて保護とする。
⑬	LM-1	EV	EM-CE5.5sq-3C(1C接地)	
⑰	LM-1	増圧ポンプユニット	EM-CET22sq×1.E5.5×2	地中埋設部分は (FEP40) にて保護とする。
⑱	LM-1	EV	EM-CET22sqE5.5sq	
⑳	LM-1	交流集電箱	EM-CET60sq	
㉑	増圧ポンプユニット	K-31	EM-CEE2sq-3C	地中埋設部分は (FEP30) にて保護とする。
㉒	L-共用	K-31	EM-CEE2sq-10C	
㉓	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET200sq (FEP100)	電柱立上り部分は (G92) にて保護とする。
㉔	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET200sq (FEP100)	電柱立上り部分は (G92) にて保護とする。
㉕	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET200sq (FEP100)	電柱立上り部分は (G92) にて保護とする。
㉖	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET200sq (FEP100)	電柱立上り部分は (G92) にて保護とする。
㉗	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET200sq (FEP100)	電柱立上り部分は (G92) にて保護とする。
㉘	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET60sq (FEP65)	電柱立上り部分は (G70) にて保護とする。
㉙	中国電力櫛柱	LM-1	EM-CET100sq (FEP65)	電柱立上り部分は (G70) にて保護とする。


K-31					
	満水	減水	故障	ブザー	備考
増圧ポンプユニット(故障)			○	○	→ 移報
消火水槽(満水)	○			○	→ 移報
消火水槽(減水)		○		○	→ 移報
ビット内釜場(満水)	○			○	→ 移報
予備1窓					予備移報接点1点
	(計4点+予備1点)				(計5点)

電子警報盤(K-31)仕様	
電源電圧	AC100V
警報入力	無電圧A接点
外部(警報入力)印加電圧	DC12V
移報信号・接点容量	無電圧A接点、AC250V 0.5A
ブザータイマオフ機能	0～5分 可変形
停電補償時間	30分
その他	追従鳴動・外部ブザー停止機能・ランプチェック (尚、ランプはLEDとする) 警報(移報)信号はすべて自動復旧とする。 鳴動停止釦とリセット釦は個別とする。 鳴動停止はタイマーと鳴動停止スイッチの併用とする。

※警報盤内に整端表を配備する事。
※警報発報箇所図をA3サイズカラー版ミスト加工にて管理室に配備する事。





2階平面図 S=1/150




1階平面図 S=1/150


	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)		設計図	DATE	2022/9/20
		凡例								SCALE	JOB	20080
										1, 2階平面図 幹線、動力設備		No.
										1/150	E	008




4 ~ 7 階平面図 S=1/150



3 階平面図 S=1/150









屋根平面図 S=1/150




8階平面図 S=1/150


	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)			設計図	DATE	2022/9/20
		凡例									SCALE	JOB	20080
											1/150	No.	E 010

照 明 器 具 姿 図				※図中記入無き品番はﾊﾞﾅﾅﾁｬ参照とする。 ※照明器具の消費電力はJIS C8105-3の測定方法による。																				
A				B				C				D				E				F				
																								
				φ 200 防雨型				防湿型 防雨型				φ 150 防雨型				防雨型								
A1	LED16.3W(昼白色)	XLX420AENP-LE9		B1	LED8.2W(電球色)	NCW10003-LE1		C1	LED電球14.6W×1(電球色)	LGW50631F		D1	LED電球7.6W×1(電球色)	NNN62010K		E1	LED6.1W(昼白色)	LGW80290-LE1		F1	LED30.6W(温白色)	NNF51202 LR9		
A2	LED25.0W(温白色)	XLX440AEVU-LE9																						
G				H				J				K				L								
																								
φ 100				防雨型				防雨型				SUS製 防湿型 防雨型				SUS製 センサー付 防雨型								
G1	LED4.2W(温白色)	XND0636WV-LE9		H1	LED10.0W(昼白色)	XY2900K-LE9		J1	LED98.0W ｷﾞｰﾙ(4.5m)遮光板 共 NNY22690-LE9+YD4509HN+YK34066K			K1	LED6.0W(昼白色)	XLW203NENZ-LE9		L1	LED14.9W(昼白色)	NNFS21811C-LE9						
G2	LED7.0W(温白色)	XND1036WV-LE9																						
a				b				c				d												
																								
φ 100				φ 100				φ 125																
a1	LED電球7.3W×1(電球色)	NNN61522W		b1	LED電球4.4W×1(電球色)	NNN61522W		c1	LED電球12.5W×1(昼白色)	NNN61523W		d1	LED12.0W(昼白色) ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ 付 ｷ	LGB52095-LE1										
H a																								
NNFB93106C (J1L5501) 非常灯評定番号:LALÉ-008																								
																								
防湿防雨型 自己点検機能付 電池内蔵型																								
保守率 : 0.92																								
器具取付高さ				2.1m	2.4m	2.6m	2.7m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m												
単体配置 A1				5.3m	5.7	5.9	6.0	6.3	7.3	7.1	6.6	6.1												
直線配置 A2				11.4m	12.6	13.4	13.8	14.8	17.3	19.3	20.4	20.1												
四角配置 A4				8.8m	9.8	10.4	10.7	11.6	14.4	16.4	17.9	19.4												
Ha	LED1.3W	直付 中天井用																						




	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE	 さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事（電気設備工事）		設計図	DATE	2022/9/20
	1 /	凡例					SCALE	JOB	20080		
	2 /						配置図 電灯設備図	1/300	No.		
	3 /								E	012	







4～8階平面図 S=1/150



3階平面図 S=1/150





2階平面図 S=1/150




1階平面図 S=1/150

	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)		設計図	DATE	2022/9/20
	△	凡例						1, 2階平面図 非常照明, コンセント設備		SCALE	JOB	20080
	△							1/150		No.	E	015
	△											



4～8階平面図 S=1/150



3階平面図 S=1/150



	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)			設計図	DATE	2022/9/20
		凡例									SCALE	JOB	20080
											3～8階平面図 非常照明, コンセント設備	No.	016
											1/150	E	



1. 図中記入なき配管配線は、下記とする。（配線は、基本的にケーブルころがし配線とする。）	
	EM-EEF2.0-2C (16)
	EM-EEF2.0-2C E2.0 (16)
	EM-FPG2.0-2C, E2.0 (22)
	EM-EEF1.6-2C (16)
	EM-EEF1.6-3C (16)
	EM-EEF1.6-2C x 2 (22)
	EM-EEF1.6-2C+3C (28)
	EM-EEF1.6-2C E2.0 (16)
	EM-EEF1.6-3C E2.0 (22)
	EM-EEF1.6-2C x 2 E2.0 (22)
	空配管 (16)


2. 二重天井内ケーブルころがし配線とし、コンクリート部分の立上り、立下げ部分、及び梁貫通部分は、電線管にて保護とする。	
3. 水まわり及び屋外の器具は、全て接地をとること。	
4. 引掛シーリングは、埋込型とし、位置ボックスをスラブより支持すること。（最上階の住戸部を含む。） (ハンガ付+スタットボルト 10Kg以上の荷重に耐えうる構造とする事)	
5. 配線の接続部は、ジョイントボックス（点検可能な場所）を必ず使用すること。	
6. 防火区画貫通部以外のコンクリート躯体への打込みボックスは、樹脂製とすること。（ボックスとボードとの隙間は、継棒設置のこと） 防火区画の貫通部分は金属管による一体施工（1m以上離し金属管とする）又は、「（財）日本消防設備安全センター認定工法」とする。 配管及び電気配線はビットの立上げを含む全てを不燃材料による完全な埋め戻しを行う。（区画貫通処理材・不燃材料等）	

7. 図中記入なき配線器具は、下記とする。（プレートは、コスモワイド21とする。スイッチハンドルは、ネーム付とする。）	
● 片切スイッチ	Ⓔ コンセント2口
● 3路スイッチ	ⒺEET コンセント2口（接地極付+E T付）
● L 片切スイッチ（ON表示灯付）	ⒺAG エアコン用コンセント（ハナニック WTF19314WK）
⓪ 天井引掛ローゼット：（丸型・ハンガー付・コンセント付）	ⒺAG エアコン用コンセント（200V）（ハナニック WTN1923WK）
⓪ インターホン住戸用親機	⓪ レンジフード用コンセント1口（抜止め、接地は機器と整合）フード内へ壁取付
⓪ インターホン住戸用子機	ⒺG 入線機能付防水コンセント1口（接地端子+E T付・抜止め）
テレビ付コンセント（詳細図参照）	非常用押しボタン（ON保持型、防滴型）
マルチメディアコンセント（詳細図参照）	ガス給湯器リモコンスイッチ（機械設備工事）
住戸分電盤	ガス漏れ感知器（都市ガス用）支給品取付
	ロスナイリモコンスイッチ 機械設備支給品取付


8. 配線器具は全てワイド21 プレートはラウンドとする（ハナニック）	
9. 配線器具コンセント設置は樹脂製スイッチボックスを使用する事。	
10. 3個以上のスイッチが並ぶ場合はネーム付とする事	
11. ON表示灯付スイッチは灯具がLEDの場合は電圧検知型とする事	
12. 配線器具にて同一ボックス内に強電、弱電が組合ずる場合はセパレーターを使用する事。	
14. 外部設置コンセント等の配管端部より住戸内に空気の流通無き様に配管端部に処理を施すこと。	
13. 外壁部分等の結露及び断熱欠損のおそれがある場所の位置ボックスは結露防止対策、断熱処理対策を施すこと。	

 マルチメディアコンセント		 コンセント+テレビ 直列ユニット	
※各端子用途表示を行う事。			
			
コンセント	WTF15024WK	コンセント	WTF13034WK
直 列 ユ ニ ャ ッ ク	UHF	モ ジ ャ ラ ジ ャ ッ ク	UHF
モ ジ ャ ラ ジ ャ ッ ク	6極2心+フランクチップ × 1	フ レ ー ト	WTF7074W
情 報 モ ジ ャ ラ ジ ャ ッ ク	8極8心 (CAT6)		
フ レ ー ト	WTF7077W		






M)漏電ﾌﾟﾚｶABF型3P2E60A(0. C付)30mA
(単3中性線欠相保護付、地絡保護付、過負荷保護付)
B)SH2P1E20A × 10(100V)
SH2P2E20A × 2(200V)
2Cｽﾍﾞｰｽ



M)漏電ﾌﾟﾚｶABF型3P2E60A(0. C付)30mA
(単3中性線欠相保護付、地絡保護付、過負荷保護付)
B)SH2P1E20A × 10(100V)
SH2P2E20A × 4(200V)
2Cｽﾍﾞｰｽ




コスモコン®外型分電盤(コスモ®社)と同等品とする事
化粧カバー・箱(蓋)付とする事
集中接地端子付とする事。
※回路数に関しては、各タイプ回路表を参照の事。

住戸分電盤 L-A	
回路番号	負 荷 名 称
①	住宅用自火報受信機
②	キッチン・リビングダイニング 電灯コンセント
③	洋室 電灯コンセント
④	玄関・廊下・便所・洗面室 電灯コンセント
⑤	キッチン台上・レンジフード コンセント
⑥	冷蔵庫 コンセント
⑦	WCコンセント
⑧	洗濯機コンセント
⑨	洋室 エアコン (200V)
⑩	リビングダイニング エアコン (200V)
⑪	予備
⑫	予備
⑬	予備
⑭	予備
⑮	予備
⑯	予備
⑰	予備
⑱	予備
⑲	予備
⑳	予備


住戸分電盤 L-B	
回路番号	負 荷 名 称
①	住宅用自火報受信機
②	キッチン・リビングダイニング 電灯コンセント
③	洋室・和室 電灯コンセント
④	玄関・廊下・便所・洗面室 電灯コンセント
⑤	キッチン台上・レンジフード コンセント
⑥	冷蔵庫 コンセント
⑦	食器棚 コンセント
⑧	WCコンセント
⑨	洗濯機コンセント
⑩	洋室 エアコン (200V)
⑪	和室 エアコン (200V)
⑫	リビングダイニング エアコン (200V)
⑬	予備
⑭	予備
⑮	予備
⑯	予備
⑰	予備
⑱	予備
⑲	予備
⑳	予備

住戸分電盤 L-C	
回路番号	負 荷 名 称
①	住宅用自火報受信機
②	キッチン・リビングダイニング・和室 電灯コンセント
③	洋室(1)・洋室(2) 電灯コンセント
④	玄関・廊下・便所・洗面室 電灯コンセント
⑤	キッチン台上・レンジフード コンセント
⑥	冷蔵庫 コンセント
⑦	食器棚 コンセント
⑧	WCコンセント
⑨	洗濯機コンセント
⑩	洋室(1) エアコン (200V)
⑪	洋室(2) エアコン (200V)
⑫	和室 エアコン (200V)
⑬	リビングダイニング エアコン (200V)
⑭	予備
⑮	予備
⑯	予備
⑰	予備
⑱	予備
⑲	予備
⑳	予備


住戸分電盤	
回路番号	負 荷 名 称




照明器具リスト表			
室名	照明記号	台数	備考
玄関	a	1	
廊下	a	1	
WC	b	1	
洗面・脱衣	a	1	
キッチン	d	1	(キッチン台上部)




照明器具リスト表			
室名	照明記号	台数	備考
玄関	a	1	
廊下	a	1	
WC	b	1	
洗面・脱衣	a	1	
キッチン	c	2	
	d	1	(キッチン台 上部)



照明器具リスト表			
室名	照明記号	台数	備考
玄関	a	1	
廊下	a	1	
WC	b	1	
洗面・脱衣	a	1	
キッチン	c	2	
	d	1	(キッチン台上部)




集会室平面詳細図 S=1/50




1. 図中記入なき配管配線は下記とする。
- | | | |
|-------|----------------------|------------|
| —A— | EM-ICT0. 5-2P (16) | (TEL) |
| —C— | 空配管 (16) | (LAN) |
| —10P— | EM-CPEE0. 9-10P (28) | (EVインターホン) |
| —2P— | EM-ICT0. 5-2P (16) | (TEL) |
| —C— | 空配管 (16) | (EVインターホン) |
2. マルチコアケーブル { モジュラーケーブル6極2芯 (TEL用)
モジュラーケーブル8極8芯 (LAN用)
 EV エレベーターインターホン (建築工事)
3. 空配管は全て呼び鉄線 (ビニル被覆付) を入線し、
行先表示を行う事。
4. 防火区画貫通処理を示す。

A	—C— (28) (TEL)
	—C— (28) × 6 (LAN)
	—C— (28) × 2 (予備)
B	—C— (28) × 2 (TEL)
	—C— (28) × 2 (LAN)
	—C— (28) × 2 (予備)
C	—C— (28) × 3 (TEL)
	—C— (28) × 3 (LAN)
	—C— (28) × 3 (予備)
D	—C— (28) × 4 (TEL)
	—C— (28) × 4 (LAN)
	—C— (28) × 4 (予備)
E	EM-ICT0. 5-2P (16)
	—C— (16)






(TEL)	—C— (FEP50) × 2
(光)	—C— (FEP50) × 2
(予備)	—C— (FEP50) × 2


電話、LAN設備 系統図



1. 図中記入なき配管配線は下記とする。
- EM-S5C-FB (16)
 - EM-S7C-FB (22)
 - 空配管 (22) 呼び線入り
2. 2D 2分配器
3D 3分配器
4D 4分配器
◎ 直列ユニット (1端子型)
3. 住戸内分配器以降二重天井内はケーブルころがし配線とする。
4. 各ユニットのレベル測定を行い試験結果報告書を提出する事 (UHF:44dB以上とする。)
5. 同軸ケーブルには行先表示を行う事。
6. 分配器の同軸ケーブル接続部は増締マーキングを行う事。
7. 防火区画貫通処理を示す。



テレビ共聴設備 系統図



2分配器

4分配器

6 分配器

1分岐器

2P15A×2E±E付(挿止め)

1.

1T-1

 ~

8T-1

 端子盤はEPS内木板とする事。


2. 1T-2 ~ 8T-2 端子盤は埋込型(鋼板製、防水仕様、防水パッキン付き)とする事。(建築壁内に埋込にて設置)

3. 各端子盤は指定色焼付塗装(壁の色と同色とする)


4. 各端子盤廻り、コーキング処理を施す事。

5. 各端子盤の光スペースは光ケーブル及び光キャビネットも含む。

6. 各階端子盤にも接地工事を施す事。





2階平面図 S=1/150




1階平面図 S=1/150


	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)	設計図	DATE	2022/9/20
		凡例							SCALE	JOB	20080
									1, 2階平面図 弱電設備	1/150	E 026




4 ~ 7 階平面図 S=1/150



3 階平面図 S=1/150














屋根平面図 S=1/150





8階平面図 S=1/150

	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)		NOTE	 さくら建築設計 株式会社 SAKURA Architects Co., Ltd.	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事（電気設備工事）		設計図		DATE	2022/9/20			
	△1 /		凡例							SCALE		JOB	20080			
	△2 /									8, R階平面図 弱電設備		1/150		No.	E 028	
	△3 /															

機 器 姿 図																																																															
受信機（P型1級 20回線 露出型）		表示灯用電源箱（1回線3型）		住宅情報盤（GP型3級受信機）		戸外表示器（遠隔試験端子付・露出型）		戸外表示器（埋込型）																																																							
 <table><tr><td>常用電源</td><td>AC100V 50～60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>警戒時最大：12VA 警報時最大：41VA</td></tr><tr><td>予備電源</td><td>DC24V 600mAh ニッケルカドミウム蓄電池</td></tr><tr><td>仕様</td><td>音声警報機能付 発報履歴表示機能付</td></tr></table> BVJ10120HK		常用電源	AC100V 50～60Hz	消費電力	警戒時最大：12VA 警報時最大：41VA	予備電源	DC24V 600mAh ニッケルカドミウム蓄電池	仕様	音声警報機能付 発報履歴表示機能付	 <table><tr><td>常用電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>非常電源</td><td>DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池</td></tr><tr><td>形状</td><td>露出型</td></tr></table> BV13412H, BV8311H		常用電源	AC100V 50/60Hz	非常電源	DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池	形状	露出型	 <table><tr><td>定格</td><td>電源電圧 AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>14W（警報時最大）3W（待機時）</td></tr><tr><td>通話方式</td><td>ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）</td></tr><tr><td>セキュリティ機能</td><td>非常、ガス、火災、電気錠解錠付</td></tr><tr><td>形状</td><td>露出型</td></tr><tr><td rowspan="4">備考</td><td>1通話用、一斉放送機能付</td></tr><tr><td>モニターテレビ接続可能 （適合モニター品番：SHN3725W）</td></tr><tr><td>受話器オプション増設可能（適合受話器品番：SHV8111）</td></tr><tr><td>住戸用自動火災報知設備適合品</td></tr></table> SHGB63425W		定格	電源電圧 AC100V 50/60Hz	消費電力	14W（警報時最大）3W（待機時）	通話方式	ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）	セキュリティ機能	非常、ガス、火災、電気錠解錠付	形状	露出型	備考	1通話用、一斉放送機能付	モニターテレビ接続可能 （適合モニター品番：SHN3725W）	受話器オプション増設可能（適合受話器品番：SHV8111）	住戸用自動火災報知設備適合品	 <table><tr><td>定格電圧</td><td>DC 6V（ドアホン子器・中継器） DC12V（位置表示灯・警報表示灯）</td></tr><tr><td>通話方式</td><td>住宅情報盤仕様による</td></tr><tr><td>警報</td><td>警報表示灯点滅及び警報音鳴動</td></tr><tr><td>形状</td><td>露出型（適合ボックス1個用）</td></tr><tr><td>接続感知器</td><td>専用遠隔試験対応感知器</td></tr><tr><td>備考</td><td>戸外表示器型式確認品</td></tr></table> EJ560AN		定格電圧	DC 6V（ドアホン子器・中継器） DC12V（位置表示灯・警報表示灯）	通話方式	住宅情報盤仕様による	警報	警報表示灯点滅及び警報音鳴動	形状	露出型（適合ボックス1個用）	接続感知器	専用遠隔試験対応感知器	備考	戸外表示器型式確認品	 <table><tr><td>定格電圧</td><td>DC6V（ドアホン） DC12V（位置表示灯、警報表示灯）（親機より供給）</td></tr><tr><td>通話方式</td><td>住宅情報盤仕様による</td></tr><tr><td>警報</td><td>警報ランプ点滅及び警報音鳴動</td></tr><tr><td>形状</td><td>埋込型（適合ボックス 3個用スイッチボックス（カバー付））</td></tr><tr><td>材質・色</td><td>プレート 樹脂製・マットグレイッシュブロンズ／マットシルバー</td></tr><tr><td rowspan="2">備考</td><td>1分岐器（ボックス収納型）収納スペース付・テスト釦付</td></tr><tr><td>戸外表示器型式確認品</td></tr></table> EJ158Y/S		定格電圧	DC6V（ドアホン） DC12V（位置表示灯、警報表示灯）（親機より供給）	通話方式	住宅情報盤仕様による	警報	警報ランプ点滅及び警報音鳴動	形状	埋込型（適合ボックス 3個用スイッチボックス（カバー付））	材質・色	プレート 樹脂製・マットグレイッシュブロンズ／マットシルバー	備考	1分岐器（ボックス収納型）収納スペース付・テスト釦付	戸外表示器型式確認品
常用電源	AC100V 50～60Hz																																																														
消費電力	警戒時最大：12VA 警報時最大：41VA																																																														
予備電源	DC24V 600mAh ニッケルカドミウム蓄電池																																																														
仕様	音声警報機能付 発報履歴表示機能付																																																														
常用電源	AC100V 50/60Hz																																																														
非常電源	DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池																																																														
形状	露出型																																																														
定格	電源電圧 AC100V 50/60Hz																																																														
消費電力	14W（警報時最大）3W（待機時）																																																														
通話方式	ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）																																																														
セキュリティ機能	非常、ガス、火災、電気錠解錠付																																																														
形状	露出型																																																														
備考	1通話用、一斉放送機能付																																																														
	モニターテレビ接続可能 （適合モニター品番：SHN3725W）																																																														
	受話器オプション増設可能（適合受話器品番：SHV8111）																																																														
	住戸用自動火災報知設備適合品																																																														
定格電圧	DC 6V（ドアホン子器・中継器） DC12V（位置表示灯・警報表示灯）																																																														
通話方式	住宅情報盤仕様による																																																														
警報	警報表示灯点滅及び警報音鳴動																																																														
形状	露出型（適合ボックス1個用）																																																														
接続感知器	専用遠隔試験対応感知器																																																														
備考	戸外表示器型式確認品																																																														
定格電圧	DC6V（ドアホン） DC12V（位置表示灯、警報表示灯）（親機より供給）																																																														
通話方式	住宅情報盤仕様による																																																														
警報	警報ランプ点滅及び警報音鳴動																																																														
形状	埋込型（適合ボックス 3個用スイッチボックス（カバー付））																																																														
材質・色	プレート 樹脂製・マットグレイッシュブロンズ／マットシルバー																																																														
備考	1分岐器（ボックス収納型）収納スペース付・テスト釦付																																																														
	戸外表示器型式確認品																																																														
差動式スポット型感知器 2種（遠隔試験対応・埋込小型）		定温式スポット型感知器 特種60℃ 防水型（遠隔試験対応・埋込小型）		埋込プルスイッチ付押釦スイッチ（防沫型）																																																											
  <table><tr><td>定格</td><td>DC12V 70mA</td></tr><tr><td>監視時消費電流</td><td>150μA（DC12V印加 平均値）</td></tr><tr><td>種別</td><td>差動式スポット型感知器 2種</td></tr><tr><td>アドレス</td><td>1～16まで設定可能</td></tr><tr><td>接続数</td><td>当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）</td></tr><tr><td>備考</td><td>取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45</td></tr></table> BGHC422291、BGHC9521		定格	DC12V 70mA	監視時消費電流	150μA（DC12V印加 平均値）	種別	差動式スポット型感知器 2種	アドレス	1～16まで設定可能	接続数	当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）	備考	取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45	  <table><tr><td>定格</td><td>DC12V 70mA</td></tr><tr><td>監視時消費電流</td><td>150μA（DC12V印加 平均値）</td></tr><tr><td>種別</td><td>定温式スポット型感知器 特種60℃ 防水型</td></tr><tr><td>アドレス</td><td>1または2固定（その他アドレスは受注生産）</td></tr><tr><td>接続数</td><td>当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）</td></tr><tr><td>備考</td><td>取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45</td></tr></table> BGHC406201またはBGHC406221、BGHC9521		定格	DC12V 70mA	監視時消費電流	150μA（DC12V印加 平均値）	種別	定温式スポット型感知器 特種60℃ 防水型	アドレス	1または2固定（その他アドレスは受注生産）	接続数	当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）	備考	取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45	 <table><tr><td>定格</td><td>30V 0.1A（0.4VA以下） 適用電圧範囲：5V～30V 適用電流範囲：0.1mA～0.1A</td></tr></table> WS65772		定格	30V 0.1A（0.4VA以下） 適用電圧範囲：5V～30V 適用電流範囲：0.1mA～0.1A																																
定格	DC12V 70mA																																																														
監視時消費電流	150μA（DC12V印加 平均値）																																																														
種別	差動式スポット型感知器 2種																																																														
アドレス	1～16まで設定可能																																																														
接続数	当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）																																																														
備考	取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45																																																														
定格	DC12V 70mA																																																														
監視時消費電流	150μA（DC12V印加 平均値）																																																														
種別	定温式スポット型感知器 特種60℃ 防水型																																																														
アドレス	1または2固定（その他アドレスは受注生産）																																																														
接続数	当社GP3級受信機1回線当り10個接続可能 （一括遠隔試験対応受信機の場合は16個接続可能）																																																														
備考	取付可能板厚：5～30mm 天井材穴開け寸法：φ40～φ45																																																														
定格	30V 0.1A（0.4VA以下） 適用電圧範囲：5V～30V 適用電流範囲：0.1mA～0.1A																																																														



	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE		さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)	設計図	DATE	2022/9/20
		凡例							SCALE	JOB	20080
									1, 2 階平面図 自動火災報知設備	No.	031



	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)		NOTE	 さくら建築設計 株式会社 広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked	Drawn	市営新宮沖住宅建設工事 (電気設備工事)		設計図	DATE	2022/9/20
	△ /		凡例		一級建築士登録	設備設計一級建築士登録		SCALE	JOB	20080	
	2 /				第243707号	第1203号	3～8階平面図 自動火災報知設備	1/150	No.	E 032	
	3 /				氏名 中島義行	氏名 笹岡明義					
図画：A.2 (縮尺：A.1→141%、A.3→71%) 印刷日付：22' 11' 24											

雷保護設備凡例


番 号	記 号	名 称	番 号	記 号	名 称
1		突針 L R 1	8	◇	水切端子 (黄銅ニッケルメッキ、片側端子：アルミ合金)
2		カップリング (黄銅ロー付)	9	----	引下げ導線 埋込配管 銅線 2.0×13本 (PF22)
3		支持管 STKW 48.6φ(3.2t)~60.5φ(3.2t)5m	10		鉄筋接続端子
4		支持管取付台 (鉄溶融垂鉛メッキ) コンクリート用	11		ハンドホール
5	-----	水平導体 アルミ笠木を利用 (建築工事)	12		端子ボックス 露出用 ステンレス TB-SS1
		笠木相互間は伸縮継手にて電氣的に接続 (電気工事)	13	=====	引下げ導線 銅線 2.0×13本
6		引下げ導線 アルミ線 2.0×25本	14	-----	環状接地極 銅線 2.0×19本
		導線取付金物 (アルミ合金) @=600 床用	15	■	接続クランプ (黄銅ニッケルメッキ)
7	●	分岐端子 (アルミ合金)			

* 雷保護設備の設計・施工は、JIS-A4201-2003に準ずる。
* 保護レベルは4とする。



保護レベルに応じた受雷部の配置・引下げ導線間隔

保 護 レ ベ ル	回転球体法 R (m)	保護角法 h (m)					メッシュ法幅 (m)	引下げ導線 平均間隔 (m)
		20	30	45	60	60超過		
		$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$		
Ⅳ	60	5.5	4.5	3.5	2.5	—	20	25

備考1. Rは、回転球体法の球体半径。



北立面図 S=1/150



1 階平面図 S=1/150

雷保護設備凡例



番 号	記 号	名 称	番 号	記 号	名 称
1		突針 LR1	8		水切端子 (黄銅ニッケルメッキ、片側端子：アルミ合金)
2		カップリング (黄銅ロー付)	9		引下げ導線 埋込配管 銅線 2.0×13本 (PF22)
3		支持管 STKW 48.6φ(3.2t)~60.5φ(3.2t)5m	10		鉄筋接続端子
4		支持管取付台 (鉄溶融垂鉛メッキ) コンクリート用	11		ハンドホール
5		水平導体 アルミ笠木を利用 (建築工事) 笠木相互間は伸縮継手にて電氣的に接続 (電気工事)	12		端子ボックス 露出用 ステンレス TB-SS1
6		引下げ導線 アルミ線 2.0×25本 導線取付金物 (アルミ合金) @=600 床用	13		引下げ導線 銅線 2.0×13本
7		分岐端子 (アルミ合金)	14		環状接地極 銅線 2.0×19本
			15		接続クランプ (黄銅ニッケルメッキ)

* 雷保護設備の設計・施工は、JIS-A4201-2003に準ずる。
* 保護レベルは4とする。

保護レベルに応じた受雷部の配置・引下げ導線間隔

保 護 レ ベ ル	回転球体法 R (m)	保護角法 h (m)					メッシュ法幅 (m)	引下げ導線 平均間隔 (m)
		20	30	45	60	60超過		
		$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$	$\alpha (^{\circ})$		
Ⅳ	60	5.5	4.5	3.5	2.5	—	20	25

備考1. Rは、回転球体法の球体半径。



屋根平面図 S=1/150

太陽光発電設備工事 特記仕様書

1. 一般事項

1. 1 適用範囲

本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

1. 2 適用規格・法規等

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

- (1) 労働基準法
- (2) 労働安全衛生法
- (3) 電気事業法
- (4) 電気設備技術基準
- (5) 電気工事士法
- (6) 消防関係法規
- (7) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
- (8) 日本工業規格 (JIS)
- (9) 日本電線工業会規格 (JCS)
- (10) 日本電気工業会規格 (JEM)
- (11) 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
- (12) 内線規程
- (13) 系統連系規程

1. 3 保証条件

竣工後1年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、又は、良品と交換するものとする。

2. システム概要

2. 1 設備の概要

名称	太陽光発電設備工事
連系する電力系統	低圧動力
発電設備の種類	太陽電池発電所
設備容量	太陽光発電パネル容量 10kW相当×3組 パワーコンディショナ 9.9kW×3台

2. 2 システム構成

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、パワーコンディショナ（連系保護装置含む）、計測装置、表示装置により構成する。

- 1 太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。
- 2 パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。
- 3 連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系を遮断する。
- 4 運転データ等は計測装置により収集する。

2. 3 運転方式

- パワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとする。
- 1 太陽電池の電圧を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを自動的に起動する。
- 2 太陽電池の電圧を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。
- 3 太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。
昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に運転を停止させる。
- 4 太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高周度のポンピングは避ける。
- 5 交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。
- 6 商用系統の事故の場合は、商用系統が復帰すれば確認時間後、自動および手動で再投入して運転を再開する。

2. 4 系統連系保護機能

本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。
電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・設置相数・検出場所を表－1に示す。

表－1 ※高圧連系の場合に必要な

保護継電器の種類	設置相数	検出場所
(1) 地絡過電圧継電器 (OVGR) ※	零相回路	受変電設備
(2) 過電圧継電器 (OVR)	1相	インバータ出力点など 低圧回路の検出可能な場所
(3) 不足電圧継電器 (UVR)	3相	
(4) 周波数上昇継電器 (OFR)	1相	
(5) 周波数低下継電器 (UFR)	1相	
(6) 単独運転検出機能 (受動・能動)	1相	

2. 5 納入機器範囲

納入機器は表－3に示す通りとする。

表－3

NO	機器名	仕 様	数量	備 考
1.	太陽電池モジュール	単結晶295W	108枚	(36枚×3組) (内2組は将来工事)
2.	太陽電池架台	横置	1式	(内2台は将来工事)
3.	パワーコンディショナ	屋外 9.9kW	3台	
4.	小型計測装置	屋内	1式	

3. 機器仕様

3. 1 太陽電池モジュール

種類	：単結晶シリコン太陽電池
容量	：295W
外形寸法	：図面参照
出力特性	：表－4参照

太陽電池モジュール電気出力特性表（参考値）

表－4 特性表

項 目		単 位	特 性 値
最 大 出 力	P _m	W	295.0
最大出力動作電圧	V _{p_m}	V	27.2
最大出力動作電流	I _{p_m}	A	10.86
開 放 電 圧	V _{o_c}	V	32.6
短 絡 電 流	I _{s_c}	A	11.54

条件	：AM1.5 全天日射基準太陽光
	：放射強度 1000W/m ² モジュール温度 25℃

3. 2 太陽電池架台

構造	：傾斜屋根に適合する構造とする。 (但し、傾斜架台フレームを設置するための屋根面上ボルト出しまでは、建築工事とする。)
材質	：一般構造用鋼 溶融亜鉛メッキ処理同等品、または、アルミ架台とする (高耐食性メッキ銅板も含む)
強度	：関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

3. 3 パワーコンディショナ

種類	：系統連系パワーコンディショナ
定格出力	：9.9kW
運転入力電圧範囲	：DC150～570V（起動電圧200V：MPPT 150～570V）
出力電圧	：AC202V 50/60Hz（三相3線式、絶縁型）
電力変換効率	：93.5%（断路端子台時）
定格力率	：0.95以上
高調波電流含有率	：総合5%以下 各次3%以下
制御方式	：太陽電池最大電力追尾制御
運転／停止	：「2.3 運転方式」による。
保護機能	：「2.4 系統連系保護機能」による。
計測機能	：表示項目（切替方式） ・直流電圧 ・交流電圧 ・交流電力 ・交流電力量
接続箱機能	：回路数 入力7回路 ：収納機器：断路端子台及び逆流防止ダイオード 開閉器
自立運転機能	：有り
外形寸法	：別途図面参照
周囲条件	：周囲温度 -20℃～50℃ 直射日光の当たらない場所・屋内
強度	：アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。

3. 4 小型計測装置

使用機器	：DataCube3、他一式
設置場所	：屋内

4. 工事範囲

4. 1 機器据付工事

- (1) 太陽電池組立取付工事
- (2) 納入機器取付工事
- ※架台に設置されない機器の取付は電気工事

4. 2 電気工事他

- (1) 受電盤までの配管配線工事（連系点から引き込み盤 間）
- (2) 計測信号配線工事
- (3) 基礎工事（建築工事）
- (4) 接地工事
- ※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は電気工事とする。

5. 試運転・完成検査

5. 1 モジュール出力検査






- (1) 各モジュールの試験成績表の出力値がJISに適合していること。
- (2) 出力の合計値が3.1に示す容量の合計値以上であること。

- 5.2 下表の項目については試運転・検査・測定を行うこと。
ただし、太陽電池の工場立会検査は実施しない。





項目\機器	太陽電池	接続箱	パワコンディナ	配線ケーブル	計測システム
外観検査	○	○	○	○	○
絶縁抵抗測定	○ 注1	○ 注1	○ 注1	○	
絶縁耐圧	○ 注1	○ 注1	○ 注1		
保護装置特性			○ 注1		
システム動作			○		○
出力測定	○ 注1		○ 注1		

注1）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE	 さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事（建築主体工事）		設計図	DATE	2022/9/20
	1 ／	凡例			設備設計一級建築士登録		SCALE	JOB	20080		
	2 ／				太陽光発電設備図(1) 特記仕様書			No.	037		
	3 ／							E			



図中点線は将来工事を示す。

太陽電池モジュール（参考図）  仕様 単結晶太陽電池 最大出力 295W 質量 17kg	パワーコンディショナ（参考図）  アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 質量 約61kg 塗装色 5Y7／1 材質 ステンレス（SUS）	交流集電箱＜3回路用＞（参考図）  質量 34kg 塗装色 2.5Y9／1（半ツヤ） 材質 ステンレス（SUS）
小型計測装置（参考図）（ケーブル共）（収容箱共）  質量 270g		



変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)

△

△

△

NOTE

凡例

 **さくら建築設計**
株式会社

広島市東区牛田早稲田1-22-13
一級建築士事務所登録 21（1）第0232号
一級建築士登録 第188696号 正木 繁康

Checked
一級建築士登録
第243707号
氏名 中島義行

Drawn
設備設計一級建築士登録
第1203号
氏名 笹岡明義

市営新宮沖住宅建設工事（建築主体工事）

設計図

DATE

2022/9/20

SCALE

JOB

20080


No.

E

039



印刷日付 22 11 24

図面：A 2（縮尺：A 1→141%、A 3→71%）




	変更日・・・変更事項(△変更マーク 月 / 日)	NOTE	 さくら建築設計 株式会社	広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士事務所登録 21 (1) 第0232号 一級建築士登録 第188696号 正木 繁康	Checked 一級建築士登録 第243707号 氏名 中島義行	Drawn 設備設計一級建築士登録 第1203号 氏名 笹岡明義	市営新宮沖住宅建設工事 (建築主体工事)		設計図	DATE	2022/9/20
	△ /	凡例						SCALE	JOB	20080	
	△ /						1、2～8階平面図 太陽光発電設備図(4)	1/150	No.	E	040
	△ /										
図面: A 2 (縮尺: A 1→141%、A 3→71%)									印刷日付 22' 11' 24		

太陽電池7レイ	型番	ﾊﾞﾅﾅﾆｯｸ(株)社製 VBM295EA02N
	サイズ・重量	横 1424mm 縦 1048mm 厚み 35mm 重量 17.0kg/枚
	枚数	108 枚
	7レイ出力	31.86 kW
架台仕様 ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ ｱﾙﾐﾐｭｰﾏｰﾌﾚｰﾑ 井上商事株式会社	材質	JIS H4100 A6N01S-T5
	表面処理	JIS H8602 陽極酸化塗装複合皮膜 つや消しｼﾙﾊﾞｰ
	配列	3段×12列×3基
	傾斜角度	30°
重量	太陽電池7レイ	1,836 kg (17.0 kg/枚)
	架台	1,500 kg
耐風荷重性能(架台)		正圧 1817.0 N/㎡、負圧 2583.3 N/㎡
耐積雪荷重性能(架台)		垂直積雪量 0.3m 20N/㎡・cm



④	避雷針
⑤	TVﾌ｛ﾝﾃﾞｰ
⑥	避雷針
⑦	避雷針
⑧	避雷針
⑨	消火補給水槽(機設備図参照)



※以下全て将来工事

②	太陽光発電ﾊﾞｰﾅﾙ	3段×12列 (1180.0kg)
・発電ﾓｼﾞｭｰﾙ(36枚)	=	612.0kg
・架台(1基)	=	500.0kg
・ﾊﾞｰﾅﾙｺﾝﾃﾞｰﾅｰ	=	61.0kg
・同上取付部材	=	7.0kg
計=1180.0kg		

※本工事



①	太陽光発電ﾊﾞｰﾅﾙ	3段×12列 (1230.0kg)
・発電ﾓｼﾞｭｰﾙ(36枚)	=	612.0kg
・架台(1基)	=	500.0kg
・ﾊﾞｰﾅﾙｺﾝﾃﾞｰﾅｰ	=	61.0kg
・同上取付部材	=	7.0kg
・交流集電盤(3回路用)	=	34.0kg
・同上取付部材	=	16.0kg
計=1230.0kg		

3段×12列×3基

屋根平面図 S=1/150


※以下全て将来工事

③	太陽光発電ﾊﾞｰﾅﾙ	3段×12列 (1180.0kg)
・発電ﾓｼﾞｭｰﾙ(36枚)	=	612.0kg
・架台(1基)	=	500.0kg
・ﾊﾞｰﾅﾙｺﾝﾃﾞｰﾅｰ	=	61.0kg
・同上取付部材	=	7.0kg
計=1180.0kg		





太陽電池7レ	型番	パナソニック(株)社製 VBM295EA02N
	サイズ・重量	横 1424mm 縦 1048mm 厚み 35mm 重量 17.0kg/枚
	枚数	108 枚
架台仕様 シルハ-ライン アルミソーラーフレーム 井上商事株式会社	アレイ出力	31.86 kW
	材質	JIS H4100 A6N01S-T5
	表面処理	JIS H8602 陽極酸化塗装複合皮膜 つや消しシルハ-
重量	配列	3段×12列×3基
	傾斜角度	30°
	太陽電池7レ	1,836 kg (17.0 kg/枚)
耐風荷重性能(架台)	架台	1,500 kg
	正圧	1817.0 N/㎡ , 負圧 2583.3 N/㎡
	耐積雪荷重性能(架台)	垂直積雪量 0.3m 20N/㎡・cm

A 矢示図





C 矢示図





○印・導通電材D設置位置
(図02参照)

B 矢示図



品番 PARTS No.	品 名 PARTS NAME	材 料 MATERIAL	所要数 QUANTITY (個)	摘 要 SUMMARY
01	主材 L-80×60×4.0t	JIS H 4100 AGN01S-T5	2	JIS H 8602 A1 陽極酸化塗装複合皮膜 皮膜材加工 小口無処理
03	柱材 L-50×50×4.0t		2	
05	斜材 L-50×50×4.0t		2	
07	繋材 L-30×30×4.0t		1	
09	プレス材 L-30×30×4.0t		2	
10	ベース材 L-125×60×5.0t L=60 (前)		2	
11	ベース材 L-125×60×5.0t L=120 (後)		2	
12	押え材 50×28.5		4	
13	端部材 (薄型用) K-35		4	
14	アルミベース梁 H-150×150			
15	アルミベース梁ジョイント材			
16	六角ボルトM10×30、W×1、皿型座金付N×1	JIS G 4315 SUS304相当材	18	
18	六角ボルトM12×40、皿型座金付N×1		4	
19	六角ボルトM8×50、W×1、皿型座金付N×2		8	
22	六角ヘクス M6×25	特殊ステンレス (MRX) パシペート		
23	寸切ボルトM12×140、W、N×2 (別途)	JIS G 4315 SUS304相当材 生地		埋込み深さ100mm、樹脂接着剤固定



03 柱材 L-50×50×4.0t (右) (左)※正反有り


A矢示図

B矢示図

05 斜材 L-50×50×4.0t

A矢示図

B矢示図



07 繫材 L-30×30×4.0t

A矢示図

B矢示図

09 プレス材 L-30×30×4.0t

A矢示図

B矢示図

参 考 数 量 書

工 事 名 称

市営新宮沖住宅建設工事（電気設備工事）

[工事概要]

三原市宮沖一丁目

用 途 , 構 造 , 面 積

工 事 範 囲

電気設備工事

別 途 工 事

建築主体工事, 機械設備工事

工 期

契約締結日の翌日から 令和 6 年 9 月 3 0 日までを工期とする.

一 般 事 項

《工事予算内訳》

設 計 金 額 ¥

(税込み)

〈内 訳〉

区 分

金 額

摘 要

工 事 価 格

消 費 税 額

設 計 金 額

符号	名 称	材質	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費			1.00	式			
	計							
	共通仮設費			1.00	式			
	計							
	現場管理費			1.00	式			
	現場管理費（積上げ）		広島県工事中情報共有システム利用料	1.00	式			
	計							
	契約保証費			1.00	式			
	計							
	一般管理費等			1.00	式			
	計							

工事種別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

1DK 【25戸】

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

2DK 【40戸】

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

3DK 【15戸】

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

集会室

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

共用

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

外構

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

1DK 【25戸】

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

2DK 【40戸】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

3DK 【15戸】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

集会室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

共用					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
雷保護設備		1	式		
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

共用

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

外構

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

3DK 【15戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0051
ケーブル		1	式			別紙 00-0052
電線管		1	式			別紙 00-0053
ボックス類		1	式			別紙 00-0054
配線器具		1	式			別紙 00-0055
照明器具 a	LED電球7.3W (電球色)	45	台			
照明器具 b	LED電球4.4W (電球色)	15	台			
照明器具 c	LED電球12.5W (昼白色)	30	台			
照明器具 d	LED12.0W (昼白色) ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ付	15	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

集会室						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0075
ケーブル		1	式			別紙 00-0076
電線管		1	式			別紙 00-0077
ボックス類		1	式			別紙 00-0078
配線器具		1	式			別紙 00-0079
照明器具 A1	LED16.3W (昼白色)	1	台			
照明器具 A2	LED25.0W (温白色)	1	台			
照明器具 d	LED12.0W (昼白色) プルスイッチ、コンセント付	1	台			
照明器具 F1	LED30.6W (温白色)	12	台			
照明器具 G1	LED4.2W (温白色)	3	台			
照明器具 G2	LED7.0W (温白色)	2	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

共用		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0099
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
電線管		1	式			別紙 00-0101
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
配線器具		1	式			別紙 00-0103
照明器具 A1	LED16.3W (昼白色)	1	台			
照明器具 B1	LED8.2W (電球色)	108	台			
照明器具 C1	LED14.6W (電球色)	32	台			
照明器具 D1	LED7.6W (電球色)	10	台			
照明器具 E1	LED7.6W (電球色)	2	台			
照明器具 L1	LED14.9W (昼白色)	1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

共用		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0127
電線管		1	式			別紙 00-0128
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0129
太陽電池モジュール		1	式			
太陽電池架台		1	式			
接続ケーブル	専用3.5mm2-1C	1	式			
パワーコンディショナ	9.9kW以上	1	台			
小型計測装置	ケーブル、収納箱共	1	台			
交流集電箱	3回路用	1	面			
運搬費		1	式			
架台組立・モジュール配線調整費		1	式			
試運転調整費		1	式			
管理費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

共用 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0132
ケーブル		1	式			別紙 00-0133
電線管		1	式			別紙 00-0134
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0135
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0136
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	1T-2	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	2T-2	1	面			
端子盤	MDF (3T-1)	1	面			
端子盤	3T-2	1	面			
端子盤	4T-1	1	面			
端子盤	4T-2	1	面			
端子盤	5T-1	1	面			
端子盤	5T-2	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

共用						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0141
ケーブル		1	式			別紙 00-0142
電線管		1	式			別紙 00-0143
ボックス類		1	式			別紙 00-0144
配線器具		1	式			別紙 00-0145
増幅器		1	式			別紙 00-0146
分配器		1	式			別紙 00-0147
分岐器		1	式			別紙 00-0148
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナmast	自立形 3.0m	1	基			
総合調整費	共用	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0001
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	50	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	25	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
EM-CEケーブル	22mm2- 1C ビット・天井	75	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C コンクリートサドル	50	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C FEP内 (PF・CD)	50	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	50	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	650	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	575	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	225	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	175	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	975	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	150	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	50	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	コロガシ 支給品取付	125	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	PF内 支給品取付	125	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0007
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	300	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	50	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	25	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	175	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用 断熱・結露防止	75	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用 セパレート付 断熱・結露防止	25	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	175	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0009
腰高プレート	1ヶ用	25	枚			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 - -	50	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	25	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	3W 15A ×1 - -	25	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	3W 15A ×2 - -	25	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	50	個			
天井引掛ローゼット	丸型・ハンガー・コンセント付	50	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	125	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	125	個			
コンセント (2ヶ用樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	25	個			
コンセント (3ヶ用樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	25	個			
エアコン用コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A・20A (接地極×2) 125V・250V	50	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	25	個			
防水コンセント	2P15A×1・入線機能付 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	25	個			

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0012
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	550	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0013
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	500	m			
計						
マルチメディアコンセント		1	式			別紙 00-0014
マルチメディアコンセント (取付枠・プレート別)	モジュラジャック6極2芯 (TEL用) モジュラジャック8極8芯 (LAN用)	25	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	250	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	100	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	450	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0016
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	50	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	450	m			
計						
分配器		1	式			別紙 00-0017
分配器	一般 屋内 SH-D2	25	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

1DK 【25戸】		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0019
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	150	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	50	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ヒット・天井	75	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	50	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0020
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	50	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	50	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0021
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	25	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0024
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	80	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	40	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
EM-CEケーブル	22mm2- 1C ビット・天井	120	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C コンクリートサドル	80	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C FEP内 (PF・CD)	80	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0026
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	40	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0029
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	1,080	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1,040	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	560	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	360	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	2,400	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	320	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	200	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	40	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	コロガシ 支給品取付	280	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	PF内 支給品取付	200	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0030
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	360	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0031
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	80	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用 断熱・結露防止	160	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用 セパレート付 断熱・結露防止	40	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用 セパレート付 断熱・結露防止	40	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	400	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0032
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 - -	80	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	80	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム付	1P 15A ×1 - 3W 15A ×2 -	40	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	80	個			
天井引掛ローゼット	丸型・ハンガｰ・コンセント付	120	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	240	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	240	個			
コンセント (2ヶ用樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	80	個			
コンセント (3ヶ用樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	40	個			
エアコン用コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A・20A (接地極×2) 125V・250V	120	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	40	個			
防水コンセント	2P15A×1・入線機能付 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	40	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	1,160	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1,160	m			
計						
マルチメディアコンセント		1	式			別紙 00-0037
マルチメディアコンセント (取付枠・プレート別)	モジュラジャック6極2芯 (TEL用) モジュラジャック8極8芯 (LAN用)	40	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0038
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	760	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	240	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	800	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0039
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	160	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	800	m			
計						
分配器		1	式			別紙 00-0040
分配器	一般 屋内 D3	40	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

2DK 【40戸】		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	680	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	80	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ヒット・天井	280	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	80	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0043
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	80	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	40	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0047
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	75	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	15	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
EM-CEケーブル	22mm2- 1C ビット・天井	180	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C コンクリートサドル	30	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 1C FEP内 (PF・CD)	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0049
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	30	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0052
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	555	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	465	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	150	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	105	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	1,035	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	135	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	60	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	コロガシ 支給品取付	225	m			
給湯器リモコン用 ケーブル	PF内 支給品取付	90	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0053
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	150	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	30	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0054
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	45	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用 断熱・結露防止	75	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用 セパレート付 断熱・結露防止	15	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用 セパレート付 断熱・結露防止	15	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	150	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0055
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 - -	75	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	30	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂フﾟレート付) ネーム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	30	個			
天井引掛ローゼット	丸型・ハンカﾞｰ・コンセント付	60	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	105	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	90	個			
コンセント (2ヶ用樹脂フﾟレート 付)	連用形2P15A×2 - 125V	45	個			
コンセント (3ヶ用樹脂フﾟレート 付)	連用形2P15A×2 - 125V	15	個			
エアコン用コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A・20A (接地極×2) 125V・250V	60	個			
コンセント (樹脂フﾟレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	15	個			
防水コンセント	2P15A×1・入線機能付 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	15	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0058
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	285	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0059
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	285	m			
計						
マルチメディアコンセント		1	式			別紙 00-0060
マルチメディアコンセント (取付枠・プレート別)	モジュラジャック6極2芯 (TEL用) モジュラジャック8極8芯 (LAN用)	15	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0061
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	345	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	120	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	210	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0062
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	60	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	210	m			
計						
分配器		1	式			別紙 00-0063
分配器	一般 屋内 SH-D4	15	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

3DK 【15戸】		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0065
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	270	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	30	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ヒット・天井	75	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0066
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	30	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0067
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	15	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

集会室						
電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0070
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	34	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5. 5mm2	8	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0071
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	31	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0072
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	8	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

集会室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0075
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	68	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	18	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0076
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	76	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	36	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	27	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

集会室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0077
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	48	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0078
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	15	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用 断熱・結露防止	4	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用 セパレート付 断熱・結露防止	1	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	9	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

集会室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0079
腰高プレート	1ヶ用	1	枚			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 - -	1	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	3W 15A ×1 - -	1	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム付	1P 15A ×3 - 3W 15A ×1 -	1	個			
ワイト・ハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	2	個			
ロスナイリモコンスイッチ	支給品取付	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (3ヶ用樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
エアコン用コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A・20A (接地極×2) 125V・250V	2	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

集会室 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P ラック	3	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P ヒット・天井	11	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	36	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0083
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m			
計						
マルチメディアコンセント		1	式			別紙 00-0084
マルチメディアコンセント (取付枠・プレート別)	モジュラジャック6極2芯 (TEL用) モジュラジャック8極8芯 (LAN用)	1	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

集会室						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0085
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	33	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0086
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	33	m			
計						
直列ユニット		1	式			別紙 00-0087
直列ユニット (プレート別)	1端子型 端末	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

集会室		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0088
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C ヒット・天井	4	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0089
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0090
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0093
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	29	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	250	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	29	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0094
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	23	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	70	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	180	m			
プレハブケーブル	幹線 EM-CET100° E14° 分岐 EM-CET22° E5.5 -8本 端末処理付	3	組			
プレハブケーブル	幹線 EM-CET150° E14° 分岐 EM-CET22° E5.5 -8本 端末処理付	7	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直線接続材		1	式			別紙 00-0095
ケーブル直線接続材	EM-CET100°	3	組			
ケーブル直線接続材	EM-CET150°	7	組			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0096
ブレハブケーブル 垂直支持金物	EM-CET100°	72	組			
ブレハブケーブル 垂直支持金物	EM-CET150°	168	組			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0097
防火区画貫通処理	50Φ ケーブル・PF管用	7	個			
防火区画貫通処理	100Φ ケーブル・PF管用	80	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0099
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	7	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	894	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ヒット・天井	5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	407	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ヒット・天井	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	952	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	42	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0101
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	417	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	784	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	109	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	23	個			
フルボックス FS形	200×200×80	7	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用						
電灯設備			コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0104
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	310	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0105
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	226	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	84	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0106
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	226	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	84	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用						
電灯設備			非常照明			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0109
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	57	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0110
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	57	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0111
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	57	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0112
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	113	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5. 5mm2	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0113
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	23	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	55	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	48	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ラック	6	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用						
動力設備			動力幹線			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0114
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	6	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	6	m			
計						
防水铸铁管		1	式			別紙 00-0115
防水铸铁管 (管路防水装置・異物継手共)	75A	2	組			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0116
防火区画貫通処理	75Φ ケーブル・PF管用	7	個			
防火区画貫通処理	100Φ ケーブル・PF管用	2	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0118
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	29	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ヒット・天井	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0119
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0120
フルボックスSS形 防水 (SUS)	150× 150× 100	1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用 雷保護設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受雷部		1	式			別紙 00-0122
避雷針(自立形)	LR-1 5m	4	基			
計						
引下げ導線		1	式			別紙 00-0123
アルミ受雷導線	2.0×25	20	m			
アルミ導線取付金物	コンクリート用	4	個			
アルミ導線取付金物	鉄骨用 小	8	個			
アルミ導線取付金物	床用 コンクリートブロック(大)	28	個			
アルミ笠木伸縮継手	Ω型 2t×35×450 アルミ	118	個			
銅線	2.0×13	46	m			
銅線	2.0×19	180	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用 雷保護設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0124
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	32	m			
計						
接続金物		1	式			別紙 00-0125
分岐端子	アルミ	15	個			
水切端子	銅帯付 黄銅製ニッケルメッキ 片側アルミ端子	7	個			
鉄筋接続端子	鉄ウニコロメッキ	28	個			
端子ボックス	露出用 接続端子付 ステンレス	2	個			
ハントホール	中荷重 鋳鉄・コンクリート	5	基			
接続端子	ハントホール内 黄銅ニッケルメッキ	5	個			
接続クランプ	直線用 黄銅ニッケルメッキ	7	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0127
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ラック	7	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	36	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	15	m			
EM-KPEESケーブル	1.25mm2- 2C ラック	38	m			
EM-KPEESケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	5	m			
EM-KPEESケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0128
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0132
導入線 (PF管内)		255	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0133
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P ラック	15	m			
EM-ICTケーブル	0.5mm- 2P FEP内 (PF・CD)	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0134
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	255	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用						
誘導支援設備				インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0137
導入線 (PF管内)		3	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0138
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 10P ラック	15	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	9	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0139
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0141
導入線 (PF管内)		6	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0142
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	20	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	94	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0143
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	101	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

共用						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0144
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0145
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
計						
増幅器		1	式			別紙 00-0146
増幅器	UHF 40dB 屋内	16	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

共用		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0149
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	16	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	70	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	98	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0150
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	70	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	98	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

共用		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0151
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	24	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
フルボックスFS形	250× 250× 80	8	個			
計						
感知器		1	式			別紙 00-0152
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	1	個			
光電式煙感知器 (点検ボックス付)	2種 非蓄積型 露出	1	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
計						
立会検査		1	式			別紙 00-0153
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0154
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	19	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	51	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	19	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	51	m			
EM-CETケーブル	200mm2 管内	40	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ヒット・天井	96	m			
EM-CETケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	253	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0155
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	40	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	93	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	233	m			
計						
異種管接続材		1	式			別紙 00-0156
異種管接続材	FEP65	2	組			
異種管接続材	FEP100	5	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0157
防水鋳鉄管 (管路防水装置・異物継手共)	75A	2	組			
防水鋳鉄管 (管路防水装置・異物継手共)	100A	5	組			
計						
ハンドホール		1	式			別紙 00-0158
ハンドホール(既製品)	1200× 1200× 900H 丸600φ 8トン	4	基			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0159
埋設標識シート	2倍長(W)150	46	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	45	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	45	m3			
土工機械運搬 (基準単価)	バックホウ 片道30km程度	1	往復			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

外構		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0162
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	42	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	309	m			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0163
防水鋳鉄管 (管路防水装置・ 異物継手共)	75A	1	組			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0164
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	3	個			
丸形露出ボックス (塗装共)	31 (E31, 28) 3方出	9	個			
フルボックスSS形 防水 (SUS)	250× 250× 150	3	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

外構		構内通信線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0168
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	36	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	22	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	307	m			
計						
異種管接続材		1	式			別紙 00-0169
異種管接続材	FEP30	1	組			
異種管接続材	FEP50	6	組			
計						
防水鋳鉄管		1	式			別紙 00-0170
防水鋳鉄管 (管路防水装置・異物継手共)	75A	8	組			
計						

電気設備工事 別紙明細

外構						
構内通信線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0171
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						
表示灯		1	式			別紙 00-0172
表示灯	防水	1	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0173
ELt種接地工事	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]