

工 事 番 号							
設計年度	令和4年度		河川改良工事（普通河川 尾原川支川） 三原市本郷町南方 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=72.94m 排水路工 L=72.94m							

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 河川改良工事（普通河川 尾原川支川）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

- 1 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第3節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き
場所 受注者が責任をもって確保すること。
- 2 法定外の労災保険 の付保
 - 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
河川改良		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂】 【小規模土工】	m3		4	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【落ちふた式U型側溝】	m		49	レベル4
側溝蓋	【500用コンクリート蓋 ノイズレス】	枚		98	レベル4
プレキャストU型側溝	【FX300-300】	m		21	レベル4
側溝蓋	【FX300用コンクリート蓋 ノイズレス】	枚		42	レベル4
集水枳工		式		1	レベル3
現場打ち集水枳	【G1B800-L800-H855】 【法面作業補正】	箇所		1	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
小口止コンクリート	【18N-8-40】	箇所		1	レベル4
防草コンクリート		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
張りコンクリート	【18N-8-40B. B, Co夜間割増無】	m2		18	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-40, 仕上り厚10cm】	m2		18	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚10cm】	m2		18	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度アスコン(20), 舗装厚5cm】	m2		18	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物, 機械施工】	m3		7	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装, 厚5cm】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 厚5cm】	m2		49	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		2	レベル4
殻運搬	【無筋コンクリート殻】	m3		7	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t		6	レベル4
殻処分	【無筋コンクリート殻】	t		17	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					

工事数量総括表

頁0 -0003


[illegible]

図面番号	2 / 5	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路線名 河川	普通河川尾原川支川		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			




図面番号	$\frac{3}{5}$	縮尺	1:100
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	$\frac{1}{1}$
路線 名 河 川	普 通 河 川 尾 原 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 南 方		
三 原 市			


NO. 0
GH=40.04
FH=41.180




NO. 1
GH=42.58
FH=42.580




NO. 2+9.80
GH=43.25
FH=43.800




NO. 0+2.00
GH=41.87
FH=41.240




NO. 1+2.00
GH=42.92
FH=42.810




NO. 3
GH=44.14
FH=44.140




NO. 0+10.00
GH=42.11
FH=41.880



NO. 2
GH=43.45
FH=43.451




NO. 3+12.94
GH=44.53
FH=44.530



図面番号	4 5	縮 尺	1 : 20
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	1 1
路線 名 河 川	普 通 河 川 尾 原 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 南 方		
三 原 市			

PU3-B500-H500




PU3-B500×H500材料表

種 別	規 格	算 式	数 量
基礎砕石	RC-40 t=100mm	0.64*10.00 6.40*0.10	6.40 m ² 0.64 m ³
敷モルタル	1:3 t=30mm	広島県標準設計図集より	0.162 m ³
目地モルタル	1:3	〃	0.004 m ³
側 溝	B300×H300 JIS A 5372	〃	5 個
側 溝 蓋	PC4-B300 JIS A 5372	広島県標準設計図集より	20 枚

(参考数量)

止 コ ン ク リ ー ト




材 料 表

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	0.59×0.30	m ³	0.18
型 枠	無筋構造物	0.59*2.0	m ²	1.18

1箇所当たり (参考数量)

FX300-300




FX300×300材料表

種 別	規 格	算 式	数 量
基礎砕石	RC-40 t=100mm	0.46*10.00 4.60*0.10	4.60 m ² 0.46 m ³
敷モルタル	1:3 t=30mm	0.46*0.03*10.00	0.108 m ³
目地モルタル	1:3	〃	0.002 m ³
側 溝	B300×H300 JIS A 5372	〃	5 個
側 溝 蓋	PC4-B300 JIS A 5372	広島県標準設計図集より	20 枚

(参考数量)


防 草 コ ン ク リ ー ト





舗 装 構 成

S=1:10

車 道 舗 装



集 水 槽




材 料 表

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	1.1*1.1*0.93+0.15*1.1*0.57 -0.8*0.8*0.78-0.5*0.5*0.15 -0.3*0.3*3.14*0.15	m ³	0.64
型 枠	無筋構造物	(1.1+0.8)*0.93*3+(1.1+0.8)*1.5 -0.5*0.5*2-0.3*0.3*3.14*2	m ²	7.09
基礎砕石	RC-40	1.15*1.20 1.38*0.10	m ² m ³	1.38 0.14

図面番号	5 / 5		縮 尺	
工 種	河 川 改 良 工 事			
種 別	展 開 図		番 号	1 / 1
路線 名 河 川	普 通 河 川 尾 原 川 支 川			
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 南 方			
三 原 市				




アスファルト 舗装
WM, W2, W3

V=1: 100
H=1: 200



張コンクリート
WW

V=1: 100
H=1: 200



総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-04. 12. 01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
河川改良	1	式			Y1E01 レベル1
河川土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土砂】 【小規模土工】	4	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	4	m3			SPK22040001 00 単第0 -0001 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	26	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	26	m3			SPK22040002 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分	26	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 建設発生土 砂・砂質土・礫質土	26	m3			F000000400 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土砂】	53	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	53	m3			SPK22040015 00
埋戻し 【土質区分, 土質】	28	m3			単第0 -0003 表 Y1E01090103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	28	m3			SPK22040020 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
プレキャストU型側溝 【落ちふた式U型側溝】					Y1E01090301 レベル4
	49	m			
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 500A[500×500×2000]					SDT00013 00
	49	m			単第0 -0005 表
側溝蓋 【500用コンクリート蓋 ノイズレス】					Y1E01090305 レベル4
	98	枚			
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170					SDT00017 00
	98	枚			単第0 -0006 表
プレキャストU型側溝 【FX300-300】					Y1E01090301 レベル4
	21	m			
プレキャスト側溝 FX300-300 [300×300×2000]					SDT00013 00
	21	m			単第0 -0007 表
側溝蓋 【FX300用コンクリート蓋 ノイズレス】					Y1E01090305 レベル4
	42	枚			
蓋版 蓋版(各種) 40≥重量					SDT00017 00
	42	枚			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【G1B800-L800-H855】 【法面作業補正】	1	箇所			Y1E01090502 レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.38	m2			SPK22040034 00 単第0 -0009 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPK22040097 00 単第0 -0010 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
小口止コンクリート 【18N-8-40】	1	箇所			Y1A01070314 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.18	m3			SPK22040144 00 単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.18	m2			SPK22040146 00 単第0 -0012 表
防草コンクリート	1	式			Y1E010909 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
張りコンクリート 【18N-8-40B. B, Co夜間割増無】	18	m2			Y1E01090901 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.26	m3			SPK22040144 00 単第0 -0011 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, 仕上り厚10cm】	18	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	18	m2			SPK22040226 00 単第0 -0013 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30, 仕上り厚10cm】	18	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	18	m2			SPK22040228 00 単第0 -0014 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン(20), 舗装厚5cm】	18	m2			Y1E02040409 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	18	m2			SPK22040235 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物,機械施工】	7	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	7	m3			SDT00031 00 単第0 -0016 表
舗装版切断 【アスファルト舗装,厚5cm】	70	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	70	m			SPK22040303 00 単第0 -0017 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装版,厚5cm】	49	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	49	m2			SPK22040018 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【アスファルト殻】	2	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	2	m3			SPK22040142 00 単第0 -0019 表
殻運搬 【無筋コンクリート殻】	7	m3			Y1E01121601 レベル4
ダンプトラック運搬 人力積込 Co殻(無筋) 運搬距離7.1km DID無	7	m3			SQ000015 00 単第0 -0020 表
殻処分 【アスファルト殻】	6	t			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 アスファルト殻	6	t			F000000500 00
殻処分 【無筋コンクリート殻】	17	t			Y1E01121602 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 無筋コンクリート殻	17	t			F000000600 00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比：29.89%

標準

労務構成比：59.07%

材料構成比：11.04%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,124.60000

単第0 -0001 表

1

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0012

土砂等運搬

SPK22040002

単第0 -0002 表

1

m3

当り

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

機械構成比: 25.82%

労務構成比: 62.21%

材料構成比: 11.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,305.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 21.91% 労務構成比: 70.90% 材料構成比: 7.19% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表
1
標準単価: 2,000.30000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0014

埋戻し
土砂
機械構成比：10.54%

SPK22040020
上記以外(小規模)
労務構成比：85.61%

単第0 -0004 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：3,539.80000

m3
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0015

埋戻し

SPK22040020

單第0 -0004 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 10.54%

勞務構成比: 85.61%

材料構成比: 3.85%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

3, 539. 80000

[illegible]

施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0005 表

1

m

当り

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種

500A[500×500×2000]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A 500*500*2,000 参考質量700kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.077	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=17 500A[500×500×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施工単価表

頁0 -0017

蓋版

SDT00017

單第0 -0006 表

蓋版(各種) 40<重量≤170

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

プレキャスト側溝
FX300-300

SDT00013
[300×300×2000]

単第0 -0007 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャスト側溝 FX300-300 300×300×2,000	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.055	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.46 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0019

蓋版

SDT00017

單第0 -0008 表

—

枚 当り

蓋版(各種) $40 \geq \text{重量}$

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

基礎砕石

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比：6.07%

RC-40

SPK22040034

単第0 -0009 表

1

m2

当り

労務構成比：75.99%

材料構成比：17.94%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,109.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.03%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	12.97%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0021

基礎碎石

SPK22040034

單第0 -0009 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.07% 勞務構成比: 75.99%

材料構成比: 17.94%

市場単価構成比: 0.00%

1	m2	当り
標準単価：	1,109.40000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

単第0 -0010 表

18-8-40BB

0.61m3を超え0.65m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 86.70%

材料構成比: 13.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

75,271.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.80%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0023

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

單第0 -0010 表

18-8-40BB

0.61m³を超え0.65m³以下

—

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 86.70%

材料構成比: 13.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

75,271.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK22040144

単第0 -0011 表

1

3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.48%

材料構成比: 55.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 28,841.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	55.52%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0025

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK22040146
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0012 表

1
標準単価：

m2 当り
7,866.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0026

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.01%

RC-40

労務構成比: 15.02%

SPK22040226

材料構成比: 79.97%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0013 表

1

標準単価:

m2

当り

1,127.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.03%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.57%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.51%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0027

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.01%

RC-40

SPK22040226

単第0 -0013 表

1

m2

当り

労務構成比：15.02%

材料構成比：79.97%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,127.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	78.64%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.09%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0028

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 10.36%

SPK22040228

全仕上り厚100mm 1層施工

労務構成比: 31.02%

材料構成比: 58.62%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1

標準単価:

m2

当り

545.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.19%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.24%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0029

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 10.36%

SPK22040228

全仕上り厚100mm 1層施工

労務構成比: 31.02%

材料構成比: 58.62%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1

標準単価:

m2

当り

545.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0mm	55.88%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0030

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

2

m2

当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,441.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	49.49%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.72%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0031

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

2

m2

当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,441.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0032

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0016 表

1

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

舗装版切断

SPK22040303

単第0 -0017 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 6.20%

労務構成比:

54.85%

材料構成比:

38.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

565.94000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.13%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0034

鋪裝版切断

SPK22040303

單第0 -0017 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	6.20%	勞務構成比:	54.85%	材料構成比:	38.95%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 565.94000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK22040018

単第0 -0018 表

機械構成比: 22.76% 労務構成比: 69.45% 材料構成比: 7.79% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,541.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0036

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：19.63%

SPK22040142
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)
労務構成比：71.11%

単第0 -0019 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：4,825.00000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=31 機械積込(小規模土工) 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

施工単価表

頁0 -0037

ダンプトラック運搬

SQ000015

單第0 -0020 表

人力積込

Co殼(無筋) 運搬距離7.1km DID無

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0021 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=25 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.17 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

数量総括表

数量総括表

工事番号

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	河川土工							
		残土処分						
			残土処分	土砂	m ³	25.8	26	
	排水工							
		作業土工						
			床掘り	土砂	m ³	53.0	53	
			埋戻し		m ³	27.7	28	
			基面整正	土砂	m ²	39.3	39	
		排水工						
			PU3-B500-H500		m	48.7	49	
			FX300-300		m	20.5	21	
			G1-B800-L800-H855		箇所	1.0	1	
			止コンクリート		箇所	1.0	1	
	防草工							
		防草コンクリート						
			コンクリート	t=7cm	m ²	18.0	18	1.26 m3
	舗装工							
		アスファルト舗装						
			下層路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	18.0	18	
			上層路盤工	RM-30 t=10cm	m ²	18.0	18	
			表層工	t=5cm	m ²	18.0	18	
			カッター切断		m	69.9	70	
	取り壊し工							
		アスファルト取り壊し						
			アスファルト舗装剥取り	t=5cm	m ²	49.3	49	
			コンクリート取り壊し		m ³	7.1	7	
			ダンプ運搬処分	As殻	m ³	2.47	2	
			ダンプ運搬処分	Co殻	m ³	7.1	7	
			処分費	As殻	t	5.8	6	
				Co殻	t	16.7	17	

±


工

河川土工数量集計表

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 表



※購入土量はほぐした土量

排 水 工

排水工数量集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第		表			防草工			計 算 表	
		張コンクリート							
測 点	距離	W1	平均	立積	W2・W3	平均	延長		
		0.3							
No. 0+2.00	1.1	0.7	0.50	0.6					
No. 0+10.00	8.0	0.7	0.70	5.6					
No. 1	10.0	0.6	0.65	6.5					
		0.1	0.35	0.0					
No. 2	16.0	0.1	0.10	1.6					
	9.3	0.1	0.10	0.9					
		0.3	0.20	0.0					
No. 3	9.6	0.3	0.30	2.9					
	10.9	0.1							

工 装 舖

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

[illegible]

構 造 物 撤 去 工


構造物撤去工数量集計表

[illegible]

[illegible]

本郷町全図

位置図



編集印刷 広島県地図院本島市河内154-2 株式会社 東洋地図社 0827-927-8300

1 : 50,000

この地図は、建設省国土院の地図を基に、関係機関の協力により、
地形図を複製したものである。 (測量番号 平12中地第10号)