

工 事 番 号							
設計年度	令和4年度		河川改良工事（普通河川 中筋川支川） 三原市本郷町船木				
施工月日	令和	年 月 日					
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=125m 土工 一式 排水構造物工 L=125m 舗装工 A=36m2 構造物撤去工 一式							

仕 様 書

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 河川改良工事（普通河川 中筋川支川）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
 - ・ **特記仕様書（共通事項）（令和4年8月）広島県**
- ※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第3節 中間検査に従うこと。

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
 - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-1-19 建設副産物「4. 再生資源利用計画」、「5. 再生資源利用促進計画」及び「6. 実施書の提出」によらず、次のとおり取り扱う。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

第6節 現場代理人の常駐義務の緩和

特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第4節 現場代理人の常駐義務の緩和によらず、次のとおり取り扱う。

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取り扱う。

- (1) 請負金額が4,000万円（建築一式工事にあつては、8,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
作業期間中，交通誘導員を2（人／日）見込んでいる。

第3節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き
場所 受注者が責任をもって確保すること。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は，その内容に疑義が生じた場合は，監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
河川改良		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
自由勾配側溝	【B600×H700×L2000】 1号水路	m		104	レベル4
自由勾配側溝	【B700×H600×L2000】 2号水路	m		8	レベル4
自由勾配側溝	【B700×H700×L2000】 3号水路	m		6	レベル4
蓋	【自由勾配側溝蓋600用】	枚		66	レベル4
グレーチング側溝蓋	【自由勾配側溝600用】 ボルト固定式	枚		18	レベル4
蓋	【自由勾配側溝蓋700用】	枚		4	レベル4
グレーチング側溝蓋	【自由勾配側溝700用L1000】 ボルト固定式	枚		5	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
暗渠排水管	【VUΦ300】	m		2	レベル4
削孔	【Φ300】	孔		2	レベル4
集水枳工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場打ち集水桝	【G1B900-L900-H990】 1号集水桝	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	【G1B900-L900-H900】 2号集水桝	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	【B2000-L2000-H1500】 3号集水桝	箇所		1	レベル4
蓋	【グレーチング桝蓋】 ボルト固定タイプ	枚		2	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	【内幅600, 内高550, Co規格18N-8-40B. B】 4号水路	m		2	レベル4
接続コンクリート	【18N-8-40】	箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-40, 仕上り厚10cm】	m2		35	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚10cm】	m2		36	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度アスコン(20), 舗装厚5cm】	m2		36	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物, 機械施工】	m3		10	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装, 厚5cm】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 厚5cm】	m2		88	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		4	レベル4
殻運搬	【無筋コンクリート殻】	m3		10	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t		10	レベル4
殻処分	【無筋コンクリート殻】	t		24	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		36	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					

工事数量総括表

頁0 -0004


[illegible]

図面番号	1 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	平 面 図	番 号	1 1
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三原市本郷町船木		
三 原 市			


平面図



S=1:250




図面番号	2 / 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 船 木		
三 原 市			




図面番号	4 / 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	横 断 図 (2)	番 号	2 / 2
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 船 木		
三 原 市			

D=3.315
NO. 4+10
GH=13.65
FH=13.627



D=5.045
FIP. 6
GH=13.75
FH=13.731


W1, W2, W3 = 0.3
W1, W2, W3
L=1.8
同断



D=14.955
NO. 5+10
GH=14.05
FH=14.001


W1, W2, W3 = 0.9
W1, W2, W3 = 0.3
W1, W2, W3
L=11.6
W1, W2, W3 = 0.3
W1, W2, W3
L=1.7
W1, W2, W3 = 0.0

W1, W2, W3 = 0.0




C(Co) = 0.1
L=4.4

D=10.000
NO. 6
GH=14.42
FH=14.182



D=5.427
FIP. 8
GH=14.64
FH=14.279


1号水路
L=3.0
E, Fu, K
L=3.0
同断




同断
E, Fu, K
L=2.4

同断
E, Fu, K
L=1.0


図面番号	5 / 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	1 / 3
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 南 方		
三 原 市			




材料表			10m当り
種 別	規 格	算 式	数 量
基礎碎石	RC-40 t=100mm	1.030*10.00	10.30 m ²
		10.30*0.10	1.03 m ³
インバートコンクリート		0.69*0.05*10.0	0.35 m ³
基礎コンクリート		0.93*0.10*10.0	0.93 m ³
自由勾配側溝	B600-H700	10.0/2.0	5 個
側 溝 蓋		10*1.0	10 枚
(参考数量)			





材料表			10m当り
種 別	規 格	算 式	数 量
基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.170*10.00	11.70 m ²
		11.70*0.15	1.76 m ³
インバートコンクリート		0.79*0.05*10.0	0.40 m ³
基礎コンクリート		1.07*0.12*10.0	1.28 m ³
自由勾配側溝	B700-H600	10.0/2.0	5 個
側 溝 蓋		10*1.0	10 枚
(参考数量)			



材料表			10m当り
種 別	規 格	算 式	数 量
基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.170*10.00	11.70 m ²
		11.70*0.15	1.76 m ³
インバートコンクリート		0.79*0.10*10.0	0.80 m ³
基礎コンクリート		1.07*0.12*10.0	1.28 m ³
自由勾配側溝	B700-H700	10.0/2.0	5 個
側 溝 蓋		10*1.0	10 枚
(参考数量)			




材料表					10m当り (参考数量)
種 別	規 格	算 式	単 位	数 量	
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	(0.90*0.70-0.60*0.55) *10.0	m ³	3.00	
型 枠	無筋構造物	0.70*4.0*10.0	m ²	28.00	
基礎碎石	RC-40	1.00*10.00	m ²	10.00	
		10.00*0.10	m ³	1.00	




材料表					1箇所当り (参考数量)
種 別	規 格	算 式	単 位	数 量	
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	(0.15*0.15+0.22*0.15) *1.02*2	m ³	0.113	
型 枠	無筋構造物	0.30*1.02*2+0.218*2+0.147*2	m ²	1.34	

防 草 コ ン ク リ ー ト
S=1:20



舗 装 構 成
S=1:10




図面番号	6 / 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	2 / 3
路線 名 河川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 南 方		
三 原 市			

1号集水桝


S=1:20

G1-B900-L900-H990

平面図



断面図



材 料 表

1箇所当り

種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.84
型 枠		m ²	7.76
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	1.69
グレーチング蓋	900×900用(T-14)	組	1


グレーチング蓋 重量 88.0+20.2=108.2kg(参考)

2号集水桝


S=1:20

G1-B900-L900-H990

平面図



断面図



材 料 表

1箇所当り


種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.78
型 枠		m ²	7.07
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	1.69
グレーチング蓋	900×900用(T-14)	組	1

グレーチング蓋 重量 84.4+23.8=108.2kg(参考)



3号集水桝

S=1:30

B2000-L2000-H1500



ガードパイプ H=1100 L=8.8m





材 料 表

1箇所当り(参考数量)


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	2.40*2.40*1.700-2.00*2.00*1.50 -0.84*0.60*0.20*2	m ³	3.59
型 枠	無筋構造物	(2.40+2.00)*4*1.70 -(0.60+0.83)*0.84*2	m ²	27.52
基礎砕石	RC-40	2.60*2.60	m ²	6.76
		6.76*0.15	m ³	1.01
ガードパイプ	H=1100		m	8.8

図面番号	7 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	3 3
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三原市本郷町南方		
三 原 市			

3号集水桝 配筋図 S=1：30




鉄 筋 表								
記 号	径	長 さ	本 数	単位重量	1本当り重量	重量	形 状	摘 要
①	D13	5.500	10	0.995	5.473	54.73	┐	
②	D13	9.200	3	〃	9.154	27.46	┐	
③	D13	0.730	28	〃	0.697	19.52	┐	
④	D13	4.500	10	〃	4.478	44.78	┐	
⑤	D13	5.600	5	〃	5.572	27.86	┐	
⑥	D13	1.000	5	〃	0.995	4.98	┐	
⑦	D13	3.300	2	〃	3.284	6.57	┐	
D 1 3				1 8 5 .	9 0 kg			




- 1 鉄筋はSD295A D13とする。
2 継手長は30D以上とし、隣り合う縦ぎ手は互い違いの位置とする。
3 鉄筋の曲げ半径は40mmとする。

転落防止柵 標準図 S=1：30




- 設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。
備考
1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

転落防止柵 門扉設置図 S=1：30





門柱・扉枠位置関係図



- 備考
1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、螺旋装置、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

図面番号	8 / 8	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	展 開 図	番 号	1 / 1
路線 名 河 川	普 通 河 川 中 筋 川 支 川		
工事箇所	三 原 市 本 郷 町 船 木		
三 原 市			



総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-05. 01. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	00 補正なし		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証 (0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
河川改良	1	式			Y1E01 レベル1
河川土工	1	式			Y1E0101 レベル2
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	112	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	112	m3			SPK22040002 00 単第0 -0001 表
残土等処分	112	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 建設発生土 砂・砂質土・礫質土	112	m3			F000000400 00

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土砂】	183	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	183	m3			SPK22040015 00 単第0 -0002 表
埋戻し 【土砂】	64	m3			Y1E01090103 レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	64	m3			SPK22040020 00 単第0 -0003 表
基面整正	133	m2			Y1E01090104 レベル4
基面整正	133	m2			SPK22040017 00 単第0 -0004 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 【B600×H700×L2000】 1号水路	104	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 600×700×2000	62	m			SDT00015 00 単第0 -0005 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	36	m			SDT00015 00 単第0 -0006 表
自由勾配側溝 材料別途 1000<重量≤2000	6	m			SDT00015 00 単第0 -0007 表
プレキャスト側溝 自由勾配側溝 B600×H700×L2,000調整用	4	本			F0000000013 00
自由勾配側溝 【B700×H600×L2000】 2号水路	8	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	8	m			SDT00015 00 単第0 -0008 表
自由勾配側溝 【B700×H700×L2000】 3号水路	6	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 700×700×2000	4	m			SDT00015 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0010 表
蓋 【自由勾配側溝蓋600用】	66	枚			Y1E01090508レベル4
蓋版 自由勾配側溝ふた 600[700×140×500]	66	枚			SDT00017 00 単第0 -0011 表
グレーチング側溝蓋 【自由勾配側溝600用】 ボルト固定式	18	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	18	枚			SDT00017 00 単第0 -0012 表
蓋 【自由勾配側溝蓋700用】	4	枚			Y1E01090508レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0013 表
グレーチング側溝蓋 【自由勾配側溝700用L1000】 ボルト固定式	5	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	5	枚			SDT00017 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 【VUΦ300】	2	m			Y1E01090403 レベル4
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	2	m			SPK22040084 00 単第0 -0015 表
削孔 【Φ300】	2	孔			Y1B01040301 レベル4
コンクリート削孔 Φ300	2	孔			F0000000008 00
集水桝工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【G1B900-L900-H990】 1号集水桝	1	箇所			Y1E01090502 レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.82m3を超え0.87m3以下	1	箇所			SPK22040097 00 単第0 -0016 表
現場打ち集水桝 【G1B900-L900-H900】 2号集水桝	1	箇所			Y1E01090502 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			SPK22040097 00 単第0 -0017 表
現場打ち集水桝 【B2000-L2000-H1500】 3号集水桝	1	箇所			Y1E01090502レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	6.76	m2			SPK22040034 00 単第0 -0018 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	3.59	m3			SPK22040144 00 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27.52	m2			SPK22040146 00 単第0 -0020 表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.1859	t			SS000099 00 単第0 -0021 表
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満	8.8	m			VS000145 00 単第0 -0022 表
蓋 【グレーチング桝蓋】 ボルト固定タイプ	2	枚			Y1E01090508レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 【内幅600, 内高550, Co規格18N-8-40B. B】 4号水路	2	m			Y1E01090701 レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2	m2			SPK22040034 00 単第0 -0025 表
現場打ち水路(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	2	m			SPK22040096 00 単第0 -0026 表
接続コンクリート 【18N-8-40】	1	箇所			Y1A01070314 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.113	m3			SPK22040144 00 単第0 -0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.34	m2			SPK22040146 00 単第0 -0028 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40, 仕上り厚10cm】	35	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	35	m2			SPK22040226 00 単第0 -0029 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30, 仕上り厚10cm】	36	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	36	m2			SPK22040228 00 単第0 -0030 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン(20), 舗装厚5cm】	36	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	36	m2			SPK22040235 00 単第0 -0031 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物, 機械施工】	10	m3			Y1E01120601 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	10	m3			SDT00031 00 単第0 -0032 表
舗装版切断 【アスファルト舗装, 厚5cm】	114	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	114	m			SPK22040303 00 単第0 -0033 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装版, 厚5cm】	88	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	88	m2			SPK22040302 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【アスファルト殻】	4	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	4	m3			SPK22040142 00 単第0 -0035 表
殻運搬 【無筋コンクリート殻】	10	m3			Y1E01121601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	10	m3			SPK22040142 00
殻処分 【アスファルト殻】	10	t			単第0 -0036 表 Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 アスファルト殻	10	t			F000000500 00
殻処分 【無筋コンクリート殻】	24	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 無筋コンクリート殻	24	t			F000000600 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	36	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	36	人			
＊＊直接工事費＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					
契約保証費計					

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26%

SPK22040002

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1

m3

当り

標準単価:

1,445.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0015

床掘り

SPK22040015

単第0 -0002 表

1

258.21000

22.19%

63.56%

14.25%

0.00%

標準単価:

258.21000

土砂 平均施工幅1m以上2m未満

無し 障害無し

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	22.19%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	63.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し		SPK22040020		単第0 -0003 表	
最大埋戻幅1m未満		1		m3 当り	
機械構成比:	6.39%	労務構成比:	90.60%	材料構成比:	3.01%
		市場単価構成比:		0.00%	
		標準単価:		2,748.40000	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	5.69%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.70%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	55.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し

SPK22040020

单第0 -0003 表

1

m3 当り

機械構成比： 6.39%

勞務構成比： 90.60%

材料構成比: 3.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,748.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

基面整正

SPK22040017

單第0 -0004 表

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 432.00000

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
600×700×2000

SDT00015

単第0 -0005 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*700*2000 参考質量885kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.124	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.136	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=20 600×700×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.28 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0006 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャスト側溝 自由勾配側溝 B600×H700×L2,000アングルボルト固定タイ	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.124	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.136	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.03 基礎砕石の設計数量(m3/10m) L=1.28 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0007 表

材料別途 1000<重量≤2000					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.124	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.136	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 1000<重量≤2000 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.28 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0008 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャスト側溝 自由勾配側溝 B700×H600×L2,000アングルボルト固定タイ	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.211	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.178	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.76 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.68 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝
700×700×2000

SDT00015

単第0 -0009 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 700*700*2000 参考質量1045kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.211	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.220	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=26 700×700×2000 F=1 - I=1.76 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=2.08 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0010 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャスト側溝 自由勾配側溝 B700×H700×L2,000アングルボルト固定タイ	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.211	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.220	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1.76 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=2.08 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0025

蓋版

SDT00017

單第0 -0011 表

自由勾配側溝ふた

$$600[700 \times 140 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

蓋版

SDT00017

單第0 -0012 表

蓋版(各種) 40<重量≤170

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

蓋版

SDT00017

單第0 -0013 表

蓋版(各種) 40<重量≤170

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

蓋版

SDT00017

單第0 -0014 表

蓋版(各種) 40<重量≤170

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

暗渠排水管
据付 直管 200～400mm
機械構成比：0.00%

SPK22040084
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm
労務構成比：13.58%

材料構成比：86.42%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価：3,985.90000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	9.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径300(318×9.2)	86.42%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=58 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0030

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

SPK22040097

0.82m3を超え0.87m3以下

単第0 -0016 表

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 85.97%

材料構成比: 13.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

95,389.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.21%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.61%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0031

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

單第0 -0016 表

18-8-40BB

0.82m3を超え0.87m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

勞務構成比：

85. 97%

材料構成比：

13. 95%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

0.00%

標準単価：

95,389.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

現場打ち集水桷・街渠桷(本体)

SPK22040097

単第0 -0017 表

18-8-40BB

0.77m3を超え0.82m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 86.10%

材料構成比: 13.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

90,708.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.32%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.47%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0033

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK22040097

單第0 -0017 表

18-8-40BB

0.77m³を超え0.82m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 86.10%

材料構成比: 13.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

90,708.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基礎砕石

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比：5.69%

RC-40

SPK22040034

単第0 -0018 表

1

2

当り

労務構成比：71.36%

材料構成比：22.95%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,181.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	18.28%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

基礎碎石

SPK22040034

單第0 -0018 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.69% 勞務構成比: 71.36%

材料構成比: 22.95%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

1	m2	当り
標準単価：	1,181.40000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 24-12-25 (20)BB

機械構成比： 0.00%

SPK22040144

人力打設

労務構成比： 31.59%

材料構成比： 68.41%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価：

m3

23,623.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20 (25) W/C (55%), 種別(高炉)	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25 (20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0037

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK22040146
鉄筋・無筋構造物
材料構成比：0.00%

単第0 -0020 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：8,707.90000

m2 当り
8,707.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0038

鉄筋工

SS000099

单第0 -0021 表

SD295 D13

一般構造物 [規]10t未満

1	t	当 η
---	---	----------

[illegible]

施工単価表

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

VS000145

単第0 -0022 表

8.8 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 材料別途	8.8	m			単第0-0023 表
ガードパイプ ビーム 2.3×Φ42.7×2880	8.67	本			
ガードパイプ 支柱 Φ60.5×3.2×1329 コンクリート建込式	2	本			
ガードパイプ ジョイント 42.7用中間 自在ジョイント	8	個			
ガードパイプ ジョイント 42.7用端末	8	個			
ガードパイプ 門扉 両開き門扉H1100×W2200 Φ76.3×3.2×1550支柱を含む	1	組			
*** 合計 ***	8.8	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0040

横断・転落防止柵 コンクリート建込

SS000145

單第0 -0023 表

ビーム式・パネル式 [規]100m未満

材料別途

1	m	当 η
---	---	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

蓋版

SDT00017

單第0 -0024 表

蓋版(各種) 40<重量≤170

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

基礎砕石

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比：6.07%

労務構成比：75.99%

材料構成比：17.94%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,109.40000

RC-40

SPK22040034

単第0 -0025 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.03%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	12.97%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0043

基礎碎石

SPK22040034

單第0 -0025 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.07% 勞務構成比: 75.99%

材料構成比: 17.94%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

1	m2	当り
標準単価：	1,109.40000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

現場打ち水路(本体)

18-8-40BB 鉄筋無し

機械構成比: 0.19%

SPK22040096

3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下

労務構成比: 84.80%

材料構成比: 15.01%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1 m 当り

標準単価: 34,467.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.19%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	31.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.77%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	14.04%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0045

現場打ち水路(本体)

SPK22040096

單第0 -0026 表

18-8-40BB 鉄筋無し

3. 0m³/10m以上3. 3m³/10m以下

1 m 当り

機械構成比:	0.19%	勞務構成比:	84.80%	材料構成比:	15.01%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 34,467.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

コンクリート

SPK22040144

単第0 -0027 表

1

3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.48%

材料構成比: 55.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 28,841.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	55.52%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0047

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK22040146
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0028 表

1
標準単価：

m2 当り
7,866.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0048

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.01%

RC-40

SPK22040226

単第0 -0029 表

1

1

2

当り

労務構成比：15.02%

材料構成比：79.97%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,127.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.03%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.57%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.51%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0049

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.01%

RC-40

SPK22040226

単第0 -0029 表

1

m2

当り

労務構成比：15.02%

材料構成比：79.97%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,127.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	78.64%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.09%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0050

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 10.36%

SPK22040228

全仕上り厚100mm 1層施工

労務構成比: 31.02%

材料構成比: 58.62%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0030 表

1

標準単価:

m2

当り

545.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.19%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.24%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0051

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 10.36%

SPK22040228

全仕上り厚100mm 1層施工

労務構成比: 31.02%

材料構成比: 58.62%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0030 表

1

標準単価:

m2

545.99000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0mm	55.88%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0052

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0 -0031 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

2

当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,441.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	49.49%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.72%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0053

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0 -0031 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

2

m2

当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比: 45.10%

材料構成比: 54.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,441.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円))+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0054

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0032 表

1

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比： 6.20% 労務構成比： 54.85% 材料構成比： 38.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 565.94000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm	4.19%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ 56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.13%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0056

鋪装版切断

SPK22040303

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	6.20%	勞務構成比:	54.85%	材料構成比:	38.95%	市場單價構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 565.94000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

舗装版破碎

SPK22040302

単第0 -0034 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

170.31000

標準単価:

9.54%

労務構成比:

82.52%

材料構成比:

7.94%

市場単価構成比:

0.00%

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	9.54%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=1 G=1	障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0058

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：47.26%

SPK22040142
DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)
労務構成比：37.92%

単第0 -0035 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：3,270.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

頁0 -0059

殻運搬

SPK22040142

単第0 -0036 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3

当り

機械構成比: 43.25%

労務構成比: 42.18%

材料構成比: 14.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,395.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

数量総括表

数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	河川土工							
		残土処分						
			残土処分	土砂	m ³	111.8	112	
	排水工							
		作業土工						
			床掘り	土砂	m ³	183.0	183	
			埋戻し		m ³	64.1	64	
			基面整正	土砂	m ²	132.9	133	
		排水工						
			1号水路	自由勾配側溝B600-H700	m	104.2	104	
			2号水路	自由勾配側溝B700-H600	m	8.1	8	
			3号水路	自由勾配側溝B700-H700	m	6.0	6	
			4号水路	現場打B600-H550	m	1.6	2	
			1号集水桝	G1-B900-L900-H990	箇所	1.0	1	
			2号集水桝	G1-B900-L900-H900	箇所	1.0	1	
			3号集水桝	現場打B1000-L1500-H1340	箇所	1.0	1	
			Vuφ300		m	1.7	2	
			削孔	φ300	箇所	2.0	2	
			接続コンクリート		箇所	1.0		
	舗装工							
		アスファルト舗装						
			表層工	t=5cm	m ²	35.5	36	
			上層路盤工	t=10cm	m ²	35.5	36	
			下層路盤工	t=10cm	m ²	35.2	35	
			カッター切断	t=5cm	m	113.9	114	
	取り壊し工							
		アスファルト取り壊し						
			アスファルト舗装剥取り	t=5cm	m ²	88.1	88	
			ダンプ運搬処分	As殻	m ³	4.4	4	
			処分費	As殻	t	10.3	10	
		コンクリート取壊し						
			コンクリート取壊し		m ³	10.3	10	
			ダンプ運搬処分	Co殻	m ³	10.3	10	
			処分費	Co殻	t	24.1	24	

±


±

河川土工数量集計表

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 表



※購入土量はほぐした土量

排 水 工

排水工数量集計表

[illegible]

計第		表			作業土工			計 算		表
		床掘り			埋戻し					
測 点	距離	E	平均	立積	Fu	平均	立積			
No. 0		0.9			0.3					
	1.6	0.9	0.90	1.4	0.3	0.30	0.5			
		1.4			0.5					
No. 0+10.0	8.4	1.4	1.40	11.8	0.5	0.50	4.2			
	8.9	1.4	1.40	12.5	0.5	0.50	4.5			
		0.8			0.3					
No. 1	0.1	0.8	0.80	0.1	0.3	0.30	0.0			
No. 1+10.0	10.0	0.9	0.85	8.5	0.3	0.30	3.0			
No. 2	10.0	0.9	0.90	9.0	0.3	0.30	3.0			
No. 3	20.0	0.8	0.85	17.0	0.3	0.30	6.0			
No. 3+10.0	10.0	0.8	0.80	8.0	0.3	0.30	3.0			
No. 4	10.0	1.5	1.15	11.5	0.5	0.40	4.0			
	5.6	1.5	1.50	8.4	0.5	0.50	2.8			
		3.1			1.4					
IP. 5	1.0	3.1	3.10	3.1	1.4	1.40	1.4			
	0.2	3.1	3.10	0.6	1.4	1.40	0.3			
		1.5			0.4					
No. 4+10.0	3.1	1.5	1.50	4.7	0.4	0.40	1.2			
	5.0	1.5	1.50	7.5	0.4	0.40	2.0			
IP. 6		2.7			1.1					
	1.2	2.7	2.70	3.2	1.1	1.10	1.3			
		1.5			0.4					
	6.0	1.5	1.50	9.0	0.4	0.40	2.4			
		1.7			0.6					
No. 5+10.0	7.8	1.7	1.70	13.3	0.6	0.60	4.7			
No. 6	10.0	2.0	1.85	18.5	0.7	0.65	6.5			
	3.0	2.0	2.00	6.0	0.7	0.70	2.1			
		8.5			3.3					
IP. 8	2.4	8.5	8.50	20.4	3.3	3.30	7.9			
	1.0	8.5	8.50	8.5	3.3	3.30	3.3			
合 計	125.3			183.0			64.1			

構造物延長（箇所）調書

名 称：1号水路

単位：m

		摘 要			摘 要
測 点	延長(箇所)		測 点	延長(箇所)	
NO. 0+10. 0	8. 4	グレーチング 蓋			
	8. 9	コンクリート蓋併用			
計	17. 3				
NO. 1	0. 1				
NO. 1+10. 0	10. 0				
NO. 2	10. 0				
NO. 3	20. 0				
NO. 3+10. 0	10. 0				
NO. 4	10. 0				
	5. 6				
計	65. 7	コンクリート蓋併用			
NO. 5+10. 0	7. 8				
NO. 6	10. 0				
	3. 4				
計	21. 2	コンクリート蓋併用			
		コンクリート蓋用 31本			
		グレーチング 蓋用 18本			
		調整用 4本			
		コンクリート蓋 66枚			
		グレーチング 蓋 18枚			
小 計	104. 2				
合 計	104. 2		基面整正	104. 2	

構造物延長（箇所）調書

名 称：3号水路

单位：m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工 装 舖

舗装工数量集計表

[illegible]

計第		表			舗装工			計 算 表	
		表層工			上層路盤工				
測 点	距離	W1	平均	立積	W2	平均	延長		
		0.3			0.3				
No. 0+10.0	8.4	0.3	0.30	2.5	0.3	0.30	2.5		
No. 1	10.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0		
No. 1+10.0	10.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0		
No. 2	10.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0		
No. 3	20.0	0.3	0.30	6.0	0.3	0.30	6.0		
No. 3+10.0	10.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0		
No. 4	10.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0		
	5.6	0.3	0.30	1.7	0.3	0.30	1.7		
		1.0			1.0				
IP. 5	1.0	1.0	1.00	1.0	1.0	1.00	1.0		
	0.2	1.0	1.00	0.2	1.0	1.00	0.2		
		0.6	0.80	0.0	0.6	0.80	0.0		
No. 4+10.0	3.1	0.6	0.60	1.9	0.6	0.60	1.9		
	3.2	0.6	0.60	1.9	0.6	0.60	1.9		
		0.3			0.3				
	1.8	0.3	0.30	0.5	0.3	0.30	0.5		
IP. 6		0.9			0.9				
	1.2	0.9	0.90	1.1	0.9	0.90	1.1		
		0.3			0.3				
	11.6	0.3	0.30	3.5	0.3	0.30	3.5		
	1.7	0.0	0.15	0.3	0.0	0.15	0.3		
合 計	107.8			35.5			35.5		

計第		表			舗装工			計 算 表	
		下層路盤工							
測 点	距離	W3	平均	立積		平均	延長		
		0.3							
No. 0+10.0	8.4	0.3	0.30	2.5					
No. 1.0	10.0	0.3	0.30	3.0					
No. 1+10.0	10.0	0.3	0.30	3.0					
No. 2	10.0	0.3	0.30	3.0					
No. 3	20.0	0.3	0.30	6.0					
No. 3+10.0	10.0	0.3	0.30	3.0					
No. 4	10.0	0.3	0.30	3.0					
	4.6	0.3	0.30	1.4					
		1.0							
IP. 5	1.0	1.0	1.00	1.0					
	0.2	1.0	1.00	0.2					
		0.6							
No. 4+10.0	3.1	0.6	0.60	1.9					
	3.2	0.6	0.60	1.9					
		0.3							
	1.8	0.3	0.30	0.5					
IP. 6		0.9							
	1.2	0.9	0.90	1.1					
		0.3							
	11.6	0.3	0.30	3.5					
	1.7	0.0	0.15	0.3					
合 計	106.8			35.2					

構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工数量集計表


[illegible]

計第		表			構造物取壊し工			計 算 表	
		舗装取壊し							
測 点	距離	C (As)	平均	立積		平均	延長		
		1.0							
No. 0+10.0	8.4	1.0	1.00	8.4					
	8.9	1.0	1.00	8.9					
		0.5							
No. 1	0.1	0.5	0.50	0.1					
No. 1+10.0	10.0	0.8	0.65	6.5					
No. 2	10.0	0.8	0.80	8.0					
No. 3	20.0	0.6	0.70	14.0					
No. 3+10.0	10.0	0.6	0.60	6.0					
No. 4	10.0	1.1	0.85	8.5					
	5.6	1.1	1.10	6.2					
		0.6							
IP. 5	1.0	0.6	0.60	0.6					
	0.2	0.6	0.60	0.1					
		1.6							
No. 4+10.0	3.1	1.6	1.60	5.0					
	5.0	1.6	1.60	8.0					
IP. 6		1.2							
	1.2	1.2	1.20	1.4					
		0.6							
	8.2	0.6	0.60	4.9					
	5.0	0.0	0.30	1.5					
合 計	106.7			88.1					
			t=5cm	4.4					

[illegible]

本郷町全図

位置図



編集印刷 広島県地図院本島市河内156-2 株式会社 東洋地図社 0821-927-8300
この地図は、建設省国土院の地図を基に、関係機関より提供された資料を補正したものである。(測量番号 平12中地第10号)