

三原市立小学校屋内運動場バスケットゴール修繕業務仕様書

1 業務の目的

市立小学校に設置してある屋内運動場バスケットゴールについて、修繕を行い、常に安全で良好な作動状態を維持する。

2 業務場所

学校名	住所
中之町小学校	三原市中之町六丁目4番1号
沼田西小学校	三原市沼田西町松江1508番地
三原小学校	三原市館町二丁目3番1号
糸崎小学校	三原市糸崎五丁目3番1号

3 業務内容

(1) 中之町小学校吊上げ式バスケットゴール1基 ウインチ及びワイヤー交換・調整

名称	規格・仕様	数量
台付手動巻取機	ワイヤロープ巻取長さ≒40m 最大荷重950kg 減速比 1:12.19 φ8用	1台
交換ワイヤー	φ8mm 先端金具付き	1基

(2) 沼田西小学校吊上げ式バスケットゴール1基 ウインチ及びワイヤー交換・調整

名称	規格・仕様	数量
台付手動巻取機	ワイヤロープ巻取長さ≒40m 最大荷重950kg 減速比 1:12.19 φ8用	1台
交換ワイヤー	φ8mm 先端金具付き	1基

(3) 三原小学校ジャバラ式バスケットゴール1基 減速機取替・調整

名称	規格・仕様	数量
減速機 2台1組	左右各1台 減速比 1:60 入力軸φ19出力軸φ25	1組

(4) 糸崎小学校ジャバラ式バスケットゴール1基 減速機取替・調整

名称	規格・仕様	数量
減速機 2台1組	左右各1台 減速比 1:60 入力軸φ19出力軸φ25	1組

4 特記事項

- (1) 既存ウインチ及びワイヤー，減速機等の撤去処分費を含む。
- (2) 修繕が実施できる足場を組むこと。また，床を傷つけないよう，足場を含む作業場所は，合板等による養生をすること。
- (3) 本業務には，ボルトの増し締め，注油等，簡易な修繕までを含む。

5 業務の進め方

(1) 日程調整及び日程調整表の提出

- ア 受注者は，実施にあたり，学校側と十分協議し，承認を受けること。
- イ 受注者は，作業開始前に，学校に電話等でその旨を連絡し，承諾を受けること。
- ウ 受注者は，業務日程を学校と調整後，「作業予定表」を発注者に提出すること。

(2) 提出書類

業務完了後，速やかに下記の書類を添付し，「業務完了報告書」を提出すること。

ア 修繕業務報告書

平面図に器具の位置を図示し，学校ごとに作成する。

イ 業務写真

下記の要領により撮影し，写真帳に説明を記入の上，作成する。

区 分	分 類	備 考
作業前	カラー	屋内運動場の内部全景及び修繕対象の器具，交換部品等の写真を撮影する。
作業中	カラー	作業時の状況が分かるように黒板等（業務名，学校名を記入）をあて撮影する。
作業後	カラー	修繕後の器具及び交換箇所が分かるように写真を撮影する。

6 安全対策

- (1) 作業中は，作業従事者及び施設関係者に対する事故防止に努めること。
- (2) 万が一，事故が発生した場合は，速やかに発注者へ連絡し，指示を受けること。

7 その他

- (1) 事前に業務体制（業務責任者・担当者）及び緊急時連絡体制を発注者へ提出すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項又はその他疑義が生じたときは，その都度，発注者及び受注者で協議を行い，定めることとする。

8 業務委託期間

契約締結日から令和5年8月31日まで