

回 答 書

工事名：鷺浦小学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	<p>（図面番号 A-44 内訳書 P39） 内訳書 P39 で仮囲いは 1 式となっておりますが、A-44 では 203m で表記されています。仮囲い 203m が施工範囲と判断すれば宜しいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
2	<p>（図面番号 A-03） A-03 2 仮設工事①騒音・粉塵対策で防音シートが適用となっておりますが、工事範囲の中で適宜、施工範囲を防音シートで対策すると判断すれば宜しいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
3	<p>（図面番号 A-03） A-03 2 仮設工事②足場の防護シートが適用になっており、内訳書 P34 では防災 I 類で計上されています。防災 I 類に適用するメッシュシートが良いと判断すれば宜しいでしょうか。</p>	メッシュではない防災シート I 類として見込んでください。
4	<p>（図面番号 A-14 A-19～A-21 A-26 内訳書 P11） 外部仕上表では屋根箱樋は大型箱樋 W165×H150, 玄関箱樋は W100×H80 となっておりますが、内訳書 P11 では屋根・玄関とも大型箱樋で計上されており相違します。A-14 を正と判断すれば宜しいでしょ</p>	お見込みのとおりです。

	うか。	
5	(図面番号 A-17 内訳書 P11) Ⓡ樋, 保護管φ114は撤去新設と表記されていますが, 内訳書 P11では計上されていません。A-17を正と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	(図面番号 工事仕様書 内訳書 P13) 監督員の指示する位置に, 屋根を点検するためのタラップ設置を見込んでいると明記されています。内訳書 P13では長さが不明なのでご教示ください。	長さ 5.5mとして見込んでください。
7	(図面番号 A-37) A-37で AW-1の開口は W1800×H300, 内訳書 P15では W1720×H200で計上されています。AW-1は新設のため W1800×H300(アルミパネル t=3.0 カラー同色)を正と判断すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	(図面番号 A-26 内訳書 P22) 地下倉庫, 集水桝のグレーチングの仕様は普通目, 耐荷重 T-2と判断すれば宜しいでしょうか。	細目, 耐荷重 T-2を見込んでください。
9	(図面番号 A-35 内訳書 P22) A-35ではバドミントン所用床金具 4ヶ所と表記されていますが, 内訳書 P22では2ヶ所で計上されており相違します。バドミントン所用床金具 4ヶ所を正と判断すれば宜しいでしょうか。	4ヶ所(2組)として見込んでください。
10	(図面番号 A-28 内訳書 P20) 鋼製床組の仕様が明記されていないので, 参考品番をご教示ください。	(株) 染野製作所ジム・エース 900-1 形同等品を見込んでください。