

回 答 書

工事名：鷺浦小学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	A-16 図にて建具周囲シーリング打替え（MS-2 10×10）とありますが、参考数量表には記載がありません。 打替えとして考えればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	A-02 図 建設発生土は場内指示の場所に敷き均しとありますが、指示の場所はどちらになりますか。	場外搬出のうえ、適切処理として見込んでください。
3	暗幕，絵画の撤去，再取付とありますが，暗幕はステージ上の全てが対象でしょうか。 学校の施設内に仮置き出来るのでしょうか。	工事の支障となる範囲の撤去・再取付を見込んでください。小学校の施設内に仮置可能です。
4	屋内運動場にある既存の備品（ピアノ，跳び箱等）の移動は請負業者が行うのでしょうか。 移動を行うのであれば，小学校の施設内に保管可能ですか。	ピアノ等大型備品の移動は本工事内で見込んでください。学校の施設内に保管可能です。
5	工事着工について，解体，足場組等は夏休み前でも可能でしょうか。	工事工程を確認の上，学校関係者の承諾が得られれば可能ですが，原則，生徒の安全や授業に影響のある工事は，夏休み期間中に行ってください。