

公告: 令和5年9月27日 入札参加希望締切: 10月4日 開札: 令和5年10月16日

No.	業種	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	工事等の概要
1	工事	市道沼田東町北部1号線道路改良工事	三原市沼田東町七宝	54,317,000	R6.3.28	土木	市内全域	AB	施工延長 L=143m, 道路土工 一式, 法面工 A=145m ² , 垂直擁壁工 L=39m, ブロック積擁壁工 A=337m ² , 構造物取壊し工 一式, 舗装工 A=910m ² , 防護柵工 L=161m, 標識工 N=1基, 区画線工 L=394m
2	工事	三原西処理分区污水管新設工事(5-2)	三原市皆実六丁目	38,823,000	R6.5.31	土木	市内全域	ABC	路線延長(污水単独) L=358.6m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=259.2m, 管体延長 管渠工(開削)φ150 L=58.4m, 管体延長 管渠工(推進)φ200 L=32.1m, 立坑工 一式, 付帯工 一式
3	工事	道路構造物補修工事(市道糸崎114号線)	三原市糸崎八丁目	29,604,000	R6.2.29	土木	三原地域	ABC	施工延長 L=80.0m, 断面修復工 V=0.2m ³ , ひび割れ補修工 N=1 構造物, 吸出し洗掘対策工 一式, 炭素繊維貼付工 A=162.0m ² , 仮設工 一式
4	工事	都市公園トイレ更新工事(明神第一公園外2カ所)	三原市明神二丁目外	29,602,000	R6.3.25	建築	三原地域	ABC	既設トイレ(撤去):RC造平屋建て, 延べ床面積A=1.12m ² (3公園に各1棟, 合計3棟), 新設トイレ:RC造平屋建て, 延べ床面積 A=5.41m ² (3公園に各1棟, 合計3棟)
5	工事	耐震性貯水槽新設工事(幸崎渡瀬)	三原市幸崎渡瀬	7,519,000	R6.2.22	土木	三原地域	BCD	耐震性貯水槽 V=40m ³ N=1基, 標識工 N=1基
6	工事	河川浚渫工事(普通河川神田川)	三原市鷺浦町須波	4,689,000	R5.12.28	土木	三原地域	BCD	施工延長 L=53.0m, 河川浚渫 V=350m ³
7	工事	小規模崩壊地復旧工事(沼田西町惣定)	三原市沼田西町惣定	3,859,000	R6.2.29	土木	三原地域	CDE	施工延長 L=24.8m, 土工 一式, 伏工(植生マット) A=13.0m ² , 土留工(ブロック積) A=43.2m ² , 水路工(角フリーム200) L=22.9m
8	工事	小規模崩壊地復旧工事(本郷町南方)	三原市本郷町南方	2,312,000	R6.2.29	土木	本郷地域	CDE	施工延長 L=13.8m, 土工 一式, 伏工(植生マット)A=212.0m ²
9	工事	小規模崩壊地復旧工事(久井町吉田)	三原市久井町吉田	4,020,000	R6.2.29	土木	久井地域	CDE	施工延長 L=21.3m, 土工 一式, モルタル吹付工 A=151.0m ²
10	工事	市道大和町原田見熊線道路改良工事	三原市大和町萩原	12,764,000	R6.3.18	土木	大和地域	ABCD	施工延長 L=100.0m, 水路工 L=48.0m, 構造物撤去工 一式, 舗装工 A=781m ² , 仮設工 一式
11	工事	小規模崩壊地復旧工事(大和町大草)	三原市大和町大草	3,218,000	R6.2.29	土木	大和地域	CDE	施工延長 L=15.5m, 土工 一式, 伏工(植生マット) A=191.0m ²
12	工事	河川浚渫工事(普通河川向田川支川)	三原市鷺浦町向田野浦	4,435,000	R5.12.28	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=50.0m, 河川浚渫 V=330m ³ , 仮設工 一式