

特 記 仕 様 書

工事名称	第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
工事場所	三原市宮沖三丁目
工事内容	第三中学校屋内運動場棟の長寿命化改修工事を行う。 [工事概要] 屋内運動場棟（屋内運動場、クラブハウス、武道場外） 鉄筋コンクリート造2階建 1,760㎡
準 則	公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書（各 令和4年版 国土交通省官房官庁営繕部監修）に基づき施工する。
別途工事	・第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（電気設備工事）
関係法令等	本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法、同施行令、同施行規則 ・消防法、同施行令 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則 ・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則 ・建設業法、同施行令、同施行規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・石綿障害予防規則 ・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法 ・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令 ・その他関係法令
疑義変更	本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。 施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。 本設計図書と不整合が確認されて設計変更（増額）が必要な場合は、その変更数量が確認できる根拠としての写真などの記録が存在し、かつ監督員に承認されたもの以外は認められない。
提出書類	施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。 商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。 設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。
工 期	本工事は請負契約締結の後、令和7年3月10日をもって工期とする。 このうち検査期間として13日間を見込んでいます。

留意事項

- ・ 入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・ 図面に明示されていない事項であっても、工事に必要とされる事は工事範囲とする。
- ・ 作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。
- ・ 行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・ 本工事は「三原市週休2日工事等実施要領」（令和6年4月1日制定）の対象工事とする。
- ・ 工事着手前までに「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出すること。
- ・ 「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。
- ・ 週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
- ・ デジタル化を積極的に推進すること。
- ・ 定例会議の頻度と方法は協議による。方法は第三中学校での現地開催を基本とし、一部Web会議併用とする。Web会議の環境設定（受注者側がホスト。Web会議の使用料、現場の通信費等を含む。Web会議用マイク、スピーカーなどの周辺機器を含む。）は、工事に含む。
- ・ 近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。
- ・ 使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は監督員との協議を行うこと。
- ・ 解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
- ・ 粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
- ・ 施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う場合は、事前に施設管理者または所有者に連絡すること。
- ・ 近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
- ・ 第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリアード等を設置すること。
- ・ 工事期間中は、工事用出入口に交通誘導員を常時配置し、付近の交通の安全を図ること。その他、必要な場所に交通誘導員を配置し、事故及び危険防止に努めること。
- ・ 記念碑等の移設が必要な場合は、事前に関係者と移設場所・方法・時期等を協議の上で実施すること。
- ・ 台風等の強風等異常気象が見込まれる場合は、事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。また、必要に応じて現場巡視と災害防止対策を行うこと。
- ・ 足場については「手すり先行工法等に関するガイドライン」における「手すり先行工法等に関する基準」、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する施工方法にて設置、解体をすること。（親綱は手摺とは扱わない。）
- ・ 工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・ その他、工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・ 本工事は別途契約の工事と施工上密接に関連するため、本工事の受注者が調整を行うこと。
- ・ 足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地等は、建築主体工事に見込んでいるが、別途工事業者も使用できるものとする。（維持管理上必要な費用は、各業者で協議の上分担すること。）
- ・ 本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・ 広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・ 工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
- ・ 工事完了後、完成図として製本図面（A3縮小版・二つ折り）を3部提出すること。

参 考 数 量 書

工 事 名 称 第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）

工 事 場 所 三原市宮沖三丁目

[工 事 概 要]

用途・構造・面積	屋内運動場棟（屋内運動場、クラブハウス、武道場外） 鉄筋コンクリート造2階建 1,760㎡	
工 事 範 囲	建築主体工事	
別 途 工 事	電気設備工事	
工 期	契約締結日の翌日 ～ 令和7年3月10日	
一 般 事 項		
《 工事予算内訳 》 合 計 金 額		
〈内 訳〉		
区 分	金 額	概 要
設 計 金 額		
消 費 税 額		
合 計 金 額		

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

第三中学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
木工		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

第三中学校		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単管本足場(繋ぎ共)	W=500～600 7か月	2,729	m ²			
手すり	単管本足場用 7か月	250	m			
枠組本足場(手すり先行方式)	W=900 7か月	2,135	m ²			
枠組本足場(手すり先行方式)	W=600 7か月	448	m ²			
手すり	枠組本足場用 7か月	255	m			
プラケット足場	7か月	297	m ²			
足場外部養生シート	7か月	2,763	m ²			
開口養生シート	7か月	48.6	m ²			
枠付金網張り	H=1800 7か月	298	m ²			
合板足場板	t=35 2段 7か月	170	枚			
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1,570	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1,570	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1,570	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

5

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

第三中学校		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼	C-100*50*20*2.3 SSC400	0.1	t			
鋼板	PL-4.5 SN400A	0.2	t			
鋼板	PL-9 SN400A	0.01	t			
アンゲル	L-100*100*7	0.01	t			
根太	L-50*50*6	0.01	t			
形鋼	[-250*50*4*4 SSC400	0.1	t			
円形鋼管	φ 34*2.3 STKR400	0.01	t			
円形鋼管	φ 48.6*2.3 STKR400	0.03	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	14.4	m			
水平プレス取替	1-M12(TB付) 4.1m*1.04kg/m/1000	16	本			
高力ボルト(S10T)	M16*55	12	本			
高力ボルト(S10T)	M12*55	16	本			
JIS建築用テンバツク鋼	割棒式 M12	8	本			
JIS形高力ボルト締付け	ビツル鉄骨 1,000本未満 施工手間	28	本			
アンカーボルト	M16*560	2	組			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

8

第三中学校		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改修用ルーフトレイン	100φ	17	カ所			
中間ドレイン	クリーニング	10	カ所			
脱気筒	ステンレス製	8	カ所			
EXP. J金物	床-床(平) W220	6	m			
EXP. J金物	壁-壁(平) W220	29.3	m			
EXP. J金物	壁-壁(入隅) W220	6.8	m			
EXP. J金物	壁-天井(入隅) W220	1.3	m			
EXP. J金物	壁-天井(入隅) W330	10.8	m			
トラップ	ステンレス製	1	カ所			
丸環	ステンレス	22	個			
アルミトップレール手摺	H150後付け工法	53.2	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	28.5	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	カ所			
壁見切縁	アルミ製	59.6	m			
暗幕ボックス補強L型 金物		62	カ所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

第三中学校		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2		1	か所			
A3		1	か所			
WD1	扉のみ	2	か所			
WD2	扉のみ	1	か所			
WD3	扉のみ	1	か所			
WD4	扉のみ	1	か所			
WD6	扉のみ	4	か所			
WD7-1	建具調整	2	か所			
WD7-2	扉,ドアノブ・カギ-共	1	か所			
WD8	扉のみ	1	か所			
WD8	木枠補修	1	か所			
WD9	建具調整	1	か所			
WD10	扉のみ	2	か所			
WD11	扉のみ	1	か所			
P1b	トイレアースW443H2000D980	1	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

第三中学校		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カチ樹脂塗装	3回塗仕上 下地調整共	1,080	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	73.2	m			
E P - G 塗り 改修仕様	ポ-ト-面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	104	m ²			
OSCL塗	木面 RB種	724	m ²			
O S 塗り 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	277	m ²			
O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	710	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	407	m			
E P 塗り 改修仕様	ポ-ト-面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	146	m ²			
E P - G 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	411	m ²			
E P - G 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	84.8	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	422	m			
SOP塗	鉄部細幅 RB種	545	m			
DP塗	鉄部細幅 RB種	780	m			
DP塗	鉄部 RB種	197	m ²			
コトライン引き	ハ-スケツトホ-ル 24*13m	2	面			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
建築工事 細目別内訳

12

第三中学校		内外装				
名 称	要 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	5	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	188	m ²			
防滑性ビニル床シート	t=2.5	29.9	m ²			
75角磁器質タイル張	モザイク下地共 t=30	1.7	m ²			
鋼製床組み		880	m ²			
構造用合板t=12		1,080	m ²			
ﾌﾞﾛｯﾄﾞ複合フローリング t=15		1,080	m ²			
エキスパンションｺｰｽ A12*25		119	m			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	30.6	m ²			
ビニル幅木	高さ100	97.9	m			
流し台側板	木板t=25	0.1	m ²			
構造用合板	t=12	37	m ²			
化粧ケイ酸板	t=6.0	66.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	66.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	14.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
 建築工事 細目別内訳

13

第三中学校 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車場屋根折板 6200*2550	一時撤去再取付け	2	か所			
倉庫 2900*1900*2100	一時撤去再取付け	1	か所			
倉庫 2540*1600*2100	一時撤去再取付け	1	か所			
倉庫 2300*1200*2150	一時撤去再取付け	1	か所			
7mm製底 15290*900	一時撤去再取付け	1	か所			
ホリ製底 13650*1975	一時撤去再取付け	1	か所			
7mm製底 4000*1700	一時撤去再取付け	1	か所			
下足入 1650*1540*330	一時撤去再取付け	11	か所			
下足入 1500*1200*330	一時撤去再取付け	1	か所			
下足入 1480*900*330	一時撤去再取付け	2	か所			
下足入 1250*1200*330	一時撤去再取付け	1	か所			
下足入 1240*1610*300	一時撤去再取付け	1	か所			
下足入 1000*1600*330	一時撤去再取付け	2	か所			
下足入 1000*1530*330	一時撤去再取付け	1	か所			
ロッカー 450*1800*500	一時撤去再取付け	1	か所			

建築工事 細目別内訳

第三中学校 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロッカー 600*1800*500	一時撤去再取付け	1	か所			
ロッカー 450*1800*450	一時撤去再取付け	1	か所			
AED 450*450	一時撤去再取付け	1	か所			
ベンチ 500*1900	一時撤去再取付け	1	か所			
掛け時計	一時撤去再取付け	2	か所			
温湿度計	一時撤去再取付け	1	か所			
掲示板 1800*900	一時撤去再取付け	1	か所			
木製柵	一時撤去再取付け	1	か所			
文字1000角	一時撤去再取付け	10	か所			
額 2600*1300	一時撤去再取付け	1	か所			
防球ネット 28000*8000	一時撤去再取付け	3	か所			
防球ネット 32000*8000	一時撤去再取付け	2	か所			
防球ネット 2500*2000	一時撤去再取付け	4	か所			
スクリーン布 4500*3600	一時撤去再取付け	1	か所			
カーテン 1500*2000	一時撤去再取付け	2	か所			

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
建築工事 細目別内訳

14

第三中学校		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
暗幕・レール 19, 55m*15か所	一時撤去再取付け	1	式			
舞台幕	一時撤去再取付け	1	式			
肋木	一時撤去再取付け	1	か所			
ブール(ステンレス製溶接式) 25*11	クリーニング	1	か所			
洗体槽シャワー(ステンレス製) 2200*6750	クリーニング	1	か所			
洗眼水飲場 5000*600	クリーニング	1	か所			
洗眼水飲場 4500*800	クリーニング	1	か所			
バレーボール用止金具 取付		3	対			
鏡(木製枠) 910*1350*30		1	か所			
手洗いライニング	L2130H900D150	2	か所			
小便器ライニング	L2770H1200D150	1	か所			
手すり	塩ビ製φ32 L型	2	か所			
手すり	塩ビ製φ32 小便器用	1	か所			
戸当り	木製t=22	1	か所			
吊レール		1	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
 建築工事 細目別内訳

第三中学校 防水改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高靱性ウレタン塗膜防水密着工法	下地処理共	1,031	m ²			
ウレタン塗膜防水屋根	X-1平部 下地調整材C-2	339	m ²			
ウレタン塗膜防水屋根	X-2平部 下地調整材C-2	275	m ²			
ウレタン塗膜防水笠木	X-2平部 下地調整材C-2	8	m ²			
ウレタン塗膜防水屋根	X-2立上部 下地調整材C-2	222	m ²			
ウレタン塗膜防水側溝	X-2立上部 下地調整材C-2	1.6	m ²			
ウレタン塗膜防水幅木	X-2立上部 下地調整材C-2	20.4	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	93.1	m			
シーリング	一般部 ぷりウレタン系 (PU-2) 15×10	163	m			
シーリング	一般部 ぷりウレタン系 (PU-2) 20×10	419	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	36	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 15×10	88.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

第三中学校 外壁改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い	9MPa以上	1,078	m ²			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	17.85	m			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種 (塗替え面)	105	m ²			
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種 (塗替え面)	156	m ²			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	2,525	m ²			
シーリング	一般部 ぷりウレタン系 (PU-2) 15×10	365	m			
シール工法		505	m			
B-2 打放し面Uカットシール 材充填工法	1.0mm以上 挙動 有り	1,263	m			
充填工法	ぷりマセメントモルタル	248	m ²			
充填工法	ぷりマセメントモルタル 鉄骨露出部	38.5	m ²			
外装薄塗塗材E	下地調整共	535	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
 建築工事 細目別内訳

第三中学校 外構改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溝研り	60*40	31	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	72.2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.4	m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	4.3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	10.6	m			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	4	本			
集水樹	300角	2	か所			
小口径樹φ350	H500	1	か所			
水洗い	9MPa以上	121	m ²			
防滑性ビニル床シート	t=2.5	18.7	m ²			
端部押え金物	W=40	29	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	29.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

第三中学校 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	232.1	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	1,281	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	880	m ²			
床下地板撤去	集積共	1,080	m ²			
フローリング撤去	集積共	119	m			
フローリング撤去	集積共	1,670	m			
木製幅木撤去	集積共	97.9	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	2.2	m ³			
壁モルタル・プaster撤去	集積共	535	m ²			
壁モルタル・プaster撤去	集積共	2,525	m ²			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	24.4	m			
床タイロ撤去	下地モルタル共 集積共	76.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	28	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	13	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	37	m ²			

第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）
 建築工事 細目別内訳

19

第三中学校 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 タイル 撤去	下地 モルタル 共 集積共	23.7	m ²			
ビニル床シート	モルタル下地共 t=30	6.2	m ²			
テラゾ ブ ロック	t=30	0.7	m ²			
ステンレス製框		2.9	m			
CB撤去	コンクリート ブレイカ 集積共	0.39	m ³			
鴨居撤去	集積共	9.6	本			
天井合板・ ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	26.9	m ²			
塩ビ 製 廻縁		44.4	m			
天然木化粧板L=1000		7	か所			
有孔 シ ベニル=2000		2	か所			
壁 クロス 撤去	集積共	37.1	m ²			
SSD1 扉,フロアベンチ SD3 扉のみ SD7 扉のみ SD9 ト ア クロ サ ー,フ ランス落し SD10 扉,支柱共 SD11 扉,支柱共		6	か所			
WD1 扉のみ WD2 扉のみ WD3 扉のみ						

建築工事 細目別内訳

第三中学校 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD4 扉のみ WD5 扉のみ WD6 扉のみ WD7-2 扉,ト ア ベン チ ・カバ ー WD8 扉のみ WD11 扉のみ		14	か所			
P1a P2a	ト レ フ ース W2255H1900D1110 ト レ フ ース W3305H1900D1095	3	か所			
ガラス撤去	集積共	1.6	m ²			
ガラス撤去	集積共	8.1	m ²			
EXP. J金物	床-床(平) W220 壁-壁(平) W220 壁-壁(入隅) W220 壁-天井(入隅) W220 壁-天井(入隅) W330	54.2	m			
たてどい撤去	銅管 集積共	6	m			
たてどい撤去	銅管 集積共	3.4	m			
掴み金物		84	か所			
ベンチ		22	か所			
プール日よけ庇	38φ	91.1	m			
壁合板・ ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	0.1	m ²			
流し台	L=1200	1	か所			
天井下地撤去	集積共	26.9	m ²			

[illegible]

第三中学校		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 10.5km以下	0.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 10.5km以下	2.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	6.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	118.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 10.5km以下	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 10.5km以下	1.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 11.0km以下	0.3	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2.3	m3			
発生材積込み	コンクリート類 人力	6.9	m3			
発生材積込み	コンクリート類 人力	118.8	m3			
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.4	m3			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

第三中学校		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	繊維くず ^a	0.2	m3			
発生材処分	木くず ^a	2.3	m3			
発生材処分	がれき類	6.9	m3			
発生材処分	金属くず ^a	118.8	m3			
発生材処分	ガラス	0.1	m3			
発生材処分	ホート ^c 類	0.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	1.7	m3			
発生材処分	ホート ^c 類(アスベスト含有)	0.1	m3			
発生材処分	建設発生土	0.3	m3			
計						

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]