

回 答 書

工事名： 元ゆめきやりあセンター改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量内のユニット及びその他工事の項目に、受付カウンター、ロッカー、児童用ロッカー、下足入れがありますが、設計図に詳細がありません。家具図はありませんでしょうか。	詳細については家具図を添付します。 (※添付資料あり)
2	2 F トイレ改修工事は、スラブの解体がある為 1 F トイレの使用が出来ないと思われます。児童クラブ用の仮設トイレは必要でしょうか。	児童クラブ用の仮設トイレ 4 台を見込んでください。
3	1 期工事の完了時期の期限はあるのでしょうか。	特に期限はありませんが、可能な限り早期に完了してください。
4	A-34 号図のエントランスホール平面詳細図④～⑤、B～C 間には WD-1 が確認出来ませんが、A-35 号図の B 展開図には確認出来ません。平面 詳細図が正としてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
5	1 期工事完了後、児童クラブの 2 F への移動時の備品及び、ピアノ等の移動は受注者側が行うのでしょうか。	備品等の移動については、発注者側が行います。

6	既存間仕切り撤去、新設に伴いフリーアクセスフロアの部分補修新設が発生すると思われますが、見込んでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	本工事内で、天井の下地材における耐震性を考慮した補強は必要無い物と考えてよろしいでしょうか。（吹き抜け部分）	公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）6章 内装改修工事 6節 軽量鉄骨天井下地の工法のとおり、必要に応じて補強を行ってください。
8	A-14 号図 廊下等の壁の MP・II 塗（撤去）とありますが、仕上げ塗膜のみの撤去で PBt=12.5 の撤去、張替えは無い物と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。