

## 回 答 書

工事名： 元ゆめきやりあセンター改修工事（建築主体工事）

|   | 質 問 事 項                                                                                                                                | 回 答                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | （参考数量 P10 図面番号 A-22、A-89）A-84 で屋根（3）（4）の点検用足場のエキスパバンドメタルの規格表記がありません。ご教示ください。                                                           | 溶融亜鉛メッキ処理品（JIS 規格品）を見込んでください。 |
| 2 | （参考数量 P11、P19 図面番号 A-62）トイレ便器取替に伴い床磁器質 150 角タイル補修 2.2 m <sup>2</sup> のタイル下地モルタル塗りが、参考数量 P19 では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。           | 床タイル張り下地としてモルタル塗りを見込んでください。   |
| 3 | （参考数量 P10 図面番号 A-22、A-89）A-84 で屋根（3）（4）の点検用足場の手摺は、参考数量 P10 ではステンレス製で計上されていますが、A-89 では鉄部全て溶融亜鉛メッキで表記されており、相違します。A-89 を正と判断すればよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。                    |
| 4 | （参考数量 P14）参考数量 P14 で伸縮目地キャップ撤去 479m を計上されていますが、撤去後の目地処理についての表記がありませんが、下地調整材 C-2 で埋戻しと判断すればよろしいでしょうか。                                   | お見込みの通りです。                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | (図面番号 A-12、A-22) A-22 で屋根 (2) のドレイン及び防水改修は工事範囲外と表記されていますが、A-12 備考欄で改修用横型ドレン (新設) と表記されており相違します。屋根 (2) の防水改修は適用外と判断すればよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                     | お見込みの通りです。                                                                         |
| 6 | (参考数量 P14 図面番号 A-12) ルーフドレイン屋根 (1) (2) のドレンは改修用横型ドレンと表記されていますが、参考数量 P14 では鋳鉄製ルーフドレン横型で計上されており相違します。外部仕上表を正と判断すればよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                          | お見込みの通りです。                                                                         |
| 7 | (参考数量 P14 図面番号 A-87) 屋上防水改修でパラペット立上り面のサンドイッチパネル t=35 のメーカー名・仕様が不明です。メーカー名・仕様をご教示ください。また、FL ボード St=35 若しくは同等品と判断すればよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                        | 仕様は塗装ガルバリウム鋼板付断熱パネル (t35mm) を見込んでいます。メーカーは「淀川製鋼・ヨド断熱パネルファインパネル Hyper」同等品を見込んでください。 |
| 8 | (参考数量 P15 図面番 A-12、A-22) 屋根 (1) の脱気筒は外部仕上表の備考欄及び A-22 で 8 か所と表記されていますが、参考数量 P15 では 10 か所で計上されており相違します。外部仕上表及び A-22 を正と判断すればよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                               | 参考数量 P15 を正とし、10 か所を見込んでください。なお、設置位置については着手後に協議させていただきます。                          |
| 9 | (参考数量 P14、P15 図面番号 A-22、A-88、A-89)<br>塗膜防水 Y-2 密着工法ゴムアスファルト系平面表面塗装なし 2 m <sup>2</sup> で計上されていますが、下記の通り仕様及び数量が相違します。<br>・仕様 : Y-2 (室内仕様) → X-2 (外部仕様)<br>・数量 : 2 m <sup>2</sup> → ハト小屋=4.9 m <sup>2</sup> 、TV アンテナ基礎=1.4 m <sup>2</sup> 、キュービクル基礎=27 m <sup>2</sup> 、フェンス基礎=13.1 m <sup>2</sup> 計 46.4 m <sup>2</sup><br>となりますが、どのように判断すればよろしいでしょうか。 | 塗膜防水(Y-2)は、トイレ床改修用として見込んでいます。<br>屋上のハト小屋や各基礎については塩ビ製シート防水 (機械式固定) を見込んでいます。        |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | (参考数量 P16 図面番号 A-29、A-87) 押出し成形セメント板 t60 撤去 48.6 m <sup>2</sup> で計上されていますが A-29、A-87 より W27m*H2.0=54 m <sup>2</sup> となりますがどのように判断すればよろしいでしょうか。     | 押出し成形セメント板の撤去・新設の数量は 54 m <sup>2</sup> として見込んでください。                                            |
| 11 | (参考数量 P17 図面番号 A-78、A-87) A-78 で児童クラブ出入口に開口三方枠（新設）と表記されていますが、参考数量には計上されていません。開口壁小口はボード納まりと判断すればよろしいでしょうか。                                          | 開口三方枠新設を見込んでください。                                                                              |
| 12 | (参考数量 P17 図面番号 A-84) A-84 で WD-2W850×H2000（新設）1 か所と表記されていますが、参考数量には計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。                                                  | 木製扉新設については、WD-1 を 1 か所（展示室 1）、WD-2 を 2 か所（受付、書庫）見込んでください。なお、受付の WD2 については戸当たり及び戸枠の新設を見込んでください。 |
| 13 | (参考数量 P18 図面番号 A-84) A-84 で LSD-4、WD-1、WD-2 の型板ガラス t=4.0 2.0 m <sup>2</sup> が、参考数量では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。                                 | 各建具の型板ガラス（t=4.0mm） 2.0 m <sup>2</sup> を見込んでください。                                               |
| 14 | (参考数量 P19 図面番号 A-05、A-14、A-15) 参考数量 P19 でビニル幅木張 H=60 651mを計上され、A-05 では全て軟質巾木 H=60 が適用になっておりますが、内部仕上表では軟質、硬質の 2 種類が表記されています。A-05 を正と判断すればよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。                                                                                     |
| 15 | (参考数量 P20 図面番号 A-05、A-14、A-15) 参考数量 P20 で押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2 種 b スキン層無厚 50 を計上されていますが。A-87 でグラスウールマット t=50 充填と表記されています。参考数量 P20 を正と判断すればよろしいでしょうか。  | お見込みの通りです。                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16 | （参考数量 P21 図面番号 A-25、A-27）参考数量 P21 で軽量鉄骨天井開口部補強 19 形（屋内）450×450mm 程度ボード等切込み共 36 及び天井点検口 450 角を 36 か所で計上されていますが、A-25、A-27 では 1 階 21 か所、2 階 10 か所で表記されており、相違します。A-25、A-27 を正と判断すればよろしいでしょうか。 | 参考数量 P21 を正とし、36 か所を見込んでください。設置位置については着手後に協議させてください。       |
| 17 | （図面番号 A-73、A-78）参考数量 P12 で流し台 BL 型、幅 800、2 台で計上されていますが、A-73、2 階事務室はミニキッチン幅 1200、A-78 児童クラブはミニキッチン幅 1500 で表記されており相違します。A-73、A-78 を正と判断すればよろしいでしょうか。                                        | お見込みの通りです。                                                 |
| 18 | （図面番号 A-34）受付カウンターの家具図がなく、詳細が不明なので図面配布をお願いします。                                                                                                                                            | 詳細については家具図を添付します。<br>（※添付資料あり）                             |
| 19 | （参考数量 P12 図面番号 A-34、A-78）1 階エントランスホール受付横ロッカー室のロッカー及び 2 階児童クラブの児童ロッカーの家具図が無いため仕様が不明なのでご教示ください。                                                                                             | 詳細については家具図を添付します。<br>（※添付資料あり）                             |
| 20 | （参考数量 P12 図面番号 A-78）2 階児童クラブの下足入れの家具図が無いため仕様が不明なのでご教示ください。                                                                                                                                | 詳細については家具図を添付します。<br>（※添付資料あり）                             |
| 21 | （参考数量 P12、P13 図面番号 A-14、A-34）1 階エントランスホール受付横ロッカー出入口にロールスクリーン W1000×H1800 が表記されていますが、参考数量 P12、P13 では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。                                                         | 1 階エントランスホール受付横ロッカー出入口にロールスクリーン（W1,000×H1,800mm）を見込んでください。 |

|    |                                                                                                                                          |                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 22 | （参考数量 P13 図面番号 A-83、A-84）STD-1 の館名（カッティングシート）W1400*H360、AD-2 の館名（カッティングシート）400*H400、W730*H240 が参考数量 P13 では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。 | STD-1 及び AD-2 にそれぞれ館名（カッティングシート）を見込んでください。 |
| 23 | （参考数量 P13 図面番号 A-91、A-92）誘導標識は 1 階 4 か所、2 階 2 か所、計 6 か所の表記となっておりますが、参考数量 P13 では 8 か所で計上されています。どのように判断すればよろしいでしょうか。                       | 参考数量 P13 の 8 か所を正としてください。                  |
| 24 | （参考数量 P13 図面番号 A-91、A-92）消火器は 1 階 4 か所、2 階 3 か所、計 7 か所の表記となっておりますが、参考数量 P13 では 9 か所で計上されています。どのように判断すればよろしいでしょうか。                        | 図面番号 A-91、A-92 の 7 か所を正としてください。            |