

工 事 番 号							
設計年度	令和6年度		通学路安全対策工事（市道沼田東町北部36号線） 三原市 沼田東町本市 補 助 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 施工延長 L=51m 道路土工 一式 場所打擁壁工 V=11m3 プレキャスト擁壁工 L=17m 側溝工 L=55m 舗装工 A=80m2 防護柵工 L=32m							

特記仕様書

第1章 総則 第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市沼田東町本市 通学路安全対策工事（市道沼田東町北部36号線）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・**土木工事共通仕様書（令和5年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等実施要領」に基づき実施するものとする。

第6節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第2章 施工条件

第1節 工程

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | 施工時期・時間の制限 | |
| | 施工内容 | 工事全般 |
| | 時期 | 全工事期間 |
| | 時間 | 調整による |
| | 施工方法・理由 | 工事箇所が通学路であるため、調整を十分に行い、安全対策をした上で施工を行うこと。 |

第2節 用地

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 現場の復旧 | |
| | 原形復旧とする。 | |

第3節 公害対策

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 事前・事後調査 | |
| | 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 |
| | 調査区分 | (設計変更の対象とする。) |
| | 調査時期 | 施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内) |
| | 調査内容 | 柱, 屋根, 壁, 基礎, 建具等の傾斜, 損傷状況 |
| | 範囲 | 監督員と協議するものとする |
| 2 | 粉じん防止 | |
| | 管理内容 | 粉じん防止の散水 |
| | 範囲 | 工事作業範囲 |

第4節 安全対策

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 交通誘導員・警戒船・保安要員 | |
| | 作業期間中の交通誘導員は、工事期間中において1(人/日)を見込んでいる。 | |

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 再生資源利用計画及び再生資源促進計画 | |
| | 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。 | |
| 2 | 計画の掲示及び公表 | |
| | 受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm | |
| 3 | 実施書の提出 | |
| | 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。 | |

- 4 工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き
場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 法定外の労災保険 の付保
1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとす。
- 3 支給品 次のとおり支給品を使用すること。※現場引渡とする

品名	ポーラスブロック(標準)	ポーラスブロック(根石)	ポーラスブロック(L型金網)	ポーラスブロック(L型金網)
数量	19個	17個	16枚	3枚
規格	500*1000*350	100型 500*1000*1000	100型 500*1000*650	100型 500*1000*1150

品名	ポーラスブロック(端部網)	ポーラスブロック(端部網)	ポーラスブロック(端部網)	中詰材保持シート
数量	1枚	6枚	1枚	27m
規格	50型 500*500	100型 500*900	150型 500*1400	t=0.5mm

第3章 設計金額

- 第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進
土木工事共通仕様書（令和5年8月 広島版）『1-1-1-32 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。
- 第2節 建設副産物
1 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		30	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		40	レベル4
歩道盛土工		式		1	レベル3
歩道盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【法面締固め無,現場制約無】	m2		80	レベル4
不足土		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生シート	【標準品,500m2未満】	m2		70	レベル4
植生マット	【500m2未満】	m2		2	レベル4
防草コンクリート	t=7cm, W=1.50m	m		7	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
作業土工		式		1	レベル3
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
小型擁壁	【SGW27】	m3		2	レベル4
重力式擁壁	【SGW42】	m3		0.4	レベル4
重力式擁壁	【SGW55】	m3		3	レベル4
場所打擁壁工		式		1	レベル3
2号小口止工		箇所		1	レベル4
3号小口止工		箇所		1	レベル4
プレキャスト擁壁工		式		1	レベル3
逆台形擁壁	【支給品】	m		17	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
L型側溝	PL2-B500-H200-T150(1)	m		21	レベル4
L型側溝	PL2-B500-H200-T150(1)出入口	m		14	レベル4
L型側溝	PL2-B500-H200-T150(2)	m		10	レベル4
L型水路	2号L型水路	m		1	レベル4
L型水路	3号L型水路	m		6	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
管渠工		式		1	レベル3
ヒューム管(B形管)	【P3-D300】	m		1	レベル4
ヒューム管(B形管)	【HP300】	m		3	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	【5号集水桝】	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	【6号集水桝】	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	【7号集水桝】	箇所		1	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	2号歩車道境界ブロック	m		3	レベル4
歩車道境界ブロック	3号歩車道境界ブロック	m		4	レベル4
境界コンクリート	2号境界コンクリート	m		6	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)		m		24	レベル4
舗装版取壊し工		式		1	レベル3
アスファルト舗装版取壊し		m2		70	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物】	m3		10	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		4	レベル4
殻運搬	【コンクリート殻(無筋)】	m3		10	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	m3		4	レベル4
殻処分	【コンクリート殻(無筋)】	m3		10	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚100mm 1層施工	m2		80	レベル4
表層(歩道部)	平均幅員1.4m未満 t=30mm	m2		80	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防護柵		式		1	レベル3
車両用防護柵	Gr-C-4E	m		6	レベル4
転落防止柵	コンクリート建込	m		19	レベル4
転落防止柵	土中用	m		7	レベル4
道路付属施設設置工		式		1	レベル2
道路付属施設設置		式		1	レベル3




工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
交通標識		基		3	レベル4
道路反射鏡		基		2	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		18	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					


図面番号	1 / 4	縮 尺	1:500
工 種	道路改良工事		
種 別	平面図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部36号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断面に記す
標高を参考に施工すること。




図面番号	2 / 4	縮尺	V=1:100 H=1:500
工 種	道路改良工事		
種 別	縦断面図	番号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東北部 3 6 号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断面に記す
標高を参考に施工すること。




図面番号	3 / 4	縮尺	1:100
工 種	道路改良工事		
種 別	横断面図	番号	1 / 2
路線 河川 名	市道沼田東北部36号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断面図に記す
標高を参考に施工すること。




図面番号	4 / 4	縮 尺	1:100
工 種	道路改良工事		
種 別	横断面図	番号	2 / 2
路線 河川 名	市道沼田東北部 3 6 号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断面に記す
標高を参考に施工すること。




(NO. 9) SP. 4
GH=B. 64
FH=B. 631




D=-2.748
EC. 3
GH=B. 14
FH=B. 135

EP (EC. 4)
GH=B. 97
FH=B. 970



D=-2.748
EC. 3
GH=B. 14
FH=B. 135



C(A0)=4.3 B1=4.30

参 考 資 料

—通学路安全対策工事（市道沼田東町北部36号線）—

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.05.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 03 4週8休以上 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m未満】					Y1E01010301 レベル4
	30	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SPK23040004 00
	30	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員2.5m未満】					Y1E01010501 レベル4
	40	m3			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK23040005 00
	40	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩道盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
歩道盛土 【施工幅員2.5m未満】	10	m3			Y1E01010501レベル4
歩道盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK23040005 00 単第0 -0003 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(盛土部) 【法面締固め無,現場制約無】	80	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	80	m2			SPK23040025 00 単第0 -0004 表
不足土	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	40	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)	40	m3			SPK23040002 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工					Y1E0104 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010401 レベル3
	1	式			
植生シート 【標準品,500m2未満】					Y1E01040105レベル4
	70	m2			
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]500m2未満					SS000279 00
	70	m2			単第0 -0006 表
植生マット 【500m2未満】					Y1E01040106レベル4
	2	m2			
植生マット工 [規]500m2未満					SS000277 00
	2	m2			単第0 -0007 表
防草コンクリート t=7cm, W=1.50m					Y4999 レベル4
	7	m			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB					S1040011 00
	11	m2			単第0 -0008 表
擁壁工					Y1E0106 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1E01060102レベル4
	80	m3			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し					SPK23040015 00
	80	m3			単第0 -0010 表
埋戻し 【土砂】					Y1E01060103レベル4
	30	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK23040020 00
	30	m3			単第0 -0011 表
基面整正					Y1E01060104レベル4
	50	m2			
基面整正					SPK23040017 00
	50	m2			単第0 -0012 表
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
小型擁壁 【SGW27】					Y1E01060501レベル4
	2	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK23040069 00 単第0 -0013 表
重力式擁壁 【SGW42】	0.4	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	0.4	m3			SPK23040070 00 単第0 -0014 表
重力式擁壁 【SGW55】	3	m3			Y1E01060502レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	3	m3			SPK23040070 00 単第0 -0014 表
場所打擁壁工	1	式			Y1E010606 レベル3
2号小口止工	1	箇所			Y1E01060603レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK23040050 00 単第0 -0015 表
3号小口止工	1	箇所			Y1E01060603レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	5	m3			SPK23040050 00 単第0 -0015 表
プレキャスト擁壁工	1	式			Y1E010607 レベル3
逆台形擁壁	17	m			Y1E01060701レベル4
標準ブロック・L型金網 組立設置工	10	m2			V000001800 00 単第0 -0016 表
根石ブロック 組立設置工	9	m2			V000001900 00 単第0 -0017 表
端部網 組立設置工	4	m2			V000002000 00 単第0 -0018 表
中詰碎石 RC-40	9	m3			SPK23040035 00 単第0 -0019 表
中詰碎石(根石ブロック) RC-40	4	m3			SPK23040035 00 単第0 -0020 表
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	5	m3			SPK23040154 00 単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	24	m2			SPK23040156 00 単第0 -0022 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK23040154 00 単第0 -0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK23040156 00 単第0 -0024 表
モルタル練 高炉	0.3	m3			SPK23040155 00 単第0 -0025 表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK23040154 00 単第0 -0026 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			SPK23040156 00 単第0 -0027 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	20	m2			SPK23040034 00 単第0 -0028 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK23040015 00 単第0 -0029 表
埋戻し 【土砂】	10	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK23040020 00 単第0 -0030 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
L型側溝 PL2-B500-H200-T150(1)	21	m			Y1E01090301レベル4
PL2-B500-H200-T150(1)	21	m			V000000200 00 単第0 -0031 表
L型側溝 PL2-B500-H200-T150(1)出入口	14	m			Y1E01090301レベル4
PL2-B500-H200-T150(1)出入口	14	m			V000000210 00 単第0 -0033 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
L型側溝 PL2-B500-H200-T150(2)	10	m			Y1E01090301レベル4
PL2-B500-H200-T150(2)	10	m			V000000300 00 単第0 -0035 表
L型水路 2号L型水路	1	m			Y1E01090301レベル4
2号L型水路	1	m			V000001200 00 単第0 -0036 表
L型水路 3号L型水路	6	m			Y1E01090301レベル4
3号L型水路	6	m			V000001300 00 単第0 -0037 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
ヒューム管(B形管) 【P3-D300】	1	m			Y1E01090402レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎360°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	1	m			SPK23040090 00 単第0 -0038 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒューム管(B形管) 【HP300】	3	m			Y1E01090402レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎無し 外圧管1種	3	m			SPK23040090 00 単第0 -0039 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【5号集水桝】	1	箇所			Y1E01090502レベル4
5号集水桝	1	箇所			V000000900 00 単第0 -0040 表
現場打ち集水桝 【6号集水桝】	1	箇所			Y1E01090502レベル4
6号集水桝	1	箇所			V000001000 00 単第0 -0043 表
現場打ち集水桝 【7号集水桝】	1	箇所			Y1E01090502レベル4
7号集水桝	1	箇所			V000001010 00 単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石工	1	式			Y2999 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 【土砂】	1	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK23040015 00 単第0 -0029 表
埋戻し 【土砂】	1	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK23040020 00 単第0 -0030 表
縁石工	1	式			Y3999 レベル3
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	3	m			Y4999 レベル4
歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40	3	m			SPK23040287 00 単第0 -0047 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	4	m			Y4999 レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40	4	m			SPK23040287 00 単第0 -0048 表
境界コンクリート 2号境界コンクリート	6	m			Y4999 レベル4
2号境界コンクリート	6	m			V000001500 00 単第0 -0049 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
防護柵撤去工	1	式			Y1E011201 レベル3
防護柵撤去(ガードレール)	24	m			Y1E01120101レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	24	m			SS000127 00 単第0 -0050 表
舗装版取壊し工	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装版取壊し	70	m2			Y4999 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	70	m2			SPK23040305 00 単第0 -0051 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物】	10	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	10	m3			SDT00031 00 単第0 -0052 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【アスファルト殻】	4	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	4	m3			SPK23040152 00 単第0 -0053 表
殻運搬 【コンクリート殻(無筋)】	10	m3			Y1E01121601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	10	m3			SPK23040152 00 単第0 -0054 表
殻処分 【アスファルト殻】	4	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 アスファルト殻	9	t			F000003100 00
殻処分 【コンクリート殻(無筋)】	10	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 無筋コンクリート殻	23	t			F000003200 00
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	80	m2			Y1E02040402レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	80	m2			SPK23040233 00 単第0 -0055 表
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満 t=30mm	80	m2			Y1E02040410レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	80	m2			SPK23040244 00 単第0 -0056 表
防護柵工	1	式			Y2999 レベル2
防護柵	1	式			Y3999 レベル3
車両用防護柵 Gr-C-4E	6	m			Y4999 レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満	6	m			SS000121 00 単第0 -0057 表
転落防止柵 コンクリート建込	19	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	19	m			SS000145 00 単第0 -0058 表
転落防止柵 土中用	7	m			Y4999 レベル4
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]50m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	7	m			SS000141 00 単第0 -0059 表
道路付属施設設置工	1	式			Y2999 レベル2
道路付属施設設置	1	式			Y3999 レベル3
交通標識	3	基			Y4999 レベル4
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 静電粉体塗装(白色) 柱径φ60.5 [規]3～4基	3	基			SS000067 00 単第0 -0060 表
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]3～4基	3	基			SS000223 00 単第0 -0061 表
道路反射鏡	2	基			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路反射鏡設置工 一面鏡 建柱及び鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0062 表
道路反射鏡 鏡体 φ800	2	面			F100000200 00
道路反射鏡 支柱 φ76.3×3.2×4000	2	組			F100000300 00
道路反射鏡基礎 500×500×900	2	基			V100002400 00 単第0 -0063 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	18	人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	18	人			R0369 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0020

[illegible]

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK23040004

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
5,926.70000

0.75% 労務構成比: 98.99% 材料構成比: 0.26% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.75%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比: 0.86% 労務構成比: 98.84% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040005

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
6,020.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.86%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	88.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

歩道盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK23040005

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
6,020.30000

0.86% 労務構成比: 98.84% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.86%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	88.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 13.14% 労務構成比: 73.38% 材料構成比: 13.48% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表
1
標準単価: 409.78000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.78%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0025

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 46.25%

SPK23040002

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

労務構成比: 38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価:

m3

当り

831.32000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離4.0km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0026

**植生シート工
肥料袋無_標準品**

SS000279

單第0 -0006 表

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

植生マット工
[規]500m²未満

SS000277

單第0 -0007 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0008 表		
防草コンクリート Co厚さ70mm		18-8-20BB		100 m2 当り		
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		0.600	人			
特殊作業員		1.100	人			
普通作業員		1.900	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		8.470	m3			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3		0.890	日			単第0-0009 表
諸雑費		4.0	%			#09
*** 合計 ***		100	m2			
*** 単位当たり ***		1	m2			
A=2 C=1 F=70	施工幅 1.0m超2.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)			B=2 D=1 G=1	施工高さ -1.0m以上1.0m以下 18-8-20BB -	

施工単価表

頁0 -0029

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3

S9035

單第0 -0009 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り

SPK23040015

単第0 -0010 表

1

m3

当り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満

無し 障害無し

機械構成比: 21.49%

労務構成比: 63.32%

材料構成比: 15.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

266.56000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	21.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	63.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.19%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0031

埋戻し

SPK23040020

単第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 6.01% 労務構成比: 90.52% 材料構成比: 3.47% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,845.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	5.33%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.68%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	54.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	27.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.97%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0032

埋戻し

SPK23040020

單第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 6.01%

勞務構成比：

90.52%

材料構成比: 3.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,845.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基面整正

SPK23040017

單第0 -0012 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	446.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
機械構成比: 3.50% 労務構成比: 76.86% 材料構成比: 19.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040069 18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0013 表 1 m3 当り
標準単価: 83,060.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2011 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.77%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能付・排2011 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00145 MTPT00145
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	23.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	18.88%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

小型擁壁

SPK23040069

單第0 -0013 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% **勞務構成比:**

76.86%

材料構成比: 19.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

83,060.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

重力式擁壁
擁壁平均高さ1m超2m未満
機械構成比: 1.80%

SPK23040070
基礎碎石有り 均しCo無し
労務構成比: 65.54%

単第0 -0014 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 47,535.00000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

重力式擁壁

SPK23040070

單第0 -0014 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 1.80%

勞務構成比：

65.54%

材料構成比: 32.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

47,535.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

現場打小口止コンクリート

SPK23040050

単第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.17% 労務構成比: 70.92% 材料構成比: 26.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 61,492.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.17%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	22.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	22.49%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.75%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0039

現場打小口止コンクリート

SPK23040050

單第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.17%

勞務構成比：

70.92%

材料構成比: 26.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

61,492.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

標準ブロック・L型金網 組立設置工

V000001800

單第0 -0016 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

根石ブロック 組立設置工

V000001900

單第0 -0017 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

端部網 組立設置工

V000002000

單第0 -0018 表

頁0 -0042

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

中詰砕石

RC-40

SPK23040035

単第0 -0019 表

1

m3

当り

機械構成比：4.60%

労務構成比：66.47%

材料構成比：28.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：6,007.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.58%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	23.96%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

中詰碎石

SPK23040035

單第0 -0019 表

1

m3 当り

RC-40

機械構成比: 4.60%

勞務構成比: 66.47%

材料構成比: 28.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,007.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

中詰砕石(根石ブロック)

SPK23040035

単第0 -0020 表

RC-40
機械構成比: 4.60% 労務構成比: 66.47% 材料構成比: 28.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 6,007.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.58%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	23.96%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0046

中詰碎石(根石ブロック)

SPK23040035

單第0 -0020 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.60% 勞務構成比: 66.47% 材料構成比: 28.93% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,007.80000

[illegible]

施工単価表

調整コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK23040154

単第0 -0021 表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 31.93%

材料構成比: 68.07%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
24,215.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		14.27%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		8.38%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		7.11%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK23040156
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1
標準単価:

m2 当り
8,890.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.99%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0023 表

1

3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.86%

材料構成比: 55.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

29,616.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0050

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK23040156

単第0 -0024 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,042.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

モルタル練
高炉
機械構成比:

SPK23040155

単第0 -0025 表

1
標準単価: m3 当り
87,605.00000

0.00% 労務構成比: 83.71% 材料構成比: 16.29% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0052

基礎コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK23040154

単第0 -0026 表

1
標準単価:

m3 当り
24,215.00000

人力打設

労務構成比: 31.93%

材料構成比: 68.07%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		14.27%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		8.38%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		7.11%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK23040156
均しコンクリート

単第0 -0027 表

1
標準単価:

m2 当り
4,504.10000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0054

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比: 5.88% 労務構成比: 76.10% RC-40
SPK23040034

単第0 -0028 表

1
標準単価: 1,145.70000
m2 当り

材料構成比: 18.02% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.84%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0055

基礎碎石

SPK23040034

單第0 -0028 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.88% 勞務構成比: 76.10%

材料構成比: 18.02%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,145.70000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 20.81% 労務構成比: 71.39% 材料構成比: 7.80% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0029 表

1
標準単価: m3 当り
2,046.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0057

埋戻し
土砂

SPK23040020
上記以外(小規模)

単第0 -0030 表

1
標準単価:

m3 当り
3,655.50000

機械構成比: 9.91%

労務構成比: 85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0058

埋戻し
土砂

SPK23040020

單第0 -0030 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91%

勞務構成比：

85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,655.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

PL2-B500-H200-T150(1)

V000000200

單第0 -0031 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

歩車道境界ブロック
B種(180/205×250×600) 片斜両面R
機械構成比: 2.57% 労務構成比: 56.98% 材料構成比: 40.45% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040287
設置 基礎碎石無し

単第0 -0032 表
1
標準単価: 5,159.50000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.57%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	23.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)B 180/205×250×600 片斜両面R,参考質量69kg	39.65%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0036 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 E=2 設置 基礎碎石無し			B=4 F=4 B種(180/205×250×600) 片斜両面R 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0061

歩車道境界ブロック

SPK23040287

單第0 -0032 表

B種(180/205×250×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.57% 勞務構成比:

56.98%

材料構成比: 40.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,159.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

PL2-B500-H200-T150(1)出入口

V000000210

單第0 -0033 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

歩車道境界ブロック
車両乗入れ部(190/205×150×600)
機械構成比: 0.00%

SPK23040287
設置 基礎碎石無し
労務構成比: 65.64%

材料構成比: 34.36%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1
標準単価:

m 当り
4,105.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	29.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.44%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	34.36%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0039 TTPT00218
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎碎石無し			B=7 車両乗入れ部(190/205×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0064

PL2-B500-H200-T150(2)

V000000300

單第0 -0035 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

2号L型水路

V000001200

單第0 -0036 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

3号L型水路

V000001300

單第0 -0037 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

ヒューム管(B形管)

SPK23040090

単第0 -0038 表

据付 管径300mm 固定基礎360°巻き

基礎碎石有り 外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比:

61.40%

材料構成比:

33.78%

市場単価構成比:

3.38%

標準単価:

30,942.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.29%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	13.65%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	7.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	16.96%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	10.73%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0 -0068

ヒューム管(B形管)
据付 管径300mm 固定基礎360°巻き
機械構成比: 1.44% 労務構成比: 61.40% 材料構成比: 33.78% 市場単価構成比: 3.38%

SPK23040090
基礎砕石有り 外圧管1種

単第0 -0038 表

1
標準単価: 30,942.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	5.14%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		TTPC00001 TTPT00001
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	3.38%		鉄筋工加工・組立共一般構造物-		TSPC00001 TSPT00001
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=3 固定基礎360°巻き E=1 外圧管1種 I=1 -			B=3 管径300mm D=1 基礎砕石有り G=1 18-8-40BB J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0069

ヒューム管(B形管)

SPK23040090

単第0 -0039 表

据付 管径300mm 固定基礎無し

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 4.13%

労務構成比:

44.69%

材料構成比:

51.18%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

10,843.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.69%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	48.45%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0070

ヒューム管(B形管)

SPK23040090

單第0 -0039 表

据付 管径300mm 固定基礎無し

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 4.13% **勞務構成比:**

44.69%

材料構成比: 51.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 10,843.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

5号集水桢

V000000900

單第0 -0040 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0041 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

44,479.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	10.22%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD00010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0073

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

單第0 -0041 表

18-8-40BB

0.28m³を超え0.30m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

勞務構成比: 89.29%

材料構成比: 10.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

44,479.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

蓋版

SDT00017

單第0 -0042 表

材料別途 40<重量≤170

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

6号集水枋

V000001000

單第0 -0043 表

1 箇所 当り

備考

单第0-0044 表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0044 表

18-8-40BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.10%

労務構成比: 89.54%

材料構成比: 10.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

42,564.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.10%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	9.95%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD00010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0077

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

單第0 -0044 表

18-8-40BB

0.26m³を超え0.28m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.10%

勞務構成比: 89.54%

89.54%

材料構成比: 10.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

42,564.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

7号集水枋

V000001010

單第0 -0045 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0046 表

18-8-40BB

0.92m3を超え0.97m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

85.69%

材料構成比:

14.23%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

107,330.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	32.59%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.81%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0080

現場打ち集水枡・街渠枡(本体)

SPK23040105

單第0 -0046 表

18-8-40BB

0.92m³を超え0.97m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 85.69%

材料構成比: 14.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

107,330.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

歩車道境界ブロック
車両乗入れ部(190/205×150×600)
機械構成比: 0.54% 労務構成比: 66.65% 材料構成比: 32.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040287 設置 RC-40

単第0 -0047 表 1 m 当り
標準単価: 4,529.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.82%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	16.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	31.14%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0039 TTPT00218
再生クラッシャーラン 40～0mm	1.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0082

歩車道境界ブロック

SPK23040287

單第0 -0047 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40

機械構成比: 0.54% 勞務構成比:

66.65%

材料構成比: 32.81%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
4,529.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0048 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.65%

労務構成比:

54.90%

材料構成比: 42.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,008.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.20%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	40.36%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0084

歩車道境界ブロック

SPK23040287

單第0 -0048 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.65% 勞務構成比:

54.90%

材料構成比: 42.45%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
6,008.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

2号境界コンクリート

V000001500

單第0 -0049 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0086

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込**

SS000127

單第0 -0050 表

1 m 当り

A,B,C(支柱間隔4m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 9.20% 労務構成比: 82.23% 材料構成比: 8.57% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040305 障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0051 表 1 m2 当り
標準単価: 176.64000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0088

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0052 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0089

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 45.57%

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)
労務構成比: 37.51%

単第0 -0053 表
材料構成比: 16.92%

1
標準単価: 2,778.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0090

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 42.35% 労務構成比: 42.40% 材料構成比: 15.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0054 表
1
標準単価: 1,244.30000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0091

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0055 表

機械構成比: 5.91% 労務構成比: 71.41% 材料構成比: 22.68% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 746.24000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 746.24000

SPK23040233

単第0 -0055 表

RC-30

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0093

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0056 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.48% 労務構成比:

49.29%

材料構成比: 50.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,109.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	44.46%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0094

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0056 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.48%

労務構成比: 49.29%

材料構成比: 50.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,109.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=10 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生細粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0095

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

單第0 -0057 表

塗装品 Gr-C-4E

[規]21m未満

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0096

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0058 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0097

横断・転落防止柵 土中建込
ビーム式・パネル式 [規]50m未満

SS000141

單第0 -0059 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0098

標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]

SS000067

單第0 -0060 表

单柱式 静电粉体涂装(白色)

柱径φ60.5 [規]3~4基

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

標識板設置

SS000223

單第0 -0061 表

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]3~4基

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0100

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080
建柱及び鏡取付

單第0 -0062 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0101

道路反射鏡基礎
500×500×900

V100002400

單第0 -0063 表

1 基 当 り

[illegible]

数 量 総 括 表

—通学路安全対策工事（市道沼田東町北部36号線）—

工 事 数 量 総 括 表

(NO 1)

工 事 名	市道沼田東町北部36号線			事業区分			
				工事区分			
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別		規 格	単位	数 量		摘 要	
道路土工							
路体盛土工							
流用土路体 B4		W<2.5	m3	30		27.4	
路床盛土工							
流用土路床 B1		W<2.5	m3	40		43.4	
歩道盛土工							
流用土歩道 B9			m3	10		7.4	
法面整形工							
盛土法面整形			m2	80		79.1	
不足土							
運搬			m3	40		39.3	
法面工							
植生工							
植生シート			m2	70		65.5	
植生マット			m2	2		2.1	
防草コンクリート工							
防草コンクリート		18N/mm2、t=7cm、W=1.50m	m	7		7.2 7.2*1.5=10.8m2	
擁壁工							
作業土工							

(NO 2)

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数 量	摘 要
床掘	砂質土	m3	80	75.2
埋戻	種別D、W1<1m、W2<1m	m3	30	25.1
基面整正		m2	50	46.7
場所打擁壁工（構造物単位）				
小型擁壁（A）、SGW27	コンクリート 18N/mm2	m3	2	1.9
	型枠	m2	12	12.2
	基礎碎石 RC-40、t=15cm	m2	5	5.3
重力式擁壁、SGW42 (1m<H<2m)	18N/mm2	m3	0 4	0.4
	型枠	m2	2	1.7
	基礎碎石 RC-40、t=15cm	m2	1	1.1
重力式擁壁、SGW55 (1m<H<2m)	18N/mm2	m3	3	3.1
	型枠	m2	13	12.9
	基礎碎石 RC-40、t=15cm	m2	5	4.5
場所打擁壁工				
2号小口止工(1ヶ所)	18N/mm2	m3	1	0.50
	型枠(無筋構造物)	m2	4	3.93
3号小口止工(1ヶ所)	18N/mm2	m3	5	4.70
	型枠(無筋構造物)	m2	18	17.89
	基礎碎石 RC-40、t=15cm	m2	8	8.3
プレキャスト擁壁工				
逆台形擁壁	L=17.0m	式	1	

(NO 3)

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工				
作業土工				
床掘	砂質土	m3	10	11.0
埋戻	種別D、W1<1m、W2<1m	m3	10	10.0
基面整正		m2	30	34.4
側溝工				
L型側溝	PL2-B500-H200-T150(1)、標準	m	21	20.7
	PL2-B500-H200-T150(1)、出入口	m	14	13.5
	PL2-B500-H200-T150(2)、標準	m	10	9.5
場所打水路工				
現場打水路	2号L型水路 300×300	m	1	0.6
	3号L型水路 300×300	m	6	6.3
管渠工				
管渠	P3-D300	m	1	1.0
	HP300	m	3	3.4
集水桝工				
集水桝（現場打）				
	5号集水桝	ヶ所	1	1.0
	6号集水桝	ヶ所	1	1.0
	7号集水桝	ヶ所	1	1.0

(NO 4)

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数 量	摘 要
縁石工				
作業土工				
床掘	砂質土	m3	1	1.2
埋戻	種別D、W1<1m、W2<1m	m3	1	1.2
基面整正		m2	3	3.2
縁石工				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				
	2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	3	2.6
	3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	4	3.5
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ				
	2号境界ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	6	5.8
構造物撤去工				
防護柵等撤去工				
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込	m	24	23.8 23.8*16.0=380.8
構造物取壊し工				
舗装版取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、機械施工、 t≤10cm	m2	70	73.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	5.3+3.0+1.8=10.1
運搬処理工				
殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	73.2*0.05=3.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	10.1
現場発生品運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	9	3.7*2.35=8.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	23	10.1*2.35=23.7

(NO 5)

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工				
アスファルト舗装工				
路盤 W6	再生碎石、t=10cm、歩道	m2	80	72.7+10.3=83
表層 W5	細粒度アスコン、t=3cm、歩道 W<1.4m	m2	80	73.7+10.3=84
防護柵工				
路側防護柵工				
ガードレール	Gr-C-4E、土中建込用	m	6	6.0
防止柵工				
転落防止柵				
	コンクリート建込用、H=1.1m	m	19	18.6
	土中用、H=1.1m	m	7	7.4
標識工				
標識	単柱、「指定方向外通行禁止」	基	2	2.0
標識	単柱、「一時停止」	基	1	1.0
道路附属施設工				
道路付属物工				
道路反射鏡		基	2	2.0

土量配分表

	土質	工種	地山量
切 土	砂質土	C(SE)	

	土質	工種	地山量
床	砂質土	E(SE)	82.7
			70.5
掘			11.0
			1.2

補足土(搬入土)	39.3
----------	------

[illegible][illegible][illegible]

埋戻	Fu(D)	31.6

20. $4+10.0+1.2$

[illegible]

計 算 書								
第	号	土 工						1
測点	距離	路体盛土 B4						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
		0.2						
SP. 3	1.2	0.2	0.20	0.2				
N0.8	10.8	0.4	0.30	3.2				
	5.0	0.4	0.40	2.0				
N0.8+15.5		2.6	0.00	0.0				
	7.2	2.6	2.60	18.7				
	2.5		1.30	3.3				
計	26.7			27.4				
合計				27.4m3				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 号		擁壁工（作業土工）			計 算 書			1
測点	距離	床掘 E(SE)			埋戻 Fu(D)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO. 6+12. 6		0. 5			0. 4			SGW27
	3. 9	0. 4	0. 45	1. 8	0. 3	0. 35	1. 4	
			0. 00	0. 0		0. 00	0. 0	
(右) NO. 7+2. 0		0. 5	0. 00	0. 0	0. 4	0. 00	0. 0	
	3. 3	0. 4	0. 45	1. 5	0. 3	0. 35	1. 2	SGW27
(右) NO. 7+5. 45		0. 4	0. 00	0. 0	0. 3	0. 00	0. 0	SGW42
	1. 3	0. 5	0. 45	0. 6	0. 4	0. 35	0. 5	
(右)		2. 4	0. 00	0. 0	0. 4	0. 00	0. 0	逆台形擁壁
SP. 3	1. 2	2. 4	2. 40	2. 9	0. 4	0. 40	0. 5	
NO. 8	10. 8	3. 7	3. 05	32. 9	0. 6	0. 50	5. 4	
	5. 3	3. 7	3. 70	19. 6	0. 6	0. 60	3. 2	
(右) NO. 8+15. 3	1ヶ所	7. 5		7. 5	4. 5		4. 5	3号小口止工
(左)		0. 5	0. 00	0. 0	0. 5	0. 00	0. 0	SGW27他
NO. 8	7. 3	0. 5	0. 50	3. 7	0. 5	0. 50	3. 7	
	9. 3							
計	42. 4			70. 5			20. 4	
合計				70. 5m3			20. 4m3	

計第 号		擁壁工（作業土工）			計 算 書			1
測点	距離	基面整正 K						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO. 6+12. 6		0. 7						SGW27
	3. 9	0. 5	0. 60	2. 3				
(右) NO. 7+2. 0		0. 7	0. 00	0. 0				SGW27
	3. 3	0. 5	0. 60	2. 0				
(右) NO. 7+5. 45		0. 7	0. 00	0. 0				SGW42
	1. 3	1. 0	0. 85	1. 1				
(右)		1. 2	0. 00	0. 0				逆台形擁壁
SP. 3	1. 2	1. 2	1. 20	1. 4				
NO. 8	10. 8	1. 2	1. 20	13. 0				
	5. 3	1. 2	1. 20	6. 4				
			0. 00	0. 0				
(右) NO. 8+15. 3	1ヶ所	8. 3		8. 3				3号小口止工
(左)		1. 0	0. 00	0. 0				SGW27他
NO. 8	7. 3	0. 7	0. 85	6. 2				
	9. 3							
計	42. 4			40. 7				
合計				40. 7m2				

計第 号 擁壁工（SGW27） 計 算 書 1								
測点	距離	コンクリート			型枠			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO.6+12.6		0.34			1.98			H=0.97
	3.90	0.07	0.21	0.8	0.61	1.30	5.1	H=0.30
(右) NO.7+2.0		0.31	0.00	0.0	1.86	0.00	0.0	H=0.91
	3.30	0.07	0.19	0.6	0.61	1.24	4.1	H=0.30
		0.35	0.00	0.0	2.04	0.00	0.0	H=1.00
(左) NO.8	1.60	0.28	0.32	0.5	1.76	1.90	3.0	H=0.86
	9.30							H=0.60
計	18.10			1.9			12.2	
合計				1.9m3			12.2m2	

計第 号		擁壁工（SGW27）			計 算 書			1
測点	距離	基礎碎石						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO. 6+12. 6		0. 69						H=0. 97
	3. 90	0. 49	0. 59	2. 3				H=0. 30
(右) NO. 7+2. 0		0. 67	0. 00	0. 0				H=0. 91
	3. 30	0. 49	0. 58	1. 9				H=0. 30
		0. 70	0. 00	0. 0				H=1. 00
(左) NO. 8	1. 60	0. 66	0. 68	1. 1				H=0. 86
	9. 30							H=0. 60
計	18. 10			5. 3				
合計				5. 3m2				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第		号		擁壁工		計		算		書		1	
測点	逆台形擁壁				2号小口止工		3号小口止工						
(右) NO. 5+4. 85													
(右) NO. 7+6. 85													
NO. 8+5. 45	1	1											
(右) NO. 8+5. 6					1	1							
(右) NO. 8+15. 3							1	1					
												</	

計第 号		排水構造物 (作業土工)			計 算 書			1
測点	距離	床掘 E(SE)			埋戻 Fu(D)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右)								1号横断溝他
BC. 3	3. 9							
NO. 6+10. 0	4. 7							
	0. 9							
(右)		0. 1	0. 00	0. 0	0. 1	0. 00	0. 0	
NO. 7	9. 2	0. 1	0. 10	0. 9	0. 1	0. 10	0. 9	PL2(1)他
SP. 3	7. 8	0. 1	0. 10	0. 8	0. 1	0. 10	0. 8	
	3. 7	0. 1	0. 10	0. 4	0. 1	0. 10	0. 4	
(右)								
NO. 7+14. 2	1ヶ所	6. 5		6. 5	5. 9		5. 9	7号集水桝
計				8. 6			8. 0	

排水構造物（作業土工）								
計第	号	計 算 書						2
測点	距離	床掘 E(SE)			埋戻 Fu(D)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右)		0.1		0.0	0.1		0.0	PL2(1)他
N0.8	6.6	0.1	0.10	0.7	0.1	0.10	0.7	
	5.5	0.1	0.10	0.6	0.1	0.10	0.6	
(左) N0.7+13.5		1.1	0.00	0.0	0.7	0.00	0.0	P3-D300
	1.0	1.1	1.10	1.1	0.7	0.70	0.7	
計				2.4			2.0	
合計				11.0m3			10.0m3	

排水構造物（作業土工）								
計第	号	計 算 書						1
測点	距離	基面整正 K						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右)								1号横断溝他
BC. 3	3. 9							
NO. 6+10. 0	4. 7							
	0. 9							
(右)		1. 0						PL2(1)他
NO. 7	9. 2	1. 0	1. 00	9. 2				
SP. 3	7. 8	1. 0	1. 00	7. 8				
	3. 7	1. 0	1. 00	3. 7				
			0. 00	0. 0				
(右) NO. 7+14. 2	1ヶ所	0. 8		0. 8				7号集水柵
			0. 00	0. 0				
計				21. 5				

計第		号排水構造物（作業土工）			計算書			2
測点	距離	基面整正 K						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右)		1.0		0.0				PL2(1)他
N0.8	6.6	1.0	1.00	6.6				
	5.5	1.0	1.00	5.5				
(左) N0.7+13.5		0.8	0.00	0.0				P3-D300
	1.0	0.8	0.80	0.8				
計				12.9				
合計				34.4m2				

計第	号		排水構造物		計 算 書				1	
測点	PL2-B500-H200 -T150(1)		PL2-B500-H200 -T150(1)		PL2-B500-H200 -T150(2)		PL2-B500-H200 -T150(2)			
	標準		出入口		標準		出入口			
(右)										
NO. 7			9. 2							
			4. 3	13. 5						
SP. 3	3. 5									
	3. 7	7. 2								
NO. 8	6. 6									
	5. 5	12. 1								
EC. 3					5. 6					
BC. 4					2. 7					
					1. 2	9. 5				
	1. 4	1. 4								
計	20. 7		13. 5		9. 5					
合計	20. 7m		13. 5m		9. 5m					

測点	P1-RC-D300				P3-D300		HP300		VU200	
(右) NO. 5+10. 7										
(右) NO. 5+16. 0										
(右) NO. 6+1. 3										
(左) NO. 7+13. 5					1. 0	1. 0				
(右) NO. 7+14. 2							3. 4	3. 4		
計	0. 0				1. 0		3. 4			
合計	0. 0m				1. 0m		3. 4m			
計第		号		排水構造物		計 算 書		1		

計第		号		排水構造物		計		算		書		1
測点	4号集水桝		5号集水桝		6号集水桝		7号集水桝					
(右) NO. 6+2. 1												
(右) NO. 6+10. 5			1	1								
(右) NO. 7+14. 2							1	1				
(左) NO. 7+13. 5					1	1						

計第		号		排水構造物		計 算 書		1		
測点	1号L型水路		2号L型水路		3号L型水路				1号横断溝	
(右) BC. 3										
NO. 6+10. 0										
(左) NO. 6+10. 0										
(左) NO. 7+13. 2			0. 6	0. 6						
(左) NO. 8					6. 3	6. 3				

計第 号		縁石工（作業土工）			計 算 書			1
測点	距離	床掘 E(SE)			埋戻 Fu(D)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO. 6+0.4								2号歩車道境界 ブロック
	2.0							
(右) NO. 6+10.9								2号境界コンクリート
	1.3							
(右) NO. 7		0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	2号境界コンクリート
	2.8	0.1	0.10	0.3	0.1	0.10	0.3	
	1.7	0.1	0.10	0.2	0.1	0.10	0.2	
(右)		0.1	0.00	0.0	0.1	0.00	0.0	3号歩車道境界 ブロック他
SP. 4	4.5	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5	
	1.6	0.1	0.10	0.2	0.1	0.10	0.2	
計	13.9			1.2			1.2	
合計				1.2m3			1.2m3	

計第 号		縁石工（作業土工）			計 算 書			1
測点	距離	基面整正 K						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
(右) NO. 6+0. 4								2号歩車道境界 ブロック
	2. 0							
(右) NO. 6+10. 9								2号境界コンクリート
	1. 3							
(右) NO. 7		0. 3	0. 00	0. 0				2号境界コンクリート
	2. 8	0. 3	0. 30	0. 8				
	1. 7	0. 3	0. 30	0. 5				
(右)		0. 3	0. 00	0. 0				3号歩車道境界 ブロック他
SP. 4	4. 5	0. 3	0. 30	1. 4				
	1. 6	0. 3	0. 30	0. 5				
計	13. 9			3. 2				
合計				3. 2m2				

計第		号		縁石工		計 算 書		1	
測点			2号歩車道境界ブロック		3号歩車道境界ブロック				2号境界コンクリート
(右) NO. 6+0. 4									
(右) NO. 6+10. 9									
								1. 3	1. 3
(右) NO. 7								2. 8	
								1. 7	4. 5
(右) NO. 8+16. 7									
					3. 5	3. 5			
SP. 4			1. 0						
			1. 6	2. 6					
計			2. 6		3. 5			5. 8	
合計			2. 6m		3. 5m			5. 8m	

計第	号	構造物撤去工		計 算 書		1
測点	ガードレール撤去		横断防止柵撤去			
	土中建込		H=0.8m			
(右) NO. 5+5.0						
(右) NO. 6						
(右) NO. 6+0.8	8.7	8.7				
(左) NO. 6+10.0	3.8					
	2.7	6.5				
(左) NO. 6+13.0	4.0	4.0				
(右) SP. 3						
NO. 8						
EC. 3						
BC. 4						
	4.6	4.6				
計	23.8					
合計	23.8m					

計第 号		構造物撤去工			計 算 書			2
測点	距離	アスファルト舗装剥取 C(As)						備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6+10. 0	5. 2	1. 8						
	6. 5	1. 8	1. 80	11. 7				
		1. 8	0. 00	0. 0				
NO. 7	3. 5	4. 9	3. 35	11. 7				
	4. 2	0. 6	2. 75	11. 6				
SP. 3	4. 2	0. 6	0. 60	2. 5				
	4. 7	1. 3	0. 95	4. 5				
		1. 3	0. 00	0. 0				
NO. 8	7. 1	1. 3	1. 30	9. 2				
	9. 2	1. 3	1. 30	12. 0				
		1. 3	0. 00	0. 0				
EC. 3	2. 4	1. 3	1. 30	3. 1				
BC. 4	2. 7	0. 8	1. 05	2. 8				
SP. 4	5. 9	0. 6	0. 70	4. 1				
EP(EC. 4)	5. 9							
計	61. 5			73. 2				
合計				73. 2m2				

[illegible]

計第		号			構造物撤去工			計 算 書			2
測点	距離	コンクリート取壊 C(Co) 右						備考			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
		0.4									
EC. 3	5.3	0.4	0.40	2.1							
BC. 4	2.7	0.4	0.40	1.1							
	1.0	0.4	0.40	0.4							
								大型水路撤去			
N0. 5	12.6										
	5.0										
								ため池南壁撤去			
N0. 5+5.0	0.3										


計第		号		防護柵工		計 算 書		1		
測点			転落防止柵 H=1.1m コンクリート建込				転落防止柵 H=1.1m 土中用			
(右) SP. 3			2.5							
NO. 8			10.8							
			5.3	18.6						
EC. 3										
BC. 4										
SP. 4							6.3			
							1.1	7.4		
計			18.6				7.4			
合計			18.6m				7.4m			

計第号 アスファルト舗装工（歩道）								
								1
測点	距離	表層工 W5			路盤工 W6			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
N0.5	7.1							
	4.3							
		0.00			0.00			
	5.3	2.15	1.08	5.7	2.15	1.08	5.7	
N0.7	2.7	2.15	2.15	5.8	2.15	2.15	5.8	
SP.3	7.7	2.05	2.10	16.2	2.00	2.08	16.0	
N0.8	11.1	2.05	2.05	22.8	2.00	2.00	22.20	
小計	38.2			50.5			49.7	

計第 号		アスファルト舗装工（歩道）						計　算　書
測点	距離	表層工 W5			路盤工 W6			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
	5.1	2.10	2.08	10.6	2.05	2.03	10.4	
		2.40	0.00	0.0	2.40	0.00	0.0	
	3.7	2.40	2.40	8.9	2.40	2.40	8.9	
SP.4	1.6	1.45	1.93	3.1	1.45	1.93	3.1	
	0.8	0.00	0.73	0.6	0.00	0.73	0.6	
小計	11.2			23.2			23.0	
合計				73.7m ²			72.7m ²	


[illegible]

[illegible]




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm ²	$(0.2 \times 2 + 0.3 \times H) / 2 \times H$	m ³	
型枠	小型	$(1 + 1.044) \times H$	m ²	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	$0.3 \times H + 0.4$	m ²	

H (m)	コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎碎石 (m ²)
0.30	0.073	0.613	0.490
0.60	0.174	1.226	0.580
0.86	0.282	1.757	0.658
0.91	0.306	1.860	0.673
0.97	0.335	1.982	0.691
1.00	0.350	2.044	0.700



種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm ²	$(0.3 \times 2 + 0.5 \times H) / 2 \times H$	m ³	
型枠	小型	$(1 + 1.118) \times H$	m ²	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	$0.5 \times H + 0.5$	m ²	

H (m)	コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎碎石 (m ²)
0.30	0.112	0.635	0.650
0.94	0.502	1.990	0.970
0.96	0.518	2.033	0.980
1.08	0.615	2.287	1.040




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm ²	$(0.3 \times 2 + 0.3 \times H) / 2 \times H$	m ³	
型枠	小型	$(1 + 1.044) \times H$	m ²	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	$0.3 \times H + 0.5$	m ²	

H (m)	コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎碎石 (m ²)
1.00	0.450	2.044	0.800
1.40	0.714	2.861	0.920

計第	表
----	---

2号小口止工

計算書(1ヶ所)当り


[illegible]

計第 表

3号小口止工


(SGW42)

計算書(1ヶ所)当り




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
		【平均高の計算】 $\{0.72 \times 0.7 + (0.72 + 1.5) / 2 \times 1.5 + (1.5 + 0.6) / 2 \times 6.0\} / 8.2 = 1.03\text{m}$		
コンクリート	18N/mm ²	$(0.3 \times 2 + 1.03 \times 0.5) / 2 \times 1.03 \times 8.2$	m ³	4.708
型枠	小型	$1.03 \times (1 + 1.118) \times 8.2$	m ²	17.888
基礎碎石	RC-40 t=15cm	$(0.3 + 1.03 \times 0.5 + 0.2) \times 8.2$	m ²	8.323
床掘	E(SE)	$\{(0.3 + 1.03 \times 0.5 + 1.0) \times 2 + (0.3 + 0.15)\} / 2 \times (0.3 + 0.15) \times 8.2 = 7.527$	m ³	7.5
埋戻	Fu(D)	$7.527 - [\{0.3 \times 2 + (1.03 - 0.3) \times 0.5 + 1.03 \times 0.5\} / 2 \times 0.3 + (0.3 + 1.03 \times 0.5 + 0.2) \times 0.15] \times 8.2 = 4.458$	m ³	4.5
基面整正	K	$(0.3 + 1.03 \times 0.5 + 0.2) \times 8.2$	m ²	8.3


PL2-B500-H200-T150 (1)




出入口用(参考)

[illegible]

PL2-B500-H200-T150 (2)




出入口用(参考)




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm2	$\{(0.15+0.12)/2 \times 0.5 + 0.12 \times (0.02+0.18) - (0.2+0.205)/2 \times 0.05 - 0.205 \times 0.01\} \times 10$	m3	0.793
型枠	小型	0.15×10	m2	1.500
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.75×10	m2	7.500
敷モルタル	1 : 3	$0.205 \times 0.01 \times 10$	m3	0.020
歩車道境界ブロック	JIS A5371 B種	片斜、L=600mm/個	個	16.5


計算書 (10m) 当り

[illegible]




計算書(10m)当り



P3-D300




鉄筋組立図




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm2	標準設計図集より	m3	2.118
型枠	小型	標準設計図集より	m2	11.200
基礎碎石	RC-40 t=15cm	標準設計図集より	m2	7.600
管本数	JIS A5372	標準設計図集より、L=2,430mm/本	本	5.0
鉄筋	D13	標準設計図集より	kg	14.577
床掘	E(SE)	$1.56 \times 0.71 \times 10 = 11.076$	m3	11.1
埋戻	Fu(D)	$11.076 - (0.56^2 + 0.76 \times 0.15) \times 10 = 6.800$	m3	6.8
基面整正	K	0.76×10	m2	7.6

1 号管渠


計算書 (10m) 当り

[illegible]

5 号集水枋


[illegible]

6号集水枥



種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	18N/mm2	$(0.3+0.195)/2 \times 0.35 \times 0.15 + (0.15+0.314)/2 \times 0.82 \times 0.15 + \{ (0.15+0.314)/2 \times 0.82 + (0.15+0.3)/2 \times 0.75 \} / 2 \times 0.9 + (0.15+0.3)/2 \times 0.75 \times 0.15 + 0.3 \times 0.75 \times 0.15 + 0.06 \times 0.3 \times 0.35 + (0.24+0.195)/2 \times 0.15 \times 0.9 - 1/4 \times 0.36^2 \times \pi \times (0.15+0.314)/2$	m3	0.274
型枠	小型	$(0.3+0.195)/2 \times 2 + (0.15+0.314)/2 \times 0.82 + 0.82 \times 1.02 \times 0.15 + (0.82+0.75)/2 \times 1.02 \times 0.9 + 0.75 \times 1.02 \times 0.15 + (0.15+0.3)/2 \times 0.75 + 0.3 \times 0.75 \times 2 + 0.15 \times 0.75 + 0.3 \times 0.35 \times 2 + 0.15 \times (0.22+0.25) + (0.82+0.75)/2 \times 0.9 - 0.06 \times 0.35 - 1/4 \times 0.36^2 \times \pi \times (1+1.02)$	m2	3.137
基礎碎石	RC-40 t=15cm	$(0.459+0.445)/2 \times 1.3 + 0.305 \times 0.205$	m2	0.650

7号集水桝 (1)



種 別	規 格	算 式	単位	数 量
【本体部】 基礎碎石	RC-40 t=7.5cm	0.7×1.2	m ²	0.840
基礎コンクリート	18N/mm ²	$0.6 \times 1.1 \times 0.05$	m ³	0.033
基礎型枠	均シコ	$(0.6 + 1.1) \times 2 \times 0.05$	m ³	0.170
街路アート側溝 相当品		二次製品、 300×1000×L1000	個	1.0
同上グレーチング		嵩上用、T-25	枚	1.0
壁部コンクリート	18N/mm ²	$0.3 \times (1.1 + 0.05) \times 0.15 \times 2$	m ³	0.103
同上型枠		$0.3 \times (1.1 + 0.05) \times 4$	m ²	1.380
インバートコンクリート	18N/mm ²	$0.3 \times (1.0 - 0.15 \times 2) \times 0.05$	m ³	0.010
【境界ブロック部】 コンクリート	18N/mm ²	$\{0.21 \times (0.12 - 0.02 - 0.05) + 0.15 \times 0.12\} \times 1.0$	m ³	0.028
型枠	小型	0.12×1.0	m ²	0.120
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.46×1.0	m ²	0.460


7 号集水枋 (2)

計算書(1ヶ所)当り

[illegible]

逆台形擁壁 (1)

L=17.000m



種 別	規 格	算 式	単位	数 量
ポ ーラスブ ロック		H500×L1000×B350	個	19
根石ブ ロック		【100型】 H500×L1000×B1000	個	17
L型金網		【100型】 H500×L1000×B650 溶融亜鉛-10%アルミニウム合金先めっき溶融金網	枚	16
L型金網		【150型】 H500×L1000×B1150 溶融亜鉛-10%アルミニウム合金先めっき溶融金網	枚	3
端部用金網		【50型】 H500×L500 溶融亜鉛-10%アルミニウム合金先めっき溶融金網	枚	1
端部用金網		【100型】 H500×L1000 溶融亜鉛-10%アルミニウム合金先めっき溶融金網	枚	6
端部用金網		【150型】 H500×L1400 溶融亜鉛-10%アルミニウム合金先めっき溶融金網	枚	1
中詰材保護シート	幅600mm 厚0.5mm	$19 + 1 \times 0.5 + 6 \times 1.0 + 1 \times 1.5$ ポリエステル系不織布	m	27.0
中詰材	RC-40	$16 \times 0.41 + 3 \times 0.66$	m ³	8.540
中詰材 (根石ブ ロック)	RC-40	17×0.263	m ³	4.471


逆台形擁壁 (2)

L=17.000m

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
【調整コンクリート】		【平均高の計算】 $\{(0.444+0.53)/2 \times 1.215 + (0.53+0.931)/2 \times 5.785 + (0.413+0.78)/2 \times 5.027 + (0.78+0.953)/2 \times 2.973 + (0.453+0.569)/2 \times 2\} / 17 = 0.671\text{m}$		
コンクリート	18N/mm ²	$(0.3 \times 2 + 0.671 \times 0.5) / 2 \times 0.671 \times 17.0$	m ³	5.336
型枠	小型	$0.671 \times (1 + 1.118) \times 17.0$	m ²	24.160
【現場打コンクリート】 コンクリート	18N/mm ²	$1 \times 1 \times 1.5 - 1 \times 0.5 \times 0.5 - 1/4 \times 0.36^2 \times \pi \times (1.5 + 1.0)$	m ³	1.123
型枠	小型	$1 \times 1 \times 2 + 1 \times 0.5 + (1.5 \times 0.5 + 1 \times 0.5) \times 2 - 1/4 \times 0.36^2 \times \pi \times 2$	m ²	4.796
敷モルタル	1 : 3	$0.02 \times 1 \times 17$	m ³	0.340
基礎コンクリート	18N/mm ²	$0.1 \times 1.2 \times 17$	m ³	2.040
基礎型枠	均コンクリート	$0.1 \times 2 \times 17$	m ²	3.400
基礎碎石	RC-40 t=10cm	1.2×17	m ²	20.400


2 号歩車道境界ブロック

BB-2-2(20) 出入口用



2-1号歩車道境界ブロック

歩道端




種 別	規 格	算 式	単位	数 量
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.29×10	m ²	2.900
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 0.19 \times 10$	m ³	0.038
歩車道境界ブロック	出入口用	両斜、L=600mm/個、H=100mm	個	16.5
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.29×10	m ²	2.900
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 0.19 \times 10$	m ³	0.038
歩車道境界ブロック	歩道端用	両斜、L=600mm/個、H=70mm	個	16.5


計算書 (10m) 当り

3号歩車道境界ブロック

BB-2-2(200) 片斜

[illegible]

計算書 (10m) 当り

[illegible]

図面番号	／	縮 尺	1:50
工 種	道路改良工事		
種 別	標準断面図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東北部 3 6 号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断面に記す
標高を参考に施工すること。

道路区分 3種4級 設計速度 30km/h


L交通

舗 装 構 成
(車 道)


設計CBR=6以上 (推定)
TA= (目標値)

表層工(再生密粒度アスコン)
上層路盤工(粒調砕石)
下層路盤工(再生砕石)

NO. 8



NO. 2




記号説明


C (As)	アスファルト舗装剥取	
C (Co)	コンクリート取壊	
C (S)	石積取壊	
C (SE)	掘削(人力併用片切)	砂質土
C (E)	掘削(人力併用片切)	粘性土
B1	路床盛土	W<2.5
B2	路床盛土	2.5≤W<4.0
B4	路体盛土	W<2.5
B9	歩道盛土	
I	切土法面整形	砂質土
L	盛土法面整形	砂質土
I1	切土法面保護工	植生マット
L1	盛土法面保護工	植生シート
E (SE)	床堀	砂質土
Fu (D)	埋戻	W1<1m, W2<1m
K	基面整正	
SL	ブロック法長	
GV	ブロック裏込砕石	
H	擁壁等高さ	
W1	(車道)777が舗装表層工幅	密粒度アスコン t= 5cm
W2	(車道)777が舗装上層路盤工幅	粒調砕石 t=10cm
W3	(車道)777が舗装下層路盤工幅	再生ガラシャラン t=15cm
W4	(車道)777が舗装下層路盤工幅	再生ガラシャラン t=10cm
W5	(歩道)777が舗装表層工幅	細粒度アスコン t= 3cm
W6	(歩道)777が舗装路盤工幅	再生ガラシャラン t=10cm
W7	コンクリート舗装表層工幅	コンクリート t= 7cm
W8	コンクリート舗装路盤工幅	再生ガラシャラン t=10cm

図面番号	／	縮 尺	別記
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番 号	1 / 5
路線 河川 名	市道沼田東町北部3 6号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			


1号ブロック積擁壁
S=1:30




2号ブロック積擁壁
S=1:30




1号ブロック基礎
S=1:20




1号ガードレール基礎
S=1:20




ガードレール支柱基礎部詳細図
(1)×間隔1.5m設置 2:W100/7m設置(200A) S=1:20




SGW17
S=1:20




SGW42
S=1:20




SGW27
S=1:20




SGW55
S=1:20




1号歩車道境界ブロック
BB-2-2(200) S=1:20




2号歩車道境界ブロック(出入口用)
BB-2-2(20) S=1:20




2-1号歩車道境界ブロック(歩道端)
S=1:20




3号歩車道境界ブロック(片斜)
BB-2-2(200) 片斜 S=1:20





1号境界コンクリート
S=1:20




2号境界コンクリート
S=1:20



図面番号	／	縮 尺	別記
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番号	2 / 5
路線名 河川	市道沼田東町北部36号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			




防草コンクリート標準図 S=1:20




図面番号	／	縮 尺	別 記
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番 号	3 / 5
路線 河川 名	市道沼田東町北部 3 6 号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			


PL2-B500-H200-T150 (1)
S=1:20




PL2-B500-H200-T150 (1)
出入口用 (参考) S=1:20




PL2-B500-H200-T150 (2)
S=1:20




PL2-B500-H200-T150 (2)
出入口用 (参考) S=1:20




1号導水ブロック (参考)
標準B 両面集水 (C-P) S=1:20




2号導水ブロック (参考)
掘付B 転止 L50 右 S=1:20




3号導水ブロック (参考)
掘付B 転止 L50 右 S=1:20




4号導水ブロック (参考)
車両集入 テーパード S=1:20




5号導水ブロック (参考)
歩道切下 フラット20M 曲線 S=1:20




路肩水路
ビュアドレンミニB150 S=1:20



1号導水ブロック樹 (参考)
緑石樹B S=1:20



2号導水ブロック樹 (参考)
歩道切下樹 フラット20M S=1:20




図面番号	／	縮 尺	別 記
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番 号	4 / 5
路線名 河川	市道沼田東町北部3 6号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

【R5.6変更図面】


1号L型水路

S=1:20




2号L型水路

S=1:20




3号L型水路

S=1:20




1号横断溝

S=1:20




底張工

S=1:20




4号L型水路

S=1:20




P1-RC-D300

S=1:20




P2-RC-D600

S=1:20





P3-D300

S=1:20




鉄筋補立図



鉄筋表					1m当り
	鉄筋径	本数	1本当り長さ (mm)	単位質量 (kg/m)	質量 (kg)
縦方向鉄筋 (R)	D13	6	1,000	0.995	5.970
横方向鉄筋 (R)	D13	5	420	0.995	2.090
縦方向鉄筋 (R)	D13	5	1,310	0.995	6.517
鉄筋総質量					14.577


重圧管D150

S=1:20



1号管渠



S=1:20




図面番号	／	縮 尺	別記
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番号	5 5
路線 名 河川	市道沼田東町北部3 6号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

5号集水樹

S=1/20




グレーティング T-25
300mm x 300mm 単位




6号集水樹

S=1/20


C断面



A断面




B断面



7号集水樹


S=1/20




数 量 表		1箇所当り	
種 別	規 格	算 式	単位 数 量
コンクリート	σ ck=18N/m ²	$(1.375 \times 0.20 + 1.345 \times 0.20) \times 1.40$ $+ 1/2 \times (1.375 + 1.345) \times 0.30 \times 0.20 \times 2$ $+ 0.30 \times 1.00 \times 0.15$	m ³ 0.970
型 枠		$(1.40 + 1.00) \times 1.375 + (1.40 + 1.00) \times 1.345$ $+ 1/2 \times (1.375 + 1.345) \times (0.70 + 0.30) \times 2$	m ² 9.248
基礎材	RC-40, t=200mm	0.80 × 1.50	m ² 1.200
集水樹蓋	300 × 1000, T-25		式 1.000

図面番号	／	縮 尺	別 記
工 種	道路改良工事		
種 別	擁壁展開図	番号	1 / 1
路線名 河川	市道沼田東町北部36号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			





1号ブロック積擁壁展開図
S:1:50



2号ブロック積擁壁展開図
S:1:50




コンクリート擁壁展開図
V:1:20
H:1:50




図面番号	／	縮 尺	別記
工 種	道路改良工事		
種 別	逆台形擁壁割付図(2)	番 号	2 / 2
路線 名	市道沼田東町北部36号線		
工事箇所	三原市沼田東町本市		
三 原 市			

逆 台 形 擁 壁 割 付 図 (2)


標 準 断 面 図
S=1:20



材 料 配 置 図
S=1:20




ス テ ー 取 付 詳 細
S=1:20, 10



位置図

(34. 397190, 133. 021495)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。