

工 事 仕 様 書

工事名称	本郷支所移転改修工事（電気設備工事）
工事場所	三原市本郷南六丁目
工事内容	本工事は、本郷支所別館を本郷支所へ改修することに伴う電気設備の改修工事を行う。 【工事概要】（平成6年建築） 電灯動力設備改修工事 情報通信設備改修工事 誘導支援設備改修工事 テレビ共同受信設備改修工事 火災報知設備改修工事
準 則	公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書（各 令和4年版 国土交通省官房官庁営繕部監修）に基づき施工する。
別途発注工事	・本郷支所移転改修工事（建築主体工事） ・本郷支所移転改修工事（機械設備工事）
関係法令等	本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法、同施行令、同施行規則 ・消防法、同施行令 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則 ・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則 ・建設業法、同施行令、同施行規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・石綿障害予防規則 ・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法 ・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令 ・その他関係法令
疑義変更	本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 別途工事の設計図書について、取り扱いなどの整合を確認すること。 施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。
提出書類	施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。 商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。 設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。
工 期	本工事は請負契約締結の後、令和7年2月25日をもって工期とする。 このうち検査期間として13日間を見込んでいる。

留意事項


- ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事に必要とされる事は工事範囲とする。
- ・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休日とすること。
- ・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・本工事は「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等実施要領」（令和6年4月1日制定）に基づき実施するものとする。
- ・工事着手前までに「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出すること。
- ・「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。
- ・週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
- ・デジタル化を積極的に推進すること。
- ・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。
- ・定例会の資料は、電子データとすること。
- ・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。
- ・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて施設利用者の通路の通行制限を行うこととする。工事の詳細については、事前に施設管理者等への説明を行って承諾を得ること。
- ・1期工事期間は2階を事務所として使用できるようにすること。この期間に1階の事務所(2)と多目的便所の改修工事を行い、これらを使用できる状態にしてから2期工事としての2階の工事を行うこと。施設利用者の動線には配慮すること。
- ・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
- ・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
- ・工事関係者等の作業に関わる全員については、周辺住民への心遣いとして挨拶を徹底すること。
- ・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り扱い工事及び工程等の調整を行うこと。
- ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。
- ・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
- ・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
- ・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う場合は、事前に施設管理者へ説明を行い、了承を得ること。
- ・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
- ・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
- ・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
- ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。
- ・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
- ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。
- ・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録を作成すること。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を必要に応じて行うこと。
- ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。
- ・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」の基準に基づいて検討し、監督員と協議の上、施工すること。
- ・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。

- ・ 施工にあたり、既設天井及び壁面等を加工する必要がある場合は、監督員と協議の上、石綿含有建材の調査を実施すること。
- ・ 石綿含有建材の調査（書面及び目視調査、検体採取を含む）について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。
- ・ 工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び所轄官庁へ報告すること。
- ・ その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令（令和3年4月1日施行）に基づくこと。
- ・ 石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を含む。分析は定性及び定量（JIS A 1481-1及びJIS A 1481-3による。含有の場合は、含有する層の判定も行う。）について2検体を見込んでいる。
- ・ 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。
- ・ 工程計画、取り扱い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。
- ・ 足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地等は、建築主体工事に見込んでいるが、別途工事業者も使用できるものとする。（維持管理上必要な費用は、各業者で協議の上分担すること。）
- ・ 本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・ 広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・ 工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
- ・ 書面での提出が必要なもの（完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等）については、PDFを工事中情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。
- ・ 工事完了後、完成図として製本図面（二つ折り・A4版）を3部提出すること。


本郷支所移転改修工事（電気設備工事）

図面番号		図 面 名 称		図面番号		図 面 名 称		図面番号		図 面 名 称							
E-00		タイトル、図面リスト		E-25		（改修後）弱電設備 2階平面図											
E-01		電気設備工事特記仕様書		E-26		（改修前）自動火災報知、誘導灯設備 1階平面図											
E-02		配置図		E-27		（改修前）自動火災報知、誘導灯設備 2階平面図											
E-03		幹線設備 系統図		E-28		（改修後）自動火災報知、誘導灯設備 1階平面図											
E-04		盤図（1）		E-29		（改修後）自動火災報知、誘導灯設備 2階平面図											
E-05		盤図（2）															
E-06		盤図（3）															
E-07		発電設備図（参考図）															
E-08		（改修前）幹線動力設備 1階平面図															
E-09		（改修前）幹線動力設備 2階平面図															
E-10		（改修後）幹線動力設備 1階平面図															
E-11		（改修後）幹線動力設備 2階平面図															
E-12		照明器具姿図（参考図）															
E-13		（改修前）電灯設備 1階平面図															
E-14		（改修前）電灯設備 2階平面図															
E-15		（改修後）電灯設備 1階平面図															
E-16		（改修後）電灯設備 2階平面図															
E-17		（改修前）コンセント設備 1階平面図															
E-18		（改修前）コンセント設備 2階平面図															
E-19		（改修後）コンセント設備 1階平面図															
E-20		（改修後）コンセント設備 2階平面図															
E-21		インターホン、呼出表示設備 機器参考姿図															
E-22		（改修前）弱電設備 1階平面図															
E-23		（改修前）弱電設備 2階平面図															
E-24		（改修後）弱電設備 1階平面図															
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫		JOB NO.		DATE		SCALE		TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		NO. E 00		図面縮小率 A-3：100% A-4：71%	
						2024.02.											
						CH.		CH.		DR.		NAME タイトル、図面リスト					

[illegible]




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		NO. E 2	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME 配置図	A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）	NO. E 3	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.				NAME 幹線設備 系統図
							A-4 : 71%		

(改修前)





(改修後)




※負荷の名称見直しを行うこと。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E / 4	図面縮小率
			CH.	CH.	2024.02.		NAME		A-3 : 100%
					DR.				盤図（1）






特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME 発電機設備図参考図	NO. E 7	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	DR.				




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME （改修前）幹線動力設備 1階平面図	NO. E 8	図面縮小率	
			CH.	CH.					A-3 : 100%	
					DR.				A-4 : 71%	




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME （改修前）幹線動力設備 2階平面図	NO. E 9	図面縮小率	
			CH.	CH.					A-3 : 100%	
					DR.				A-4 : 71%	

※本工事にて発電機の下記交換を行うこと。
・機関潤滑油
・冷却水クーラント
・フィルタCMP
・フィルタ(ネリョウ)
(既設ヤンマー AP35A)












電灯回路を既設キュービクル電灯回路から切り離し
既設発電機切替盤電灯回路に接続すること。




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E 11	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.				1/100
						A-4 : 71%			
									(改修後) 幹線動力設備 2階平面図

照 明 器 具 姿 図


(注 1) 図中、型番は参考型番を示す。
(注 2) 照明器具の消費電力はJIS C8105-3に規定する方法により測定された値とする。

			
昼白色 (5000K)、Ra83 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V	昼白色 (5000K)、Ra83 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100~242V	昼白色 (5000K)、Ra83 消費電力25W、定格出力型、電圧100~242V	LSS9-4-30LN 昼白色 (5000K)、Ra83 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V
LSS9-4-65LN	LSS9-4-48LN	LSS9-4-37LN	LSS9-4-30LN
			
昼白色 (5000K)、Ra83 消費電力21.8W、定格出力型、電圧100~242V	昼白色 (5000K)、Ra83 直付・埋込兼用型 下面開放型 □470 消費電力31.9W、電圧100~242V	5000K、Ra85 器具光束：1045lm、消費電力：7W	5000K、Ra85 器具光束：1695lm、消費電力：11.6W
LSS9-2-30LN	LSS15-4-41LN	LRS1-08LN	LRS1-13LN
			
パナソニック LRD1311NLE1 高気密SB形、防雨型 昼白色 (5000K)、高演色Ra95埋込穴φ75 器具光束260lm、消費電力6.9W、電圧100V	パナソニック LGB85032LE1 昼白色 (5000K)、Ra83 器具光束1100lm、消費電力12W、電圧100V W=580 H=65 出しろ64 拡散タイプ、天井直付型・壁直付型	パナソニック LGW51704BCF1 昼白色 (5000K)、Ra83 器具光束865lm、消費電力10.7W、電圧100V 防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式	
SP-1	L ED軒下用ダウンライト	SP-2	L EDミラーライト
SP-3	L ED軒下用シーリングライト		


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. E 12	図面縮小率
			CH.	2024. 02.		本郷支所移転改修工事 (電気設備工事)		
			CH.	DR.		NAME		
						照明器具姿図 (参考図)		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		NO. E 14	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME （改修前）電灯設備 2階平面図	A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		NO. E / 16	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME （改修後）電灯設備 2階平面図	A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		




凡 例	
記 号	品 名
①	コンセント 2P15A x 1
②	コンセント 2P15A x 2
②E	コンセント 2P15A x 2 接地極付
②	床コンセント 2P15A x 2
②E	床コンセント 2P15A x 1 接地極付
②E	床コンセント 2P15A x 2 接地極付
×	既設撤去を示す。





注 記	
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。	
——//——	VVF2.0-2C (16)
——√——	VVF2.0-3C (22)
————	VVF1.6-2C (16)
——/——	VVF1.6-3C (16)
---//---	VVF2.0-2C (16) 床いんべい
---√---	VVF2.0-3C (22) 床いんべい
-----	VVF1.6-2C (16) 床いんべい
---/---	VVF1.6-3C (16) 床いんべい
※2 重天井内はケーブル配線工事	

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 17	図面縮小率			
			CH.	CH.	DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		A-3 : 100%			
										NAME	（改修前）コンセント設備 1階平面図	A-4 : 71%




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事 (電気設備工事) NAME (改修前) コンセント設備 2階平面図	NO. E 18	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.					
					DR.				



注 記		
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。		
	EM-EFF2.0-2C (16)	
	EM-EFF2.0-3C (22)	
	EM-EFF1.6-2C (16)	
	EM-EFF1.6-3C (16)	
	EM-EFF2.0-2C (16)	床いんべい
	EM-EFF2.0-3C (22)	床いんべい
	EM-EFF1.6-2C (16)	床いんべい
	EM-EFF1.6-3C (16)	床いんべい
※2 重天井内はケーブル配線工事		


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E 19	図面縮小率
	8/18平面訂正		CH.	CH.	2024.02.		DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）






特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E 20	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		2024. 02.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）
						NAME			

CN	1窓用呼出表示器	○	廊下灯	●	復旧ボタン	N	呼出ボタン																														
CBN-1C		CBR-4		NBR-2A-C		NBR-7WA																															
<table><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)</td></tr><tr><td>形 状</td><td>壁取付形</td></tr><tr><td>材 質</td><td>SPCC t1.2</td></tr><tr><td>窓 数</td><td>1窓</td></tr><tr><td>表示方式</td><td>呼出音と表示窓点灯</td></tr></table>		電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)	形 状	壁取付形	材 質	SPCC t1.2	窓 数	1窓	表示方式	呼出音と表示窓点灯	<table><tr><td>形 状</td><td>壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>パネル: 樹脂、表示灯カバー: ポリカーボネート</td></tr><tr><td>表示灯</td><td>赤色LED</td></tr></table>		形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)	材 質	パネル: 樹脂、表示灯カバー: ポリカーボネート	表示灯	赤色LED	<table><tr><td>形 状</td><td>壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>樹脂</td></tr><tr><td>備 考</td><td>非防水形</td></tr></table>		形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)	材 質	樹脂	備 考	非防水形	<table><tr><td>形 状</td><td>壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>自己消火性樹脂</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)	材 質	自己消火性樹脂				
電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)																																				
形 状	壁取付形																																				
材 質	SPCC t1.2																																				
窓 数	1窓																																				
表示方式	呼出音と表示窓点灯																																				
形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)																																				
材 質	パネル: 樹脂、表示灯カバー: ポリカーボネート																																				
表示灯	赤色LED																																				
形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)																																				
材 質	樹脂																																				
備 考	非防水形																																				
形 状	壁埋込型 (JIS1個用スイッチボックス)																																				
材 質	自己消火性樹脂																																				
i d	テレビドアホンセット + テレビドアホン用卓上スタンド																																				
モニター付親機		カメラ付玄関子機		テレビドアホン用卓上スタンド																																	
JS-12 (JS-1M-T, JS-DA)		MCW-S																																			
<table><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>形 状</td><td>卓上スタンドに取付</td></tr><tr><td>材 質</td><td>本体: 自己消火性樹脂 パネル部: 難燃性樹脂</td></tr><tr><td>通話方式</td><td>拡声自動交互通話/プレストーク通話</td></tr><tr><td>ディスプレイ</td><td>3.5型TFTカラー液晶</td></tr></table>		電源電圧	AC100V 50/60Hz	形 状	卓上スタンドに取付	材 質	本体: 自己消火性樹脂 パネル部: 難燃性樹脂	通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話	ディスプレイ	3.5型TFTカラー液晶	<table><tr><td>電源電圧</td><td>モニター付親機から供給</td></tr><tr><td>形 状</td><td>壁取付型 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>自己消火性樹脂</td></tr><tr><td>通話方式</td><td>自動交互通話</td></tr><tr><td>カメラ</td><td>1/5型カラーCMOS</td></tr></table>		電源電圧	モニター付親機から供給	形 状	壁取付型 (JIS1個用スイッチボックス)	材 質	自己消火性樹脂	通話方式	自動交互通話	カメラ	1/5型カラーCMOS	<table><tr><td>材 質</td><td>アクリル</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		材 質	アクリル										
電源電圧	AC100V 50/60Hz																																				
形 状	卓上スタンドに取付																																				
材 質	本体: 自己消火性樹脂 パネル部: 難燃性樹脂																																				
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話																																				
ディスプレイ	3.5型TFTカラー液晶																																				
電源電圧	モニター付親機から供給																																				
形 状	壁取付型 (JIS1個用スイッチボックス)																																				
材 質	自己消火性樹脂																																				
通話方式	自動交互通話																																				
カメラ	1/5型カラーCMOS																																				
材 質	アクリル																																				



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. E 21	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024. 02.		本郷支所移転改修工事 (電気設備工事)		
				DR.		NAME		
						インターホン、呼出設備 機器参考姿図		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事）	NO. E 22	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.					
					DR.		NAME （改修前）弱电設備 1階平面図		




ANT : U-25EL
マスト : 側壁型




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME （改修前）弱电設備 2階平面図	NO. E 23	図面縮小率	
			CH.	CH.					A-3 : 100%	
					DR.				A-4 : 71%	



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E 24	図面縮小率	
	8/18平面訂正		CH.	CH.	2024.02.		DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）	A-3 : 100%
						NAME			(改修後) 弱電設備 1階平面図	A-4 : 71%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024. 02.	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME （改修後）弱電設備 2階平面図	NO. E 25	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.				A-3 : 100%	A-4 : 71%



凡 例	
記 号	品 名
	総合盤 埋込型 (P Ⅰ B 取付)
	発信機 P型1級
	表示灯
	電鈴
	スポット型感知器 差動式 2種 露出型
	スポット型感知器 定温式 1種 防水型 露出型
	スポット型感知器 定温式 特種 防水型 露出型
	感知器を天井裏取付を示す
	避難口誘導灯
	通路誘導灯
	既設撤去を示す。

注 記

1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。

・自動火災報知設備

/// AE1.2-4C 天井内

H5P HP1.2-5P 天井内

・誘導灯設備

VVF2.0-2C 天井内


※2重天井内はケーブル配線工事

2. 機器類の撤去を行うこと。


3. 天井内感知器等は残置とする。

4. 消防へ消防設備の廃止を届け出ること。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE		NO. E 26	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）			A-3 : 100%	
							NAME			（改修前）自動火災報知、誘導灯設備 1 階平面図	A-4 : 71%




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 27	図面縮小率			
			CH.	CH.	DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		A-3 : 100%			
										NAME	（改修前）自動火災報知、誘導灯設備 2階平面図	A-4 : 71%



凡 例		
記 号	品 名	
⊗c	カバープレート	丸形

注 記	
1. 機器撤去後カバープレート取付を行うこと。	

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE 本郷支所移転改修工事（電気設備工事） NAME （改修後）自動火災報知、誘導灯設備 1階平面図	NO. E 28	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
	8/18平面訂正		CH.	CH.				
				DR.				



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 29	図面縮小率			
			CH.	CH.	DR.		本郷支所移転改修工事（電気設備工事）		A-3 : 100%			
										NAME	（改修後）自動火災報知、誘導灯設備 2階平面図	A-4 : 71%

参 考 数 量 書

工 事 名 称

本郷支所移転改修工事（電気設備工事）

[工事概要]

三原市本郷南六丁目

用 途 , 構 造 , 面 積

工 事 範 囲

電気設備工事

別 途 発 注 工 事

建築主体工事、機械設備工事

工 期

契約締結日の翌日から 令和 7 年 2 月 2 5 日までを工期とする.

一 般 事 項

《工事予算内訳》

設 計 金 額 ￥

(税込み)

〈内 訳〉

区 分

金 額

摘 要

工 事 価 格

消 費 税 額

設 計 金 額

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

本郷支所

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

本郷支所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
計					
電話情報設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

本郷支所

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
電灯設備				電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盤類		1	式			別紙 00-0001
電灯分電盤	L-1-2	1	面			
電灯分電盤	L-1-3	1	面			
電灯分電盤	L-2-3	1	面			
計						
電線		1	式			別紙 00-0002
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	18	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0003
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	18	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED灯		1	式			別紙 00-0005
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	88	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	16	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	9	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	4	個			
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	3	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	7	個			
LED灯	SP-1 屋外ユニバーサルダウンライト	2	個			
LED灯	SP-2 ミラーライト	4	個			
LED灯	SP-3 屋外シーリングライト	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0006
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 －	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 1PL15A ×1 ネーム無	12	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 1PL15A ×2 ネーム無	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 1PL15A ×2 ネーム無	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×9 ネーム付 ブランクチップ x3	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×10 ネーム付 1PL15A ×1 ネーム付 3W 15A ×1 ネーム付	1	個			
防水スイッチ	取付枠・プレート共 3W15A	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ	天井付 親機	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ	切替器	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 － 125V	4	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブランク	6	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0007
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	10	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	50	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0011
蛍光灯撤去	FL20Wx1 直付	6	個			
蛍光灯撤去	FL20Wx2 直付	3	個			
蛍光灯撤去	FL20Wx3 直付	2	個			
蛍光灯撤去	FL40Wx1 直付	9	個			
蛍光灯撤去	FL40Wx2 直付	96	個			
蛍光灯撤去	FCL30・40x1 直付	1	個			
白熱灯撤去	壁付	1	個			
白熱灯撤去	天井直付	5	個			
スイッチ撤去	1P15Ax1	7	個			
スイッチ撤去	1P15Ax1+1PL15Ax1	13	個			
スイッチ撤去	1P15Ax2+1PL15Ax2	1	個			
スイッチ撤去	1P15Ax9+7°ラングチップ° x3	1	個			
スイッチ撤去	1P15Ax10+1PL15Ax2	1	個			
防水スイッチ撤去	3W15Ax1	1	個			

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0012
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 － 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 － 125V	34	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×4 抜け止め形 125V	27	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	11	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			
アッパ コンセント	2P15A×2 125V	1	個			
アッパ コンセント	2P15A×1 接地極付 125V	5	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0013
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	13	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	35	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	37	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	91	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
OAタップ (マグネット付)	コート3m 2P15A付×2 (125V) -	30	個			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0014
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0015
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	31	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	15	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	15	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシンク	30	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	9	個			
露出スイッチボックス	25(E25, 22) 2個用	27	個			
計						
床配線部材		1	式			別紙 00-0017
リコーンモール		30	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0019
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ヒット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	38	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	20	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	21	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	12	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0020
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	13	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	62	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0024
電動機結線切離し	直入始動 三相	8	か所			
電動機結線切離し	直入始動 単相	3	か所			
ケーブル撤去	VVR14° -3C 管内	8	m			
ケーブル撤去	VVR14° -3C 天井内	4	m			
ケーブル撤去	VVF2.6-3C 管内	7	m			
ケーブル撤去	VVF2.6-3C 天井内	4	m			
ケーブル撤去	VVF2.0-3C 管内	37	m			
ケーブル撤去	VVF2.0-3C 天井内	40	m			
ケーブル撤去	VVF2.0-2C 管内	20	m			
ケーブル撤去	VVF2.0-2C 天井内	20	m			
電線撤去	IV5.5° x1 管内	12	m			
電線撤去	IV2.0x1 管内	104	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
発電設備				自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保守点検費		1	式			別紙 00-0025
技術員		2	人			
技術員移動費		2	時間			
機関潤滑油	ヤンマースーパーロイヤルオイル 20L 缶	1	缶			
冷却水クーラント	ヤンマロイヤルフリーズ 4L缶	1	缶			
フィルタCMP	L0D80X80L	1	個			
フィルタ	燃料用	1	個			
雑材・補助材料		1	式			
機械器具損料		1	式			
交通費		2	台			
報告書作成費		1	式			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所 電話情報設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用機器		1	式			別紙 00-0026
アクセスポイント	C9120AXI-Q	3	個			
Smart Net Total Care	CON-SNT-C9120AXQ	3	個			
ワイヤレスコントローラ	LIC-CT3504-1A	3	個			
スイッチングハブ	EHB-UG2B16-S	6	個			
メディアコンバーター	DN1800WS3E・DN1800WS5E	2	個			
アクセスポイント設定、ヒートマップ作成費用		1	式			
導入設定作業費用		1	式			
計						
アウトレット		1	式			別紙 00-0027
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	3	個			
フロアプレート	水平高低調整形	26	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所 放送設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0033
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシク	2	個			
樹脂ダクト	100 x 100	3	m			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0034
取外し再取付費	放送設備	1	式			
スピーカ取外し再 取付	壁掛型	1	台			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
誘導支援設備				トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ヒット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0041
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0042
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビ端子		1	式			別紙 00-0044
直列ユニット	中間	4	面			
直列ユニット	端末	4	面			
UHFブースター		1	面			
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	5	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0046
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシンク	3	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0047
直列ユニット撤去	中間	4	個			
直列ユニット撤去	端末	3	個			
増幅器撤去		1	台			
4 分配器撤去		1	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

本郷支所		消防設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0048
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	27	個			
閉塞プレート		2	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0049
発信器撤去	P型1級	2	台			
表示灯撤去		2	個			
ベル撤去		2	個			
スポット形感知器 撤去	差動式 2種	25	台			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 防水型	2	台			
スポット形感知器 撤去	定温式 特2種 防水型	2	台			
ケーブル撤去	HP1. 2-5P 天井内	12	m			
ケーブル撤去	AE1. 2-4C 天井内	142	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]