

## 三原市小型浄化槽設置整備事業の工事写真について

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ① 着工前           | 浄化槽設備士が標識を掲げる。<br>設置予定地・周辺状況とともに写すこと。                             |
| ② 掘削完了          | スケールをあてて写すこと。                                                     |
| ③ 栗石基礎          | 割栗地業後捨てコンクリートを打っているところをスケールとともに写すこと。<br>割栗石100mm以上 捨てコンクリート50mm以上 |
| ④ 配筋            | D10以上 200ピッチ以内（シングル）,かぶり厚60以上, スケールとともに写すこと。                      |
| ⑤ コンクリート基礎      | コンクリート厚（150mm以上）が分かるスケールとともに写すこと。                                 |
| ⑥ 浄化槽本体         | 型式等確認できること。                                                       |
| ⑦ 支柱            | 支柱（径150 ヒューム管又はボイド4本）の設置がわかるように写すこと。                              |
| ⑧ 据付            | 水張り水平（水準器）が確認できるように写すこと。                                          |
| ⑨ 埋戻（中段）        | 水締及び突き固めを行っているところを, 埋め戻し用土砂・水準器・スケール・ホース・突き固め用器具とともにが写すこと。        |
| ⑩ 埋戻完了          |                                                                   |
| ⑪ 上部スラブ配筋       | D10 200ピッチ以内（シングル）かぶり厚50以上, スケールとともに写すこと。                         |
| ⑫ 上部スラブコンクリート   | スラブ厚（100mm以上）が分かるスケールとともに写すこと。                                    |
| ⑬ かさ上げ          | バルブの上端からマンホール蓋までの距離が分かるようスケールをあてて写すこと。                            |
| ⑭ ブロワー据付        | ブロワーの設置状況及び送風量が分かるように写すこと。                                        |
| ⑮ 完成写真          |                                                                   |
| ⑯ 宅内配管の設置状況     | 埋戻前の写真。柵の設置状況及び水準器を用いて1/100の勾配が確認できるように写すこと。                      |
| ⑰ 流入・流出部分の柵設置状況 | 埋戻前の写真。柵の設置状況, テープ等で流入・流出口からの距離がわかるように写すこと。                       |
| ⑱ 放流状況          | 側溝等の放流先の状況が確認できるように写すこと。                                          |

※三原市では、プレキャストプレートを使用した方法による基礎の設置工事は、三原市小型浄化槽設置整備事業補助対象として認めてません。