

特 記 仕 様 書

工事名称	都市公園トイレ更新工事（青葉台第三公園外3箇所）
工事場所	三原市青葉台外 ・青葉台第三公園：青葉台13番 ・江南西公園：宗郷二丁目 ・明神第二公園：明神四丁目 ・田野浦第一公園：田野浦二丁目
工事内容	都市公園（青葉台第三公園外3箇所）の既設公衆トイレを解体し、バリアフリー対応の公衆トイレを新設する。 【工事概要】 (1) 既設トイレ（撤去） ・青葉台第三公園：RC造平屋建て、延床面積4.17㎡ ・江南西公園：RC造平屋建て、延床面積1.12㎡ ・明神第二公園：RC造平屋建て、延床面積1.12㎡ ・田野浦第一公園：RC造平屋建て、延床面積1.12㎡ (2) 新設トイレ ・木造平屋建て、延床面積7.14㎡（4公園に各1棟、合計4棟）
準 則	公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書（各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修）に基づき施工する。
工事保険等	受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
関係法令等	本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法、同施行令、同施行規則 ・消防法、同施行令、同施行規則 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則 ・労働安全衛生法、同法施行令、労働安全衛生規則 ・建設業法、同施行令、同施行規則 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 ・石綿障害予防規則 ・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法 ・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令、同法施行規則 ・その他関係法令
疑義変更	本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて受注金額の増減はなきものとする。 本設計図書と不整合が確認されて設計変更（増額）が必要な場合は、その変更数量が確認できる根拠としての写真などの記録が存在し、かつ監督員に承認されたもの以外は認められない。
提出書類	施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。 商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。 設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。
工 期	本工事は請負契約締結の後、令和7年3月24日をもって工期とする。 このうち検査期間として13日間を見込んでいる。（工事の完成通知予定日は令和7年3月11日。）

留意事項

- ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
- ・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。
- ・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・本工事は「発注者指定型」による週休2日工事の対象工事であり、「三原市週休2日工事等実施要領」（令和6年4月1日制定）により工事を行うこと。
- ・工事着手前までに「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出すること。
- ・「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。
- ・週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
- ・各公園における工事が完了する毎に、検査員による検査を受け、合格したトイレを使用できるようにすること。
- ・デジタル化を積極的に推進すること。
- ・本工事は公園を利用しながらの施工を想定している。よって、公園利用者等へ工事の影響を最小限とするよう、騒音、振動及び粉塵等の対策に最大限配慮した施工方法を採用すること。
- ・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、施設の使用時間を避けるなど配慮して作業をするように計画すること。また、施設使用者の動線作業についても配慮すること。
- ・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
- ・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
- ・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。
- ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。
- ・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は監督員との協議を行うこと。
- ・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
- ・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
- ・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う場合は、事前に施設管理者または所有者に連絡すること。
- ・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
- ・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
- ・敷地境界付近には仮囲い（高さ1.8m以上）を設置すること。
- ・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
- ・交通誘導員は本工事で見込んでいる。実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更（減額）の対象とする。
- ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。
- ・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
- ・特殊車両の搬出入の有無については、工事着手前に発注者と確認すること。
- ・特殊車両の搬出入を夜間や早朝に行う必要がある場合は、発注者との協議の上で、事前に近隣住民等へ案内文のポスティング等を行うこと。
- ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。場内に注意喚起表示を行うこと。
- ・場内に喫煙所を設ける場合は、施設使用者と近隣住民へ配慮し、設置位置と使用方法を協議してから設けること。使用方法を作業員に周知徹底すること。
- ・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録を作成すること。
- ・工事中の雨水・湧水・洗浄水等の排水については、ノッチタンクによる汚泥等の処理を行う等した上で、適切に排水すること。定期的にpHを測定し、必要に応じて中和を行うこと。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・仮囲い、足場、山留、型枠支保工、構台等の仮設については、施工者が計算により責任を持って決定し、計画通

りに施工すること。仮設置期間は日常点検を行い、記録に残すこと。

- ・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもって施工すること。
- ・台風等の強風等異常気象が見込まれる場合は、事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。また、必要に応じて現場巡視と災害防止対策を行うこと。
- ・外部足場等に過剰な宣伝広告はしないこと。
- ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。
- ・重機が転倒しないように事前検討を行い、安全に作業を行うこと。
- ・木工事で使用する木材の産出地は、原則、広島県産材（可能な範囲で三原市産材）とすること。
- ・工事完了後に、木工事で使用する木材の産出地について、数量を整理して提出すること。
- ・家具については転倒防止対策のため、床及び壁へ固定すること。
- ・雨水の浸入を防止する部分、屋根、外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具周り等からの雨水の浸入に関する瑕疵については、引渡しの日から10年間責任を負うこと。このことについて、保証書を作成して提出すること。（改修工事については、本工事の部分についてとする）
- ・石綿含有建材の調査（書面及び目視調査、検体採取を含む）について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建材調査者、または特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。
- ・工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び広島県東部厚生環境事務所環境管理課に報告すること。
- ・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令（令和3年4月1日施行）に基づくこと。
- ・「①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの」、「②建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの」、「③工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの」については、事前調査結果を労働基準監督署及び広島県東部厚生環境事務所環境管理課に報告すること。
- ・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。
- ・仮使用申請、道路使用、道路改築申請等の工事に必要な各種手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。
- ・その他、工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・本工事は別途発注契約の工事と施工上密接に関連するため、本工事の受注者が調整を行うこと。
- ・工程計画、取り扱い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途発注契約の工事関係者と互いに協力し合い、相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。
- ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・各工程の状況（写真、進捗率等を月2回程度）を工事中情報共有システムの連絡事項にて報告すること。
- ・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
- ・書面での提出が必要なもの（建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等）については、PDFを工事中情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。
- ・工事完了後、完成図として製本図面（A3縮小版・二つ折り）を3部提出すること。

【工事名称】


都市公園トイレ更新工事（青葉台第三公園外3箇所）



青葉台第三公園
建物所在地
：三原市青葉台13番

付近見取図


出典：国土地理院ウェブサイト



江南西公園
建物所在地
：三原市宗郷二丁目6番

付近見取図

出典：国土地理院ウェブサイト



明神第二公園
建物所在地
：三原市明神四丁目4番

付近見取図

出典：国土地理院ウェブサイト



田野浦第一公園
建物所在地
：三原市田野浦二丁目11番

付近見取図

出典：国土地理院ウェブサイト

青葉台第三公園トイレ更新工事

図面番号		図 面 名 称		縮 尺	
A-00	タイトル、図面リスト				
A-01	建築工事特記仕様書（１）				
A-02	建築工事特記仕様書（２）				
A-03	木造工事特記仕様書（構造関係）				
A-04	解体工事特記仕様書				
A-05	付近見取図				
A-06	（現況）配置図		1/100		
A-07	配置図、断面図		1/100		
A-08	丈量図、求積図、求積表		1/100 1/50		
A-09	建築概要、仕上				
A-10	平面図		1/30		
A-11	屋根伏図		1/30		
A-12	立面図		1/50		
A-13	矩計図		1/20		
A-14	壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		1/1000		
A-15	接合部計算表、柱・壁伏図		1/1000		
A-16	基礎伏図、断面詳細図		1/30		
A-17	床・土台伏図、小屋伏図		1/30		
A-18	軸組図（X1・X2通り）		1/30		
A-19	軸組図（Y1・Y2通り）		1/30		
A-20	展開図（１）		1/30		
A-21	展開図（２）		1/30		
A-22	（外構）配置図、詳細図		1/100 1/30		
A-23	（解体）配置図、伐採樹木一覧表		1/100		
A-24	（解体）既設便所 平面図、立面図		1/50		

特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024.08.		SCALE	TITLE 青葉台第三公園トイレ更新工事		NO. A / 00	図面縮小率	
					CH.	CH.	DR.			NAME タイトル、図面リスト	A-3：100%			
										A-4：71%				

Ⅰ．工 事 概 要			仕 様 書			1	5	化学物質を放散させる建築材料等は	1	一般共通事項	9	工事写真等	2	仮設工事	1	足場等	外部足場：くさび式手摺先行足場を想定	<2.2.4>											
1．工事名称			：青葉台第三公園トイレ更新工事			1 一般 共通 事項	5	環境への配慮 <1.4.1>	1 一般 共通 事項	9	工事写真等	2	仮設工事	1	足場等	外部足場：くさび式手摺先行足場を想定	<2.2.4>												
2．工事場所			：三原市青葉台608-116の一部																										
3．敷地面積			：168.81㎡																										
4．構造規模			：木造 平屋建て 延面積 7.14㎡																										
5．工事種目			：建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事																										
6．別設工事			：																										
7．調査協力について			本工事は工事中及び竣工後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 (1) 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査費等の記入提出、発注者の調査実施への協力等） (2) 契約不適合調査…建設工事請負契約款第53条に定める期間内 (3) 公共建築物木材利用事例調査…工事中に実施（調査費等の記入提出、発注者の調査実施への協力等）																										
8．公衆災害防止措置			(1) 工事に際し工事関係者以外の第三者の生命・身体及び財産の危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を執ること。 (2) 上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱（平成5年1月12日付け建設事務次官通達）」に基づき実施すること。																										
9．現状復旧			工事に伴い隣接建築物等に損傷を与えた場合は、速やかに現状復旧を行うこと。																										
10．主要資材			(1) この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者に請負せよとする場合は、原則として三原市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 (2) 主要資材を購入しようとする場合は、権力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称・所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 (3) 当該工事に使用する砂については、海砂（県外産を含む）を使用しないこと。																										
Ⅱ．建築工事仕様						7	技術士 <1.5.1>	材料の品質等 <1.4.2>	1 一般 共通 事項	5	環境への配慮 <1.4.1>	2	仮設工事	1	足場等	外部足場：くさび式手摺先行足場を想定	<2.2.4>												
1．共通仕様			(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官庁官庁営繕部制定「公共建築木造工事標準仕様書（令和4年版）」（以下、「木造標準仕様書」という。）による。図面、本特記仕様書及び木造標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。 (2) 受注者は完了検査（中間検査含む）には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料等（報告書等）を用意すること。																										
2．特記仕様			(1) 項目は番号に○印のついたものを適用する (2) 特記事項は○印のついたものを適用する ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する ○印と◎印のついた場合は共に適用する (3) 項目に記数＜ ＞の内部表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 () の内部表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等について、監督職員と協議すること。 (5) 材料及び製造所等の記載は略不同である																										
3．共通仕様			(1) 項目は番号に○印のついたものを適用する (2) 特記事項は○印のついたものを適用する ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する ○印と◎印のついた場合は共に適用する (3) 項目に記数＜ ＞の内部表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 () の内部表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等について、監督職員と協議すること。 (5) 材料及び製造所等の記載は略不同である																										
4．特記仕様			(1) 項目は番号に○印のついたものを適用する (2) 特記事項は○印のついたものを適用する ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する ○印と◎印のついた場合は共に適用する (3) 項目に記数＜ ＞の内部表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 () の内部表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) 関係																										

11

防水工事

1

FRP系透膜防水

<11.2.2、4>

・ ルーフドレン
・ FRP系透膜防水用ルーフドレン ・ 鋳鉄製
・ オーバフロー管
※ つば付き 製造所の指定する製品
・ 下地合板の上の防火板
種類 (※ ケイ酸カルシウム板)
厚さ (※ 10mm)
防水層平場の勾配
※ 1/100以上
水張り試験 ・ 行う

<11.3.2> <表11.3.1> <11.3.3>

2

シーリング

<11.3.2> <表11.3.1> <11.3.3>

下表以外は、木造標準仕様書表11.3.1による。
ただし、外装壁タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書11章による。

施工箇所

シーリング材の種類 (記号)

3

防水テープ

<11.4.2>

両面粘着防水テープの幅 ※ 50mm以上

4

バルコニー手すり

<11.4.3>

バルコニー手すりの工法
※ 木造標準仕様書11.4.3(イ)①～⑤までによる固定方法
・ 図示

5

ケイ酸質系塗布防水

<11.5.1>(9.6.1、3) (表9.6.1、2)

防水層の種類

種類

施工箇所

種類

施工箇所

12

石工事

13

【建築工事特記仕様書を流用する】

14

屋根及びこい工事

1

材料

<14.2.2>

下葺材料
※ 改質アスファルトルーフィング下葺材(一般タイプ)
・ アスファルトルーフィング940
改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・ 行う

2

金属板葺

<14.3.2>~<8>

板及びコイルの種類

塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号

厚さ (mm)

屋根葺形式

固定釘等の材質

※ JIS G 3322の屋根用コイル

・ 平葺 (一文字葺)
・ 心木あり瓦棒葺
・ 心木なし瓦棒葺
・ 横葺
・ 立平葺

メッキ釘

心木の防腐・防蟻処理方法()
・ 平葺 (一文字葺) の工法
はぜの作り方 ※ 図示
・ 心木あり瓦棒葺の工法
銅板以外の板による屋根一般部分の工法
溝板及びキャップの留付け方法 ※ 木造標準仕様書14.3.5(3)(7)(c)による
瓦棒の間隔 ※ 図示
銅板による屋根一般部分の工法
瓦棒の間隔 ※ 図示
・ 心木なし瓦棒葺の工法
屋根の流れ方向に並行な壁との取合い部
・ 雨押えを付ける場合
※ 木造標準仕様書14.3.6(イ)(a)による
・ 雨押えを用いない場合
※ 木造標準仕様書14.3.6(イ)(b)による
工法
吊子、各部の釘の留付け間隔 ・ 図示
1章 15 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法
雪止め ・ 設置する (施工箇所 ・ 図示)

3

折板葺

<14.4.2、3>~<表14.3.1>

施工箇所

形式

山高、山ピッチによる区分

耐力による区分

材料による区分

厚さ (mm)

軒先面戸板

耐火性能

・ 重ね形
・ はぜ締め形

() 種

※ 銅板製
・ アルミニウム合金板製

・ 有り
・ 無し

・ 30分
・ 無し

材料 板及びコイルの種類 ()
塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 ()
断熱材張り
・ 行う (断熱材の種類: 厚さ (mm): 耐火性能: 時間)
・ 行わない
タイトフレームを留め付ける下地材
材質 形状 寸法
工法
1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法
耐雪性能に対応した工法
・ 適用する ・ 適用しない

4

粘土瓦葺

<14.5.2、3>

種類

製法による区分

寸法による区分

軒瓦

そで瓦

のし瓦

葺瓦

半瓦

雪止め瓦

鬼瓦

巴瓦

大きさ

産地等

※ 図示

補施用心木の防腐・防蟻処理方法()
瓦緊結用釘又はねじ
種類 材質等 径及び長さ
・ 瓦緊結用釘 ステンレス製
・ 瓦緊結用ねじ ステンレス製

棟補強用金物等

種類 材質等 形状、寸法及び留付け方法
・ 棟補強用金物 ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製

工法
1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法
瓦の緊結方法等工法
※ 図示による
瓦枝木の留付け工法 ※ 図示
棟の工法 ※ 木造標準仕様書14.5.3(5)(7)から(1)までによる
・
・
面戸、省口及び葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合
・ モルタル
・ 瓦葺き用しゅくい

5

スレート葺

<14.6.2>

種類

寸法 (mm)
(全長さ×全幅)

役物

着色 (色調)

備考

・ 平形

種

けらば

・ 無 ・ 有 ()

・ 波形

・ 無 ・ 有 ()

工法
1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法
雪止め ・ 設置する (図示)

6

アスファルトシングル葺

<14.7.2>

品質

形状

色調

寸法 (mm)

備考

工法
1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法
軒先、けらば等に曲面を設ける場合 ※ 半径500mm以上
雪止め ・ 設置する (図示)

7

とい

<14.8.2、3> <表14.8.1>

といの材料
・ 金属板 (銅板を除く。) 種類 ※ 木造標準仕様書表14.8.1 ()
板厚
・ 谷とい 種類 ※ 木造標準仕様書表14.8.1 ()
板厚
・ 銅板 板厚 ※ 一般部0.35mm、谷とい部0.4mm
○ 硬質塩化ビニル樹脂製
種類 ()
外径 ()
厚さ ()
長さ ()
とい受金物
材種 ○ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製
形状 ○ 市販品 (とい径100以下) ・ 25×4.5以上
足金物
材種 ○ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製
多雪地域 ・ 適用する ・ 適用しない
硬質塩化ビニル製集水器の形状 ・ 図示
硬質塩化ビニル製あんこうの形状 ・ 図示

19

金属工事

16

左官工事

17

建具工事

18

塗装工事

19

内装工事

20

ユニット及びその他の工事

1

断熱材等材料

<20.1.2~4>

ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を
使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外
・ 断熱材
施工箇所 ※ 図示
断熱材の種類 規格番号 厚さ又は使用量
・ フェルト
・ 状断熱材
・ グラスウール
・ ロックウール
・ ボード状断熱材
・ グラスウール
・ ロックウール
・ ビーズ法ポリスチレンフォーム
・ 押出法ポリスチレンフォーム
・ 硬質ウレタンフォーム
・ ポリエチレンフォーム
・ フェノールフォーム
・ インシュレーションファイバー
・ ばら状断熱材
・ グラスウール
・ ロックウール
・ セルローズファイバー
・ 現場発泡断熱材
・ 吹付硬質ウレタンフォームA種1又はA種1H (難燃性を有するもの) JIS A 9523 JIS A 9526 JIS A 9526

現場発泡断熱材 (品質・性能)
項目 品質・性能
難燃性 下記のいずれかによっていること
JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表面加熱試験に適合していること。
(2) 法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している発熱性試験 (コーンカロリ―試験) に適合していること
発熱性 準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加熱時間は5分において次の
(1) ~ (3) に適合していること。
(1) 総発熱量が94MJ/m2以下であること。
(2) 防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
(3) 最高発熱速度が、10秒以上継続して200kW/m2を超えないこと。
(試験方法)
(1) 原液試験 (原液粘度試験)
JIS K 7117-1「プラスチック―液状、乳濁状又は分散状の樹脂―ブルックフィールド形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法」による。
(2) 発泡品試験
1) 試料の作製は、JIS A 9526「建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム」の6.2.1による。
2) 試料の状態調節は、JIS A 9526の6.2.2による。また、試験片の作製はJIS A 9526の6.2.3による。
3) 試験場所は、JIS A 9526の6.2.4による。
4) 圧縮強さ試験は、JIS A 9526の6.2.5による。
5) 熱伝導率試験は、JIS A 9526の6.2.6による。
6) 接着強さ試験は、JIS A 9526の6.2.7による。
7) 透湿率試験は、JIS A 9526の6.2.8による。
(3) 難燃性の試験は、下記のJIS A 1321に規定する表面試験及び発熱性試験による。
1) 難燃性の試験については、JIS A 1321に規定する試験方法に準じる。
2) 発熱性試験は、建築基準法に基づく指定性能評価機関が準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している試験方法に準じる。
・ 防湿材
種類 木造標準仕様書20.2.2(2) (・ (a) ・ (b) ・ (c))
厚さ
施工箇所 ・ 図示
・ 気密材
種類 木造標準仕様書20.2.2(3) (・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (d) ・ (e) ・ (f))
厚さ
施工箇所 ・ 図示
・ 防風材
種類 ※ JIS A 6111に基づく透湿防水シートB
厚さ ・ 図示
施工箇所 ・ 図示
断熱材の施工
・ 充填断熱工法
・ 外装断熱工法
・ 防風処理 ・ 行う
・ 図示
防湿層の施工 ・ 省略する
各部位の工法 ※ 木造標準仕様書20.2.5(7)から(1)までによる

2

窓業系

サイディング工事

<20.3.2>

サイディング材
種類 形状 曲き長さ 厚さ 表面仕上げ 耐凍害性能 防火性能
・
・
張り方 ・ 縦張り ○ 横張り
換気口部の防水処置 ※ 木造標準仕様書20.3.2(3)(7)(c)①から④までによる
・ 図示
現場塗装用サイディングの下地処理及び仕上げ
通気胴縁 樹種 ※ 杉
通気胴縁の防腐処理方法()
サイディング材
種類 形状 有効幅 長さ 厚さ 表面材 しん材の種類 防火耐火性能
・
・
張り方 ・ 縦張り ・ 横張り
換気口部の防水処置 ※ 木造標準仕様書20.3.2(3)(7)(c)①から④までによる
通気胴縁 樹種 ※ 杉
通気胴縁の防腐処理方法()
溝形パネル
パネルの区分 形状 厚さ (mm) 幅 (mm) 長さ (mm)
・ 一般パネル ・
・ コーナーパネル ・
取付け ・ 縦張り工法 ・ 横張り工法
構法 ・ 通気構法 ・ 直張り構法
通気胴縁 樹種名 ※ 杉
通気胴縁の防腐処理方法()

3

複合金属サイディング工事

4

A L C / パネル (溝形パネル) 工事

<20.4.2、3>

溝形パネル
パネルの区分 形状 厚さ (mm) 幅 (mm) 長さ (mm)
・ 一般パネル ・
・ コーナーパネル ・
取付け ・ 縦張り工法 ・ 横張り工法
構法 ・ 通気構法 ・ 直張り構法
通気胴縁 樹種名 ※ 杉
通気胴縁の防腐処理方法()

21

排水工事

22

舗装工事

23

植栽工事

【建築工事特記仕様書を流用する】

特記事項

訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録22 (01) 0497号
岡田建築設計事務所
一級建築士 第102449号 岡田文夫

JOB NO.

DATE

2024.08.

SCALE

TITLE

青葉台第三公園トイレ更新工事

NAME

建築工事特記仕様書 (2)

NO.

A

02

図面縮小率

A-3 : 100%

A-4 : 71%

4

木造工事

1

防風・防蟻処理

適用部材

処理の種類及び処理の方法

防蟻・防蟻処理が不要な樹種

薬剤の加圧注入

薬剤の塗布等

・K2

・K3

・K4

・行う

インサイジング

・適用する

・適用しない

・薬剤の塗布等による処理

薬剤の種類 ※図示

適用部材 ※図示

処理の方法 ※木造標準仕様書4.2.1(7)(b)による

※図示

・薬剤の接着剤への混入による防蟻・防蟻処理

適用部位

処理の方法

2

防蟻措置

・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入（K3）による防蟻・防蟻処理

適用部位 ※図示

・地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理

適用は木造標準仕様書4.2.2（7）による（f）による

・地盤の土壌の防蟻処理

使用する薬剤

有効成分の系統（
剤型の種類・溶剤・粒剤）

処理方法及び使用量

・帯状散布（帯状の幅：約20cm）

液剤：処理長さ1L/m

粒剤：（
）

・面状散布

液剤：3L/m²

粒剤：（
）

3

防火被覆処理

基礎外周部の換気孔

・ねこ土台

材質等（
※防鼠スクリーン又は防虫網）

・換気孔

※防鼠スクリーン又は防虫網

小壁裏換気方法は木造標準仕様書4.2.4(a)

・(a)

・(b)

・(c)

・(d)

・(e)

換気孔のふきさ ※図示

・国土交通大臣の認定を受けた材料又は工法（
）

防火被覆の材料および工法

・防火被覆の材料

・図示による

・防火被覆の厚さ

・図示による

・防火被覆の留付け材の種類

・図示による

・防火被覆の留付け間隔

・図示による

・防火被覆の下地材への留付け長さ

・図示による

・防火被覆の下地材への端あき距離

・図示による

・防火被覆の下地材への接着剤の使用

・使用する

・使用しない

・防火被覆材の目地等の処理方法

・図示による

・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火処理

・図示による

・防火被覆処理部への二次部材の取付け

防火被覆処理部の設備配管等の貫通部処理

・図示による

・防火被覆処理部への建具、設備機器の取付け方法及び取付け金物の防火被覆処理

・図示による

燃えしる層の工法

・燃えしる層の厚さ

・図示による

・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火被覆処理

・図示による

・接合部にボルト、ドリフトピン等を用いる場合の防火被覆処理

・図示による

・燃えしる層への二次部材の取付け

燃えしる層の配管等貫通部処理

・図示による

燃えしる層への建具、設備機器の取付け方法及び取付け金物の防火被覆処理

・図示による

不燃処理木材等

・図示による

5

軸組構法（壁構造系）工事

1

木材

軸組構法（壁構造系）工事に使用する木材は、使用材料表1による

2

構造用面材

軸組構法（壁構造系）工事に使用する構造用面材は、使用材料表2による

3

接合金物

Z、C、X、D、Sマーク表示金物

種類

Z、C、X、D、Sマークの規格

短期許容耐力(kN)

その他

・火打金物

・筋かいプレート

・引き寄せ金物

・梁受け金物

Z、C、X、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

・Z、C、X、D、Sマーク表示金物以外の接合金物

※図示

4

釘及び木ねじ

釘（JIS A 5508）、コンクリート用釘、特殊な釘

種類

材質

その他

・鉄丸くぎ

表面処理された鉄

・太め鉄丸くぎ

表面処理された鉄

・ステンレス鋼くぎ

ステンレス製

木ねじ（JIS B 1112又はJIS B 1135）、その他の木ねじ

種類

材質

その他

・十字穴付き木ねじ

ステンレス製

JIS B 1112

・すりわり付き木ねじ

ステンレス製

JIS B 1135

ボルト、ナット及び座金

Z、C、X、D、Sマーク表示金物

種類

Z、C、X、D、Sマークの規格

その他

・アンカーボルト

・六角ボルト

・座金

Z、C、X、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

・Z、C、X、D、Sマーク表示金物以外の接合金物

※図示

ボルト、ナット及び座金

材質 ※木造標準仕様書5.2.2による

寸法 ※図示

座金の種類

・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書5.2.3（
）種

・せん断応力を受ける座金

木造標準仕様書5.2.4（
）種

表面処理 ※図示

アンカーボルト、ナット及び座金

材質 ※図示

寸法 ※図示

座金の種類

・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書5.2.3（
）種

・せん断応力を受ける座金

木造標準仕様書5.2.4（
）種

表面処理 ※図示

Z、C、X、D、Sマーク表示金物

種類

Z、C、X、D、Sマークの規格

その他

・ラグスクリュー

Z、C、X、D、Sマーク表示金物以外のラグスクリュー

※図示

ドリフトピン

種類

材質等

径・寸法等

表面処理

・ドリフトピン

※SS400

※丸鋼

木栓及び木だば

種類

樹種

形状・長さ等

その他

・木栓

・木だば

・床鳴り防止用接着剤

接着剤の種類（床根太用接着剤JIS A 5550）

種類（
）

・接着剤による接合

・接着剤を併用した接合

接着剤の種類（
）

ボルト孔の径

※木造標準仕様書5.4.2による

※図示

ドリフトピンの孔径

※ピン径と同径

・図示

見え掛り面の表面の仕上げの程度

・表材

機械加工

・A種

・B種

・C種

手加工

・H-A種

・H-B種

・H-C種

構造用集成材

機械加工

・A種

※B種

丸木材

機械加工

・A種

・B種

手加工

・H-A種

・H-B種

木材保護塗料塗り

施工箇所

※図示

種類

・A種

※B種

アンカーボルトの設置等

埋込み深さ

※図示

保持、及び埋込み工法

・A種

・B種

埋込み位置の許容誤差

※±5mm

・図示

基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ

材料

・木造標準仕様書5.5.4(f)による

・無収縮モルタル

モルタルの厚さ

※図示

建方精度

建入れ直し後の建方精度の許容値

※垂直、水平の誤差の範囲1/1000以下

・図示

接合金物の工法

熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱

・埋め木

・簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材（JIS A 9526）

・（
）

釘及び木ねじの工法

構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち

・隠し釘打ち

・釘頭埋め木

・つぶし頭釘打ち

・釘頭現し

木ねじの留付け

※木ねじ頭埋め木

火打土台

・木材の火打土台

・鋼製火打土台

6

軸組構法（梁構造系）工事

1

木材

小壁組

・木製の火打梁

・鋼製の火打梁

床組

・木製の火打梁

・鋼製の火打梁

・木製床束

・鋼製床束

・樹脂製床束

軸組構法（軸構造系）工事に使用する木材は、使用材料表3による

軸組構法（軸構造系）工事に使用する構造用面材は、使用材料表4による

・Z、C、X、D、Sマーク表示金物以外

※図示

Z、C、X、D、Sマーク表示金物

種類

Z、C、X、D、Sマークの規格

短期許容耐力(kN)

その他

・火打金物

・筋かいプレート

・引き寄せ金物

・梁受け金物

Z、C、X、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

釘（JIS A 5508）、コンクリート用釘、特殊な釘

種類

材質

その他

・鉄丸くぎ

表面処理された鉄

・太め鉄丸くぎ

表面処理された鉄

・ステンレス鋼くぎ

ステンレス製

木ねじ（JIS B 1112又はJIS B 1135）、その他の木ねじ

種類

材質

その他

・十字穴付き木ねじ

ステンレス製

JIS B 1112

・すりわり付き木ねじ

ステンレス製

JIS B 1135

ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金

Z、C、X、D、Sマーク表示金物

種類

Z、C、X、D、Sマークの規格

その他

・アンカーボルト

・六角ボルト

・座金

Z、C、X、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

・Z、C、X、D、Sマーク表示金物以外の接合金物

※図示

ボルト、ナット及び座金

材質 ※木造標準仕様書6.2.2による

寸法 ※図示

座金の種類

・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書6.2.3（
）種

・せん断応力を受ける座金

木造標準仕様書6.2.4（
）種

表面処理 ※図示

アンカーボルト、ナット及び座金


材質 ※図示

寸法 ※図示

座金の種類



・引張り応力を受ける座金

木造標準仕様書6.2.3（
）種</




付近見取図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE 青葉台第三公園トイレ更新工事	NO. A 05	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	2024.08. DR.				
							NAME 付近見取図		



(現況) 配置図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.		2504.08.				
			CH.		DR.				
						1/100	青葉台第三公園トイレ更新工事	A 06	A-3 : 100%
							(現況) 配置図		A-4 : 71%



丈量図 S=1/100

敷地面積求積表

7.45	底辺	高さ	倍積
1	19.04	9.42	179.3568
2	19.04	2.29	43.6016
3	17.56	6.53	114.6668
計			337.6252
二除面積			168.8126
面積 (㎡)			168.81



求積図 S=1/50

建物面積求積表

階	室名	計算式	面積
1	多目的便所	2.800x2.550	7.1400
		計	7.1400
面積表			
	1階床面積		7.14㎡
	延べ床面積		7.14㎡
	建築面積		7.14㎡


建築概要、仕上

工事名称		青葉台第三公園トイレ更新工事	
工事場所		三原市青葉台608-116の一部	
構造		木造在来軸組工法	
階数		平屋建て	
最高高さ		3.475m	
軒高さ		3.210m	
床面積	建築面積	7.14㎡	
	1階床面積	7.14㎡	
	延床面積	7.14㎡	


内部仕上	室名	床	壁	天井	備考
	多目的便所・男子用便所 磁器質タイル300角（グラヴィナ LIXIL同等品） 桧羽目板内装用12mm 軒天塗装品打上ア12mm 耐水合板t＝12張り PB t＝9.5下地 腰-磁器質モザイクタイル145×16 F L+1200（ルンゴ LIXIL同等品） ステンスグレチング ガラガラタイプ 25-15				
その他設備	ピクトサイン（平付型）200×200（ステンレス） S K -621 S S -2 F ×2				
	パトランプ				
構 造 材	柱	桧	105×105		
	梁、桁	米松	105×105～150		
	土台	防腐防蟻処理土台	105×105		
	火打梁	米松	90×90		
	母屋、垂木	〃	105×120 40×60		
		金物-垂鉛メッキ処理	主要構造材防腐処理 G L +1500外周		

1	基 礎	R Cベタ基礎 打放し				
2	屋 根	カラーG L 鋼板縦ハゼ葺 0.4mm 改質アスファルトルーフィング 下地構造用合板ア12mm				
		メーカー	表示	型	色	
3	外壁工事	破風	破風（ケイカル押出成形板）	17×150	木目調	
		軒裏	防火サイディング貼ア14mm	木目調塗装品		
		外壁	防火サイディング横貼ア16mm 金具止め 構造用合板ア9mm 防火認定番号PC030BE-9201	木目調塗装品 防腐防蟻処理 （GL+1.500外周）		
4	多目的入口ドア	Y K K （同等品）	アルミハンガー引戸 2260×2000 額縁- S U S 製	引き棒、引き戸クローザー、引戸錠（表示錠：内部サムターン 外部シリンダー錠）換気ガラリ（防虫網付）		
5	サッシ	Y K K （同等品）	F I X窓 640×570	型ガラス4mm	（額縁木製）	
6	ポーチ		コンクリート金コテ			
7	樋		軒樋 角・110(PC50)（落ち葉止め共） 縦樋 丸・60			
8	多目的設備	L I X I L （同等品）	車いす対応防露便器 タンクセット（手洗無・前ハンドル）		B C -220 S K D T - K250 M L	ピュアホワイト
			スローダウン機構付き普通便座 ワンタッチ式2連紙巻器（ステンレス仕様）		C F -49 A T C F -63 H S	
			多用途用手摺（L 型樹脂被覆タイプ） 六角コーチネジφ6×50（4本セット）		K F -923 A E 70 K F -D25	
			はね上げ式手摺（樹脂被覆タイプ・ロック付） ハンガーボルトセット（4本入り）		K F -471 E H 70 K F -D21	
			車いす対応洗面器、レバーハンドル アングル型止水栓		L F -3V K、L F -97 P A、K F30 D N L -365 A P R ・ L F503 S F -10 E	ピュアホワイト
			ブッシュワンウェイ式壁排水Pトラップ 木ネジ・バックハンガー（2本組）		L F -97 P A K F -30 D N ・ S F -10 E	
			防錆化粧鏡（盗難防止タイプ）		K F 4 5 6 0 A	
9		カクダイ （同等品）	共用カップリング付き横水栓（かぎ式）		7 0 3 1 J－1 3	
汚水処理		公共下水道				

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	J O B N O .	D A T E 2024.08.		S C A L E	T I T L E 青葉台第三公園トイレ更新工事	N O . A 09	図面縮小率
			C H .	C H .	D R .		N A M E 建築概要、仕上		A-3：100%
									A-4：71%




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE 青葉台第三公園トイレ更新工事 平面図	NO. A 10	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.		DR.				




屋根伏図 S=1/30

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 11	図面縮小率		
			CH.	CH.	2024.08.		DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事	A-3 : 100%	
									NAME	屋根伏図	A-4 : 71%


ピクトサイン
(ステンレス1.5mm)




ピクトサイン姿図 S=1/15




北側立面図



西側立面図



南側立面図



東側立面図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 12	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事		NAME 立面図
						A-4 : 71%			

令46条の壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック

① 方向・階	② ゾーン	耐力壁の存在壁量の計算				令46条の耐震壁量とつりあい良い配置の計算						令46条耐風壁量計算				
		③ 種類	④ 壁倍率	⑤ 壁の実長 (cm)	⑥=④×⑤ 存在壁量	⑦ 床面積 (㎡)	⑧ 床面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑨=⑦×⑧ 耐震必要壁量 (安全率、地盤割増率 を考慮) (cm)	⑩=⑥／⑨ 壁量充足率	⑪ 充足率の比	⑫ 判定	⑬ 見付面積 (㎡)	⑭ 見付面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑮=⑬×⑭ 耐風必要壁量 (cm)	⑯=⑥／⑮ 壁量充足率	⑰ 判定
Y軸方向1階	東側 1/4 A	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233	両側端部≥1	適	6.81	50	340.50	1.872	適
	中央					3.57										
	西側 1/4 B	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233		適					
	合計				637.50	7.14	11	78.54	8.116		適					
X軸方向1階	南側 1/4 C	構造用合板 t=9	2.50	121.00	302.50	1.785	11	19.635	15.406	両側端部≥1	適	4.67	50	233.50	2.949	適
	中央					3.57										
	北側 1/4 D	構造用合板 t=9	2.50	154.50	386.25	1.785	11	19.635	19.671		適					
	合計				688.75	7.14	11	78.54	8.769		適					

Y方向

X方向

筋違い JAS構造用合板 t=9 (特類) 壁倍率2.5

釘の種類 N50@150以下

壁量等計算用求積表

X方向中央 (1/2) 床面積 (㎡)	北側 (1/4) D部 床面積 (㎡)
2.800 × 1.275	0.6375 × 2.800
=3.5700	=1.7850
Y方向中央 (1/2) 床面積 (㎡)	南側 (1/4) C部 床面積 (㎡)
1.400 × 2.550	0.6375 × 2.800
=3.5700	=1.7850
	東側 (1/4) A部 床面積 (㎡)
	2.550 × 0.70
	=1.7850
	西側 (1/4) B部 床面積 (㎡)
	2.550 × 0.70
	=1.7850

平面図 S=1/1000

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 14	図面縮小率	
			CH.	CH.	2023.08.		1/1000		NAME	A-3 : 100%
									壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック	A-4 : 71%


接合部計算表

[illegible]

接合金物凡例 (下期金物は柱下部・上部に取り付けるものとする)
特記なき柱はかすがい打ちとする。

①部位	②記号	③仕様	④N値
柱頭・柱脚 及び 床屋根の接合部	□	い 短ほぞ差し	-
	L	ろ C P-L	0.65 以下
	N	ろ 長ほぞ差し込み栓	0.65 以下
	V	は 山形プレート	1.0 以下
	T	は C P-T	1.0 以下
	P	に 羽子板ボルト	1.4 以下
	I	に 短冊金物	1.4 以下
	Ps	ほ スクリュー釘併用羽子板ボルト	1.6 以下
	Is	ほ スクリュー釘併用短冊金物	1.6 以下
	2	へ 10kN用引き寄せ金物	1.8 以下
	3	と 15kN用引き寄せ金物	2.8 以下
	4	ち 20kN用引き寄せ金物	3.7 以下
	5	り 25kN用引き寄せ金物	4.7 以下
	3D	ぬ 15kN用引き寄せ金物 2 枚	5.6 以下
	-	-	5.6 超
床・屋根の接合部	J1	を 腰掛け蟻+羽子板ボルト	-
	J2	わ 腰掛け蟻+羽子板ボルト 2 枚	-
胴差と通し柱	T1	(i) かたぎ大入れ短ほぞ差し、SA	-
	T2	(ii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、S	-
	T3	(iii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、HD-B15	-

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。




1階柱・壁伏図 S=1/1000

構造凡例

 — 管柱 105 x 105

筋違い JAS構造用合板 $t=9$ (特類) 壁倍率2.5
釘の種類 N50@150以下

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 15	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事		A-3：100%
						NAME	接合部計算表、柱・壁伏図	A-4： 71%	




基礎伏図

凡例

● アンカーボルト M12 L=400

記号	スラブ配筋	スラブ厚
S 1	D 10@200タテヨコ	t=150




断面詳細図


基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。

- コンクリート： $F_c=24\text{N/mm}^2$ (温度補正6N)
- 鉄筋：SD295A
- 基礎の位置は、外面及び柱芯振分けとする。
- 基礎断面は、別記とする。
- アンカーボルト—M12以上、L-400以上 (埋め込み長さ250以上)
埋設位置 隅角部、土台の継手部分及び土台切れ箇所
柱芯から150mm ③ 1.800以内

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	青葉台第三公園トイレ更新工事 基礎伏図、断面詳細図	NO. A 16	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.					




床・土台伏図




小屋伏図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 17	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事		A-3 : 100%	
									床・土台伏図、小屋伏図	A-4 : 71%




X2通り軸組図




X1通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 18	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	軸組図 (X1・X2通り)	A-4 : 71%




Y1通り軸組図




Y2通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 19	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		青葉台第三公園トイレ更新工事		
				DR.		軸組図 (Y1・Y2通り)		





3面



2面




展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.		2024.08.				
			CH.		DR.				
							青葉台第三公園トイレ更新工事	A 20	A-3 : 100%
							展開図 (1)		A-4 : 71%








展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE 青葉台第三公園トイレ更新工事 展開図 (2)	NO. A 21	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	DR.				



- コンクリート工事において特記なき場合に限り下記による。



1. コンクリート : $F_c = 24 \text{ N/mm}^2$ (温度補正6N)
2. 鉄筋 : SD295A



※. 360以下は手掛けは1個

呼び名	ます 本寸寸法						参考 質量 (kg)	ふた寸法		参考 質量 (kg)
	a	A	b	d	H	T		T	W	
240用	240	344	27	52	370	33	34	33	264	5
300用	300	410	30	55	430	34	45	34	324	8
360用	360	480	36	60	490	40	63	40	384	13
450用	450	580	40	65	600	45	118	45	484	26
600用	600	760	50	75	770	60	171	60	634	44

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 22	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		2024. 08.		NAME
						1/100 1/30	(外構) 配置図、詳細図		




伐採樹木一覧表


番号	樹種	C	樹高及び葉張	数量	備考
1	サクラ	0.30	H2.50 W3.00	1	伐採・伐根共
2	ヒイラギモクセイ		H1.00 W0.60	1	伐採・伐根共
3	ムクゲ		H1.20 W0.60	1	伐採・伐根共
4	ナンテン		H2.00 W0.60	1	伐採・伐根共
5	サクラ	0.20	H2.00 W1.60	1	伐採・伐根共
6	ムクゲ		H1.10 W0.60	1	伐採・伐根共
7	ムクゲ		H1.40 W0.60	1	伐採・伐根共
8	ナンテン		H2.00 W0.80	1	伐採・伐根共
9	ムクゲ		H1.90 W0.60	1	伐採・伐根共
10	ナンテン		H2.10 W0.60	1	伐採・伐根共
11	トベラ		H1.80 W0.60	1	伐採・伐根共
12	サクラ	0.30	H2.50 W2.00	1	伐採・伐根共
13	サザンカ		H1.80 W0.60	15	伐採・伐根共

(解体) 配置図 S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE		SCALE	TITLE	NO. A 23	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	1/100	青葉台第三公園トイレ更新工事	NAME (解体) 配置図、伐採樹木一覧表		A-3 : 100%
										A-4 : 71%




屋根伏図 S=1/50




平面図 S=1/50




南側立面図 S=1/50



北側立面図 S=1/50



東側立面図 S=1/50




西側立面図 S=1/50

建物概要	
用 途	公衆便所
構 造	補強コンクリートブロック造平屋建て
基 礎	布基礎
屋 根	コンクリートスラブ
外 壁	コンクリートブロック化粧積の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
内部床	コンクリート土間t=120の上モルタル塗り
内 壁	コンクリートブロック化粧積の上吹付
天 井	コンクリートの上吹付
衛生設備	和風大便器（ロータンク付）、小便器


※既設公衆便所はすべて撤去処分のこと、解体後は真砂土にて整地のこと。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 24	図面縮小率 A-3：100% A-4：71%
			CH.	2024.08.		青葉台第三公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						（解体）既存便所 平面図、立面図		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE	NO. A 25	図面縮小率	
			CH.	CH.	2024.08. DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事		NAME 仮設計画図（参考図）	A-3：100%
										A-4：71%


[illegible]



特記事項
引込柱の参考型式は別紙参照
埋設管はGLから300mm以上の深さとし、埋設表示テープ敷設のこと
トイレ側P.Boxまでの保護管の立上げはHIVE28とする
D種接地線はEM-IE1.6以上とし、埋設標取付のこと
引込線はDV2.6-2Rとする
EM-CE5.5-2C+IE2.0(埋設FEP30)(HIVE28)

(電気設備) 配置図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 02	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.		2024.08.		青葉台第三公園トイレ更新工事		
			CH.		DR.		NAME		
							(電気設備) 配置図		




CEE5.5-2C+IE2.0
VE22

以降配置図参照

PB150×150×100 (SUS)


ED



(電気設備) 平面図 S=1/30

1φ2W 100V

×30A



分電盤 参考型番 BQWB82342

記号	名称	参考型番	備考
○	電灯	AH50657	L E D
■	分電盤	BQWB82342	
⊗	換気扇	FY-08PDL9D	FY-MFX043ガラリ付
Ⓢ	自動点滅器	WTK2604	換気扇連動用
⊙	非常用回転灯	EA5501	ブザー無、回転灯カバー「赤」
■	非常押しボタン	EK50	
●	操作ユニット	WTC58207W	
○	自動点滅灯	LGWJ85110U	



EEF1.6-2C(VE16)

EEF2.0-2C(VE22)

EEF2.0-3C(VE22)



EEF2.0-3C×2(VE22)

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. E 03	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		青葉台第三公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						(電気設備) 平面図、分電盤		



開閉器ボックス詳細

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. E 04	図面縮小率	
			CH.	CH.	2024.08.		DR.		青葉台第三公園トイレ更新工事	A-3：100%
									NAME	A-4：71%
									(電気設備) 引込柱詳細図、分電盤詳細図	



勾配図 S= no.scale



樹リスト

記 号	名 称	樹 種 別	蓋	特 記 事 項
1	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹①100-150-366
2	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹②100-150-382
3	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹③100-150-444
公	公共樹			
4	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹④φ300-200-300
5	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹⑤φ300-200-329

特記事項

- 給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする
- 給水管の埋設深さは場内はGL-300mm場外（車両通路）GL-600mmとする
- 排水管，雨水管は水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする
- 保温は，C2・(口)・VIIとする
- 給水管埋戻し時，土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること
- 雨水管の勾配は1/100とする
- 発生土は場内敷きならすこと
- 排水管の勾配は2/100とする
- 給水管
- 排水管
- 点線は既設配管を表す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE		SCALE 1/100	TITLE 青葉台第三公園トイレ更新工事	NO. M 02	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	NAME (機械設備) 配置図、勾配図、樹リスト		A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		



特記事項

給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする

給水管の埋設深さはGL-300mmとする

給水管埋戻し時、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること

排水管は硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする

発生土は場内敷きならすこと

給水管

排水管

点線は既設配管を表す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. M 03	図面縮小率	
			CH.	CH.	2024.08.		1/30		青葉台第三公園トイレ更新工事	A-3 : 100%
					DR.					(機械設備) 平面図

江南西公園トイレ更新工事

図面番号		図 面 名 称		縮 尺	
A-00	タイトル、図面リスト				
A-01	建築工事特記仕様書（１）				
A-02	建築工事特記仕様書（２）				
A-03	木造工事特記仕様書（構造関係）				
A-04	解体工事特記仕様書				
A-05	付近見取図				
A-06	（現況）配置図		1/100		
A-07	配置図、断面図		1/100		
A-08	丈量図、求積図、求積表		1/100 1/50		
A-09	建築概要、仕上				
A-10	平面図		1/30		
A-11	屋根伏図		1/30		
A-12	立面図		1/50		
A-13	矩計図		1/20		
A-14	壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		1/1000		
A-15	接合部計算表、柱・壁伏図		1/1000		
A-16	基礎伏図、断面詳細図		1/30		
A-17	床・土台伏図、小屋伏図		1/30		
A-18	軸組図（X1・X2通り）		1/30		
A-19	軸組図（Y1・Y2通り）		1/30		
A-20	展開図（１）		1/30		
A-21	展開図（２）		1/30		
A-22	（外構）配置図、詳細図		1/100 1/30		
A-23	（解体）配置図、縁石詳細図		1/100 1/30		
A-24	（解体）既設便所 平面図、立面図		1/50		

図面番号		図 面 名 称		縮 尺	
A-25	仮設計画図（参考図）		1/300		
E-01	電気設備工事特記仕様書				
E-02	（電気設備）配置図		1/100		
E-03	（電気設備）平面図、分電盤		1/30		
M-01	機械設備工事特記仕様書（一般共通事項）				
M-02	（機械設備）配置図、勾配図、柵リスト		1/100		
M-03	（機械設備）平面図		1/30		
	</				

[illegible]

11	防水工事	1	FRP系透膜防水	・ ルーフドレン ・ FRP系透膜防水用ルーフドレン ・ 鋳鉄製 ・ オーバフロー管 ※ つば付き 製造所の指定する製品 ・ 下地合板の上の防火板 種類 (※ ケイ酸カルシウム板 厚さ (※ 10mm 防水層平場の勾配 ※ 1/100以上 水張り試験 ・ 行う	<11.2.2、4>	4	粘土瓦葺	<table><tr><th colspan="2">種類</th><th colspan="7">役物</th><th>大きさ</th><th>産地等</th></tr><tr><th>形状による区分</th><th>製法による区分</th><th>寸法による区分</th><th>軒瓦</th><th>そで瓦</th><th>のし瓦</th><th>葺瓦</th><th>半瓦</th><th>雪止め瓦</th><th>鬼瓦</th><th>巴瓦</th><th></th></tr><tr><td>・ J形瓦</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>※ 図示</td></tr><tr><td>・ S形瓦</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ F形瓦</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 補施用心木の防腐・防蟻処理方法() 瓦緊結用釘又はねじ <table><tr><th>種類</th><th>材質等</th><th>径及び長さ</th></tr><tr><td>・ 瓦緊結用釘</td><td>ステンレス製</td><td></td></tr><tr><td>・ 瓦緊結用ねじ</td><td>ステンレス製</td><td></td></tr></table> 棟補強用金物等 <table><tr><th>種類</th><th>材質等</th><th>形状、寸法及び留付け方法</th></tr><tr><td>・ 棟補強用金物</td><td>ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製</td><td></td></tr></table> 工法 1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 瓦の緊結方法等工法 ※ 図示による 瓦枚木の留付け工法 ※ 図示 棟の工法 ※ 木造標準仕様書14.5.3(5)(7)から(1)までによる ・ ・ 面戸、省口及び葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合 ・ モルタル ・ 瓦葺き用しゅくい	種類		役物							大きさ	産地等	形状による区分	製法による区分	寸法による区分	軒瓦	そで瓦	のし瓦	葺瓦	半瓦	雪止め瓦	鬼瓦	巴瓦		・ J形瓦												※ 図示	・ S形瓦													・ F形瓦													種類	材質等	径及び長さ	・ 瓦緊結用釘	ステンレス製		・ 瓦緊結用ねじ	ステンレス製		種類	材質等	形状、寸法及び留付け方法	・ 棟補強用金物	ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製		<14.5.2、3>	20	ユニット及びその他の工事	1	断熱材等材料	<20.1.2~4> ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を 使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示 <table><tr><th colspan="2">断熱材の種類</th><th>規格番号</th><th>厚さ又は使用量</th></tr><tr><th>分類</th><th>材料名</th><td></td><td></td></tr><tr><td>・ フェルト状断熱材</td><td>・ グラスウール ・ ロックウール</td><td rowspan="5">JIS A 9521</td><td></td></tr><tr><td>・ ボード状断熱材</td><td>・ グラスウール ・ ロックウール ・ ビーズ法ポリスチレンフォーム ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 硬質ウレタンフォーム ・ ポリエチレンフォーム ・ フェノールフォーム ・ インシュレーションファイバー</td><td></td></tr><tr><td>・ ばら状断熱材</td><td>・ グラスウール ・ ロックウール ・ セルローズファイバー</td><td>JIS A 9523</td><td></td></tr><tr><td>・ 現場発泡断熱材</td><td>・ 吹付硬質ウレタンフォームA種1又はA種1H (難燃性を有するもの)</td><td>JIS A 9526</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">現場発泡断熱材 (品質・性能)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">項目</td><td colspan="2">品質・性能</td></tr><tr><td>難燃性</td><td colspan="3">下記のいずれかによっていること (1) JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表面加熱試験に適合していること。 (2) 法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している発熱性試験 (コーンカロリ―試験) に適合していること</td></tr><tr><td>発熱性</td><td colspan="3">準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加熱時間は5分において次の(1) ~ (3) に適合していること。 (1) 総発熱量が94MJ/m²以下であること。 (2) 防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。 (3) 最高発熱速度が、10秒以上継続して200kW/m²を超えないこと。</td></tr></table> (試験方法) (1) 原液試験 (原液粘度試験) JIS K 7117-1「プラスチック―液状、乳濁状又は分散状の樹脂―ブルックフィールド形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法」による。 (2) 発泡品試験 1) 試料の作製は、JIS A 9526「建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム」の6.2.1による。 2) 試料の状態調節は、JIS A 9526の6.2.2による。また、試験片の作製はJIS A 9526の6.2.3による。 3) 試験場所は、JIS A 9526の6.2.4による。 4) 圧縮強さ試験は、JIS A 9526の6.2.5による。 5) 熱伝導率試験は、JIS A 9526の6.2.6による。 6) 接着強さ試験は、JIS A 9526の6.2.7による。 7) 透湿率試験は、JIS A 9526の6.2.8による。 (3) 難燃性の試験は、下記のJIS A 1321に規定する表面試験及び発熱性試験による。 1) 難燃性の試験については、JIS A 1321に規定する試験方法に準じる。 2) 発熱性試験は、建築基準法に基づく指定性能評価機関が準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している試験方法に準じる。 ・ 防湿材 種類 木造標準仕様書20.2.2(2) (・ (a) ・ (b) ・ (c)) 厚さ 施工箇所 ・ 図示 ・ 気密材 種類 木造標準仕様書20.2.2(3) (・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (d) ・ (e) ・ (f)) 厚さ ・ 図示 施工箇所 ・ 図示 ・ 防風材 種類 ※ JIS A 6111に基づく透湿防水シートB 厚さ ・ 図示 施工箇所 ・ 図示 断熱材の施工 ・ 充填断熱工法 ・ 外装断熱工法 ・ 断熱処理 ・ 行う ・ 図示 防湿層の施工 ・ 省略する 各部位の工法 ※ 木造標準仕様書20.2.5(7)から(1)までによる	断熱材の種類		規格番号	厚さ又は使用量	分類	材料名			・ フェルト状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール	JIS A 9521		・ ボード状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール ・ ビーズ法ポリスチレンフォーム ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 硬質ウレタンフォーム ・ ポリエチレンフォーム ・ フェノールフォーム ・ インシュレーションファイバー		・ ばら状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール ・ セルローズファイバー	JIS A 9523		・ 現場発泡断熱材	・ 吹付硬質ウレタンフォームA種1又はA種1H (難燃性を有するもの)	JIS A 9526		現場発泡断熱材 (品質・性能)				項目		品質・性能		難燃性	下記のいずれかによっていること (1) JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表面加熱試験に適合していること。 (2) 法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している発熱性試験 (コーンカロリ―試験) に適合していること			発熱性	準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加熱時間は5分において次の(1) ~ (3) に適合していること。 (1) 総発熱量が94MJ/m ² 以下であること。 (2) 防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。 (3) 最高発熱速度が、10秒以上継続して200kW/m ² を超えないこと。		
		種類		役物							大きさ	産地等																																																																																																																						
形状による区分	製法による区分	寸法による区分	軒瓦	そで瓦	のし瓦	葺瓦	半瓦	雪止め瓦	鬼瓦	巴瓦																																																																																																																								
・ J形瓦												※ 図示																																																																																																																						
・ S形瓦																																																																																																																																		
・ F形瓦																																																																																																																																		
種類	材質等	径及び長さ																																																																																																																																
・ 瓦緊結用釘	ステンレス製																																																																																																																																	
・ 瓦緊結用ねじ	ステンレス製																																																																																																																																	
種類	材質等	形状、寸法及び留付け方法																																																																																																																																
・ 棟補強用金物	ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製																																																																																																																																	
断熱材の種類		規格番号	厚さ又は使用量																																																																																																																															
分類	材料名																																																																																																																																	
・ フェルト状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール	JIS A 9521																																																																																																																																
・ ボード状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール ・ ビーズ法ポリスチレンフォーム ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 硬質ウレタンフォーム ・ ポリエチレンフォーム ・ フェノールフォーム ・ インシュレーションファイバー																																																																																																																																	
・ ばら状断熱材	・ グラスウール ・ ロックウール ・ セルローズファイバー		JIS A 9523																																																																																																																															
・ 現場発泡断熱材	・ 吹付硬質ウレタンフォームA種1又はA種1H (難燃性を有するもの)		JIS A 9526																																																																																																																															
現場発泡断熱材 (品質・性能)																																																																																																																																		
項目		品質・性能																																																																																																																																
難燃性	下記のいずれかによっていること (1) JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表面加熱試験に適合していること。 (2) 法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している発熱性試験 (コーンカロリ―試験) に適合していること																																																																																																																																	
発熱性	準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加熱時間は5分において次の(1) ~ (3) に適合していること。 (1) 総発熱量が94MJ/m ² 以下であること。 (2) 防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。 (3) 最高発熱速度が、10秒以上継続して200kW/m ² を超えないこと。																																																																																																																																	
2	窓業系 サイディング工事	サイディング材 <table><tr><th colspan="7"><20.3.2></th></tr><tr><th>種類</th><th>形状</th><th>幅き長さ</th><th>厚さ</th><th>表面</th><th>耐障害</th><th>防 火</th></tr><tr><td></td><td></td><td>幅き幅</td><td>(mm)</td><td>仕上げ</td><td>性能</td><td>耐火性能</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table> 張り方 ・ 縦張り ○ 横張り 換気口部の防水処置 ※ 木造標準仕様書20.3.2(3)(7)(c)①から④までによる ・ 図示 現場塗装用サイディングの下地処理及び仕上げ 通気胴縁 樹種 ※ 杉 通気胴縁の防腐処理方法()	<20.3.2>							種類	形状	幅き長さ	厚さ	表面	耐障害	防 火			幅き幅	(mm)	仕上げ	性能	耐火性能	・	・	・	・	・	・	・	3	複合金属 サイディング工事	サイディング材 <table><tr><th colspan="7"><20.3.3></th></tr><tr><th>種類</th><th>形状</th><th>有効幅</th><th>長さ</th><th>厚さ</th><th>表面材</th><th>防 火</th></tr><tr><td></td><td></td><td>(mm)</td><td>(mm)</td><td>(mm)</td><td>しん材の種類</td><td>耐火性能</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table> 張り方 ・ 縦張り ・ 横張り 換気口部の防水処置 ※ 木造標準仕様書20.3.2(3)(7)(c)①から④までによる 通気胴縁 樹種 ※ 杉 通気胴縁の防腐処理方法()	<20.3.3>							種類	形状	有効幅	長さ	厚さ	表面材	防 火			(mm)	(mm)	(mm)	しん材の種類	耐火性能	・	・	・	・	・	・	・	4	A L Cパネル (溝形パネル) 工事	溝形パネル <table><tr><th colspan="4"><20.4.2、3></th></tr><tr><th>パネルの区分</th><th>形状</th><th>厚さ (mm)</th><th>幅 (mm)</th></tr><tr><td>・ 一般パネル</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>・ コーナーパネル</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table> 取付け ・ 縦張り工法 ・ 横張り工法 構法 ・ 通気構法 ・ 直張り構法 通気胴縁 樹種名 ※ 杉 通気胴縁の防腐処理方法()	<20.4.2、3>				パネルの区分	形状	厚さ (mm)	幅 (mm)	・ 一般パネル	・	・	・	・ コーナーパネル	・	・	・																																																		
<20.3.2>																																																																																																																																		
種類	形状	幅き長さ	厚さ	表面	耐障害	防 火																																																																																																																												
		幅き幅	(mm)	仕上げ	性能	耐火性能																																																																																																																												
・	・	・	・	・	・	・																																																																																																																												
<20.3.3>																																																																																																																																		
種類	形状	有効幅	長さ	厚さ	表面材	防 火																																																																																																																												
		(mm)	(mm)	(mm)	しん材の種類	耐火性能																																																																																																																												
・	・	・	・	・	・	・																																																																																																																												
<20.4.2、3>																																																																																																																																		
パネルの区分	形状	厚さ (mm)	幅 (mm)																																																																																																																															
・ 一般パネル	・	・	・																																																																																																																															
・ コーナーパネル	・	・	・																																																																																																																															



12	石工事	13	【建築工事特記仕様書を流用する】	21	排水工事	22	舗装工事	23	植栽工事	【建築工事特記仕様書を流用する】
----	-----	----	------------------	----	------	----	------	----	------	------------------

| 14 | 屋根及びこい工事 | 1 | 材料 | 下葺材料 ※ 改質アスファルトルーフィング下葺材(一般タイプ) ・ アスファルトルーフィング940 改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・ 行う | <14.2.2> | 6 | アスファルト シングル葺 | <14.6.2> | 種類 | 寸法 (mm) | 役物 | 着色 (色調) | 備考 | |------|----------|----|------------|----| | | (全長さ×全幅) | 種 | けらば | | | ・ 平形 | | | ・ 無 ・ 有() | | | ・ 波形 | | | ・ 無 ・ 有() | | 工法 1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 雪止め ・ 設置する (図示) | 品質 | 形状 | 色調 | 寸法(mm) | 備考 | |----|----|----|--------|----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工法 1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 軒先、けらば等に曲面を設ける場合 ※ 半径500mm以上 雪止め ・ 設置する (図示) 工法 1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 雪止め ・ 設置する (図示) | <14.3.2~8> | 板及びコイルの種類 | 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 | 厚さ (mm) | 屋根葺形式 | 固定釘等の材質 | |---------------------|-----------------------|---------|--|---------| | ※ JIS G 3322の屋根用コイル | | | ・ 平葺 (一文字葺)
・ 心木あり瓦葺葺
・ 心木なし瓦葺葺
・ 横葺
○ 立平葺 | メッキ釘 | | | | | | | | | | | | | 心木の防腐・防蟻処理方法() ・ 平葺 (一文字葺) の工法 はぜの作り方 ※ 図示 ・ 心木あり瓦葺葺の工法 銅板以外の板による屋根一般部分の工法 溝板及びキャップの留付け方法 ※ 木造標準仕様書14.3.5(3)(7)(c)による 瓦葺の間の ※ 図示 銅板による屋根一般部分の工法 瓦葺の間の ※ 図示 ・ 心木なし瓦葺葺の工法 屋根の流れ方向に並行な壁との取合い部 ・ 雨押えを付ける場合 ※ 木造標準仕様書14.3.6(7)(a)による ・ 雨押えを用いない場合 ※ 木造標準仕様書14.3.6(7)(b)による 工法 吊子、各部の釘の留付け間隔 ・ 図示 1章 15 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 雪止め ・ 設置する (施工箇所 ・ 図示 ・) | 7 | とい | <14.8.2、3> <表14.8.1> といの材料 ・ 金属板 (銅板を除く。) 種類 ※ 木造標準仕様書表14.8.1 () 板厚 ・ 谷どい 種類 ※ 木造標準仕様書表14.8.1 () 板厚 ・ 銅板 板厚 ※ 一般部0.35mm、谷どい部0.4mm ○ 硬質塩化ビニル樹脂製 種類 () 外径 () 厚さ () 長さ () とい受金物 材種 ○ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製 形状 ○ 市販品 (とい径100以下) ・ 25×4.5以上 足金物 材種 ○ 溶融亜鉛めっきを行った銅板製 ・ 銅板製 多雪地域 ・ 適用する ・ 適用しない 硬質塩化ビニル製集水器の形状 ・ 図示 硬質塩化ビニル製あんこうの形状 ・ 図示 | 19 | 金属工事 | 16 | 左官工事 | 17 | 建具工事 | 18 | 塗装工事 | 19 | 内装工事 |
| 3 | 折板葺 | <14.4.2、3> <表14.3.1> | 施工箇所 | 形式 | 山高、山ピッチによる区分 | 耐力による区分 | 材料による区分 | 厚さ (mm) | 軒先面戸板 | 耐火性能 | |------|------------------|--------------|---------|-----------------------|---------|--------------|---------------| | | ・ 重ね形
・ はぜ締め形 | 山高 山ピッチ | () 種 | ※ 銅板製
・ アルミニウム合金板製 | | ・ 有り
・ 無し | ・ 30分
・ 無し | 材料 板及びコイルの種類 () 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 () 断熱材張り ・ 行う (断熱材の種類： 厚さ (mm)： 耐火性能： 時間) ・ 行わない タイトフレームを留め付ける下地材 | 材質 | 形状 | 寸法 | |----|----|----| | | | | 工法 1章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3) 倍の風圧力に対応した工法 耐雪性能に対応した工法 ・ 適用する ・ 適用しない | 【建築工事特記仕様書を流用する】 |

特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22 (01) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫				JOB NO. DATE CH. CH. DR. 2024.08.		SCALE	TITLE 江南西公園トイレ更新工事 NAME 建築工事特記仕様書 (2)		NO. A 02		図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%	
------	--	------	--	---	--	--	--	---	--	-------	--	--	----------------	--	----------------------------------	--

[illegible]



[illegible]



出典
※国土地理院図を一部編集

付近見取図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 05	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.		付近見取図		




(現況) 配置図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE		SCALE 1/100	TITLE 江南西公園トイレ更新工事	NO. A 06	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	NAME (現況) 配置図		A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		

※[隣地斜線制限]は最高の高さH=3,475mm≦20,000mm (∴OK)

チェック点/建物の高さ	算定式：許容高さ
③ / 3,585mm	[道路斜線] 1.25 x (400+6,000+400) = 8,500mm>3,585mm (∴OK)
④ / 3,585mm	[道路斜線] 1.25 x (400+6,000+400) = 8,500mm>3,585mm (∴OK)




配置図 S=1/100

凡例

①+50 計画高さを示す

※設計GL±0はKBMより-340とする。
※地盤高は設計GL±0を基準とする。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 07	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
						NAME 配置図、断面図		



丈量図 S=1/100

敷地面積求積表

番号	底辺	高さ	倍積
1	10.98	5.17	56.7666
2	10.98	5.17	56.7666
計			113.5332
二除面積			56.7666
面積 (㎡)			56.76



求積図 S=1/50

建物面積求積表


階	室名	計算式	面積
1	多目的便所	2.800x2.550	7.1400
		計	7.1400
面積表			
	1階床面積		7.14㎡
	延べ床面積		7.14㎡
	建築面積		7.14㎡

建築概要、仕上

工事名称		江南西公園トイレ更新工事			
工事場所		三原市宗郷二丁目6363の一部			
構造		木造在来軸組工法			
階数		平屋建て			
最高高さ		3.475m			
軒高さ		3.210m			
床面積	建築面積	7.14㎡			
	1階床面積	7.14㎡			
	延床面積	7.14㎡			
内部仕上	室 名	床	壁	天 井	備 考
	多目的便所・男子用便所 磁器質タイル300角 (グラヴィナ LIXIL同等品) 桧羽目板内装用12mm 軒天塗装品打上ア12mm 耐水合板 ｔ＝12張り PB ｔ＝9.5下地 腰-磁器質モザイクタイル145×16 F L +1200 (レンゴ LIXIL同等品) ステンスグ [®] レーチング [®] サ [®] ラザ [®] ラタイプ [®] 25-15				
その他設備	ピクトサイン（平付型）200×200（ステンレス） S K -621 S S -2 F ×2				
	パトランプ				
構造材	柱	桧	105×105		
	梁、桁	米松	105×105～150		
	土台	防腐防蟻処理土台	105×105		
	火打梁	米松	90×90		
	母屋、垂木	〃	105×120	40×60	
		金物・亜鉛メッキ処理	主要構造材防腐処理	G L +1500外周	

1	基 礎	R Cベタ基礎 打放し				
2	屋 根	カラーG L 鋼板縦ハゼ葺 0.4mm 改質アスファルトルーフィング 下地構造用合板ア12mm				
		メーカー	表示	型	色	
3	外壁工事	破風	破風（ケイカル押出成形板）	17×150	木目調	
		軒裏	防火サイディング貼ア14mm	木目調塗装品		
		外壁	防火サイディング横貼ア16mm 金具止め 構造用合板ア9mm 防火認定番号PC030BE-9201	木目調塗装品 防腐防蟻処理 （GL+1,500外周）		
4	多目的入口ドア	Y K K （同等品）	アルミハンガー引戸 2260×2000 額縁- S U S 製	引き棒、引き戸クローザー、引戸錠（表示錠：内部サム ターン 外部シリンダー錠）換気ガラリ（防虫網付）		
5	サッシ	Y K K （同等品）	F I X窓 640×570	型ガラス4mm （額縁木製）		
6	ポーチ		コンクリート金コテ			
7	樋		軒樋 角・110(PC50)（落ち葉止め共） 縦樋 丸・60			
8	多目的設備	L I X I L （同等品）	車いす対応防露便器 タンクセット（手洗無・前ハンドル）		B C-220 S K D T-K250 M L	ビュアホワイト
			スローダウン機構付き普通便座 棚付ワンタッチ式2連紙巻器（ステンレス仕様）		C F-49 A T C F-63 H S	
			多用途用手摺（L型樹脂被覆タイプ） 六角コーチネジφ6×50（4本セット）		K F-923 A E 70 K F-D25	
			はね上げ式手摺（樹脂被覆タイプ・ロック付） ハンガーボルトセット（4本入り）		K F-471 E H 70 K F-D21	
			車いす対応洗面器、レバーハンドル アングル型止水栓		L F-3VK、LF-97PA、KF30DN L-365 A P R・LF503 SF-10E	ビュアホワイト
			プッシュワンウェイ式壁排水Pトラップ 木ネジ・バックハンガー（2本組）		L F-97 P A K F-30 D N・S F-10 E	
			防錆化粧錠（盗難防止タイプ）		K F 4 5 6 0 A	
9		カクダイ （同等品）	共用カップリング付き横水栓（かぎ式）		7 0 3 1 J-1 3	
汚水処理		公共下水道				


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	J O B N O .	D A T E 2024.08.		S C A L E	T I T L E 江南西公園トイレ更新工事	N O . A 09	図面縮小率
			C H .	C H .	D R .		N A M E 建築概要、仕上		A-3 : 100%
									A-4 : 71%



筋違い JAS構造用合板 t=9 (特類) 壁倍率2.5
釘の種類 N50@150以下

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 10	図面縮小率	
			CH.	CH.	2024.08.		1/30		江南西公園トイレ更新工事	A-3 : 100%
					DR.					平面図




屋 根 伏 図 S=1/30

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 11	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	屋根伏図	A-4 : 71%


ピクトサイン
(ステンレス1.5mm)




ピクトサイン姿図 S=1/15




南側立面図



東側立面図




北側立面図



西側立面図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 12	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.		立面図		

① 方向・階	② ゾーン	耐力壁の存在壁量の計算				令46条の耐震壁量とつりあい良い配置の計算						令46条耐風壁量計算				
		③ 種類	④ 壁倍率	⑤ 壁の実長 (cm)	⑥＝④×⑤ 存在壁量	⑦ 床面積 (㎡)	⑧ 床面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑨＝⑦×⑧ 耐震必要壁量 (安全率、地盤割増率 を考慮)(cm)	⑩＝⑥／⑨ 壁量充足率	⑪ 充足率の比	⑫ 判定	⑬ 見付面積 (㎡)	⑭ 見付面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑮＝⑬×⑭ 耐風必要壁量 (cm)	⑯＝⑥／⑮ 壁量充足率	⑰ 判定
Y 軸 方 向 1 階	西側 1/4 A	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233	両側端部≥1	適	6.81	50	340.50	1.872	適
	中央				3.57											
	東側 1/4 B	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233		適					
	合計				637.50	7.14	11	78.54	8.116		適					
X 軸 方 向 1 階	北側 1/4 C	構造用合板 t=9	2.50	121.00	302.50	1.785	11	19.635	15.406	両側端部≥1	適	4.67	50	233.50	2.949	適
	中央				3.57											
	南側 1/4 D	構造用合板 t=9	2.50	154.50	386.25	1.785	11	19.635	19.671		適					
	合計				688.75	7.14	11	78.54	8.769		適					


$$\begin{aligned} & \text{X方向中央 (1/2)} \quad \text{床面積 (m}^2\text{)} \\ & 2.800 \times 1.275 \\ & = 3.5700 \end{aligned}$$

南側 (1/4) D部 床面積 (m²)
0.6375 × 2.800
= 1.7850

$$1.400 \times 2.550 = 3.5700$$
$$\begin{aligned} &0.6375 \times 2.800 \\ &= 1.7850 \end{aligned}$$

西側 (1/4) A部 床面積 (m²)
2.550 × 0.70
= 1.7850

東側 (1/4) B部 床面積 (m²)
2.550 × 0.70
= 1.7850

平面图 S=1/1000

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 14	図面縮小率
			CH.	CH.	2023.08. DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
						壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック	A-4 : 71%		


接合部計算表

[illegible]

接合金物凡例 (下期金物は柱下部・上部に取り付けるものとする)
特記なき柱はかすがい打ちとする。

①部位	②記号	③仕様	④N値
柱頭・柱脚 及び 床屋根の接合部	□	い 短ほぞ差し	-
	L	ろ C P-L	0.65 以下
	N	ろ 長ほぞ差し込み栓	0.65 以下
	V	は 山形プレート	1.0 以下
	T	は C P-T	1.0 以下
	P	に 羽子板ボルト	1.4 以下
	I	に 短冊金物	1.4 以下
	Ps	ほ スクリュー釘併用羽子板ボルト	1.6 以下
	Is	ほ スクリュー釘併用短冊金物	1.6 以下
	2	へ 10kN用引き寄せ金物	1.8 以下
	3	と 15kN用引き寄せ金物	2.8 以下
	4	ち 20kN用引き寄せ金物	3.7 以下
	5	り 25kN用引き寄せ金物	4.7 以下
	3D	ぬ 15kN用引き寄せ金物 2 枚	5.6 以下
	-	-	5.6 超
床・屋根の接合部	J1	を 腰掛け蟻+羽子板ボルト	-
	J2	わ 腰掛け蟻+羽子板ボルト 2 枚	-
胴差と通し柱	T1	(i) かたぎ大入れ短ほぞ差し、SA	-
	T2	(ii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、S	-
	T3	(iii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、HD-B15	-

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。




1階柱・壁伏図 S=1/1000

構造凡例

 — 管柱 105 x 105

筋違い JAS構造用合板 $t=9$ (特類) 壁倍率2.5
釘の種類 N50@150以下

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		2024.08.		
						1/1000	NAME	接合部計算表、柱・壁伏図	15
									A-4： 71%




基礎伏図

凡例

● アンカーボルト M12 L=400

記号	スラブ配筋	スラブ厚
S 1	D 10@200タテヨコ	t=150




断面詳細図


基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。

- コンクリート： $F_c=24\text{N/mm}^2$ (温度補正6N)
- 鉄筋：SD295A
- 基礎の位置は、外面及び柱芯振分けとする。
- 基礎断面は、別記とする。
- アンカーボルト—M12以上、L-400以上 (埋め込み長さ250以上)
埋設位置 隅角部、土台の継手部分及び土台切れ箇所
柱芯から150mm ③ 1.800以内

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 16	図面縮小率
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.	1/30	基礎伏図、断面詳細図		
								A-3 : 100% A-4 : 71%




床・土台伏図




小屋伏図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 17	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
							NAME		床・土台伏図、小屋伏図	A-4 : 71%	




X2通り軸組図




X1通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 18	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	軸組図 (X1・X2通り)	A-4 : 71%




Y1通り軸組図




Y2通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.				
			DR.					
				2024.08.	1/30	江南西公園トイレ更新工事	A 19	A-3 : 100%
						軸組図 (Y1・Y2通り)		A-4 : 71%




3面




2面

展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 20	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.				A-3 : 100%
			2024.08.		1/30	展開図 (1)			A-4 : 71%





1面



4面

展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE 江南西公園トイレ更新工事 展開図 (2)	NO. A 21	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	DR.				




(外構) 配置図 S=1/100

凡例


⊕50 計画高さを示す

※設計GLはKBMより-340とする。

※地盤高は設計GLを基準とする。





コンクリート舗装詳細図 S=1/30




土止め工 詳細図 S=1/30


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100 1/30	TITLE	NO. A 22	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.		(外構) 配置図、詳細図		




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE		SCALE 1/100 1/30	TITLE 江南西公園トイレ更新工事		NO. A 23	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	NAME (解体) 配置図、縁石詳細図		A-3 : 100%			
							A-4 : 71%				




南側立面図 S=1/50



北側立面図 S=1/50



東側立面図 S=1/50



平面図 S=1/50

面積表



建築面積	1.12㎡
床面積	1.12㎡

既設便所概要

建 物 概 要	
構 造	PC造平屋建て
基 礎	べた基礎
屋 根	PC版
外 壁	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
内部床	モザイクタイル張り
内 壁	腰：PC版の上タイル張り、壁：PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
天 井	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
電気設備	照明器具FL20 2灯
衛生設備	和風大便器（ロータンク付）

※既設公衆トイレはすべて撤去処分のこと。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 24	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(解体) 既設便所 平面図、立面図		





仮設計画図（参考図） S=1/300

凡例

◎ 交通誘導員


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/300	TITLE	NO. A 25	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		江南西公園トイレ更新工事		
				DR.		仮設計画図（参考図）		




特記事項
埋設管はGLから300mm以上の深さとし、埋設表示テープ敷設のこと
トイレ側P.Boxまでの保護管の立上げはHIVE28とする
D種接地線はEM-IE1.6以上とし、埋設標取付のこと
引込線はDV2.6-2Rとする
EM-CE5.5-2C+IE2.0(埋設FEP30)(HIVE28)

(電気設備) 配置図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 02	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%	
							NAME		(電気設備) 配置図	A-4 : 71%



(電気設備) 平面図 S=1/30



分電盤 参考型番 BQWB82342

記号	名称	参考型番	備考
○	電灯	AH50657	L E D
▬	分電盤	BQWB82342	
⊗	換気扇	FY-08PDL9D	FY-MFX043ガラリ付
Ⓢ	自動点滅器	WTK2604	換気扇連動用
⊙	非常用回転灯	EA5501	ブザー無、回転灯カバー「赤」
■	非常押しボタン	EK50	
●	操作ユニット	WTC58207W	
○	自動点滅灯	LGWJ85110U	

——	EEF1.6-2C(VE16)
—//—	EEF2.0-2C(VE22)
—///—	EEF2.0-3C(VE22)
—////—	EEF2.0-3C×2(VE22)

令和6年度

江南西公園トイレ更新工事

機械設備工事


特記仕様書

1. 工 事 概 要

1. 工 事 場 所


2. 建 物 概 要

三原市宗郷二丁目363の1の一部



(機械設備) 配置図 S=1/100


特記事項
給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする
給水管の埋設深さはGL-300mmとする
給水管埋戻し時、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること
排水管は硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする
発生土は場内敷きならすこと
——— 給水管
——— 排水管
点線は既設配管を表す



桁リスト

記 号	名 称	桧 種 別	蓋	特 記 事 項
1	小口径桧	SD100-150	IC0-H	インバート桧①100-150-366
2	小口径桧	SD100-150	IC0-H	インバート桧②100-150-378
3	小口径桧	SD100-150	IC0-H	インバート桧③100-150-392
4	小口径桧	SD100-150	IC0-H	インバート桧④100-150-404
公	公共桧			
5	排水溜桧	AM300	IC0-H	排水溜桧φ300-200-250
6	排水溜桧	AM300	IC0-H	排水溜桧φ300-200-276

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M 02	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
						NAME	(機械設備) 配置図、勾配図、柵リスト		A-4 : 71%



特記事項
給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする
給水管の埋設深さはGL-300mmとする
給水管埋戻し時、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること
排水管は硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする
発生土は場内敷きならすこと
——— 給水管
——— 排水管
点線は既設配管を表す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. M 03	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		江南西公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
							NAME (機械設備) 平面図		A-4 : 71%


明神第二公園トイレ更新工事

図面番号		図 面 名 称		縮 尺		図面番号		図 面 名 称		縮 尺							
A-00		タイトル、図面リスト				A-25		(解体) 既設便所 平面図、立面図		1/50							
A-01		建築工事特記仕様書 (1)				A-26		(解体) 水飲み場 詳細図		1/30							
A-02		建築工事特記仕様書 (2)				A-27		仮設計画図 (参考図)		1/250							
A-03		木造工事特記仕様書 (構造関係)															
A-04		解体工事特記仕様書															
A-05		付近見取図															
A-06		(現況) 配置図		1/100		E-01		電気設備工事特記仕様書									
A-07		配置図、断面図		1/100		E-02		(電気設備) 配置図		1/100							
A-08		丈量図、求積図、求積表		1/100 1/50		E-03		(電気設備) 平面図、分電盤		1/30							
A-09		建築概要、仕上															
A-10		平面図		1/30													
A-11		屋根伏図		1/30													
A-12		立面図		1/50		M-01		機械設備工事特記仕様書 (一般共通事項)									
A-13		矩計図		1/20		M-02		(機械設備) 配置図、勾配図、柵リスト		1/100							
A-14		壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		1/1000		M-03		(機械設備) 平面図		1/30							
A-15		接合部計算表、柱・壁伏図		1/1000													
A-16		基礎伏図、断面詳細図		1/30													
A-17		床・土台伏図、小屋伏図		1/30													
A-18		軸組図 (X1・X2通り)		1/30													
A-19		軸組図 (Y1・Y2通り)		1/30													
A-20		展開図 (1)		1/30													
A-21		展開図 (2)		1/30													
A-22		(外構) 配置図、詳細図		1/100 1/30													
A-23		(外構) 水飲み場 詳細図		1/15													
A-24		(解体) 配置図、伐採樹木一覧表、縁石詳細図		1/100 1/30													
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫		JOB NO.		DATE 2024.08.		SCALE		TITLE 明神第二公園トイレ更新工事		NO. A 00		図面縮小率	
						CH.		CH.				DR.				NAME タイトル、図面リスト	
																A-4 : 71%	

11 防水工事	1	FRP系透膜防水	・ ルーフドレン ・ FRP系透膜防水用ルーフドレン ・ 鋳鉄製 ・ オーバフロー管 ※ つば付き 製造時の指定する製品 ・ 下地合板の上の防火板 種類 (※ ケイ酸カルシウム板 厚さ (※ 10mm)) 防水層平場の勾配 ※ 1/100以上 水張り試験 ・ 行う		<11.2.2、4>	
	2	シーリング	下表以外は、木造標準仕様書表11.3.1による。 ただし、外装壁タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書11章による。 施工箇所 シーリング材の種類 (記号)		<11.3.2> <表11.3.1> <11.3.3>	
	3	防水テープ	両面粘着防水テープの幅 ※ 50mm以上		<11.4.2>	
	4	バルコニー手すり	バルコニー手すりの工法 ※ 木造標準仕様書11.4.3(7)①～⑤までによる固定方法 ・ 図示		<11.4.3>	
	5	ケイ酸質系塗布防水	防水層の種類 種別 施工箇所 種別 施工箇所 ※ C-U I C-U P		<11.5.1>(9.6.1、3) (表9.6.1、2)	
12 石工事	13	【建築工事特記仕様書を流用する】				
	14	屋根及びとい工事				
14 屋根及びとい工事	1	材料	下葺材料 ※ 改質アスファルトルーフィング下葺材(一般タイプ) ・ アスファルトルーフィング940 改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・ 行う		<14.2.2>	
	2	金属板葺	板及びコイルの種類 ※ JIS G 3322の屋根用コイル		<14.3.2>~<8>	
	3	折板葺	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	6	アスファルトシングル葺	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	7	とい	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
19 金属工事	6	左官工事	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	7	左官工事	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	8	左官工事	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	9	左官工事	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
	10	左官工事	施工箇所 形式 山高、山ピッチによる区分 耐力による区分 材料による区分 厚さ (mm) 軒先 面戸板 耐火性能		<14.4.2、3>~<表14.3.1>	
20 ユニット及びその他の工事	1	断熱材等材料	ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示		<20.1.2~4>	
	2	断熱材等材料	ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示		<20.1.2~4>	
	3	断熱材等材料	ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示		<20.1.2~4>	
	4	断熱材等材料	ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示		<20.1.2~4>	
	5	断熱材等材料	ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ 断熱材 施工箇所 ※ 図示		<20.1.2~4>	
21 排水工事	2	排水工事	排水工事		<21.2.2>	
	3	排水工事	排水工事		<21.2.2>	
	4	排水工事	排水工事		<21.2.2>	
	5	排水工事	排水工事		<21.2.2>	
	6	排水工事	排水工事		<21.2.2>	
22 建築工事	2	建築工事	建築工事		<22.2.2>	
	3	建築工事	建築工事		<22.2.2>	
	4	建築工事	建築工事		<22.2.2>	
	5	建築工事	建築工事		<22.2.2>	
	6	建築工事	建築工事		<22.2.2>	
23 建築工事	2	建築工事	建築工事		<23.2.2>	
	3	建築工事	建築工事		<23.2.2>	
	4	建築工事	建築工事		<23.2.2>	
	5	建築工事	建築工事		<23.2.2>	
	6	建築工事	建築工事		<23.2.2>	

[illegible]


三原市明神四丁目4-8の一部



付近見取図

出典
※国土地理院図を一部編集

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE		NO. A 05	図面縮小率
			CH.	CH.	2024.08.		明神第二公園トイレ更新工事			A-3 : 100%
					DR.		NAME			A-4 : 71%
							付近見取図			





(現況) 配置図 S=1/100

凡例


----- 既設給水管を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 06	図面縮小率			
			CH.	CH.	2024.08.		DR.		明神第二公園トイレ更新工事	A-3 : 100%		
										NAME	(現況) 配置図	A-4 : 71%



チェック点/建物の高さ	算定式：許容高さ
③ / 3,925mm	[道路斜線] $1.25 \times (400+6,000+400) = 8,500\text{mm} > 3,925\text{mm}$ (∴OK)
④ / 3,925mm	[道路斜線] $1.25 \times (478+6,000+478) = 8,695\text{mm} > 3,925\text{mm}$ (∴OK)


※[隣地斜線制限]は最高の高さH=3,475mm≤20,000mm (∴OK)



凡例

- ⑤0 計画高さを示す
※設計GL±0はKBM 0.00(防火水槽マンホール)とする。
※地盤高は設計GL±0を基準とする。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 07	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		明神第二公園トイレ更新工事		配置図、断面図	A-3 : 100%
										A-4 : 71%



丈量図 S=1/100

敷地面積求積表

番号	底辺	高さ	倍積
1	11.24	4.06	45.6344
2	14.16	4.00	56.6400
3	16.88	10.45	176.3960
4	12.75	4.23	53.9325
15	11.23	2.46	27.6258
計			360.2287
二除面積			180.11435
面積 (㎡)			180.11



求積図 S=1/50

建物面積求積表


階	室名	計算式	面積
1	多目的便所	2.800x2.550	7.1400
		計	7.1400
面積表			
	1階床面積		7.14㎡
	延べ床面積		7.14㎡
	建築面積		7.14㎡

建築概要、仕上


工事名称		明神第二公園トイレ更新工事			
工事場所		三原市明神四丁目4-8の一部			
構造		木造在来軸組工法			
階数		平屋建て			
最高高さ		3.475m			
軒高さ		3.210m			
床面積	建築面積	7.14㎡			
	1階床面積	7.14㎡			
	延床面積	7.14㎡			
内部仕上	室名	床	壁	天井	備考
	多目的便所・男子用便所 磁器質タイル300角（グラヴィナ LIXIL同等品） 桧羽目板内装用12mm 軒天塗装品打上ア12mm 耐水合板 t＝12張り PB t＝9.5下地 腰-磁器質モザイクタイル145×16 F L+1200（ルンゴ LIXIL同等品） ステンスグ [®] レーチング [®] ザ [®] ラザ [®] タイプ [®] 25-15				
その他設備	ピクトサイン（平付型）200×200（ステンレス） S K -621 S S -2 F ×2				
	パトランプ				
構 造 材	柱	桧	105×105		
	梁、桁	米松	105×105～150		
	土台	防腐防蟻処理土台	105×105		
	火打梁	米松	90×90		
	母屋、垂木	〃	105×120	40×60	
		金物-亜鉛メッキ処理	主要構造材防腐処理	G L +1500外周	

1	基 礎	R Cベタ基礎 打放し				
2	屋 根	カラーG L 鋼板縦ハゼ葺 0.4mm 改質アスファルトルーフィング 下地構造用合板ア12mm				
		メーカー	表示	型	色	
3	外壁工事	破風	破風（ケイカル押出成形板）	17×150	木目調	
		軒裏	防火サイディング貼ア14mm	木目調塗装品		
		外壁	防火サイディング横貼ア16mm 金具止め 構造用合板ア9mm 防火認定番号PC030BE-9201	木目調塗装品 防腐防蟻処理 （GL+1.500外周）		
4	多目的入口ドア	Y K K （同等品）	アルミハンガー引戸 2260×2000 額縁- S U S 製	引き棒、引き戸クローザー、引戸錠（表示錠：内部サムターン 外部シリンダー錠）換気ガラリ（防虫網付）		
5	サッシ	Y K K （同等品）	F I X窓 640×570	型ガラス4mm	（額縁木製）	
6	ポーチ		コンクリート金コテ			
7	樋		軒樋 角・110(PC50)（落ち葉止め共） 縦樋 丸・60			
8	多目的設備	L I X I L （同等品）	車いす対応防露便器 タンクセット（手洗無・前ハンドル）		B C -220 S K D T - K250 M L	ピュアホワイト
			スローダウン機構付き普通便座 紙巻器（鍵付き）		C F -49 A T YH121MK (TOTO同等品)	
			多用途用手摺（L 型樹脂被覆タイプ） 六角コーチネジφ6×50（4本セット）		K F -923 A E 70 K F -D25	
			はね上げ式手摺（樹脂被覆タイプ・ロック付） ハンガーボルトセット（4本入り）		K F -471 E H 70 K F -D21	
			車いす対応洗面器、レバーハンドル アングル型止水栓		L F -3VK、LF-97PA、KF30DN L -365 A P R ・ LF503 SF-10E	ピュアホワイト
			ブッシュワンウェイ式壁排水Pトラップ 木ネジ・バックハンガー（2本組）		L F -97 P A K F -30 D N ・ S F -10 E	
			防錆化粧鏡（盗難防止タイプ）		K F 4 5 6 0 A	
9		カクダイ （同等品）	共用カップリング付き横水栓（かぎ式）		7 0 3 1 J - 1 3	
汚水処理		公共下水道				

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	J O B N O .	D A T E 2024.08.		S C A L E	T I T L E 明神第二公園トイレ更新工事	N O . A 09	図面縮小率
			C H .	C H .	D R .		N A M E 建築概要、仕上		A-3：100%
									A-4：71%




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE 明神第二公園トイレ更新工事 平面図	NO. A 10	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.		DR.				




屋 根 伏 図 S=1/30

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 11	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		明神第二公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
						NAME	屋根伏図		A-4 : 71%


ピクトサイン
(ステンレス1.5mm)




ピクトサイン姿図 S=1/15




南側立面図



東側立面図




北側立面図




西側立面図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 12	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		明神第二公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						立面図		



①方向・階		②ゾーン	耐力壁の存在壁量の計算				令46条の耐震壁量とつりあい良い配置の計算					令46条耐風壁量計算				
			③種類	④壁倍率	⑤壁の実長 (cm)	⑥＝④×⑤ 存在壁量	⑦床面積 (㎡)	⑧床面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑨＝⑦×⑧ 耐震必要壁量 (安全率、地盤割増率 を考慮)(cm)	⑩＝⑥／⑧ 壁量充足率	⑪充足率の比	⑫判定	⑬見付面積 (㎡)	⑭見付面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑮＝⑬×⑭ 耐風必要壁量 (cm)	⑯＝⑥／⑮ 壁量充足率
Y軸 方向1階	西側 1/4 A	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233	両側端部≧1	適	6.81	50	340.50	1.872	適
	中央				3.57											
	東側 1/4 B	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233		適					
	合計				637.50	7.14	11	78.54	8.116		適					
X軸 方向1階	北側 1/4 C	構造用合板 t=9	2.50	121.00	302.50	1.785	11	19.635	15.406	両側端部≧1	適	4.67	50	233.50	2.949	適
	中央				3.57											
	南側 1/4 D	構造用合板 t=9	2.50	154.50	386.25	1.785	11	19.635	19.671		適					
	合計				688.75	7.14	11	78.54	8.769		適					



X方向中央 (1/2) 床面積 (㎡)	南側 (1/4) D部 床面積 (㎡)
2.800 × 1.275	0.6375 × 2.800
=3.5700	=1.7850
Y方向中央 (1/2) 床面積 (㎡)	北側 (1/4) C部 床面積 (㎡)
1.400 × 2.550	0.6375 × 2.800
=3.5700	=1.7850
	西側 (1/4) A部 床面積 (㎡)
	2.550 × 0.70
	=1.7850
	東側 (1/4) B部 床面積 (㎡)
	2.550 × 0.70
	=1.7850

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 14	図面縮小率
			CH.	CH.	2023.08.		DR.		明神第二公園トイレ更新工事
							壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		A-4：71%


接合部計算表

[illegible]

接合金物凡例 (下期金物は柱下部・上部に取り付けるものとする)
特記なき柱はかすがい打ちとする。

①部位	②記号	③仕様	④N値
柱頭・柱脚 及び 床屋根の接合部	□	い 短ほぞ差し	-
	L	ろ C P-L	0.65 以下
	N	ろ 長ほぞ差し込み栓	0.65 以下
	V	は 山形プレート	1.0 以下
	T	は C P-T	1.0 以下
	P	に 羽子板ボルト	1.4 以下
	I	に 短冊金物	1.4 以下
	Ps	ほ スクリュー釘併用羽子板ボルト	1.6 以下
	Is	ほ スクリュー釘併用短冊金物	1.6 以下
	2	へ 10kN用引き寄せ金物	1.8 以下
	3	と 15kN用引き寄せ金物	2.8 以下
	4	ち 20kN用引き寄せ金物	3.7 以下
	5	り 25kN用引き寄せ金物	4.7 以下
	3D	ぬ 15kN用引き寄せ金物 2 枚	5.6 以下
	-	-	5.6 超
床・屋根の接合部	J1	を 腰掛け蟻+羽子板ボルト	-
	J2	わ 腰掛け蟻+羽子板ボルト 2 枚	-
胴差と通し柱	T1	(i) かたぎ大入れ短ほぞ差し、SA	-
	T2	(ii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、S	-
	T3	(iii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、HD-B15	-

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。





1階柱・壁伏図 S=1/1000

構造凡例

 — 管柱 105 x 105

筋違い JAS構造用合板 $t=9$ (特類) 壁倍率2.5
釘の種類 N50@150以下

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/1000	TITLE	NO. A / 15	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		明神第二公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
							NAME		A-4 : 71%
							接合部計算表、柱・壁伏図		




基礎伏図

凡例

● アンカーボルト M12 L=400

記号	スラブ配筋	スラブ厚
S 1	D 10@200タテヨコ	t=150




断面詳細図


基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。

- コンクリート： $F_c=24N/mm^2$ (温度補正6N)
- 鉄筋：SD295A
- 基礎の位置は、外面及び柱芯振分けとする。
- 基礎断面は、別記とする。
- アンカーボルト—M12以上、L-400以上 (埋め込み長さ250以上)
埋設位置 隅角部、土台の継手部分及び土台切れ箇所
柱芯から150mm ③ 1.800以内

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 16	図面縮小率
			CH.	CH.		明神第二公園トイレ更新工事		
				DR.		基礎伏図、断面詳細図		




床・土台伏図




小屋伏図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 17	図面縮小率		
			CH.	CH.	2024.08.		DR.		明神第二公園トイレ更新工事	A-3 : 100%	
										床・土台伏図、小屋伏図	A-4 : 71%




X2通り軸組図




X1通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	2024.08.				
			CH.	DR.		NAME		
					1/30	明神第二公園トイレ更新工事 軸組図 (X1・X2通り)	A 18	A-3 : 100% A-4 : 71%




Y1通り軸組図




Y2通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	2024.08.		明神第二公園トイレ更新工事	A	
			CH.	DR.		軸組図 (Y1・Y2通り)	19	




3面




2面

展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 20	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.				A-3 : 100%
			2024.08.		1/30	展開図 (1)			A-4 : 71%





1 面




4 面

展開図


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE 明神第二公園トイレ更新工事 展開図 (2)	NO. A 21	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.	DR.				



(外構) 配置図 S=1/100




コンクリート舗装詳細図 S=1/30




縁石詳細図 S=1/30

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100 1/30	TITLE	NO. A 22	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		明神第二公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	(外構) 配置図、詳細図	A-4 : 71%




平面図 S=1/15




立面図 S=1/15

側面図 S=1/15




A-A断面図 S=1/15

矢視B図 S=1/15




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/15	TITLE	NO. A 23	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神第二公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(外構) 水飲み 詳細図		



樹木の伐採・除去

樹種	C	樹高及び枝張（葉張）	数量	備考
コブシ	0.60	H=4.00mW3.00m	1	伐採・伐根共



(解体) 縁石詳細図 S=1/30

(解体) 配置図 S=1/100

凡例







解体撤去範囲を示す



既設給水管を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100 1/30	TITLE 明神第二公園トイレ更新工事		NO. A 24	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME (解体) 配置図、伐採樹木一覧表、縁石詳細図	A-3 : 100%		
								A-4 : 71%		







建築面積	1.12m ²
床面積	1.12m ²

建 物 概 要	
構 造	PC造平屋建て
基 礎	べた基礎
屋 根	PC版
外 壁	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
内部床	モザイクタイル張り
内 壁	腰：PC版の上タイル張り、壁：PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
天 井	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
電気設備	照明器具FL20 2灯
衛生設備	和風大便器（ロータンク付）


※既設公衆トイレはすべて撤去処分のこと。

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 25	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		明神第二公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
						NAME	(解体) 既設便所、平面図、立面図		A-4 : 71%





※すべて撤去処分の事

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 26	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神第二公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(解体) 水飲み場 詳細図		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 27	図面縮小率
			CH.	CH.	2024.08.				
					DR.	1/250	NAME		
							仮設計画図 (参考図)		



[illegible]




特記事項
埋設管はGLから300mm以上の深さとし、埋設表示テープ敷設のこと
トイレ側P.Boxまでの保護管の立上げはHIVE28とする
D種接地線はEM-IE1.6以上とし、埋設標取付のこと
引込線はDV2.6-2Rとする
EM-CE5.5-2C+IE2.0(埋設FEP30)(HIVE28)

(電気設備) 配置図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 02	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		明神第二公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						(電気設備) 配置図		



(電気設備) 平面図 S=1/30



分電盤 参考型番 BQWB82342

記号	名称	参考型番	備考
○	電灯	AH50657	L E D
▬	分電盤	BQWB82342	
⊗	換気扇	FY-08PDL9D	FY-MFX043ガラリ付
Ⓢ	自動点滅器	WTK2604	換気扇連動用
⦿	非常用回転灯	EA5501	プザー無、回転灯カバー「赤」
■	非常押しボタン	EK50	
●	操作ユニット	WTC58207W	
○	自動点滅灯	LGWJ85110U	


EEF1.6-2C(VE16)

EEF2.0-2C(VE22)



EEF2.0-3C(VE22)

EEF2.0-3C×2(VE22)

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. E 03	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神第二公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(電気設備) 平面図、分電盤		




特記事項
給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする
給水管の埋設深さは場内はGL-300mm場外(車両通路) GL-600mmとする
排水管, 雨水管は水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする
保温は、C2・(口)・VIIとする
給水管埋戻し時、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること
雨水管の勾配は1/100とする
発生土は場内敷きならすこと
排水管の勾配は2/100とする
——— 給水管
————— 排水管
点線は既設配管を表す



樹リスト				
記 号	名 称	樹 種 別	蓋	特 記 事 項
1	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹①100-150-330
2	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹②100-150-350
3	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹③100-150-366
4	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹①100-150-388
公	公共樹			
5	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹φ300-200-300
6	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹φ300-200-330

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. M 02	図面縮小率		
			CH.	CH.	DR.		2024.08.		1/100	明神第二公園トイレ更新工事	A-3 : 100%
									NAME	(機械設備) 配置図、勾配図、柵リスト	A-4 : 71%



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	2024.08.	1/30	明神第二公園トイレ更新工事	M	
				DR.		NAME	03	
						(機械設備) 平面図		

田野浦第一公園トイレ更新工事

図面番号		図 面 名 称		縮 尺		図面番号		図 面 名 称		縮 尺	
A-00		タイトル、図面リスト				A-25		仮設計画図（参考図）		1/200	
A-01		建築工事特記仕様書（１）									
A-02		建築工事特記仕様書（２）									
A-03		木造工事特記仕様書（構造関係）				E-01		電気設備工事特記仕様書			
A-04		解体工事特記仕様書				E-02		（電気設備）配置図		1/100	
A-05		付近見取図				E-03		（電気設備）平面図、分電盤		1/30	
A-06		（現況）配置図		1/100							
A-07		配置図、断面図		1/100							
A-08		丈量図、求積図、求積表		1/100 1/50							
A-09		建築概要、仕上				M-01		機械設備工事特記仕様書（一般共通事項）			
A-10		平面図		1/30		M-02		（機械設備）配置図、勾配図、柵リスト		1/100	
A-11		屋根伏図		1/30		M-03		（機械設備）平面図		1/30	
A-12		立面図		1/50							
A-13		矩計図		1/20							
A-14		壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		1/1000							
A-15		接合部計算表、柱・壁伏図		1/1000							
A-16		基礎伏図、断面詳細図		1/30							
A-17		床・土台伏図、小屋伏図		1/30							
A-18		軸組図（X1・X2通り）		1/30							
A-19		軸組図（Y1・Y2通り）		1/30							
A-20		展開図（１）		1/30							
A-21		展開図（２）		1/30							
A-22		（外構）配置図、詳細図		1/100 1/30							
A-23		（解体）配置図、伐採樹木一覧表、詳細図		1/100 1/30							
A-24		（解体）既設便所 平面図、立面図		1/50							

特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22（1） 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2024.08.		SCALE	TITLE 田野浦第一公園トイレ更新工事		NO. A 00	図面縮小率	
					CH.		CH.			DR.			A-3：100%	
													A-4：71%	

11

防水工事

1

F R P系塗膜防水

<11.2.2、4>

2

シーリング

<11.3.2> <表11.3.1> <11.3.3>

3

防水テープ

<11.4.2>

4

バルコニー手すり

<11.4.3>

5

ケイ酸質系塗布防水

<11.5.1>(9.6.1、3) (表9.6.1、2)

12

石工事

14

屋根及びとい工事

1

材料

<14.2.2>

2

金属板葺

<14.3.2>~<8>

3

折板葺

<14.4.2、3>~<表14.3.1>

4

粘土瓦葺

<14.5.2.3>

5

スレート葺

<14.6.2>

6

アスファルトシングル葺

<14.7.2>

7

とい

<14.8.2、3> <表14.8.1>

20

ユニット及びその他の工事

1

新熱材等材料

<20.1.2~4>

2

営業系サイディング工事

<20.3.2>

3

複合金属サイディング工事

<20.3.3>

4

A L Cパネル(溝形パネル) 工事

<20.4.2、3>

21

排水工事

22

舗装工事

23

補修工事

【建築工事特記仕様書を流用する】

特記事項

訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号

岡田 建築設計事務所

一級建築士 第102449号 岡田文夫

JOB NO.

DATE

CH.

CH.

DR.

SCALE

TITLE

NAME

NO.

A

02

図面縮小率

A-3：100%

A-4：71%

4

木造工事

1

防蟻・防蟻処理

処理の種類及び処理の方法

適用部材

防蟻・防蟻処理が必要な樹種

薬剤の加圧注入

薬剤の塗布等

・行う

インサイジング

・適用する

・適用しない

・薬剤の塗布等による処理

薬剤の種類

※図示

適用部材

※図示

処理の方法

※木造標準仕様書4.2.1(7)(b)による

・図示

・薬剤の接着剤への混入による防蟻・防蟻処理

適用部位

処理の方法

・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入 (K3) による防蟻・防蟻処理

適用部位

※図示

・地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理

適用は木造標準仕様書4.2.2 (7)による

・(f)による

・地盤の土壌の防蟻処理

使用する薬剤

有効成分の系統 ()

剤型の種類

・液剤

・粒剤

処理方法及び使用量

・希釈散布 (希釈の幅：約20cm)

液剤：処理長さ1L/m

粒剤： ()

・面状散布

液剤：3L/m2

粒剤： ()

2

防蟻措置

基礎外周部の換気孔

・ねこ土台

材質等 ()

※防蟻スクリーン又は防虫網

・換気孔

※防蟻スクリーン又は防虫網

3

防火被覆処理

小屋裏換気方法は木造標準仕様書4.2.4(6)

(a) (b) (c) (d) (e)

換気孔の大きさ

※図示

・国土交通大臣の認定を受けた材料又は工法 ()

防火被覆の材料および工法

・防火被覆の材料

・図示による

・防火被覆の厚さ

・図示による

・防火被覆の留付け材の種類

・図示による

・防火被覆の留付け間隔

・図示による

・防火被覆の下地材への留付け長さ

・図示による

・防火被覆の下地材への端あき距離

・図示による

・防火被覆の下地材への接着剤の使用

・使用する

・使用しない

・防火被覆材の目地等の処理方法

・図示による

・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火処理

・図示による

・防火被覆処理部への二次部材の取付け

防火被覆処理部の設備配管等の貫通部処理

・図示による

防火被覆処理部への建具、設備機器の取付け方法及び取付け金物の防火被覆処理

・図示による

5

軸組構法 (壁構造系) 工事

1

木材

2

構造用面材

3

接合金物

4

釘及び木ねじ

5

ボルト、アンカー

6

ラグスクリュー

7

ドリフトピン

8

木栓及び木だば

9

接着剤

10

孔あけ加工

11

表面の仕上げ

12

アンカーボルトの設置等

13

基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ

14

建方精度

15

接合金物の工法

16

釘及び木ねじの工法

17

火打土台

18

火打梁

19

床束

6

軸組構法 (軸構造系) 工事

1

木材

2

構造用面材

3

接合金物

4

釘及び木ねじ

5

ボルト、アンカー

6

ラグスクリュー

7

ドリフトピン

8

木栓及び木だば

9

接着剤

10

10 現寸図

11

孔あけ加工

12

表面の仕上げ

13

アンカーボルトの設置

14

基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ

15

建方精度

16

接合金物の工法

17

釘及び木ねじの工法

18

火打梁

19

床束

7

枠組壁工法工事

1

木材等

2

釘及び木ねじ

3

接合金物

4

ボルト、アンカー

5

接着剤

6

アンカーボルトの設置

7

基礎天端均しモルタルの仕上げ

8

床束

8

丸太組構法工事

1

丸太組壁用木材

2

丸太組壁以外に用いる木材

3

構造用面材

4

接合金物

特記事項

訂正事項

一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号

岡田 建築設計事務所

一級建築士 第102449号 岡田文夫

JOB NO.

DATE

2024.08.

CH.

CH.

DR.

SCALE

TITLE

NAME

田野浦第一公園トイレ更新工事

木造工事特記仕様書 (構造関係)

NO.

A

03



図面縮小率

A-3 : 100%

A-4 : 71%

[illegible]


申請地
三原市田野浦二丁目11-3の一部




付近見取図

出典
※国土地理院図を一部編集


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. A 05	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						付近見取図		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 06	図面縮小率
			CH.	CH.	2024.08.		1/100		NAME



丈量図 S=1/100



求積図 S=1/50

建物面積求積表

階	室名	計算式	面積
1	多目的便所	2.800x2.550	7.1400
		計	7.1400
面積表			
	1階床面積		7.14㎡
	延べ床面積		7.14㎡
	建築面積		7.14㎡

敷地面積求積表

番号	底辺	高さ	倍積
1	15.28	1.02	15.5856
2	16.41	4.62	75.8142
3	16.41	12.08	198.2328
4	16.24	3.22	52.2928
計			341.9254
二除面積			170.9627
面積 (㎡)			170.96




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100 1/50	TITLE	NO. A 08	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						丈量図、求積図、求積表		

建築概要、仕上

工事名称		田野浦第一公園トイレ更新工事			
工事場所		三原市田野浦二丁目11-3の一部			
構造		木造在来軸組工法			
階数		平屋建て			
最高高さ		3.475m			
軒高さ		3.210m			
床面積	建築面積	7.14㎡			
	1階床面積	7.14㎡			
	延床面積	7.14㎡			
内部仕上	室名	床	壁	天井	備考
	多目的便所・男子用便所 磁器質タイル300角 桧羽目板内装用12mm 軒天塗装品打上ア12mm （グラヴィナ LIXIL同等品）耐水合板 t＝12張り PB t＝9.5下地 腰-磁器質モザイクタイル145×16 F L+1200（ルンゴ LIXIL同等品） ステンスグレーチング サラサタイプ 25-15				
その他設備	ピクトサイン（平付型）200×200（ステンレス）S K-621 S S-2 F ×2				
	パトランプ				
構造材	柱	桧	105×105		
	梁、桁	米松	105×105～150		
	土台	防腐防蟻処理土台	105×105		
	火打梁	米松	90×90		
	母屋、垂木	〃	105×120	40×60	
		金物-亜鉛メッキ処理	主要構造材防腐処理	G L+1500外周	

1	基 礎	R Cベタ基礎 打放し				
2	屋 根	カラーG L鋼板縦ハゼ葺 0.4mm 改質アスファルトルーフィング 下地構造用合板ア12mm				
		メーカー	表示	型	色	
3	外壁工事	破風	破風（ケイカル押出成形板）	17×150	木目調	
		軒裏	防火サイディング貼ア14mm	木目調塗装品		
		外壁	防火サイディング横貼ア16mm 金具止め 構造用合板ア9mm 防火認定番号PC030BE-9201	木目調塗装品 防腐防蟻処理 （GL+1.500外周）		
4	多目的入口ドア	Y K K （同等品）	アルミハンガー引戸 2260×2000 額縁- S U S 製	引き棒、引き戸クローザー、引戸錠（表示錠：内部サム ターン 外部シリンダー錠）換気ガラリ（防虫網付）		
5	サッシ	Y K K （同等品）	F I X窓 640×570	型ガラス4mm （額縁木製）		
6	ポーチ		コンクリート金コテ			
7	樋		軒樋 角・110(PC50)（落ち葉止め共） 縦樋 丸・60			
8	多目的設備	L I X I L （同等品）	車いす対応防露便器 タンクセット（手洗無・前ハンドル）		B C-220 S K D T-K250 M L	ピュアホホワイト
			スローダウン機構付き普通便座 棚付ワンタッチ式2連紙巻器（ステンレス仕様）		C F-49 A T C F-63 H S	
			多用途用手摺（L型樹脂被覆タイプ） 六角コーチネジφ6×50（4本セット）		K F-923 A E 70 K F-D25	
			はね上げ式手摺（樹脂被覆タイプ・ロック付） ハンガーボルトセット（4本入り）		K F-471 E H 70 K F-D21	
			車いす対応洗面器・レバーハンドル アングル型止水栓		L F-3VK、LF-97PA、KF30DN L-365 A P R・LF503 SF-10E	ピュアホホワイト
			ブッシュワンウェイ式壁排水Pトラップ 木ネジ・バックハンガー（2本組）		L F-97 P A K F-30 D N・S F-10 E	
			防錆化粧錠（盗難防止タイプ）		K F 4 5 6 0 A	
9		カクダイ （同等品）	共用カップリング付き横水栓（かぎ式）		7 0 3 1 J-1 3	
污水处理		公共下水道				

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE 2024.08.	SCALE	TITLE 田野浦第一公園トイレ更新工事	NO. A 09	図面縮小率
			CH.	CH.		NAME 建築概要、仕上		A-3：100%
				DR.				A-4：71%




平面図 S=1/30

①部位	②記号	③仕様	④N値
柱頭・柱脚 及び 床屋根の接合部	□	い 短ぼぞ差し	-
	L	ろ C P-L	0.65 以下
	N	ろ 長ぼぞ差し込み栓	0.65 以下
	V	は 山形プレート	1.0 以下
	T	は C P-T	1.0 以下
	P	に 羽子板ボルト	1.4 以下
	I	に 短冊金物	1.4 以下
	Ps	ほ スクリュー 釘併用羽子板ボルト	1.6 以下
	Is	ほ スクリュー 釘併用短冊金物	1.6 以下
	2	へ 10kN用引き寄せ金物	1.8 以下
	3	と 15kN用引き寄せ金物	2.8 以下
	4	ち 20kN用引き寄せ金物	3.7 以下
	5	り 25kN用引き寄せ金物	4.7 以下
3D	ぬ 15kN用引き寄せ金物 2 枚	5.6 以下	
-	-	5.6 超	

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 10	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		2024.08.		1/30	田野浦第一公園トイレ更新工事
								NAME	平面図	A-4：71%




屋根伏図 S=1/30

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 11	図面縮小率		
			CH.	CH.	2024.08. DR.		田野浦第一公園トイレ更新工事		A-3 : 100%		
									NAME	屋根伏図	A-4 : 71%

ピクトサイン
(ステンレス1.5mm)




男女用




多目的用


ピクトサイン姿図 S=1/15




東側立面図



北側立面図




西側立面図



南側立面図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 12	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						立面図		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/20	TITLE	NO. A 13	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		田野浦第一公園トイレ更新工事		A-3 : 100%
						NAME			矩計図

令46条の壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック

① 方向・階	② ゾーン	耐力壁の存在壁量の計算				令46条の耐震壁量とつりあい良い配置の計算						令46条耐風壁量計算				
		③ 種類	④ 壁倍率	⑤ 壁の実長 (cm)	⑥＝④×⑤ 存在壁量	⑦ 床面積 (㎡)	⑧ 床面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑨＝⑦×⑧ 耐震必要壁量 安全率、地盤割増率 を考慮)(cm)	⑩＝⑥／⑨ 壁量充足率	⑪ 充足率の比	⑫ 判定	⑬ 見付面積 (㎡)	⑭ 見付面積に 乗ずる数値 (cm/㎡)	⑮＝⑬×⑭ 耐風必要壁量 (cm)	⑯＝⑥／⑮ 壁量充足率	⑰ 判定
Y軸方向1階	南側 1/4 A	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233	両側端部≥1	適	6.81	50	340.50	1.872	適
	中央					3.57										
	北側 1/4 B	構造用合板 t=9	2.50	127.50	318.75	1.785	11	19.635	16.233		適					
	合計				637.50	7.14	11	78.54	8.116		適					
X軸方向1階	西側 1/4 C	構造用合板 t=9	2.50	121.00	302.50	1.785	11	19.635	15.406	両側端部≥1	適	4.67	50	233.50	2.949	適
	中央					3.57										
	東側 1/4 D	構造用合板 t=9	2.50	154.50	386.25	1.785	11	19.635	19.671		適					
	合計				688.75	7.14	11	78.54	8.769		適					

壁量等計算用求積表

X方向中央（1/2） 床面積（㎡）
2.800×1.275
＝3.5700


Y方向中央（1/2） 床面積（㎡）
1.400×2.550
＝3.5700

東側（1/4） D部 床面積（㎡）
0.6375×2.800
＝1.7850

西側（1/4） C部 床面積（㎡）
0.6375×2.800
＝1.7850

南側（1/4） A部 床面積（㎡）
2.550×0.70
＝1.7850

北側（1/4） B部 床面積（㎡）
2.550×0.70
＝1.7850



平面図 S=1/1000

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/1000	TITLE	NO. A / 14	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2023.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック		


接合部計算表

[illegible]

接合金物凡例 (下期金物は柱下部・上部に取り付けるものとする)
特記なき柱はかすがい打ちとする。

①部位	②記号	③仕様	④N値
柱頭・柱脚 及び 床屋根の接合部	□	い 短ほぞ差し	-
	L	ろ C P-L	0.65 以下
	N	ろ 長ほぞ差し込み栓	0.65 以下
	V	は 山形プレート	1.0 以下
	T	は C P-T	1.0 以下
	P	に 羽子板ボルト	1.4 以下
	I	に 短冊金物	1.4 以下
	Ps	ほ スクリュー釘併用羽子板ボルト	1.6 以下
	Is	ほ スクリュー釘併用短冊金物	1.6 以下
	2	へ 10kN用引き寄せ金物	1.8 以下
	3	と 15kN用引き寄せ金物	2.8 以下
	4	ち 20kN用引き寄せ金物	3.7 以下
	5	り 25kN用引き寄せ金物	4.7 以下
	3D	ぬ 15kN用引き寄せ金物 2 枚	5.6 以下
	-	-	5.6 超
床・屋根の接合部	J1	を 腰掛け蟻+羽子板ボルト	-
	J2	わ 腰掛け蟻+羽子板ボルト 2 枚	-
胴差と通し柱	T1	(i) かたぎ大入れ短ほぞ差し、SA	-
	T2	(ii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、S	-
	T3	(iii) かたぎ大入れ短ほぞ差し、HD-B15	-

※接合金物の代用金物はN値同等以上のものを使用すること。




構造凡例

 — 管柱 105 x 105

 筋違い JAS構造用合板 t=9 (特類) 壁倍率2.5
釘の種類 N50@150以下

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/1000	TITLE	NO. A 15	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		2024.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事	A-3 : 100%
							NAME		接合部計算表、柱・壁伏図	A-4 : 71%




基礎伏図

凡例

● アンカーボルトM12 L=400

記号	スラブ配筋	スラブ厚
S 1	D10@200タテヨコ	t=150




断面詳細図


基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。

- コンクリート：Fc=24N/mm² (温度補正6N)
- 鉄筋：SD295A
- 基礎の位置は、外面及び柱芯振分けとする。
- 基礎断面は、別記とする。
- アンカーボルトーM12以上、L-400以上 (埋め込み長さ250以上)
埋設位置 隅角部、土台の継手部分及び土台切れ箇所
柱芯から150mm @ 1.800以内

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.				
					1/30	基礎伏図、断面詳細図	A 16	A-3 : 100% A-4 : 71%




床・土台伏図




小屋伏図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 17	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME		田野浦第一公園トイレ更新工事
						床・土台伏図、小屋伏図			A-4 : 71%




X2通り軸組図




X1通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE 田野浦第一公園トイレ更新工事 軸組図 (X1・X2通り)	NO. A 18	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.				
			CH.	DR.				




Y1通り軸組図




Y2通り軸組図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 19	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	2024.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
			CH.	DR.		NAME		
						軸組図 (Y1・Y2通り)		




3面




2面

展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 20	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME		A-3 : 100%
									A-4 : 71%
							展開図 (1)		




1面





4面

展開図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. A 21	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
				DR.		展開図 (2)		



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100 1/30	TITLE	NO. A 22	図面縮小率	
					2024.08.		田野浦第一公園トイレ更新工事		A-3 : 100%	
			CH.	CH.	DR.		NAME		(外構) 配置図、詳細図	A-4 : 71%




建築面積	1.12m ²
床面積	1.12m ²

建 物 概 要	
構 造	PC造平屋建て
基 礎	べた基礎
屋 根	PC版
外 壁	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
内部床	モザイクタイル張り
内 壁	腰：PC版の上タイル張り、壁：PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
天 井	PC版の上吹付（アスベスト無し）分析調査済み
電気設備	照明器具FL20 2灯
衛生設備	和風大便器（ロータンク付）

※既設公衆トイレはすべて撤去処分のこと。



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. A 24	図面縮小率	
			CH.	CH.	2024.08.		DR.		NAME	A-3 : 100%
									(解体) 既設便所、平面図、立面図	A-4 : 71%



仮設計画図 (参考図) S=1/200



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE	NO. A 25	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.		NAME		A-3 : 100%
									A-4 : 71%

[illegible]




特記事項
埋設管はGLから300mm以上の深さとし、埋設表示テープ敷設のこと
トイレ側P.Boxまでの保護管の立上げはHIVE28とする
D種接地線はEM-IE1.6以上とし、埋設標取付のこと
引込線はDV2.6-2Rとする
EM-CE5.5-2C+IE2.0(埋設FEP30)(HIVE28)

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. E 02	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
				DR.		(電気設備) 配置図		



(電気設備) 平面図 S=1/30




分電盤 参考型番 BQWB82342

記号	名称	参考型番	備考
○	電灯	AH50657	L E D
■	分電盤	BQWB82342	
⊗	換気扇	FY-08PDL9D	FY-MFX043ガラリ付
Ⓢ	自動点滅器	WTK2604	換気扇連動用
⦿	非常用回転灯	EA5501	ブザー無、回転灯カバー「赤」
■	非常押しボタン	EK50	
●	操作ユニット	WTC58207W	
○	自動点滅灯	LGWJ85110U	

———	EEF1.6-2C(VE16)
———	EEF2.0-2C(VE22)
———	EEF2.0-3C(VE22)
———	EEF2.0-3C×2(VE22)



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/30	TITLE	NO. E 03	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		田野浦第一公園トイレ更新工事		
				DR.		NAME		
						(電気設備) 平面図、分電盤		

[illegible]



記 号	名 称	樹 種 別	蓋	特 記 事 項
1	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹①100-150-366
2	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹②100-150-382
3	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹②100-150-402
4	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹③100-150-456、476
5	小口径樹	SD100-150	IC0-H	インバート樹①100-150-588
公	公共樹			
6	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹φ300-200-196
7	排水溜樹	AM300	IC0-H	排水溜樹φ300-200-283

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M / 02	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		2024.08.		(機械設備) 配置図、勾配図、柵リスト	A-3 : 100%
										A-4 : 71%



特記事項	
給水管は耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)とする	
給水管の埋設深さはGL-300mmとする	
給水管埋戻し時，土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設すること	
排水管は硬質ポリ塩化ビニル管(VU)とする	
発生土は場内敷きならすこと	
----- 給水管	
----- 排水管	
点線は既設配管を表す	

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録17 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. M 03	図面縮小率
			CH.	CH.	2024.08.		1/30		田野浦第一公園トイレ更新工事
					DR.				NAME

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

青葉台第三公園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
土間・基礎		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構		1	式		
とりこわし		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

8

江南西公園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
土間・基礎		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構		1	式		
とりこわし		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

9

明神第二公園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
土間・基礎		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構		1	式		
とりこわし		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

10

田野浦第一公園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
土間・基礎		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構		1	式		
とりこわし		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

11

青葉台第三公園

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

12

江南西公園

[illegible]

明神第二公園

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

14

田野浦第一公園

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

15

青葉台第三公園

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

16

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

17

明神第二公園

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

18

田野浦第一公園

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

19

青葉台第三公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
土間・基礎	コンクリート	1	式		
土間・基礎	鉄筋	1	式		
土間・基礎	型枠	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	木材	1	式		
木	造作手間	1	式		
木	建材	1	式		

建築工事 中科目別内訳

20

青葉台第三公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	屋根	1	式		
屋根及びとい	樋	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	シーリング	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

21

青葉台第三公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
外構	コンクリート舗装	1	式		
外構	立上り	1	式		
外構	雨水排水	1	式		
計					
とりこわし	樹木伐採・伐根	1	式		
とりこわし	既存トイレ解体工事	1	式		
とりこわし	既存雨水排水解体工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

22

江南西公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
土間・基礎	コンクリート	1	式		
土間・基礎	鉄筋	1	式		
土間・基礎	型枠	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	木材	1	式		
木	造作手間	1	式		
木	建材	1	式		

建築工事 中科目別内訳

23

江南西公園

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	屋根	1	式		
屋根及びとい	樋	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	シーリング	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

24

江南西公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
外構	コンクリート舗装	1	式		
外構	土留め	1	式		
外構	雨水排水	1	式		
計					
とりこわし	樹木伐採・伐根	1	式		
とりこわし	既存トイレ解体工事	1	式		
とりこわし	既存雨水排水解体工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

25

明神第二公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
土間・基礎	コンクリート	1	式		
土間・基礎	鉄筋	1	式		
土間・基礎	型枠	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	木材	1	式		
木	造作手間	1	式		
木	建材	1	式		

建築工事 中科目別内訳

26

明神第二公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	屋根	1	式		
屋根及びとい	樋	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	シーリング	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		

明神第二公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
外構	コンクリート舗装	1	式		
外構	土留め	1	式		
外構	雨水排水	1	式		
外構	水飲み	1	式		
計					
とりこわし	樹木伐採・伐根	1	式		
とりこわし	既存トイレ解体工事	1	式		
とりこわし	既存雨水排水解体工事	1	式		
とりこわし	縁石撤去	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

28

田野浦第一公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
土間・基礎	コンクリート	1	式		
土間・基礎	鉄筋	1	式		
土間・基礎	型枠	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	木材	1	式		
木	造作手間	1	式		
木	建材	1	式		

建築工事 中科目別内訳

29

田野浦第一公園

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	屋根	1	式		
屋根及びとい	樋	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	シーリング	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

30

田野浦第一公園					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
外構	コンクリート舗装	1	式		
外構	土留め	1	式		
外構	雨水排水	1	式		
計					
とりこわし	樹木伐採・伐根	1	式		
とりこわし	既存トイレ解体工事	1	式		
とりこわし	既存雨水排水解体工事	1	式		
とりこわし	縁石撤去	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

34

田野浦第一公園

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

35

青葉台第三公園

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

36

江南西公園

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

37

明神第二公園

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

田野浦第一公園

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

41

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

青葉台第三公園		とりこわし		樹木伐採・伐根		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①サクラ		1	本			
②ヒイギ*モクセイ		1	本			
③ムクゲ*		1	本			
④ナンテン		1	本			
⑤サクラ		1	本			
⑥ムクゲ*		1	本			
⑦ムクゲ*		1	本			
⑧ナンテン		1	本			
⑨ムクゲ*		1	本			
⑩ナンテン		1	本			
⑪トベ*ラ		1	本			
⑫サクラ		1	本			
⑬サ*ンカ		15	本			
整地工	真砂土購入	1	式			
運搬費		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

121

明神第二公園		外構		水飲み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り (基準単価)	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	2.1	m ³			
床付け (基準単価)	つぼ, 布掘り	0.6	m ²			
埋戻し(B種) (基準単価)	- 発生土	1.8	m ³			
残土処分		0.3	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m ³			
土間コンクリート		0.1	m ³			
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.3	m ²			
型枠運搬費 (基準単価)	4 t 車 30km程度 往復	0.3	m ²			
擬石水飲み	SD-DF-R1-OP1同等品 ハットル式横水栓、鋳鉄製格子蓋共	1	か所			
運搬費		1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

155

青葉台第三公園 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スッキリポール		1	式			
分電盤		1	式			
LED灯		1	式			
換気扇		1	式			
配線器具		1	式			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
接地工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

江南西公園		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	式			
LED灯		1	式			
換気扇		1	式			
配線器具		1	式			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
接地工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

明神第二公園		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	式			
LED灯		1	式			
換気扇		1	式			
配線器具		1	式			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
接地工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

158

電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	式			
LED灯		1	式			
換気扇		1	式			
配線器具		1	式			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
接地工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

161

青葉台第三公園		排水設備					
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管	100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管	75A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	V P 用 CVA	80A	1	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A	50A	1	個			
桝類			1	式			
土工事			1	式			
計							

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

164

江南西公園		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	1	m				
床上掃除口 (非防水形)	V P 用 CVA 80A	1	個				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個				
桝類		1	式				
土工事		1	式				
計							

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

166

明神第二公園		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	14	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個			
弁枠	機 械 VC-P(550H)	2	組			
量水器 取付	20A	1	個			
量水器枠	機 械 MC-1(450H)	1	組			
埋設標識テープ	150幅	14	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
地中埋設標	鉄 製	5	個			
切断・接続		1	式			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

167

明神第二公園		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	V P 用 CVA 80A	1	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			
桝類		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

170

田 野 浦 第 一 公 園		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	V P 用 CVA 80A	1	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			
桝類		1	式			
土工事		1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

171

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い 成形鋼板 (青葉台第三)	H=3000	47	m			
仮囲い 成形鋼板 (江南西)	H=3000	65	m			
仮囲い 成形鋼板 (明神第二)	H=3000	59	m			
仮囲い 成形鋼板 (田野浦第一)	H=3000	49	m			
仮設門 キャスターゲート (青葉台第三)	W=6.00 H=2.00	1	か所			
仮設門 キャスターゲート (江南西)	W=6.00 H=2.00	1	か所			
仮設門 キャスターゲート (明神第二)	W=6.00 H=2.00	1	か所			
仮設門 キャスターゲート (田野浦第一)	W=6.00 H=2.00	1	か所			
仮設便所(大)	4ヶ月	4	か所			
仮設便所(小)	4ヶ月	4	か所			
仮設便所(手洗)	4ヶ月	4	か所			
交通誘導員		320	人			
計						

現場管理費(積上) 明細

172