

工 事 番 号							
設計年度	令和 6 年度		都市公園遊具更新工事(東町第一公園外2箇所) 公園施設長寿命化対策支援事業 三原市 東町二丁目 外 交付金 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 すべり台 N= 3 基 ブランコ N= 1 基							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市東町二丁目外、都市公園遊具更新工事（東町第一公園外2箇所）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
 - ・ 公園緑地工事共通仕様書（令和6年5月）国土交通省
 - ・ 公園緑地工事施工管理基準（令和6年7月）国土交通省
 - ・ 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)令和6年6月（国土交通省）
 - ・ 遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類

第2節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第3節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等実施要領」に基づき実施するものとする。

第4節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第6節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

第2章 材料

第1節

遊具仕様

- 1 各製品の仕様は設計図書と同等以上であること。
- 2 (一社)日本公園施設業協会SPマーク表示認定企業の製品であること。
- 3 (一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品であること。
- 4 材質は腐食しにくく耐久性に優れており、維持管理（交換・修理）が容易な構造であること。
- 5 炎天下での利用について公園利用者に対し配慮した材質であること。
- 6 設置に際して別の施設等と競合することが無いよう安全領域を確保すること。
- 7 色彩や設置方向については、監督員と協議し決定すること。

第3章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限

施工内容	既設遊具撤去、新設設置
時期	全工事期間
時間	作業可能時間は、原則8：30～17：00とするが、イベント等で公園を使用する場合は、作業を一時的に中断することも考慮する。このため、作業日程については事前に監督員と調整し作業可能な日および時間帯の調整を行うものとする。
施工方法・理由	原則、更新遊具以外の施設は供用しながらの工事となるため、工事区域において安全対策を取ると共に工事着手の1週間前には工事予告看板等を設置し、利用者への周知を図ること。
- 2 関係機関との協議

協議内容	公園利用者の安全を最優先とし、作業日程については発注者および公園指定管理者と随時調整を行いながら決定すること。
範囲	全工事期間
- 3 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	工事施工前に給水・電気の調査を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする）
移設期間	

第2節 公害対策

- 1 公害防止

施工方法	コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備	低騒音型機械
作業時間	10時～15時

第3節 建設副産物

- 1 建設副産物の現場内再利用・減量化

当該工事により発生する建設発生土は、各公園内で敷き均しなどの処置を行うことを見込んでいる。したがって、公園外への搬出が必要になった場合は監督員と協議すること。
- 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

場所	受注者が責任を持って確保すること。このとき借地料が必要な場合は受注者の負担とする。
期間	工事期間中

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第5章 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。

1 算定方法

(1) 工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、工種区分はその工事の主たるものを適用する。

イ 間接工事費

(ア) 共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

c 積上げ計算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

(イ) 現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所ごとに施工時期、工事期間、施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

(ウ) 中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。

(2) 一般管理費等

ア 一般管理費等の算定

対象とする工事原価は（１）の計による。

なお、処分費等が「共通仮設費対象額（P）＋準備費に含まれる処分費」に占める割合の３％を超える場合又は処分費等が３千万円を超える場合、率計算の対象については、工事箇所ごとに対象額を算出する。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
施設整備		式		1	レベル1
遊戯施設整備工(東町第一公園)		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
遊具組立設置工	ブランコ	式		1	レベル3
ブランコ	2連 鉄製 H=2.5m	基		1	レベル4
基礎砕石工	t=5~10cm	式		1	レベル4
遊具組立設置工	スベリ台	式		1	レベル3
スベリ台	鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	基		1	レベル4
基礎砕石工	t=5~10cm	式		1	レベル4
公園施設等撤去・移設工		式		1	レベル2
公園施設撤去工		式		1	レベル3
公園施設撤去	スベリ台・ブランコ・安全柵	式		1	レベル4
コンクリート構造物取壊し	スベリ台・ブランコ・安全柵基礎	m3		1	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		1	レベル4
殻処分	Co殻	m3		1	レベル4
現場発生品運搬	ブランコ・安全柵・スベリ台	回		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
処分費	ブランク・安全柵・スベリ台	式		1	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
施設整備		式		1	レベル1
遊戯施設整備工(明神第一公園)		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
遊具組立設置工	スベリ台	式		1	レベル3
スベリ台	鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	基		1	レベル4
基礎砕石工	t=5～10cm	式		1	レベル4
公園施設等撤去・移設工		式		1	レベル2
公園施設撤去工		式		1	レベル3
公園施設撤去	スベリ台	式		1	レベル4
コンクリート構造物取壊し	スベリ台	m3		0.2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		0.2	レベル4
殻処分	Co殻	m3		0.2	レベル4
現場発生品運搬	スベリ台	回		1	レベル4
処分費	スベリ台	式		1	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
施設整備		式		1	レベル1
遊戯施設整備工(青葉台第二公園)		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
遊具組立設置工	スベリ台	式		1	レベル3
スベリ台	鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	基		1	レベル4
基礎砕石工	t=5～10cm	式		1	レベル4
公園施設等撤去・移設工		式		1	レベル2
公園施設撤去工		式		1	レベル3
公園施設撤去	スベリ台	式		1	レベル4
コンクリート構造物取壊し	スベリ台	m3		0.2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		0.2	レベル4
殻処分	Co殻	m3		0.2	レベル4
現場発生品運搬	スベリ台	回		1	レベル4
処分費	スベリ台	式		1	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					

工事数量総括表



頁0 -0002

[illegible]



図面番号	1 / 1	縮尺	図示
工 種	都市公園遊具更新工事		
種 別	設 計 図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	東町第一公園外2箇所		
工事箇所	三原市東町二丁目外		
	三 原 市		

平面図 S=1:250


東町第一公園



明神第一公園



青葉台第二公園



参 考 資 料

—都市公園遊具更新工事(東町第一公園外2箇所)—

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 03 4週8休以上【独自】 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
遊戯施設整備工(東町第一公園)					Y1H0307 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1H030704 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1H03070402レベル4
	20	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	20	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 土砂					Y1H03070403レベル4
	20	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	20	m3			単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂					Y1H03070412レベル4
	2	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	2	m3			単第0 -0003 表
遊具組立設置工 ブランコ					Y1H030701 レベル3
	1	式			
ブランコ 2連 鉄製 H=2.5m					Y1H03070101レベル4
	1	基			
2連ブランコ組立・設置工 H=2.5m					V0001 00
	1	基			単第0 -0005 表
ゴムマット設置工 L1.0m×W1.0m×t45mm					V0002 00
	4	枚			単第0 -0006 表
安全柵組立・設置工 鉄製 L5.0×W2.2×H0.63					V0003 00
	2	基			単第0 -0007 表
基礎砕石工 t=5～10cm					Y1M02060401レベル4
	1	式			
2連ブランコ基礎工					V1001 00
	1	基			単第0 -0008 表
ゴムマット基礎工 2連ブランコ					V1002 00
	1	基			単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全柵基礎工 両面	1	箇所			V1003 00 単第0 -0014 表
遊具組立設置工 スベリ台	1	式			Y1H030701 レベル3
スベリ台 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			Y1H03070101レベル4
スベリ台組立・設置工 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			V0004 00 単第0 -0015 表
ゴムマット設置工 L1.0m×W1.0m×t45mm	1	枚			V0002 00 単第0 -0006 表
基礎砕石工 t=5～10cm	1	式			Y1M02060401レベル4
スベリ台基礎工	1	基			V1004 00 単第0 -0016 表
ゴムマット基礎工 スベリ台	1	基			V1005 00 単第0 -0017 表
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
公園施設撤去工	1	式			Y1H031301 レベル3
公園施設撤去 スベリ台・ブランコ・安全柵	1	式			Y1H03130101レベル4
2連ブランコ撤去工 鉄製	1	基			V2001 00 単第0 -0018 表
安全柵（両面）撤去工 鉄製	1	箇所			V2002 00 単第0 -0019 表
スベリ台撤去工 鉄製	1	基			V2003 00 単第0 -0020 表
コンクリート構造物取壊し スベリ台・ブランコ・安全柵基礎	1	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0021 表
運搬処理工	1	式			Y1H031215 レベル3
殻運搬 Co殻	1	m3			Y1H03121501レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離2.5km以下(1.5km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0022 表
殻処分 Co殻	1	m3			Y1H03121502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費	3	t			F0000000001 00
現場発生品運搬 ブランコ・安全柵・スベリ台	1	回			Y1H03121503レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下	0.4	t			SPK24040410 00 単第0 -0023 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t級2.9t吊	0.4	t			SPK24040411 00 単第0 -0024 表
処分費 ブランコ・安全柵・スベリ台	1	式			Y1A01080408レベル4
【スクラップ控除】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄屑(ヘビーH2) 厚さ3mm以上6mm未満,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下	0.4	t			F0000000006 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0010

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0011

埋戻し
土砂

SPK24040020

單第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比：

86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0003 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

2t積級

SM2203010

単第0 -0004 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=2 路面状況:普通		

施工単価表

頁0 -0014

2連ブランコ組立・設置工

V0001

單第0 -0005 表

1

基 当り

$H=2.5\text{m}$

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

ゴムマット設置工
L1.0m×W1.0m×t45mm

V0002

單第0 -0006 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

安全柵組立・設置工
鉄製 L5.0×W2.2×H0.63

V0003

單第0 -0007 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

2連ブランコ基礎工

V1001

單第0 -0008 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

基礎碎石 SPK24040034 単第0 -0009 表 1 m2 当り
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40 材料構成比: 16.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,206.10000
 機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0009 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 勞務構成比:

77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0010 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0021

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK24040153
人力打設
労務構成比: 42.01%

単第0 -0011 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:
m3 33,825.00000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0022

ゴムマット基礎工
2連ブランコ

V1002

單第0 -0012 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cm以下
 機械構成比: 5.94% 労務構成比: 82.36% 材料構成比: 11.70% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK24040034 単第0 -0013 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,134.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.90%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	6.34%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK24040034

單第0 -0013 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.94% **勞務構成比:**

82.36%

材料構成比: 11.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,134.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

安全柵基礎工 兩面

V1003

單第0 -0014 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

スベリ台組立・設置工

V0004

單第0 -0015 表

1

基 当り

鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

スベリ台基礎工

V1004

單第0 -0016 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

ゴムマット基礎工 スベリ台

V1005

單第0 -0017 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

2連ブランコ撤去工

V2001

單第0 -0018 表

基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

安全柵（両面）撤去工
鉄製

V2002

單第0 -0019 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

スベリ台撤去工
鉄製

V2003

單第0 -0020 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0021 表

人力施工

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0022 表
1
標準単価: 2,817.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=10 運搬距離2.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
機械構成比: 13.58% 労務構成比: 83.54% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040410
片道運搬距離1.5km以下

単第0 -0023 表
1
標準単価: 781.44000
t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0035

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK24040411

単第0 -0024 表

1 t 当り
標準単価： 9,082.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.52%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.39%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	40.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.86%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊					

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 03 4週8休以上【独自】 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
遊戯施設整備工(明神第一公園)					Y1H0307 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1H030704 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1H03070402レベル4
	4	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	4	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 土砂					Y1H03070403レベル4
	3	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	3	m3			単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂					Y1H03070412レベル4
	0.6	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	0.6	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0003 表
遊具組立設置工 スベリ台	1	式			Y1H030701 レベル3
スベリ台 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			Y1H03070101レベル4
スベリ台組立・設置工 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			V0004 00 単第0 -0005 表
ゴムマット設置工 L1.0m×W1.0m×t45mm	1	枚			V0002 00 単第0 -0006 表
基礎砕石工 t=5～10cm	1	式			Y1M02060401レベル4
スベリ台基礎工	1	基			V1004 00 単第0 -0007 表
ゴムマット基礎工 スベリ台	1	基			V1005 00 単第0 -0011 表
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
公園施設撤去工	1	式			Y1H031301 レベル3
公園施設撤去 スベリ台	1	式			Y1H03130101レベル4
スベリ台撤去工 鉄製	1	基			V2003 00 単第0 -0013 表
コンクリート構造物取壊し スベリ台	0.2	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.2	m3			SDT00031 00 単第0 -0014 表
運搬処理工	1	式			Y1H031215 レベル3
殻運搬 Co殻	0.2	m3			Y1H03121501レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0015 表
殻処分 Co殻	0.2	m3			Y1H03121502レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費					F0000000001 00
	0.6	t			
現場発生品運搬 スベリ台					Y1H03121503レベル4
	1	回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)					SPK24040410 00
	0.2	t			単第0 -0016 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t級2.9t吊					SPK24040411 00
	0.2	t			単第0 -0017 表
処分費 スベリ台					Y1A01080408レベル4
	1	式			
【スクラップ控除】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーH2) 厚さ3mm以上6mm未満, 幅高500mm以下 長さ1,200mm以下, 質量1,000kg以下					F0000000006 00
	0.2	t			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0009

埋戻し
土砂
機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040020 上記以外(小規模)
単第0 -0002 表 1 m3 当り
標準単価: 3,871.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0010

埋戻し
土砂

SPK24040020

單第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比：

86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0003 表

1 m3 当り

備考
单第0-0004 表

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転

SM2203010

単第0 -0004 表

011_オンロード ディーゼル

2t積級

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=2 路面状況:普通		

施工単価表

頁0 -0013

スベリ台組立・設置工

V0004

單第0 -0005 表

1

基 当り

鉄製スバリ面樹脂 H=1.5m

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

ゴムマット設置工
L1.0m×W1.0m×t45mm

V0002

單第0 -0006 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

スベリ台基礎工

V1004

單第0 -0007 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

基礎碎石 SPK24040034 単第0 -0008 表 1 m2 当り
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40 材料構成比: 16.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,206.10000
 機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0017

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0008 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 勞務構成比: 77.45%

77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0009 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0010 表

1

m3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

標準単価：

33,825.00000

機械構成比：0.00%

労務構成比：42.01%

材料構成比：57.99%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0020

ゴムマット基礎工 スベリ台

V1005

單第0 -0011 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cm以下
 機械構成比: 5.94% 労務構成比: 82.36% 材料構成比: 11.70% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK24040034 単第0 -0012 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,134.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.90%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	6.34%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0022

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK24040034

單第0 -0012 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.94% **勞務構成比:**

82.36%

材料構成比: 11.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,134.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

スベリ台撤去工
鉄製

V2003

單第0 -0013 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

SDT00031

單第0 -0014 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)

単第0 -0015 表
1
標準単価: 5,232.90000

m3 当り
5,232.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=30 運搬距離6.5km以下(5.0km超)		

施工単価表

頁0 -0026

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
機械構成比: 13.58% 労務構成比: 83.54% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040410
片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)

単第0 -0016 表
1
標準単価: 1,562.90000
t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=3 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0027

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK24040411

単第0 -0017 表

1 t 当り
標準単価： 9,082.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.52%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.39%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	40.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.86%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊					

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 03 4週8休以上【独自】 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
遊戯施設整備工(青葉台第二公園)					Y1H0307 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1H030704 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1H03070402レベル4
	3	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	3	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 土砂					Y1H03070403レベル4
	3	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	3	m3			単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂					Y1H03070412レベル4
	0.6	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	0.6	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0003 表
遊具組立設置工 スベリ台	1	式			Y1H030701 レベル3
スベリ台 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			Y1H03070101レベル4
スベリ台組立・設置工 鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m	1	基			V0004 00 単第0 -0005 表
基礎砕石工 t=5～10cm	1	式			Y1M02060401レベル4
スベリ台基礎工	1	基			V1004 00 単第0 -0006 表
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2
公園施設撤去工	1	式			Y1H031301 レベル3
公園施設撤去 スベリ台	1	式			Y1H03130101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スベリ台撤去工 鉄製	1	基			V2003 00 単第0 -0010 表
コンクリート構造物取壊し スベリ台	0.2	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.2	m3			SDT00031 00 単第0 -0011 表
運搬処理工	1	式			Y1H031215 レベル3
殻運搬 Co殻	0.2	m3			Y1H03121501レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	0.2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0012 表
殻処分 Co殻	0.2	m3			Y1H03121502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費	0.6	t			F0000000001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 スベリ台	1	回			Y1H03121503レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	0.2	t			SPK24040410 00 単第0 -0013 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t級2.9t吊	0.2	t			SPK24040411 00 単第0 -0014 表
処分費 スベリ台	1	式			Y1A01080408レベル4
【スクラップ控除】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーH2) 厚さ3mm以上6mm未満,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下	0.2	t			F0000000006 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0009

埋戻し
土砂
機械構成比: 9.48%
労務構成比: 86.47%
材料構成比: 4.05%
市場単価構成比: 0.00%

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表
標準単価: 1 m3 当り
3,871.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0010

埋戻し
土砂

SPK24040020

單第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比：

86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0003 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

2t積級

SM2203010

単第0 -0004 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=2 路面状況:普通		

施工単価表

頁0 -0013

スベリ台組立・設置工

V0004

單第0 -0005 表

1

基 当り

鉄製スベリ面樹脂 H=1.5m

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

スベリ台基礎工

V1004

單第0 -0006 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0007 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

2

当り

機械構成比: 5.58%

労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,206.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0016

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0007 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0008 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK24040153

人力打設

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m3

当り

33,825.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0019

スベリ台撤去工
鉄製

V2003

單第0 -0010 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

SDT00031

單第0 -0011 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0012 表
1
標準単価: 3,622.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=17 運搬距離3.5km以下(3.0km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
機械構成比: 13.58% 労務構成比: 83.54% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040410
片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

単第0 -0013 表
標準単価: 1 t 当り
2,604.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=5 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			B=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0023

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK24040411

単第0 -0014 表

1 t 当り
標準単価： 9,082.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.52%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.39%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	40.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.86%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊					

東町第一公園

土工 集計

名称	規格	計算式	数量
床掘り	BH0.2m3	ブランコ スベリ台 17.8 + 3.7	21.4 m3
埋戻し		ブランコ スベリ台 16.5 + 3.1	19.6 m3
場内処理		ブランコ スベリ台 1.3 + 0.6	1.8 m3

ブランコ 土工

名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
床掘り	BH0.2m3	本体基礎 マット基礎 柵基礎 既設基礎控除 4.7 + 0.9 + 12.9 - 0.7	17.8 m3
埋戻し		砕石分 Co基礎分 17.8 -(0.4 + 0.93)	16.5 m3
場内処理		17.8 - 16.5	1.3 m3

スベリ台 土工

名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
床掘り	BH0.2m3	本体基礎1 本体基礎2 本体基礎3 マット基礎 既設基礎控除 1.8 + 0.7 + 1.0 + 0.4 - 0.25	3.7 m3
埋戻し		砕石分 Co基礎分 3.7 -(0.2 + 0.37)	3.1 m3
場内処理		3.7 - 3.1	0.6 m3

ブランク

プランコ基礎工		基礎寸法 (W × D × H) (本体) 基礎 0.4 × 0.4 × 0.4						土被り 0.1	
名称	規格	1基当り計算式							1 基当り
基礎碎石	t=10cm	0.5	×	0.5	×	4	箇所		1.0 m2
円筒管	φ 100mm	L=		0.4	×	4	箇所		1.6 m
型枠	小型構造物	0.8	×	0.4	×	2	×	4 箇所	2.6 m2
コンクリート	18-8-40, 小型	0.4	×	0.4	×	0.4	×	4 箇所	0.3 m3

ブランクマット基礎工		基礎寸法 (W × D × H) 土被り (マット)基礎 1.1 × 2.1 × 0.1 0.04 マット分							
名称	規格	1基当り計算式							1 基当り
基礎碎石	t=5cm	1.2	×	2.2	×	2	箇所		5.3 m2
型枠	小型構造物	3.2	×	0.1	×	2	×	2 箇所	1.3 m2
コンクリート	18-8-40, 小型	1.1	×	2.1	×	0.1	×	2 箇所	0.5 m3

安全柵基礎工(両面)		基礎寸法 (W × D × H) 土被り (安全柵) 基礎 0.2 × 0.2 × 0.3 0.1						
名称	規格	1箇所(両面)当り計算式						1 箇所(両面)当り
基礎碎石	t=10cm	0.3	×	0.3	×	18	箇所	1.6 m2
円筒管	φ 75mm	L=		0.3	×	18	箇所	5.9 m
型枠	小型構造物	0.4	×	0.3	×	2	×	18 箇所 4.3 m2
コンクリート	18-8-40, 小型	0.2	×	0.2	×	0.3	×	18 箇所 0.2 m3

スベリ台

スベリ台基礎工											
基礎寸法			(W	×	D	×	H)	土被り			
(本体) 基礎1			0.5	×	0.5	×	0.6	0.1			
(本体) 基礎2			0.3	×	0.7	×	0.15	0.1			
(本体) 基礎3			0.4	×	0.8	×	0.2	0.1			
名称	規格	1基当り計算式								1 基当り	
基礎碎石	t=10cm	本体基礎1	0.6	×	0.6	×	1	箇所	1.1 m2		
		本体基礎2	0.4	×	0.8	×	1	箇所			
		本体基礎3	0.5	×	0.9	×	1	箇所			
円筒管	φ 150mm	本体基礎1	L=		0.6	×	1	箇所	0.6 m		
		本体基礎2									
		本体基礎3									
型枠	小型構造物	本体基礎1	1	×	0.6	×	2	×	1	箇所	2.0 m2
		本体基礎2	1	×	0.15	×	2	×	1	箇所	
		本体基礎3	1.2	×	0.2	×	2	×	1	箇所	
コンクリート	18-8-40,小型	本体基礎1	0.5	×	0.5	×	0.6	×	1	箇所	0.2 m3
		本体基礎2	0.3	×	0.7	×	0.15	×	1	箇所	
		本体基礎3	0.4	×	0.8	×	0.2	×	1	箇所	

スベリ台マット基礎工		基礎寸法 (W × D × H) 土被り (マット)基礎 1.1 × 1.1 × 0.1 0.04 マット分							
名称	規格	1基当り計算式							1 基当り
基礎碎石	t=5cm	1.2	×	1.2	×	1	箇所		1.4 m2
型枠	小型	2.2	×	0.1	×	2	×	1 箇所	0.4 m2
コンクリート	18-8-40,小型	1.1	×	1.1	×	0.1	×	1 箇所	0.1 m3

撤去工 集計

名称	規格	計算式	数量
コンクリート取壊し	遊具基礎	ブランコ 0.72 + 安全柵 0.22 + 擬木 0.1 + スベリ台 0.2	1.3 m3
コンクリート殻運搬・処分		1.69 + 0.5 + 0.3 + 0.6	3.0 t
ブランコ運搬・処分	スクラップ	0.11 + 0.11 + 0.19	0.4 t

ブランコ

		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
ブランコ撤去工		(本体) 基礎 0.4 × 0.4 × 0.4	0.1
		(マット)基礎 1.1 × 2.1 × 0.1	0.04 マット分
名称	規格	1基当り計算式	1基当り数量
コンクリート取壊し	遊具基礎	本体基礎 0.4 × 0.4 × 0.4 × 4 箇所 マット基礎 1.1 × 2.1 × 0.1 × 2 箇所	0.72 m3
コンクリート殻運搬・処分		0.72 × 2.35 t/m3	1.7 t
ブランコ運搬・処分	スクラップ	108 kg	0.1 t

		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
安全柵撤去工(両面)		(安全柵) 基礎 0.2 × 0.2 × 0.3	0.1
名称	規格	1式(両面)当り計算式	1箇所(両面)当り
コンクリート取壊し	遊具基礎	柵基礎 0.2 × 0.2 × 0.3 × 18 箇所	0.22 m3
コンクリート殻運搬・処分		0.22 × 2.35 t/m3	0.5 t
ブランコ運搬・処分	スクラップ	54 kg × 2	0.1 t

植栽コンクリート擬木撤去

名称	規格	計算式	1箇所当り
コンクリート取壊し		0.27t/2.35=0.12m3	0.1 m3
コンクリート殻運搬・処分		(1.2+4.7)/0.5=11.8個 × 23.0kg=271.4kg=0.27t	0.3 t

スベリ台

		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
スベリ台撤去工		(本体) 基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6	0.1
		(本体) 基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15	0.1
		(本体) 基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2	0.1
		(マット)基礎 — × — × —	—
名称	規格	1基当り計算式	1基当り数量
コンクリート取壊し	遊具基礎	基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6 × 1 箇所 基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15 × 1 箇所 基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2 × 1 箇所 マット基礎 — × — × — 箇所	0.2 m3
コンクリート殻運搬・処分		0.25 × 2.35 t/m3	0.6 t
スベリ台運搬・処分	スクラップ	186 kg	0.2 t

明神第一公園

土工

名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
床掘り	BH0.2m3	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & \text{本体基礎2} & \text{本体基礎3} & \text{マット基礎} & \text{既設基礎控除} \\ 1.8 & + & 0.7 & + & 1.0 & + & 0.4 & - & 0.25 \end{array}$	3.7 m3
埋戻し		$\begin{array}{ccccccc} \text{砕石分} & \text{Co基礎分} \\ 3.7 & -(& 0.2 & + & 0.37 &) \end{array}$	3.1 m3
場内処理		$3.7 - 3.1$	0.6 m3

スベリ台基礎工		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
		(本体) 基礎1	0.5 × 0.5 × 0.6 0.1
		(本体) 基礎2	0.3 × 0.7 × 0.15 0.1
		(本体) 基礎3	0.4 × 0.8 × 0.2 0.1
名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
基礎砕石	t=10cm	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & 0.6 & \times & 0.6 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎2} & 0.4 & \times & 0.8 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎3} & 0.5 & \times & 0.9 & \times & 1 & \text{箇所} \end{array}$	1.1 m2
円筒管	φ 150mm	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & L= & 0.6 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎2} & & & & & & \\ \text{本体基礎3} & & & & & & \end{array}$	0.6 m
型枠	小型構造物	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & 1 & \times & 0.6 & \times & 2 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎2} & 1 & \times & 0.15 & \times & 2 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎3} & 1.2 & \times & 0.2 & \times & 2 & \times & 1 & \text{箇所} \end{array}$	2.0 m2
コンクリート	18-8-40,小型	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & 0.5 & \times & 0.5 & \times & 0.6 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎2} & 0.3 & \times & 0.7 & \times & 0.15 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{本体基礎3} & 0.4 & \times & 0.8 & \times & 0.2 & \times & 1 & \text{箇所} \end{array}$	0.2 m3

スベリ台マット基礎工		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
		(マット)基礎	1.1 × 1.1 × 0.1 0.04 マット分
名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
基礎砕石	t=5cm	$1.2 \times 1.2 \times 1 \text{ 箇所}$	1.4 m2
型枠	小型	$2.2 \times 0.1 \times 2 \times 1 \text{ 箇所}$	0.4 m2
コンクリート	18-8-40,小型	$1.1 \times 1.1 \times 0.1 \times 1 \text{ 箇所}$	0.1 m3

スベリ台撤去工		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
		(本体) 基礎1	0.5 × 0.5 × 0.6 0.1
		(本体) 基礎2	0.3 × 0.7 × 0.15 0.1
		(本体) 基礎3	0.4 × 0.8 × 0.2 0.1
		(マット)基礎	— × — × — —
名称	規格	1基当り計算式	1 基当り数量
コンクリート取壊し	遊具基礎	$\begin{array}{ccccccc} \text{基礎1} & 0.5 & \times & 0.5 & \times & 0.6 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{基礎2} & 0.3 & \times & 0.7 & \times & 0.15 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{基礎3} & 0.4 & \times & 0.8 & \times & 0.2 & \times & 1 & \text{箇所} \\ \text{マット基礎} & — & \times & — & \times & — & \times & — & \text{箇所} \end{array}$	0.2 m3
コンクリート殻運搬・処分		$0.25 \times 2.35 \text{ t/m3}$	0.6 t
スベリ台運搬・処分	スクラップ	186 kg	0.2 t

青葉台第二公園


土工

名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
床掘り	BH0.2m3	$\begin{array}{ccccccc} \text{本体基礎1} & \text{本体基礎2} & \text{本体基礎3} & \text{マット基礎} & \text{既設基礎控除} \\ 1.8 & + & 0.7 & + & 1.0 & + & 0.0 & - & 0.25 \end{array}$	3.3 m3
埋戻し		$\begin{array}{ccccccc} \text{砕石分} & \text{Co基礎分} \\ 3.3 & - (& 0.2 & + & 0.37 &) \end{array}$	2.7 m3
場内処理		$3.3 - 2.7$	0.6 m3


		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
スベリ台基礎工		(本体) 基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6	0.1
		(本体) 基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15	0.1
		(本体) 基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2	0.1
名称	規格	1基当り計算式	1 基当り
基礎砕石	t=10cm	本体基礎1 0.6 × 0.6 × 1 箇所	1.1 m2
		本体基礎2 0.4 × 0.8 × 1 箇所	
		本体基礎3 0.5 × 0.9 × 1 箇所	
円筒管	φ 150mm	本体基礎1 L= 0.6 × 1 箇所	0.6 m
		本体基礎2	
		本体基礎3	
型枠	小型構造物	本体基礎1 1 × 0.6 × 2 × 1 箇所	2.0 m2
		本体基礎2 1 × 0.15 × 2 × 1 箇所	
		本体基礎3 1.2 × 0.2 × 2 × 1 箇所	
コンクリート	18-8-40,小型	本体基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6 × 1 箇所	0.2 m3
		本体基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15 × 1 箇所	
		本体基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2 × 1 箇所	

		基礎寸法 (W × D × H)	土被り
スベリ台撤去工		(本体) 基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6	0.1
		(本体) 基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15	0.1
		(本体) 基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2	0.1
		(マット)基礎 — × — × —	—
名称	規格	1基当り計算式	1 基当り数量
コンクリート取壊し	遊具基礎	基礎1 0.5 × 0.5 × 0.6 × 1 箇所	0.2 m3
		基礎2 0.3 × 0.7 × 0.15 × 1 箇所	
		基礎3 0.4 × 0.8 × 0.2 × 1 箇所	
		マット基礎 — × — × — 箇所	
コンクリート殻運搬・処分		$0.25 \times 2.35 \text{ t/m3}$	0.6 t
スベリ台運搬・処分	スクラップ	186 kg	0.2 t


平面図
S= 1 : 60




立面図
S= 1 : 60




角イモノ詳細図
S= 1 : 10




プランコハンガー詳細図
S= 1 : 10




ゴム座板断面図
S= 1 : 20




C型基礎詳細図
S= 1 : 60




側面図
S= 1 : 60




平面図
S= 1 : 40




立面図
S= 1 : 40




基礎平面図
S= 1 : 40



安全領域範囲
S= 1 : 100



D型基礎詳細図
S= 1 : 40



位置図

東町第一公園 34.402360240005514, 133.0904582108246
明神第一公園 34.3855978077073, 133.05229703326617
青葉台第二公園 34.38095970647933, 133.04069432099286

