

仕 様 書

|                                       |       |                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| 工 事<br>番 号                            |       | 河川浚渫工事(普通河川仏通寺川支川) |
| 設 計 年 度                               | 令和6年度 |                    |
| 施 工 方 法                               | 請 負   |                    |
| 工 事 期 間                               |       |                    |
| 工 事 概 要                               |       |                    |
| 施工延長 L=300m<br>浚渫土量 V=130m3<br>仮設工 一式 |       |                    |

緊自  
債

仕 様 書

# 特 記 仕 様 書

## 第1章 総則 第1節

### 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市久井町羽倉 河川浚渫工事（普通河川仏通寺川支川）に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>  
・ その他関連規格類

## 第2節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
  - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
  - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

## 第3節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画  
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表  
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。  
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。  
[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)
- 3 実施書の提出  
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

- 4 工事現場の管理体制  
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成  
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。  
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
  - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
  - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項  
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。  
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
  - (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知  
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表  
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管  
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求  
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
  - (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
  - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
  - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
  - (4) 建設発生土の搬出量
  - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付  
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認  
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管  
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

## 第2章 施工条件

### 第1節 用地

- 1 現場の復旧  
原形復旧とする。

### 第2節 公害対策

- 1 粉じん対策  
内容 清掃作業において粉じんが飛散する場合は、粉じん防止の散水等を随時行うこと。  
期間 土砂積込作業

### 第3節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））  
当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。  
また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。  
搬出場所 正栄工業残土処分場  
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

## 第3章 工事保険等

- 1 工事保険等  
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
- 2 法定外の労災保険 の付保
  - (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
  - (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
  - (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

## 第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2      | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|----------------|--------------|----|--|-----|------|
| 本工事費           |              |    |  |     |      |
| 築堤・護岸          |              | 式  |  | 1   | レベル1 |
| 河川土工           |              | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 掘削工            |              | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 掘削             | 土砂 上記以外(小規模) | m3 |  | 130 | レベル4 |
| 土砂等運搬          | 標準<br>土砂     | m3 |  | 130 | レベル4 |
| 仮設工            |              | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 工事用道路工         |              | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 仮水路工           |              | 式  |  | 1   | レベル3 |
| * * 直接工事費 * *  |              |    |  |     |      |
| 共通仮設費率分        |              |    |  |     |      |
| * * 共通仮設費計 * * |              |    |  |     |      |
| * * 純工事費 * *   |              |    |  |     |      |
| 現場管理費          |              |    |  |     |      |
| * * 工事原価 * *   |              |    |  |     |      |
| 一般管理費率分        |              |    |  |     |      |
| 一般管理費計         |              |    |  |     |      |
| * * 工事価格 * *   |              |    |  |     |      |


## 工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]



縦断図



|       |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 現河床勾配 |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 計画勾配  |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 計画高   |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 右岸護岸高 | 362.36 | 362.23 | 362.63  | 362.99  | 363.30  | 363.74  | 364.24  | 364.64  | 365.37  | 365.95  | 366.45  | 367.21  |
| 左岸護岸高 | 362.31 | 362.23 | 362.63  | 362.98  | 363.33  | 363.76  | 364.27  | 364.39  | 365.40  | 365.96  | 366.43  | 367.22  |
| 堆積土高  | 359.52 | 361.73 | 361.83  | 362.30  | 362.72  | 363.04  | 363.26  | 363.65  | 364.58  | 364.88  | 365.65  | 366.41  |
| 河床高   | 359.52 | 361.31 | 361.63  | 361.99  | 362.32  | 362.75  | 363.26  | 363.65  | 364.58  | 364.88  | 365.65  | 366.41  |
| 追加距離  | 0.000  | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 |
| 区間距離  | 0.000  | 50.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 測点    | 0+000  | 0+050  | 0+100   | 0+150   | 0+200   | 0+250   | 0+300   | 0+350   | 0+400   | 0+450   | 0+500   | 0+600   |

凡 例


現況河床高

最深河床高


推定河床高

|      |            |    |    |
|------|------------|----|----|
| 図面番号 | 2 / 5      | 縮尺 | 内記 |
| 工種   | 河川浚渫工事     |    |    |
| 種別   | 縦断図        |    |    |
| 河川名  | 普通河川仏通寺川支川 |    |    |
| 工事箇所 | 三原市久井町羽倉   |    |    |
|      | 三 原 市      |    |    |

横断図 (1/2)



横断図 (2/2)



|      |            |    |       |
|------|------------|----|-------|
| 図面番号 | 4 / 5      | 縮尺 | 1:100 |
| 工種   | 河川浚渫工事     |    |       |
| 種別   | 横断図        |    |       |
| 河川名  | 普通河川仏通寺川支川 |    |       |
| 工事箇所 | 三原市久井町羽倉   |    |       |
| 三原市  |            |    |       |

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                 |     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                 |     |                                                                                                                           |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>68 三原市(久井)<br>00-06.10.01(0)                                                                               |     | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                        |     |                                                                                                                           |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                             | 前世代 |                                                                                                                           |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 01 河川工事<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>03 補正しない |     |                                                                                                                           |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                 |     |                                                                                                                           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                                                     |     |    |    |    | X1000            |
| 築堤・護岸                                                    |     |    |    |    | Y1A01 レベル1       |
|                                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 河川土工                                                     |     |    |    |    | Y1A0101 レベル2     |
|                                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                                                      |     |    |    |    | Y1A010101 レベル3   |
|                                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準                                 |     |    |    |    | Y1A01010101 レベル4 |
|                                                          | 130 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準                                 |     |    |    |    | SPK24040001 00   |
|                                                          | 130 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 土砂等運搬<br>土砂                                              |     |    |    |    | Y1A01010102 レベル4 |
|                                                          | 130 | m3 |    |    |                  |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離6.0km以下(5.0km超) |     |    |    |    | SPK24040002 00   |
|                                                          | 130 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        |     |    |    |    | #0041            |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 処分費                                                      |     |    |    |    | F000000100 00    |
| 仮設工                                                      | 130 | m3 |    |    | Y1A0115 レベル2     |
| 工事用道路工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1A011501 レベル3   |
| 工事用道路盛土<br>施工幅員4.0m以上                                    | 1   | 式  |    |    | Y1A01150101 レベル4 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し            | 170 | m3 |    |    | SPK24040004 00   |
| 購入土                                                      | 170 | m3 |    |    | 単第0 -0003 表      |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離7.5km以下(6.0km超) | 230 | m3 |    |    | F000000200 00    |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準                                 | 170 | m3 |    |    | SPK24040002 00   |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離6.0km以下(5.0km超) | 190 | m3 |    |    | 単第0 -0004 表      |
|                                                          | 190 | m3 |    |    | SPK24040001 00   |
|                                                          |     |    |    |    | 単第0 -0001 表      |
|                                                          |     |    |    |    | SPK24040002 00   |
|                                                          |     |    |    |    | 単第0 -0002 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 掘削（表土）<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準                              | 40  | m3 |    |    | SPK24040001 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 路体(築堤)盛土（表土）<br>施工幅員2.5m未満                                | 40  | m3 |    |    | SPK24040004 00<br><br>単第0 -0006 表 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                         |     |    |    |    | #0041                             |
| 処分費                                                       | 190 | m3 |    |    | F000000100 00                     |
| 敷砂利<br>再生クラッシャーラン（RC-40）                                  | 247 | m2 |    |    | Y1A01150103レベル4                   |
| 敷砂利<br>再生クラッシャーラン（RC-40）                                  | 25  | m3 |    |    | S0283 00<br><br>単第0 -0007 表       |
| 仮水路工                                                      | 1   | 式  |    |    | Y1A011508 レベル3                    |
| 暗渠排水管                                                     | 55  | m  |    |    | Y1A01150803レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付・撤去 波状管及び網状管 50～150mm<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径100mm | 55  | m  |    |    | SPK24040092 00<br><br>単第0 -0009 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考       |
|---------------------------------|----|----|----|----|----------|
| * * 直接工事費 * *                   |    |    |    |    |          |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付            |    |    |    |    |          |
| 共通仮設費率分                         |    |    |    |    | Z0019    |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |          |
| * * 共通仮設費計 * *                  |    |    |    |    |          |
| * * 純工事費 * *                    |    |    |    |    |          |
| 現場管理費                           |    |    |    |    |          |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |          |
| * * 工事原価 * *                    |    |    |    |    |          |
| 一般管理費率分                         |    |    |    |    | 前払補正率... |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |          |
| 一般管理費計                          |    |    |    |    |          |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 27.26%

SPK24040001  
標準  
61.70%

労務構成比:  
材料構成比: 11.04%

単第0 -0001 表  
市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価:  
m3 当り  
1,212.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 27.26% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 61.70% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 11.04% |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=7 標準                         |        |          | B=5 上記以外(小規模)                            |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0008

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002  
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0002 表  
1  
標準単価: 1,943.10000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=28 距離6.0km以下(5.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0009

路体(築堤)盛土  
施工幅員4.0m以上

SPK24040004

単第0 -0003 表

施工数量20,000m3未満 障害無し

1

m3 当り

機械構成比: 17.97% 労務構成比: 66.93% 材料構成比: 15.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 231.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 11.28% |          | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |          | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11~12t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.69%  |          | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  |          | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 運転手(特殊)                                                      | 46.30% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                        | 20.63% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     | 15.10% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                         |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=3<br>C=1<br>施工幅員4.0m以上<br>障害無し                             |        |          | B=1<br>施工数量20,000m3未満                      |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |
|                                                              |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0010

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 24.45%

SPK24040002

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3 当り

2,119.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=33 距離7.5km以下(6.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

施工単価表

掘削（表土）  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比：27.26%

SPK24040001

単第0 -0005 表

標準  
労務構成比：61.70%

材料構成比：11.04%

市場単価構成比：0.00%

1  
標準単価：1,212.30000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 27.26% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 61.70% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                 | 11.04% |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=7 標準                         |        |          | B=5 上記以外(小規模)                            |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

路体(築堤)盛土(表土)

SPK24040004

単第0 -0006 表

施工幅員2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,330.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8~1.1t | 0.70%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8~1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 90.63% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 8.43%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油        | 0.24%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0013

敷砂利

S0283

單第0 -0007 表

## 再生クラッシャーラン (RC-40)

---

10

m3

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0014

機-1\_バックホウ運転

S9006

單第0 -0008 表

クローラ[標準]山積0.8m<sup>3</sup> (平積0.6m<sup>3</sup>)

### 排出ガス対策型3次基準

---

時間 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0015

暗渠排水管

SPK24040092

単第0 -0009 表

据付・撤去 波状管及び網状管 50～150mm

シングル 合成樹脂排水材 呼び径100mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

28.90%

材料構成比: 71.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 920.13000

| 代表機労材規格(積算地区)                                           |                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              |                                                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                   |                                                  | 19.48% |          | 普通作業員                                      |                                                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                 |                                                  | 9.42%  |          | 土木一般世話役                                    |                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)<br>呼び径100mm |                                                  | 71.10% |          | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径75mm<br>高密度ポリエチレン管(シングル構造) |                                                                  |          | TTPCD0269<br>TTPT00190 |
| 積算単価                                                    |                                                  |        |          | 積算単価                                       |                                                                  |          | E9999                  |
| A=3<br>C=1<br>F=1<br>H=0                                | 据付・撤去<br>50～150mm<br>継手材料費要<br>現場の状況による材料損料率の率乗算 |        |          | B=2<br>D=31<br>G=2<br>I=1                  | 波状管及び網状管<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径100mm<br>期間3ヶ月未満(損料率0.2)<br>-(全ての費用) |          |                        |
| 【管材料単価】                                                 |                                                  |        |          |                                            |                                                                  |          |                        |
| 管材料単価(円) * ( 材料損料率 + ( 材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算 ) )     |                                                  |        |          |                                            |                                                                  |          |                        |
|                                                         |                                                  |        |          |                                            |                                                                  |          |                        |
|                                                         |                                                  |        |          |                                            |                                                                  |          |                        |

**工 事 数 量 総 括 表**

[illegible]

## 土量配分表

掘 削

河道内浚渫土      128.0 ——— 128.0 × 1.0 = 128.0 —————▶ 128.0 残土（本工事）（土砂）

圃場：粘性土      37.1 —————▶ 37.1 仮      置      き（粘性土）

| 計第 1 表 土 工 |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|------------|-------|------------|------|------|----|-----|--|----|---|-----|----|--|----|---|
| 測点         | 距離    | 掘削（河道内浚渫土） |      |      | 測点 | 距離  |  |    |   | 測点  | 距離 |  |    |   |
|            |       | C          | 平均   | 立積   |    |     |  | 平均 | 積 |     |    |  | 平均 | 積 |
| OK000      | -     | 0.00       |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK050      | 50.0  | 0.81       | 0.41 | 20.5 |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK100      | 50.0  | 0.35       | 0.58 | 29.0 |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK150      | 50.0  | 0.51       | 0.43 | 21.5 |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK200      | 50.0  | 0.51       | 0.51 | 25.5 |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK250      | 50.0  | 0.37       | 0.44 | 22.0 |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| OK300      | 50.0  | 0.00       | 0.19 | 9.5  |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| 計          | 300.0 | 128.0      |      |      | 計  | 0.0 |  |    | 計 | 0.0 |    |  |    |   |
| 測点         | 距離    |            |      |      | 測点 | 距離  |  |    |   | 測点  | 距離 |  |    |   |
|            |       |            | 平均   | 積    |    |     |  | 平均 | 積 |     |    |  | 平均 | 積 |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
|            |       |            |      |      |    |     |  |    |   |     |    |  |    |   |
| 計          |       | 0.0        |      |      | 計  | 0.0 |  |    | 計 | 0.0 |    |  |    |   |

| 計第 2 表 |      |             | 仮設工 (1) |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|--------|------|-------------|---------|---|-------|------|-------------|------|------|----------------|----|------------|--------|------|
| 測点     | 距離   | 仮設暗渠 (φ100) |         |   | 測点    | 距離   |             |      |      | 測点             | 距離 | 盛土 : 圃場仕戻し |        |      |
|        |      |             | 平均      | 積 |       |      |             | 平均   | 積    |                |    | B          | 平均     | 積    |
| 2-2    | -    |             |         |   |       |      |             |      |      | 圃場はぎ取りと同値      |    |            |        |      |
|        | 52.0 |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        | -    |             |         |   |       |      |             |      |      | 工事用道路 (2)      |    |            |        | 37.1 |
|        | 3.0  |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      | Σ V=           |    |            | 37.1 = | 37.1 |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
| 計      | 55.0 |             |         |   | 計     |      |             |      | 計    |                |    |            |        |      |
| 測点     | 距離   |             |         |   | 測点    | 距離   | 掘削 : 圃場はぎ取り |      |      | 測点             | 距離 |            |        |      |
|        |      | C (E)       | 平均      | 積 |       |      | C (E)       | 平均   | 積    |                |    |            | 平均     | 積    |
|        |      |             |         |   | 1-1   | -    | 0.7         |      |      | 掘削 : 圃場はぎ取り 合計 |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   | OK250 | 41.0 | 0.4         | 0.55 | 22.6 | Σ V=           |    |            | 37.1 = | 37.1 |
|        |      |             |         |   | 2-2   | 40.4 | 0.3         | 0.35 | 14.1 |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       | 1.3  | 0.3         | 0.30 | 0.4  |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
|        |      |             |         |   |       |      |             |      |      |                |    |            |        |      |
| 計      |      | 0.0         |         |   | 計     | 37.1 |             |      | 計    |                |    |            |        |      |


計第 3 表

仮設工 (2)

| 測点 | 距離 |   |    |    | 測点              | 距離    | 工事用道路 (2)          |           |       | 測点                    | 距離          |  |         |       |
|----|----|---|----|----|-----------------|-------|--------------------|-----------|-------|-----------------------|-------------|--|---------|-------|
|    |    | B | 平均 | 立積 |                 |       | B                  | 平均        | 立積    |                       |             |  | 平均      | 積     |
|    |    |   |    |    | 工事用道路 (2) : 盛土  |       |                    |           |       | 工事用道路 : 盛土 合計         |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | -     | 0.0                |           |       |                       | $\Sigma L=$ |  | 82.3 =  | 82.3  |
|    |    |   |    |    | 1-1             | 0.9   | 2.6                | 1.30      | 1.2   |                       | $\Sigma V=$ |  | 169.7 = | 169.7 |
|    |    |   |    |    | OK250           | 41.0  | 1.6                | 2.10      | 86.1  |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 2-2             | 40.4  | 2.4                | 2.00      | 80.8  |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | 1.3   | 0.0                | 1.20      | 1.6   | 購入土合計                 |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 計               | 83.6  |                    |           | 169.7 |                       | $\Sigma V=$ |  | 226.3 = | 226.3 |
|    |    |   |    |    | 合計              | V=    | 169.7              | m3        |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 購入土量V=          |       |                    |           | 169.7 | $\div 0.9 \times 1.2$ |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | =     | 226.3              | m3 (ほぐし量) |       |                       | $\Sigma V=$ |  | 169.7 = | 169.7 |
|    |    |   |    |    |                 |       |                    |           |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | 残土量V= | 169.7              | m3 (地山量)  |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 計               |       |                    |           |       | 計                     |             |  |         |       |
| 測点 | 距離 |   |    |    | 測点              | 距離    | 工事用道路              |           |       | 測点                    | 距離          |  |         |       |
|    |    | W | 平均 | 平積 |                 |       | W                  | 平均        | 平積    |                       |             |  | 平均      | 積     |
|    |    |   |    |    | 工事用道路 (2) : 敷砂利 |       |                    |           |       | 工事用道路 : 敷砂利 合計        |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | -     | 3.0                |           |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 1-1             | 0.9   | 3.0                | 3.00      | 2.7   |                       | $\Sigma A=$ |  | 246.9 = | 246.9 |
|    |    |   |    |    | OK250           | 41.0  | 3.0                | 3.00      | 123.0 |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 2-2             | 40.4  | 3.0                | 3.00      | 121.2 |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 |       |                    |           |       | 残土合計                  |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 計               | 82.3  |                    |           | 246.9 |                       | $\Sigma V=$ |  | 24.7 =  | 24.7  |
|    |    |   |    |    | 合計              | A=    | 246.9              | m2        |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 |       |                    |           |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 |       |                    |           |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | 残土量A= | 246.9 $\times 0.1$ |           |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    |                 | =     | 24.7               | m3        |       |                       |             |  |         |       |
|    |    |   |    |    | 計               |       |                    |           |       | 計                     |             |  |         |       |


# 仮設計画図（参考図）

平面図



工事用道路 横断図

S=1:100




構造図

工事用道路

S=1:100

(盛土:参考図)



| 1m当り    |                     |
|---------|---------------------|
| 種 別     | 数 量                 |
| 工事用道路盛土 | — m <sup>3</sup>    |
| 敷 砂 利   | 3.00 m <sup>2</sup> |

|       |            |    |       |
|-------|------------|----|-------|
| 図面番号  | 5 / 5      | 縮尺 | 1:100 |
| 工種    | 河川浚渫工事     |    |       |
| 種別    | 横 断 図      |    |       |
| 河川名   | 普通河川仏通寺川支川 |    |       |
| 工事箇所  | 三原市久井町羽倉   |    |       |
| 三 原 市 |            |    |       |

## 位置図



この図は、国土地理院地図を使用したものである。