

施工年月日	令和 年 月 日	令和 7 年 度 緑化推進事業	
工事番号	第 号	三原市宮沖一丁目外	
施工方法	請 負	並木通り・西野川通り等街路樹木管理業務委託	
工事期間	日間		
		工 事 概 要	施 工 理 由
		工事延長()幅員()	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>単 市</p> </div> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>仕様書</p> </div> </div>
		・高木剪定(幹周60cm以上) 130本	
		・高木剪定(幹周60cm未満) 5本	
		・中木剪定(寄植) 658㎡	
		・低木剪定 1,288㎡	
		・補植 50本	
		・剪定1回、施肥1回、抜根除草1回	
		・灌水3回	

並木通り・西野川通り等街路樹木管理業務委託 特記仕様書

1 目的

三原市内の街路樹木の管理を行うことで、景観の維持及び通行者の安全を確保することを目的とする。

2 対象箇所

並木通り、西野川通り、円一町1号線、円一町11号線、沼田大橋南詰め

3 業務期間

契約日の翌日から令和8年3月31日までとする。

4 業務内容

- (1)高木剪定（幹周 60cm 以上）剪定 1 回/年 130 本
 - (2)高木剪定（幹周 60cm 未満）剪定 1 回/年 5 本
 - (3)中木剪定寄植 剪定 1 回/年、施肥 1 回/年、灌水 3 回/年、抜根除草 1 回/年
658 m²
 - (4)低木剪定 剪定 1 回/年、施肥 1 回/年、灌水 3 回/年、抜根除草 1 回/年 1,288 m²
 - (5)低木補植（樹高 60cm 未満）50 本
 - (6)その他発注者が指示する作業
- ※業務を行う際には、事前に発注者と業務内容等について協議のうえ実施すること。

5 業務実施報告

- ・実施した業務内容については、毎月、履行報告書を作成し、市に提出すること。
- ・委託業務終了後、業務完了報告書を作成し、市に提出すること。

6 損害の補償及び免責事項

損害の補償及び免責事項は、次のとおりとする。

(1) 補償事項

- ア 受託期間中に管理員の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受託者が補償すること。
- イ 受託期間中に管理員が被った損害については、受託者が補償すること。

(2) 免責事項

- ア 委託者の瑕疵によるもの。
- イ 天災地変その他不可抗力によるもの。ただし、適切な対応を怠ったことによる損害と認められる場合は、この限りではない。

7 委託業務遂行上の義務

業務遂行にあたっては、次の事項を十分に留意しなければならない。

- ・十分な注意を持って委託業務にあたること。
- ・本業務を行うにあたっては、法令等を順守すること。
- ・職務上知り得た事項は、第三者に漏洩してはならない。

8 その他の事項

- ・受注者は契約後直ちに業務計画書・材料承認願い・年間業務工程表を作成し、監督員に提出すること。

・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、必要に応じて両者の協議をすることとし、お互いに誠実に対応することとする。

総括情報表

所属名 設計書名 変更回数 設計書管理名称 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	01 三原市 実施設計書 当初 0 1 実施単価 59 三原市 00-07.04.01(0) 1 公共(単独諸経費) 単独工事 当 世 代
前払率 工種 契約保証区分	0 4 単独 道路(1)工事 金銭的保証なし

三 原 市

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
本工事費				
道路維持		式	1	レベル1
植栽維持工		式	1	レベル2
樹木・芝生管理工		式	1	レベル3
樹木剪定	高木せん定 [規]50本以上 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満	本	130	レベル4
樹木剪定	高木せん定 [規]10本未満 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満	本	5	レベル4
寄植剪定	寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	m2	658	レベル4
寄植剪定	寄植せん定 [規]1000m2以上 低木	m2	1,288	レベル4
灌水	【3回/業務】	m2	1,946	レベル4
抜根除草	抜根除草_植込み地 [規]1000m2以上	m2	3,327	レベル4
補植	低木_樹高60cm未満 低木	本	50	レベル4
運搬処理		式	1	レベル4
仮設工		式	1	レベル2
交通管理工		式	1	レベル3
交通誘導警備員		式	1	レベル4
** 直接工事費 **				
共通仮設費率分				
** 共通仮設費計 **				

並木通り・西野川通り等街路樹木管理業務 業務箇所図

