

回 答 書

業務名： やまみ三原運動公園多目的グラウンド整備設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	本整備内容を具体的に示す、基本計画や基本設計などの既往検討資料はご提供いただけるでしょうか。	グラウンド整備の更新に係る実施設計のため、基本計画や基本設計はありません。現在のグラウンド整備時の図面の提供は可能です。
2	特記仕様書 5. 業務内容 1) 実施設計業務 ②実施設計の検討うち給水設備設計について、散水施設等とありますが、グラウンド散水用のポンプ設備、受水槽設計などは本業務に含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	散水設備の施設検討の結果、ポンプ設備、受水槽設計が必要となれば本業務に含まれます。
3	特記仕様書 5. 業務内容 1) 実施設計業務 ②実施設計の検討うちナイター照明設備設計について、「公園全体の電気容量及び既存受電設備の確認を行う」とありますが、現状の公園の電気容量に関する資料はご提供いただけるのでしょうか。 また、既存受電設備を確認し、今回のナイター照明の増設に対応できないことが判明した場合、既存受電設備の改修は、本設計に含まれるでしょうか。	電気容量等に関する既存設備の資料は、提供可能です。 照明設備検討の結果、既存受電設備の改修あるいは新設の受電設備が必要となれば本業務に含まれます。

4	<p>特記仕様書 5. 業務内容 1) 実施設計業務 ②実施設計の検討 うちナイター照明設備設計について、ナイター照明設備の照明柱高が 15mを超える場合、建築確認申請（工作物）が必要（20mを超えると 避雷設備も必要）になります。現時点の照明柱の整備イメージ及び建 築確認申請が本業務に含まれているかご教示いただけないでしょ うか。</p>	<p>照明柱高さは14mを想定していますが、検討を行うなかで15m以上 の柱が必要となった場合の建築確認申請については、本業務は含まれ ておりません。</p>
5	<p>特記仕様書 5. 業務内容 1) 実施設計業務 ②実施設計の検討 うちナイター照明設備設計について、ナイター照明設備の点灯制御 は、管理事務所または多目的グラウンド現地で行う予定でしょうか。 管理事務所で制御する場合は、管理事務所内外の制御に関する設備改 修は、本設計に含まれているでしょうか。</p>	<p>点灯制御については、関係団体とのヒアリングにおいて、施設管理者 の意向を確認して設計を行うこととしていますが、照明の点灯制御は 現地で行う方法を予定しています。</p>